

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt: 2 613 937,88

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 613 937,88

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 07.08.2024

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 07.08.2024

K24003 Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. Etapa

Rekapitulace

K24003 Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. Etapa	Cena celkem
K24003 Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. Etapa	2 613 937,88
001 - VCP II. ETAPA_NEUZNATELNÉ	395 204,30
101_I - Vícepráce - čištění propustku - neuznatelné	12 889,71
SO 701b - Vícepráce - změna oplocení sousedního pozemku - neuznatelné	382 314,59
002 - VCP II. ETAPA_UZNATELNÉ	1 028 567,30
101_A - Vícepráce - A.změna kubatury výkopů cca km 0,3	100 165,73
101_B - Vícepráce - odstraňování pařezů	327 534,96
101_F - Vícepráce - dlažby na vyústění příp. dešť. vpustí do příkopů a proc	76 761,41
101_G - Vícepráce - trvalé dopravní značení II. etapa	50 193,83
101_H - Vícepráce - úprava okraje silnice	37 826,93
101_J - Vícepráce - autobusová zastávka	40 731,75
301 - Vícepráce - šachtová dna přípojek dešťových vpustí	84 598,66
401 - Vícepráce - kabel. rýha pro veřejné osvětlení, včetně materiálů obsyp	310 754,03
003 - MNP II. ETAPA_NEUZNATELNÉ	-276 027,48
101_2 - Méněpráce - odstranění asf. vrstev	-130 451,59
701_a - Méněpráce - změna oplocení sousedního pozemku - z SO701_n	-145 575,89
004 - DIO - SVODIDLA A SEMAFORY	1 133 600,00
005 - ETAPA III. NAVÝŠENÍ ROZSAHU ODKOPÁVEK NA SO 201	334 760,60
006 - MNP II. ETAPA_UZNATELNÉ	-2 166,84
K24003 Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. Etapa	

K24003 Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. Etapa

Položkový rozpočet

K24003 Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. Etapa		
K24003 Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. Etapa		2 613 937,88
001 - VCP II. ETAPA_NEUZNATELNÉ		395 204,30
101_I - Vícepráce - čištění propustku - neuznatelné		12 889,71
1 - Zemní práce		3 633,52
Poř.č.	Položka	Text
011	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m
107	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání		
Poř.č.	Položka	Text
108	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů. s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm
997 - Přesun sutě		
Poř.č.	Položka	Text
073	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km
074	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

075 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	
078 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	
SO 701b - Vícepráce - změna oplocení sousedního pozemku - neuznate		
1 - Zemní práce		
Poř.č.	Položka	Text
008 131251100		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
009 162751113		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
010 167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání. množství přes 100 m3. z homin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3
011 171201221		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
Poř.č.	Položka	Text
012 338171111.DRX		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v do 2 m se zalitím MC
013 55342182		plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2.5-3.0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit
014 55342273		vzpěra plotová Pz 2000/38x1.5mm
015 348121221		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky. délky desek přes 2 do 3 m
016 59233120		deska plotová betonová 2900x50x290mm

017 348171135	Montáž oplocení z dílců kovových rámových. na ocelové sloupky. výšky přes 2.0 m	
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání		
Poř.č.	Položka	Text
018 966072811		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky. výšky přes 1 do 2 m
998 - Přesun hmot		
Poř.č.	Položka	Text
019 998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
002 - VCP II. ETAPA_UZNATELNÉ		
101_A - Vícepráce - A.změna kubatury výkopů cca km 0,3		
1 - Zemní práce		
Poř.č.	Položka	Text
007 122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3
009 162751113		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
010 167151111		Nakládání. skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání. množství přes 100 m3. z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3
078 997221873		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
101_B - Vícepráce - odstraňování pařezů		
1 - Zemní práce		

Poř.č.	Položka	Text
101	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
102	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
103	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
101_F - Vícepráce - dlažby na vyústění příp. dešť. vpustí do příkopů a p		
5 - Komunikace pozemní		
Poř.č.	Položka	Text
104	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm. bez vyplnění spár. s provedením lože tl. 50 mm z betonu
105	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný
8 - Trubní vedení		
Poř.č.	Položka	Text
042	891001116	Přípojka PVC DN 200 vč. výkopu a zásypu
998 - Přesun hmot		
Poř.č.	Položka	Text
084	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
101_G - Vícepráce - trvalé dopravní značení II. etapa		
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání		

Poř.č.	Položka	Text
047	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
048	40445620	zákazové. příkazové dopravní značky B1-B34. C1-15 700mm
051	914531111	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek
053	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
054	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry. vodící proužky
069	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek. se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
070	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů. sloupků nebo konzol
133	40445619	zákazové. příkazové dopravní značky B1-B34. C1-15 500mm
134	40445639	informativní značky směrové IS 18a. IS21 300x200mm
135	40445612	značky upravující přednost P2. P3. P8 750mm
136	40445615	značky upravující přednost P6 700mm
137	40445650	dodatkové tabulky E7. E12. E13 500x300mm
138	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy
139	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
140	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
141	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m
142	404452-R2	výložník dopravní značky na sloup D 60mm, dl. 1,50 m
143	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
144	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce. šipky. symboly bílé retroreflexní

145 915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	
101_H - Vícepráce - úprava okraje silnice		
1 - Zemní práce		
Poř.č.	Položka	Text
106	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných. o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
997 - Přesun sutě		
Poř.č.	Položka	Text
073	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km
074	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
075	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
077	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
101_J - Vícepráce - autobusová zastávka		
1 - Zemní práce		
Poř.č.	Položka	Text
005	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

109 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

5 - Komunikace pozemní

Poř.č.	Položka	Text
027 596211110		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm. s vyplněním spár s dvojitým hutněním. vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2
028 59245018		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
110 59245008		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná
111 596212210		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm. s vyplněním spár. s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

Poř.č.	Položka	Text
066 919735100		Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou
067 919735112		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
072 979054451		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
112 916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože. s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého
113 59217034		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm

997 - Přesun sutě		
Poř.č.	Položka	Text
073	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km
074	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
075	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
114	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
998 - Přesun hmot		
Poř.č.	Položka	Text
079	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
301 - Vícepráce - šachtová dna přípojek dešťových vpustí		
8 - Trubní vedení		
Poř.č.	Položka	Text
115	894812319	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 koncové
116	28661941	adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 (vč.těsnění)
117	wvn 1	betonové roznášecí prstence TEGRA 600
118	wvn 2	spojka IN-SITU 100
998 - Přesun hmot		
Poř.č.	Položka	Text

079 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	
401 - Vícepráce - kabel. rýha pro veřejné osvětlení, včetně materiálů ob:		
1 - Zemní práce		
Poř.č.	Položka	Text
009 162751113		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
010 167151111		Nakládání. skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání. množství přes 100 m3. z homin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3
078 997221873		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
120 141721214		Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm
121 132251102		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		
Poř.č.	Položka	Text
034 460560063		Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 80 cm. v hornině třídy 3
121 460141112		Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

122 460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
123 460411122	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
124 58344229	šterkodrt' frakce 0/125
003 - MNP II. ETAPA_NEUZNATELNÉ	
101_2 - Méněpráce - odstranění asf. vrstev	
1 - Zemní práce	
Poř.č.	Položka
001 113154223	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m. tloušťky vrstvy 50 mm
5 - Komunikace pozemní	
Poř.č.	Položka
012 573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0.50 kg/m2
013 577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 50 mm
997 - Přesun sutě	
Poř.č.	Položka
014 997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km
015 997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
016 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

017 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	
701_a - Méněpráce - změna oplocení sousedního pozemku - z SO701_n		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
Poř.č.	Položka	Text
006 338121123		Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky. o objemu do 0.15 m3
007 59231042		sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plně ploty nat. 105x160x2900mm
998 - Přesun hmot		
Poř.č.	Položka	Text
017 998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
004 - DIO - SVODIDLA A SEMAFORY		
Poř.č.	Položka	Text
001 R.001		Doplnění provozovního dopravního značení (semafor. značky) - osazení
002 R.002		Doplnění provozovního dopravního značení (semafor. značky) - odstranění
003 R.003		Doplnění provozovního dopravního značení (semafor. značky) - dení nájem
004 R.004		Dopravně - inženýrské opatření
005 R.005		Kompletační a koordinační činnost
006 R.006		Montáž provizorních betonových svodidel. typ JSB h 1.0 zádržnost H2
007 R.007		Demontáž provizorních betonových svodidel. typ JSB h 1.0 zádržnost H2
008 R.008		Nájem provizorních betonových svodidel. typ JSB h 1.0 zádržnost H2
005 - ETAPA III. NAVÝŠENÍ ROZSAHU ODKOPÁVEK NA SO 201		

Poř.č.	Položka	Text
011	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3 strojně
015	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
019	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
021	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

006 - MNP II. ETAPA_UZNATELNÉ

Poř.č.	Položka	Text
107	460150063	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
113	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3