

Technická zpráva

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Číslo objednatele: E635-S-2815/2024

Číslo zhotovitele: 24043/070388/01

Datum podpisu a zveřejnění smlouvy: 27.5.2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Název stavebního objektu:

SO 104 Oprava mostních objektů po povodni v úseku trati Mikulovice – Zlaté Hory

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr.

Jedná se o opravné práce na mostních objektech po povodních ze září 2024 kde došlo k poškození mostních objektů.

Části stavebního objektu:

SO 104.1 Most v km 0,531

- Provede se odstranění naplavenin z nosné konstrukce mostu a její očištění
- Provede se odstranění části přibetonovaného odláždění kolem pilíře
- Provede se nové obetonování pilíře
- Upraví se svahy kolem opěr a pilíře
- Doplní se kamenný zához u opěry
- Obnoví se dlažba pod inundační části mostu
- Obnoví se spárování na opěrách a pilíři

SO 104.2 Most v km 4,974

- Provede se odstranění náletové vegetace a upraví se svahy kolem říms
- Zřídí se provizorní převedení vodoteče

- Provede se pročištění otvoru od naplavenin
- Provede se doplnění vypadlých kamenů
- Provede se přespárování opěr a klenby
- Upraví se koryto na výtoku mostu

SO 104.3 Most v km 7,087

- Provede se odstranění náletové vegetace a upraví se svahy kolem říms
- Pro opravné práce je nutné provést rozepření klenby
- Odstraní se naplaveniny pod podezletými opěrami
- Podezleté opěry se podbetonují
- Provede se injektáž podzákladí a provede se přikotvení základů prostřednictvím mikropilot
- Doplní se vypadlé kameny a obnoví se spárování
- Obnoví se komunikace pod mostem

SO 104.4 Most v km 7,099

- Provede se odstranění náletové vegetace a upraví se svahy kolem říms
- Zřídí se provizorní převedení vodoteče
- Provede se pročištění otvoru od naplavenin
- Provede se doplnění vypadlých kamenů
- Provede se přespárování opěr a klenby

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 31.05.2025