

Krycí list rozpočtu

Název stavby: UPOL Olomouc	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby: Oprava kanalizace obj. 53	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: Jitola trade s.r.o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 27
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 14.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	13 713,93	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00
	Montáž	130 213,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	13 266,27	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	38 733,73			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	10 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	34 164,45				
	ZRN celkem	230 091,45	DN celkem	0,00	NUS celkem	15 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00
	Základ 0%	0,00				
	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	245 091,45
	Základ 21%	245 091,45	DPH 21%	51 469,20	Celkem včetně DPH	296 560,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	UPOL Olomouc	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava kanalizace obj. 53	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Jitola trade s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 14.11.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
13							0,00	37 197,00	37 197,00			
Hloubené vykopávky												0,00
1		139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	18,00	2 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
2		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,50	600,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
3		132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,50	198,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	
15							783,06	11 816,94	12 600,00			
Roubení												0,03
4		151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	28,00	300,00	783,06	7 616,94	8 400,00	0,00	0,03	
5		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	28,00	150,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
16							0,00	26 325,00	26 325,00			
Přemístění výkopku												0,00
6		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	19,50	380,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	
7		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	19,50	720,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	
8		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	19,50	250,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	
17							320,00	485,00	805,00			
Konstrukce ze zemin												0,80
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,70	350,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	
10		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,40	600,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
11		583420432	Kamenivo drcené 0/4 Z Bělkovice, OLK	t	0,80	400,00	320,00	0,00	320,00	1,00	0,80	
19							0,00	11 280,00	11 280,00			
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní												0,00
12		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	18,80	600,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	
60							1 313,55	3 886,45	5 200,00			
Omitky ze suchých směsí												0,14
13		602011112R00	Omitka jádrová Cemix 082, ručně	m2	6,50	400,00	970,49	1 629,51	2 600,00	0,02	0,11	
14		602011141RU3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	6,50	400,00	343,06	2 256,94	2 600,00	0,00	0,03	
62							2 690,31	2 309,69	5 000,00			
Úprava povrchů vnější												0,02
15		622311131R00	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 80 mm	m2	2,00	2 500,00	2 690,31	2 309,69	5 000,00	0,01	0,02	
63							257,70	142,30	400,00			
Podlahy a podlahové konstrukce												0,00
16		631317120R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-200 mm, beton prostý	m	2,00	200,00	257,70	142,30	400,00	0,00	0,00	
64							3 245,88	8 754,12	12 000,00			
Výplně otvorů												0,32
17		642101012RAB	Demontáž a montáž okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety	kus	1,00	12 000,00	3 245,88	8 754,12	12 000,00	0,32	0,32	
721							12 437,32	4 562,68	17 000,00			
Vnitřní kanalizace												0,02
18		721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 160 x 3,9 mm	m	10,00	1 700,00	12 437,32	4 562,68	17 000,00	0,00	0,02	
722							828,95	34 171,05	35 000,00			
Vnitřní rozvody												0,00
19		722131923R00	Demontáž a úprava stávajících rozvodů v kompresorovně	s	1,00	35 000,00	828,95	34 171,05	35 000,00	0,00	0,00	
93							5 023,41	4 096,59	9 120,00			
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb												0,00
20		938907121R00	Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	22,80	400,00	5 023,41	4 096,59	9 120,00	0,00	0,00	
96							80,02	23 919,98	24 000,00			
Bourání konstrukcí												11,24
21		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,00	2 000,00	80,02	1 919,98	2 000,00	1,80	1,80	
22		965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,20	5 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	2,20	7,04	
23		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,20	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2,00	2,40	
H01							0,00	14 942,34	14 942,34			
Budovy občanské výstavby												0,00
24		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	37,17	402,00	0,00	14 942,34	14 942,34	0,00	0,00	
S							21,92	19 200,19	19 222,11			
Přesuny sutí												0,00
25		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	11,24	330,00	0,00	3 709,53	3 709,53	0,00	0,00	
26		979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	11,24	180,00	21,92	2 001,46	2 023,38	0,00	0,00	
27		979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	11,24	1 200,00	0,00	13 489,20	13 489,20	0,00	0,00	
Celkem:									230 091,45			

Poznámka: