

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo 102/2024

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu:

A

B

C

Zakázky:

E211H5F01VQ4

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Ostrava-Svinov - ST-sídlo TO

Inventární číslo:

IC6000383639

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 49' 16.4090", 18° 12' 35.920"

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

Oprava sociálního zázemí dle přiložené dokumentace

Úklid pracoviště

Likvidace odpadu

Nutné místní šetření, zaměření

Vzdálenost v km

13

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	102/2024			
Název majetku	Ostrava-Svinov - ST-sídlo TO	inventární číslo	IC6000383639	
zahájení prací	11/20/24	ukončení prací	4/30/25	

<b>popis prací</b>				
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ				

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	102/2024				
<b>Název majetku</b>	Ostrava-Svinov - ST-sídlo TO		<b>inventární číslo</b>	IC6000383639	
zahájení prací	11/20/24		ukončení prací	4/30/25	

### popis prací

Stavební část	do 30.4.2025					
Zdravotechnika	do 30.3.2025					
Silnoproud	do 30.2.2025					

za zhotovitele vyhotovil

podpis

razítko

102/2024

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLO TO - OPRAVA SOCIÁLN IHO ZAZEMI (zadani)

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

### Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00 %
	12,00 %

**Cena s DPH** v

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT  
Stavba: SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLO TO - OPRAVA SOCIÁLN IHO ZAZEMI (zadani)

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

100	Stavební část
D.1.4.1	Zdravotechnika
D.1.4.5	Silnoproud
SO 98-98	Všeobecný objekt

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLA TO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  
(zadáni)

Objekt:

**100 - Stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

Základ daně

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLO TO - OPRAVA SOCIÁLN IHO ZAZEMI  
(zadani)

Objekt:

**100 - Stavební část**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

787 - Dokončovací práce - zasklívání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLO TO - OPRAVA SOCIÁLN IHO ZAZEMI  
(zadani)

Objekt:

**100 - Stavební část**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

21	K	310271025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnici plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2		3,341	
8	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus		2,000	
59	K	340236213	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými dutinovými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm	kus		2,000	
22	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2		2,750	
74	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m		16,100	
61	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2		1,875	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62	K	612135003	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenosádrovou stěn	m2		12,884	
69	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2		7,350	
70	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2		1,450	
64	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus		4,000	
63	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus		1,000	
23	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3		0,137	
24	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2		1,370	

25	K	635111411	Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,480
39	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámců kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy	kus	2,000
40	M	55331480	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
41	M	55331481	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

75	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	25,000
77	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	80,000
5	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	16,270
12	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,137
11	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,370
13	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m <sup>3</sup>	0,137
10	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,370
14	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m <sup>3</sup>	0,480
7	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,800
6	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m <sup>2</sup> , tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	1,602

**D 997 Přesun sutě**

15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 2 m	t	11,027
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,027
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	154,378
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,027
16	K	R997013011	Vyklizení prostor	m <sup>2</sup>	41,730

**D 998 Přesun hmot**

76	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	2,881
----	---	-----------	--	---	-------

**D PSV Práce a dodávky PSV**

D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			
1	K	725122814	Demontáž pisoárů s nádrží a 2 záchodky	soubo	2,000
2	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo	5,000
3	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	so	1,000

D 751		Vzduchotechnika			
9	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m <sup>2</sup>	kus	1,000
58	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m <sup>2</sup>	kus	2,000
65	K	R751398033	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do podhledu nebo desek, průřezu přes 0,100 do 0,150 m <sup>2</sup>	kus	2,000
66	M	R42972125	<i>mřížka větrací kovová 250x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
78	K	R751901001	Montáž a dodávka VZT kanálu v podhledu dl. 5,3m a ostatní úpravy vzduchotechnických rozvodů dle PD	soubo	1,000

D 763		Konstrukce suché výstavby			
54	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m <sup>2</sup>	14,580
55	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační	m <sup>2</sup>	14,580
20	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m <sup>2</sup>	12,180
60	K	763411216	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 13 mm	m <sup>2</sup>	1,200
82	K	998763321	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,202

D 766		Konstrukce truhlářské			
42	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 600mm	kus	2,000
43	M	61162072	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
53	M	61162073	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
46	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000
47	M	54914139	<i>kování štítové pro rozteč 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
71	K	766890101R1	Přesun stávajících šatních skříňek	hod	4,000
72	K	766890102R1	Přesun stávajících sušáků bot	hod	1,000
73	K	766890103R1	Přesun stávajících pracovních stolů	hod	1,000
48	K	998766111	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,032

D 771		Podlahy z dlaždic			
26	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m <sup>2</sup>	26,200

27	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	1,370
30	K	771573913	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	3,000
31	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>0,300</i>
28	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	26,200
29	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>28,820</i>
32	K	771577R01	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za ostatní práce a materiály (řezání, tmelení, lišty apod.)	m2	26,200
81	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,834

**D 781 Dokončovací práce - obklady**

33	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	23,650
34	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,896
35	K	781472216	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	23,650
36	M	R9776170	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>28,380</i>
4	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	51,740
37	K	781495199	Příplatek k obkladům vnitřním za ostatní práce a dodávky (lišty, řezání, tmelení apod.)	m2	23,650
38	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,654

**D 783 Dokončovací práce - nátěry**

49	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,400
50	K	783314203	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,400
51	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,400
52	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,400

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety**

79	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,204
80	K	784211101	Malby z malířských směrů oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,784

**D 787 Dokončovací práce - zasklívání**

67	K	787911115	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	2,657
68	M	63479014	<i>fólie na sklo nereflexní kouřová 56%</i>	<i>m2</i>	<i>2,737</i>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLA TO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  
(zadáni)

Objekt:

**D.1.4.1 - Zdravotecnika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

Základ daně

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: .....

Razítko

Datum a podpis: .....

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLA TO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAZEMÍ  
(zadáni)

Objekt:

**D.1.4.1 - Zdravotechnika**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

#### M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### OST - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLO TO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAZEMÍ  
(zadání)

Objekt:

**D.1.4.1 - Zdravotecnika**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3		1,155	
2	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3		1,155	
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3		0,912	
4	K	175111109	Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3		0,912	
5	M	58337302	<i>šterkopísek frakce 0/16</i>	t		1,459	
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		1,155	
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3		23,100	
8	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3		1,155	
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		1,155	
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3		1,155	
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		2,079	

D		3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
12	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000
D		4	<b>Vodorovné konstrukce</b>		
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m <sup>3</sup>	0,210
D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>		
14	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m <sup>2</sup>	4,960
D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		
15	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	21,400
16	K	969041111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50	m	4,200
17	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tl. do 300 mm	kus	2,000
18	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	3,500
19	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	4,500
D		997	<b>Přesun sutě</b>		
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,708
21	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,708
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14,160
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,708
D		998	<b>Přesun hmot</b>		
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,377
25	K	R12	Doprava materiálu na stavbu	soubo	1,000
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
D		721	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>		
26	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	5,200
27	K	721210817	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových DN 70	kus	1,000
28	K	R05	Opravy odpadního potrubí plastového vyříznutí odbočky do potrubí DN 50	kus	1,000
29	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	10,000
30	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000
31	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000

32	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000
33	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,600
34	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	24,400
35	K	R01	Kontrola a oprava těsnění stávajícího hrdla PVC potrubí	kus	2,000
36	K	R02	Utěsnění svodného kanalizačního potrubí osazením kanalizační zátky do hrdla včetně kontroly těsnosti	kus	2,000
37	M	28611584	<i>zátka kanalizace plastové KG DN 100</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
38	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	1,000
39	M	R07	<i>Podlahový vpust, ležatý odtok DN 100, mechanická zápachová uzávěra, s plastovým rámem, materiál PP, litina, mřížka litinová 226x226 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
40	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	5,000
41	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	2,000
42	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	5,500
43	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	12,500
44	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000
45	M	56245613	<i>mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
46	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000
47	M	R15	<i>PP kanalizační přesuvka 75 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
48	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000
49	M	R14	<i>PVC kanalizační přesuvka 110 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
50	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	1,000
51	K	721171906.R01	Opravy svodného potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	1,000
52	K	721171907.R01	Opravy svodného potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	1,000
53	M	28615689	<i>zátka hrdlová odpadní HTM DN 50</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
54	K	998721311	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	301,254

**D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

55	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000
56	K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek	kus	19,000
57	K	722160801	Demontáž potrubí z měděných trubek Ø do 35/1,5	m	5,400
58	K	722160953	Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek propojení potrubí Ø 18/1	kus	2,000
59	K	722160954	Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek propojení potrubí Ø 22/1,5	kus	1,000
60	K	722160973	Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 18/1	kus	6,000
61	K	733292904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí Ø 22/1,5	kus	8,000
62	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	12,000
63	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000

64	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	7,000
65	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"	kus	4,000
66	M	R08	PPR přechodka kov 20x1/2	kus	4,000
67	M	R09	Lisovací přechod 22-1/2" vnější	kus	4,000
68	K	722160123	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	3,500
69	K	722160173	Potrubí z měděných trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) z trubek měděných Ø 18/1	m	3,500
70	K	R10.1	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl. 13 mm DN 18 mm	m	2,500
71	K	R10.2	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl. 20 mm DN 18 mm	m	1,000
72	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,500
73	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	12,500
74	M	28614441	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm	m	12,500
75	K	R11.1	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl. 13 mm DN 20 mm	m	7,000
76	K	R11.2	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl. 20 mm DN 20 mm	m	5,000
77	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	12,500
78	K	998722311	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	224,325

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

79	K	725111910	Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování splachovací trubky	kus	1,000
80	K	725111982.R01	Opravy zařízení nádrží odmontování nebo zpětná montáž splachovače nádržkového z plastických hmot bez rohového ventilu	kus	1,000
81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000
82	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000
83	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000
84	K	725810811.R	Demontáž ventilů rohových	kus	11,000
85	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	5,000
86	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000
87	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	1,000
88	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	5,000
89	K	725330912	Opravy výlevků zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000
90	K	725111982.R02	Opravy zařízení nádrží zpětná montáž splachovače nádržkového z plastických hmot bez rohového ventilu vč. montáže a dodávky splachovací trubky	kus	1,000
91	M	64286251	mřížka plastová kulatá sklopná k výlevce 402x340mm	kus	1,000
92	M	R03	Keramická výlevka - upevňovací sada do stěny	soubor	1,000
93	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000
94	M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm	kus	1,000

95	M	23153001	<i>tmel silikonový sanitární bílý</i>	litr	1,000
96	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	7,000
97	M	55141002	<i>ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem</i>	kus	7,000
98	M	55190001	<i>flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm</i>	m	5,000
99	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	4,000
100	K	725120925	Opravy pisoárů ostatní opravy zpětná montáž pisoárové mušle	kus	3,000
101	K	725800992	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž zápachové uzávěrky jednoduché	kus	3,000
102	M	R04	<i>Upevňovací, kotvicí sada pro pisoáry</i>	soubor	3,000
103	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly bez výtokových armatur	kus	1,000
104	K	725210974	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž konzoly	kus	2,000
105	M	R06	<i>Montážní sada pro umyvadla</i>	soubor	1,000
106	M	64211034	<i>kryt sifonu (polosloop) umyvadla keramický bílý</i>	kus	2,000
107	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000
108	M	55161322	<i>uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40</i>	kus	2,000
109	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000
110	M	55145690	<i>baterie umyvadlová stojánková páková s ovládací mechanickou výpusti 5/4" chrom</i>	kus	2,000
111	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000
112	M	64221040	<i>umývátko keramické stěnové bílé 400x310mm</i>	kus	1,000
113	K	998725311	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	368,295

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

114	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	16,000
115	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	7,000
116	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	5,500

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

117	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,000
118	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	8,000
119	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000
120	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	5,000

D OST Ostatní

121	K	R13	Ostatní neměřitelné náklady na opravu/výměnu zařizovacích předmětů, které nemohly být v rámci vypracování projektu známy	soubor	1,000
-----	---	-----	--	--------	-------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLA TO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  
(zadáni)

Objekt:

**D.1.4.5 - Silnoproud**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

Základ daně

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLA TO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAZEMÍ  
(zadáni)

Objekt:

**D.1.4.5 - Silnoproud**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

1 - Rozváděče 0,4kV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 - PŘÍSTROJE

5 - OSTATNÍ

6 - Revizní zkoušky, měření, protokoly

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLA TO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAZEMÍ  
(zadáni)

Objekt:

**D.1.4.5 - Silnoproud**

Místo:

Datum:

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 1 Rozváděče 0,4kV

1	K	R1.2	Rozváděč R2.3, dle výkresové dokumentace	ks	1,000		
---	---	------	--	----	-------	--	--

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	20,000		
3	M	34111005	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm<sup>2</sup></i>	m	23,000		
4	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	275,000		
5	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm<sup>2</sup></i>	m	316,250		
6	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	225,000		
7	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm<sup>2</sup></i>	m	258,750		
8	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	42,000		
9	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm <sup>2</sup>	kus	125,000		
10	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	6,000		
11	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m <sup>2</sup>	kus	7,000		
12	M	R3.1	<i>Svítilo s označením "A", LED přisazené svítidlo, opálový PC kryt, délka 1186mm, 23W, 3400lm, Ra80, 4000K, IP20</i>	ks	2,000		
13	M	R3.2	<i>Svítilo s označením "B", LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, délka 1270mm, 38W, 5400lm, Ra80, 4000K, IP65</i>	ks	2,000		
14	M	R3.3	<i>Svítilo s označením "C", LED Přisazené LED svítidlo, LED přisazené svítidlo, opálový PC kryt, délka 1486mm, 42W, 5900lm, Ra80, 4000K, IP20</i>	ks	3,000		
15	K	R3.4	Svítilo s označením "N1", přisazené nouzové svítidlo s piktogramem, 4W, s 1h nouzovým zdrojem, svítící při výpadku	ks	3,000		
16	K	R3.5	Svítilo s označením "N2", přisazené stropní nouzové svítidlo antipanika, 1.2W, 110lm, s 1h nouzovým zdrojem, svítící při výpadku IP65	ks	2,000		
17	K	R3.6	Svítilo s označením "N3", přisazené stropní nouzové svítidlo antipanika, 2.2W, 3800lm, s 1h nouzovým zdrojem, svítící při výpadku IP20	ks	2,000		
18	K	R3.7	Svítilo s označením "N4", přisazené nouzové svítidlo asimetr, 3x1W, s 1h nouzovým zdrojem, 660lm svítící při výpadku, IP66	ks	1,000		

19	K	R741122022	Montáž a dodávka kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých CY 4 zž	m	50,000
----	---	------------	--	---	--------

**D 4 PŘÍSTROJE**

20	K	R4.1	Vypínač č. 1, IP20, v provedení pod omítkou 10A/230V	ks	4,000
21	K	R4.2	Vypínač č. 5, IP20, v provedení pod omítkou 10A/230V	ks	1,000
22	K	R4.3	Zásuvka 1VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	2,000
23	K	R4.4	Zásuvka 2VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	7,000
24	K	R4.5	Zásuvka 2VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, + př. ochrana tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	2,000
25	K	R4.6	Zásuvka 3VZP, IP 20, + př. ochrana tř. III, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	2,000
26	K	R4.7	Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS)	ks	31,000
27	K	R4.8	Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč. svorkovnice	ks	20,000
28	K	R4.9	Zemní svorka ZSA 16 včetně Cu pásku	ks	10,000
29	K	R4.10	Zemní svorka ZS 4	ks	5,000

**D 5 OSTATNÍ**

30	K	R5.1	Nepředvídatelné práce	hod	5,000
31	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	15,000
32	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	150,000
33	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	51,000
34	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,250
35	K	612315121	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	33,000
36	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	60,000
37	K	977151213	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	0,500
38	K	R5.10	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	5,000
39	K	R5.11	Demontáž stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace	hod	15,000
40	K	R5.12	Napojení spotřebičů ostatních profesí (230V, 400V)	ks	9,000
41	K	R5.13	Podružný materiál	%	3,000

**D 6 Revizní zkoušky, měření, protokoly**

42	K	R6.1	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	kpl	1,000
43	K	R6.3	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,000
44	K	R6.4	Uvední stávající elektroinstalace do beznapětového stavu	h	1,000
45	K	R6.5	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	kpl	1,000
46	K	R6.6	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLO TO - OPRAVA SOCIÁLN IHO ZAZEMI  
(zadani)

Objekt:

**SO 98-98 - Všeobecný objekt**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

Základ daně

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLO TO - OPRAVA SOCIÁLN IHO ZAZEMI  
(zadani)

Objekt:

**SO 98-98 - Všeobecný objekt**

Místo:

Datum:

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Všeobecný objekt

VRN3 - Zařízení staveniště

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SM240812 - OSTRAVA SVINOV, SÍDLO TO - OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAZEMÍ  
(zadáni)

Objekt:

**SO 98-98 - Všeobecný objekt**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

#### D VRN Všeobecný objekt

1	K	VO.RDSPSEL	Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě	kpl	1,000		
2	K	VO.RDSPSLIS T	Dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě	kpl	1,000		
3	K	VO.ROBPUDP.	Ostatní dokumentace - osvědčení o bezpečnosti	kpl	1,000		
4	K	VO.ROONO.1	Ostatní dokumentace - notifikace	kpl	1,000		

#### D VRN3 Zařízení staveniště

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--