

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. SPR-S40/2024-2

Objednatel: Národní technické muzeum

se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299

zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických

bankovní spojení

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

IČ: 24265021 DIČ: CZ24265021

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858

zastoupený: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu

(dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo (č. objednatele SPR-S40/2024) ze dne 21.2.2024 ve znění dodatku č.1 SoD ze dne 26.8.2024 jsou změny v rozsahu vymezení díla akce "Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea", a to na základě Změnových listů č. 9., 10, 11., 12., 13., 14., 15. a 16. (dále jen ZL), které jsou nedílnou přílohou č.2 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

S ohledem na tuto skutečnost se objednatel a zhotovitel dohodli na realizaci popsanych změn v plnění díla a na související změně čl. II. - Vymezení díla, bod 1), čl. III. - Cena díla, splatnost a způsob úhrady, bod 1) a dále přiměřené úpravě v čl.V. - Termíny plnění, bod 1). pism. c). smlouvy o dílo ze dne 21.2.2024 ve znění dodatku č.1.

Článek I.

V čl.II. Vymezení díla bod 1. se mění z původního znění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí a ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea, tak jak je specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci zpracované ing. arch. Zdeňkem Žilkou z roku 2019, která tvoří přílohu č.4 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, oceněným výkazem



výměr, který tvoří přílohu č.2 smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, realizačními podmínkami, které tvoří přílohu č.1 smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy a oboustranně schváleným harmonogramem prací, který tvoří přílohu č.3 smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy. Přiložený harmonogram tvoří konsensus smluvních stran. Harmonogram vypracoval, s ohledem na provozní požadavky objednatele, zhotovitel a je nedílnou součástí smlouvy o dílo. A dále je dílo specifikováno Změnovými listy, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č.1 smlouvy:

- č.1 – Přeložení trasy VZT ve strojovně chlazení -1C12
- č.2 – Výmalby v prostorách foyerů
- č.3 – Doplnění silnoproudé kabeláže mezi CT1 a CT2
- č.4 – Doplnění revizních dvířek do stěn mezi šachet mezi CT1 a CT2
- č.5 – Změna rozměrů revizních dvířek FCU v 3CT1
- č.6 – Změna doplnění chladících jednotek v 2D04
- č.7 – Změna trasy a způsobu odbodu kondenzátu systému 58/5 v 2D03
- č.8 – Přemístění reproduktorů EVAK v knihovně

Na nové závazné znění :

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí a ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea, tak jak je specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci zpracované ing. arch. Zdeňkem Žilkou z roku 2019, která tvoří přílohu č.4 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č.2 smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, realizačními podmínkami, které tvoří přílohu č.1 smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy a oboustranně schváleným harmonogramem prací, který tvoří přílohu č.3 smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy. Přiložený harmonogram tvoří konsensus smluvních stran. Harmonogram vypracoval, s ohledem na provozní požadavky objednatele, zhotovitel a je nedílnou součástí smlouvy o dílo. A dále je dílo specifikováno Změnovými listy, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č.1 a dodatku č.2 smlouvy:

- č.1 – Přeložení trasy VZT ve strojovně chlazení -1C12
- č.2 – Výmalby v prostorách foyerů
- č.3 – Doplnění silnoproudé kabeláže mezi CT1 a CT2
- č.4 – Doplnění revizních dvířek do stěn mezi šachet mezi CT1 a CT2
- č.5 – Změna rozměrů revizních dvířek FCU v 3CT1
- č.6 – Změna doplnění chladících jednotek v 2D04
- č.7 – Změna trasy a způsobu odbodu kondenzátu systému 58/5 v 2D03
- č.8 – Přemístění reproduktorů EVAK v knihovně
- č.9 - Změna trasy a způsob odvodu kondenzátu systému 58/4 z chodby sekce D
- č.10 - Výmalby v prostorách 3. patra sekce D a E
- č.11 - Oprava vnější strany rámu oken 2.patro sekce E
- č.12 - Změna trasy napájecího kabelu mezi rozvaděči Rh01D a Ro30E
- č.13 - Oprava vnější strany rámu oken 2. a 3. patro sekce A
- č.14 - Doplnění paketových vypínačů na střešní kondenzační jednotky
- č.15 - Výmalby v prostorách 2. a 3. patro sekce A
- č.16 - Protisluneční folie na vnější stranu oken

Článek II.

V čl.III. Cena díla bod 1. se mění z původního znění

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 13.889.259,- Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 2.916.744,39 Kč. Cena díla činí včetně DPH **celkem 16.806.003,39 Kč.**

(slovy: šestnáct milionů osmsetšest tisíc tři koruny českých třicetdevět haléřů)

Na nové závazné znění :

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 14.747.743,- Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 3.097.026,03 Kč. Cena díla činí včetně DPH **celkem 17.844.769,03 Kč.**

(slovy: sedmnáct milionů osmsetčtyřicetčtyři tisíc sedmsetšedesátdevět korun českých tři haléře)

Článek III.

V čl.V. Termíny plnění bod 1., písm. c) se mění z původního znění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) Lhůta pro úplné provedení díla je stanovena nejdéle do **260 kalendářních dnů**, od data předání a převzetí staveniště až do data převzetí dokončeného a plně funkčního díla bez vad a nedodělků.

Na nové závazné znění :

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) Lhůta pro úplné provedení díla je s ohledem na všechny nezbytné změny popsané v dodatku č.1 a č.2 smlouvy o dílo stanovena nejdéle do **268 kalendářních dnů**, od data předání a převzetí staveniště až do data převzetí dokončeného a plně funkčního díla bez vad a nedodělků.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.2.2024 ve znění dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že si jí před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz této skutečnosti připojují jednající osoby své elektronické podpisy.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou ZL č. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. a 16.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. se na tento dodatek č. 2 vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Povinnost k uveřejnění Dodatku č. 2 mají obě smluvní strany.

V Dobrušce (datum v el. podpisu)



Národní technické
muzeum
22.11.2024 17:27

Objednatel

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel


V Dobříši (datum v el. podpisu)



Datum: 2024.11.13
15:51:32 +01'00'

Zhotovitel

Bohemik s.r.o.
Jan Dmitrijev
jednatel



Datum: 2024.11.13
15:51:42 +01'00'

Bohemik s.r.o.
Pavel Rejsek
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea		
reg.č.projektu:	134V131000139	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S40/2024	9
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021	
název ZL:	Změna trasy a způsob odvodu kondenzátu systému 58/4 z chodby sekce D	
dotčené st. objekty:	VV SO-01_3_D	
předmět změny:		
Změna trasy a způsob odvodu kondenzátu systému 58/4 sekce D		
z důvodnění nezbytnosti změny:		
Při dodržení dostatečného spádu potrubí pro odvod kondenzátu, vedeného v podhledu chodby 3D01 sekce D, není možné jeho napojení na stávající odpadní potrubí dle PD. Výškový rozdíl bylo nutné vyřešit vložením čerpadla, které zajistí přečerpání kondenzátu do stávajícího, výše umístěného odpadního potrubí. Instalace čerpadla byla vyhodnocena jako nejjednodušší způsob vyřešení vzniklého problému.		
z důvodnění nepředvídatelnosti změny:		
Při zpracování PD nebyl dostatek informací týkajících se možného výškového rozdílu realizovaného potrubí pro odvod kondenzát z chladících jednotek a stávajícího odpadního potrubí, na které se napojuje.		
z důvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.		
záporná hodnota změny	bez DPH	Kč
	21%DPH	Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	11 507,00 Kč
	21%DPH	2 416,00 Kč
	celkem	13 923,00 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	11 507,00 Kč
	21%DPH	2 416,00 Kč
	celkem	13 923,00 Kč
vliv na termín dokončení:		
Nemá vliv na termín plnění.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Oprava dodaného VV.		
vyjádření AD:		
AD souhlasí		
vyjádření TDS:		
TDS souhlasí		
vyjádření objednatele:		
Objednatel souhlasí		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
za zhotovitele:	Matěj Rych	Datum 05.11.2024
za AD:	Ing. arch. Z	Datum 05.11.2024
za TDS:	Ing. Petr H	Datum 05.11.2024
za objednatele:	Ing. arch. M	Datum 05.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL09 - Změna trasy a způsob odvodu kondenzátu systému 58/4 z chodby sekce D

KSO:

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

IČ:

00023299

DIČ:

CZ00023299

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 507,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 507,00	21,00%	2 416,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 923,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL09 - Změna trasy a způsob odvodu kondenzátu systému 58/4 z chodby sekce D

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Národní technické muzeum

Projektant: Ing. arch. Zdeněk Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 507,096	
o 3.2. Kabelář 3.2. Kabelář							2 121,120	
1	M	Pol174	LAM6 2x0.8 <small>Poznámka k položce: SOD SD-01: LAM6 2x0.8DMF4 14087501 (jedn. cena včetně výřezů, 21121252 (jedn. cena montáž) = 35,352 Kč</small>	m	60,000	35,352	2 121,120	SoD
o PSV Práce a dodávky PSV							9 385,976	
o 721 Vnitřní kanalizace							6 024,576	
2	M	4261200R	Čerpadlo kondenzátu 9,1/min plovákový spínač 230V pro hadičku 8mm	kus	1,000	2 172,000	2 172,000	
7	K	721153203R00	Potrubí přípojovací, D 32 x 3,0 mm svařované	m	28,000	137,592	3 852,576	
o 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							1 786,400	
4	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32 <small>Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182013</small>	m	28,000	63,800	1 786,400	CS ÚRS 2024 01
o 742 Elektroinstalace - slaboproud							1 392,000	
5	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 <small>Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001</small>	m	60,000	23,200	1 392,000	CS ÚRS 2024 01
o 751 Vzduchotechnika							183,000	
6	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla <small>Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792006</small>	kus	1,000	183,000	183,000	CS ÚRS 2024 01

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea		
reg.č.projektu:	134V131000139	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S40/2024	10
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021	
název ZL:		
dotčené st. objekty:	VV SO-01_3_D, E	
předmět změny:		
Výmalby v prostorách 3. patra sekce D a E		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
<p>PD předepisovala pouze lokální opravy výmalb místností ve 3. patře sekce D a E bezprostředně zasažených instalací systému chlazení tzn. (nástěnné jednotky, kabeleáž, ovladače, odvody kondenzátu, atp.). V průběhu realizace bylo zjištěno, že provádění lokálních oprav je neslučitelné s došlým stavem původních výmalb realizovaných ve většině místností před rokem 2010. Dále bylo konstatováno významné poškození výmalb většiny podokenních stěn v důsledku občasného zatečení nezavřenými okny a dalších vesměs mechanických poškození a zašpinění většiny stěn včetně některých stropů v důsledku zatečení střežním pláštěm. Objednatel rozhodl, že lokální opravy, s ohledem na celkový stav stěn, jsou nepřijatelné a je nutno provést sjednocení povrchů celoplošnou výmalbou, včetně vysprávký stěn v kancelářích, na chodbách a v ostatních prostorách dotčených realizací akce. Současně tak se tak vhodně využije vyklizení kanceláří a sestřihování nábytku, které bylo provedeno v důsledku realizace chlazení v dotčených prostorách obou podlaží.</p>		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
<p>PD nespecifikovala kompletní výmalbu prostor dotčených stavbou, byla předepsána pouze lokální oprava ploch bezprostředně zasažených instalací systému chlazení (nástěnné jednotky, kabeleáž, ovladače, odvod kondenzátu, atp.). Požadavek vznikl v průběhu realizace akce, kdy objednatel po detailním posouzení všech dotčených místností, a jejich stavu, rozhodl provést výmalbu kanceláří a dalších prostor nad rámec PD, tak aby došlo ke sjednocení povrchů odpovídajícímu obvyklým estetickým požadavkům a současně bylo vhodně využito vyklizení kanceláří a sestřihování nábytku.</p>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
<p>Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou proděvu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.</p>		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.		
záporná hodnota změny	bez DPH	Kč
	21%DPH	Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	208 318,00 Kč
	21%DPH	43 747,00 Kč
	celkem	252 065,00 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	208 318,00 Kč
	21%DPH	43 747,00 Kč
	celkem	252 065,00 Kč
vliv na termín dokončení:		
S ohledem na objem těchto prací má ZL vliv na termín plnění.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Oprava dodaného VV.		
vyjádření AD:		
AD souhlasí		
vyjádření TDS:		
TDS souhlasí		
vyjádření objednatele:		
Objednatel souhlasí		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
příloha č.2	Původní položkový rozpočet	
za zhotovitele:	Matěj Rychlý	Datum 05.11.2024
za AD:	Ing. arch. Zdeněk	Datum 05.11.2024
za TDS:	Ing. Petr Hykel	Datum 05.11.2024
za objednatele:	Ing. arch. Marek	Datum 05.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL10 - Výmalby v prostorách 3. patra sekce D a E

KSO:

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

IČ: 24265021

DIČ: CZ24265021

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

208 318,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 318,00	21,00%	43 747,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

252 065,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL10 - Výmalby v prostorách 3. patra - sekce D a E

Místo:

NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk
Žilka

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							208 318,055	
o	D2		Práce PSV				208 318,055	
D	7.		Malby				208 318,055	
1	K	78444 - 2001	Malby stěn na stávajícím povrchu vč. Penetrace - opravy a doplnění na chodbách, doplnění 3.NP, D + E	m2	1 140,500	166,050	189 360,025	SoD
	W		1512,5 výměra skutečného provedení D+E		1 512,500			
	W		-372 SoD			-372,000		
	W		Součet		1 140,500			
3	K	99878 - 1104.1	Přesun hmot	%	10,000	1 893,803	18 938,030	SoD

Poř. č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price Kč
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	stavba : Doplnění chlazení v budově NTM Praha 7, Kostelní 42, 2.3/A, D, E								
	investor: Národní technické muzeum Kostelní 42 , Praha 7								
	VÝKAZ VÝMĚR								
	projektant.: Ing. Arch. Zdeněk Žilka Klapkova 612 / 18 182 00 Praha 8								
	vypracoval: R. POLISENSKY Nad Sárkou 16, PRAHA 6								
	datum : 09. 2017								

	2.	Práce P S V								
	1.	Povlakové krytiny								#ODKAZ!
	2.	#ODKAZ!								#ODKAZ!
	3.	Konstrukce truhlářské - atypické								#ODKAZ!
	4.	Konstrukce SDK a podhledy								#ODKAZ!
	5.	Konstrukce zámečnické								#ODKAZ!
	6.	Podlahy povlakové								#ODKAZ!
	7.	Malby								169 275,7
		celkem								#ODKAZ!
	7.	Malby								
1.	78444 - 2001	Malby stěn na stávajícím povrchu vč. Penetrace - opravy a doplnění na chodbách, 372,0 + 312,0	m2	684,0		166,1	0,0	113 578,2	0,0	113 578,2
2.	78444 - 2002	Ditto, ale na střepech, opravy a doplnění na SDK povrchu kapotáží, (8,0 + 13,0 + 11,9 + 7,2 + 14,0 + 6,4 + 2,2 + 68,0*0,5 + 102,5*0,3)	m2	127,6		315,9	0,0	40 308,8	0,0	40 308,8
										153 887,0
3.	99878 - 1104	Přesun hmot	%	10,0						15 388,7
		celkem								169 275,7

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea		
reg.č.projektu:	134V131000139	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S40/2024	11
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021	
název ZL: Oprava vnější strany rámu oken 2.patro sekce E		
dotčené st. objekty:	SO-01_2_E	
předmět změny:		
Jedná se o provedení nezbytné opravy vnější strany dřevěných rámu oken 2.patro sekce E včetně tmelení spáry rám - sklo v souvislosti s instalací vnějších protislunečních fólií.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
Součástí PD byla instalace vnějších protislunečních fólií na okna západní strany 2. patra sekce E. Před zahájením prací byla provedena prohlídka oken a bylo konstatováno, že stav vnější strany dřevěných okenních rámu vyžaduje celoplošnou opravu. Tato oprava musí být provedena před instalací protislunečních fólií, tak aby se zabránilo jejich poškození v případě provedení opravy rámu oken následně po nalepení fólií. Objednatel z těchto důvodů rozhodl o opravě okenních rámu v rámci instalace protislunečních fólií. Po instalaci protisluneční fólie muselo být ještě obnoveno tmelení silikonem obvodové spáry mezi rámem okna a okenní tabulí, ve které je ukončena protisluneční fólie, a která byla technologickým postupem při instalaci fólie narušena a musela být vodotěsně uzavřena.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
PD neřešila současný stav okenních rámu a nepočítala s jejich opravami, ale pouze předepsovala doplnění protisluneční fólie na vnější stranu oken.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.		
zaházení změny dle ZZVZ:		
§222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.		
záporná hodnota změny	bez DPH	Kč
	21%DPH	Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	114 833,00 Kč
	21%DPH	24 115,00 Kč
	celkem	138 948,00 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	138 948,00 Kč
	21%DPH	Kč
	celkem	138 948,00 Kč
vliv na termín dokončení:		
S ohledem na rozšíření objemu prací má ZL vliv na termín plnění.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Oprava dodaného VV.		
vyjádření AD:		
AD souhlasí		
vyjádření TDS:		
TDS souhlasí		
vyjádření objednatele:		
Objednatel souhlasí		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
		
za zhotovitele:	Malěj Rychlý	Datum 05.11.2024
za AD:	Ing. arch. Zdeněk	Datum 05.11.2024
za TDS:	Ing. Petr Hykel	Datum 05.11.2024
za objednatele:	Ing. arch. Marek	Datum 05.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL11 - Oprava vnější strany rámu oken 2.patro sekce E

KSO:

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

IČ:

00023299

DIČ:

CZ00023299

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 833,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 833,00	21,00%	24 115,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 948,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL11 - Oprava vnější strany rámu oken 2.patru sekce E

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Národní technické muzeum

Projektant: Ing. arch. Zdeněk Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							114 832,900	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				104 396,000	
D	766		Konstrukce truhlářské				104 396,000	
3	K	76622R	Oprava oken dřevěných dvojitých s dešťátním pozice E	kpl	1,000	68 396,000	68 396,000	CN NV24069
4	K	76622R.1	Sítkonování	bm	144,000	250,000	36 000,000	CN NV24132
	vv		1*144 Přepočtené koeficientem množství		144,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 436,900	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost 10%	kpl	1,000	6 836,900	6 836,900	
5	K	045002001	Kompletační a koordinační činnost 10%	kpl	1,000	3 600,000	3 600,000	

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea		
reg.č.projektu:	134V131000139	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S40/2024	12
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021	
název ZL:	Změna trasy vedení silnoproudé kabeláže a změna typu kabelu mezi rozvaděči Rh01D a Ro30E	
dotčené st. objekty:	VV SO-01_2,3_D,E	

předmět změny:

Změna trasy a typu silnoproudé kabeláže mezi rozvaděči Rh01D a Ro30E

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Projektovaná trasa vedení napájecího kabelu pro nový rozvaděč Ro30E ve 3. patře vedena z 1. suterénu ze stávajícího rozvaděče Rh01D se při detailním průzkumu, před započatím realizace, ukázala v úseku přes prostory přízemí a 1.suterénu jako neprůchozí s ohledem na stavební konstrukce v těsné blízkosti výtahové šachty. Z tohoto důvodu byla nalezena alternativní trasa, která je delší a členitější, ale nevyžaduje významné stavební zásahy do stávajících konstrukcí budovy a splňuje požární předpisy s minimálními zásahy do požárních úseků budovy, což je řešeno změnou typu kabeláže

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

PD vycházela z průchodnosti celé trasy napájecího kabelu podél výtahové šachty EV4, což se potvrdilo v úseku 3. patro - přízem. Při zpracování PD nebyly dostatečné informace o masivních stavebních konstrukcích a členitosti budovy v původně navržené trase v úseku přízemí - 1. suterén.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodávku při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222, odst.6 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH	69 500,00	Kč
	21%DPH	18 816,00	Kč
	celkem	108 416,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	117 596,00	Kč
	21%DPH	24 695,00	Kč
	celkem	142 291,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	27 996,00	Kč
	21%DPH	5 879,00	Kč
	celkem	33 875,00	Kč

vliv na termín dokončení:

S ohledem na průzkum a stanovení nové trasy pro kabel má ZL vliv na termín plnění.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Oprava dodaného VV.

vyjádření AD:

AO souhlasí

vyjádření TDS:

TDS souhlasí

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
příloha č.2	Původní položkový rozpočet	

za zhotovitele:	Matěj Rychlý		Datum	05.11.2024
za AD:	Ing. arch. Zdeněk Z...		Datum	05.11.2024
za TDS:	Ing. Petr Hykel		Datum	05.11.2024
za objednatele:	Ing. arch. Marek H...		Datum	05.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12 - Změna trasy vedení silnoproudé kabeláže a změna typu kabelu mezi rozvaděči Rh01D a Ro30E

KSO:

Místo:

NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

00023299

DIČ:

CZ00023299

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

DIČ:

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

-89 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-89 600,00	21,00%	-18 816,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-108 416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12 - Změna trasy vedení silnoproudé kabeláže a změna typu kabelu mezi rozvaděči Rh01D a Ro30E

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Národní technické muzeum

Projektant: Ing. arch. Zdeněk Žilka

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-89 599,500	
0 1. Kabelové rozvody							-58 063,500	
2	K	1.čvc	Vodič CYA 16 včetně montáže	m	-85,000	86,400	-7 344,000	SoD
P Poznamánka k položce: Odpočet SoD								
1	K	1.čvm	Kábel CYKY J-3x35+25 (3Bx35+25) včetně montáže	m	-85,000	986,700	-50 719,500	SoD
P Poznamánka k položce: Odpočet SoD								
0 D2 Práce PSV							-31 536,000	
0 D6 Konstrukce SDK a podhledy							-31 536,000	
3	K	76312 - 3111R.2	Montáž a dodávka jednoduché SDK příčky s požární odolností EW 30 DP 1 - předstěny vč. Nosné konstrukce s ukotvením z L profilů dle T.Z., svítlá kapotáž rozvodů ve výtahové šachtě, ozn. Pol. 16, 16,0 m x 0,4	m2	-6,400	4 927,500	-31 536,000	SoD
P Poznamánka k položce: Odpočet SoD								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12b - Změna trasy vedení silnoproudé kabeláže a změna typu kabelu mezi rozvaděči Rh01D a Ro30E

KSO:

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

IČ: 24265021

DIČ: CZ24265021

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			117 596,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 596,00	21,00%	24 695,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	142 291,00
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12b - Změna trasy vedení silnoproudé kabeláže a změna typu kabelu mezi rozvaděči Rh01D a Ro30E

Místo:

NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 595,801

D D2

Práce PSV

33 858,000

D 5.

Konstrukce zámečnické

33 858,000

18	K	76799 - 0003R	Montáž a dodávka požárních ucpávek EW 45 v prostupech v betonových stěnách tl. 150 mm s utěsněním a vypěněním	ks	5,000	6 156,000	30 780,000	SoD
19	K	99876 - 7103	Přesun hmot ztížený	%	10,000	307,800	3 078,000	SoD

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 517,501

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 110,000

9	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	1,000	2 590,000	2 590,000	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114

10	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	1,000	3 520,000	3 520,000	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151119

D D7

Bourací práce

10 407,501

12	K	97801 - 0001R	Drobné pomocné bourací práce s přeskáním omítek, zdíva a kapes	hod	8,000	1 201,500	9 612,000	SoD
13	K	99701 - 3117	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m a výšky do 24 m	t	0,161	1 350,000	217,350	SoD
14	K	99701 - 3501	Odvaz sutí na skládku do 1 km s uložením	t	0,161	1 350,000	217,350	SoD
15	K	99701 - 3509	Příplatek za další 1 km, 29 x 8,9	t	4,669	54,000	252,126	SoD
	P		Fornátka k položce: 0,161*29					
	VV		0,161*29		4,669			
16	K	99701 - 3831	Poplatek za skládku sutí smíšené	t	0,161	675,000	108,675	SoD

D PSV

Práce a dodávky PSV

67 220,300

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

67 220,300

5	K	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm ²	m	85,000	101,000	8 585,000	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122135

8	M	34111153	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1e1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x35mm ²	m	85,000	634,000	53 890,000	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	---	--------	---------	------------	----------------

6	M	34575349	kolva pro kabelové trasy protipožární P-90R M6	kus	85,000	4,710	400,350	CS ÚRS 2024 01
7	M	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	85,000	39,800	3 383,000	CS ÚRS 2024 01

17	K	998741114	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,159	6 050,000	961,950	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741114

Poř.č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price Kč
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	stavba : Doplnění chlazení v budově NTM Praha 7, Kostelní 42, 2.3/A, D, E								
	investor: Národní technické muzeum Kostelní 42 , Praha 7								
	VÝKAZ VÝMĚR								
	projektant: Ing. Arch. Zdeněk Žilka Klapkova 612 / 18 182 00 Praha 8								
	vypracoval: R. POLISENSKY Nad Sárkou 16, PRAHA 6								
	datum : 09. 2017								

8.	76311 - 1282	Montáž a dodávka desek SDK na stávající konstrukci s přetmelením a napojením jednostranné, vč. Stěhování nábytku	m2	13,0	1 687,5	0,0	21 937,5	0,0	21 937,5
9.	76312 - 2111R	Montáž a dodávka jednoduché SDK příčky - předstěny vč. Nosné konstrukce s ukotvením z L profilů dle T.Z: a s úpravou pro nové rozvody a VZT, ozn. Pol. 19	m2	11,9	2 700,0	0,0	32 130,0	0,0	32 130,0
10.	76312 - 3111R	Montáž a dodávka jednoduché SDK příčky - předstěny vč. Nosné konstrukce s ukotvením z L profilů dle T.Z., svislá kapotáž rozvodů, ozn. Pol. 21, 3,3 m x 0,7 x 3	m2	7,2	2 902,5	0,0	20 898,0	0,0	20 898,0
11.	76312 - 3111R	Montáž a dodávka jednoduché SDK příčky - průvlaku vč. Nosné konstrukce s ukotvením z L profilů dle T.Z., vodorovná kapotáž rozvodů, ozn. Pol. 14, 20,0 m x 0,7	m2	14,0	3 307,5	0,0	46 305,0	0,0	46 305,0
12.	76312 - 3111R	Montáž a dodávka jednoduché SDK příčky s požární odolností EW 30 DP1 - předstěny vč. Nosné konstrukce s ukotvením z L profilů dle T.Z., svislá kapotáž rozvodů ve výškové šachtě, ozn. Pol. 16, 16,0 m x 0,4	m2	6,4	4 927,5	0,0	31 536,0	0,0	31 536,0
13.	76714 - 1800	Demontáž stěn pro zasklení vč. Odstranění skel, 2*0,9*1,8, ozn. Pol. 13 dle popisu v T.Z.	m2	3,3	1 620,0	0,0	5 346,0	0,0	5 346,0
14.	76714 - 1901	Oprava stěn pro zasklení, zkrácení skel a doplnění SDK oboustranou příčkou vč. Ucpávek a izolace po osazení potrubí, pol. 13	m2	3,3	7 951,5	0,0	26 240,0	0,0	26 240,0
15.	76714 - 1911	Oprava stěn - doplnění ocelových příčlí, pol. 13	m2	1,8	4 833,0	0,0	8 699,4	0,0	8 699,4
16.	76713 - 0001R	Vyřezání prostupů v SDK oboustranných příčkách vel. 30x30 cm pro prostupy rozvodů vč. Izolací, dle popisu v T.Z., ozn. Pol. 3, 36,0 + 32,0	ks	68,0	756,0	0,0	51 408,0	0,0	51 408,0
17.	76713 - 0002R	Doplnění stěn SDK příček oboustranných po osazení rozvodů vč. Přetmelení a doplnění izolací	ks	68,0	1 320,3	0,0	89 780,4	0,0	89 780,4
18.	76713 - 0003R	Vyřezání svislých drážek v SDK příčkách frézováním pro osazení kabeláží do dutiny příčky v délce 2,5 m dle popisu v T.Z., 26,0 + 15,0 ks, ozn. Pol. 8	m	102,5	135,0	0,0	13 837,5	0,0	13 837,5
19.	76713 - 0004R	Doplnění svislých drážek vytmelením a přetmelením po uložení kabeláží	m	102,5	491,4	0,0	50 368,5	0,0	50 368,5
20.	99876 - 6103	Přesun hmot ztlížený	%	10,0					66 100,6
		celkem							727 106,5
5.		Konstrukce zámečnické							
1.	76799 - 5101	Výroba a montáž atypických ocelových konstrukcí do 5 kg/ks - konzolky pro potrubí na střeše, ozn. Pol. 6, 5*5,0	kg	25,0	405,0	0,0	10 125,0	0,0	10 125,0

Výkaz výměr

Projekt: SILNOPROUDE ROZVODY PRO INSTALACI CHLAZENÍ						
Výměry						
Č.	Položka	poznámka (Referenční výrobek, výrobce)	MJ	Množství	Cena za m.j.	Cena Celkem
Sílnoproud						
1.	Kabelové rozvody					
01.I	Kabel CYKY J-3x1,5 (3Cx1,5) včetně montáže		m	140	48,6	6 804,00
01.II	Kabel CYKY J-3x2,5 (3Cx2,5) včetně montáže		m	20	60,75	1 215,00
01.III	Kabel CYKY J-5x4 (5Cx4) včetně montáže		m	25	103,95	2 598,75
01.IV	Kabel CYKY J-5x6 (5Cx6) včetně montáže		m	75	139,05	10 428,75
01.V	Kabel CYKY J-5x16 (5Cx16) včetně montáže		m	20	338,85	6 777,00
01.VI	Kabel CYKY J-3x35+25 (3Bx35+25) včetně montáže		m	65	598,7	50 719,50
01.VII	Vodič CYA 16 včetně montáže		m	65	86,4	7 344,00
2.	Instalační přístroje					
02.I	Doplnění pojistek do Rh01D (3x PH00gL-100 A)	OEZ Letohrad	ks	3	101,25	303,75
02.II	Doplnění přístrojů do rozváděče Ro20E, včetně montáže: 1 odlehčovací relé, 2x stykač, 2x jistič jednopólový, 1x jistič třípólový, 1x měřicí trafo proudu	Schneider Electric	kpl	1	7425	7 425,00
02.III	Doplnění přístrojů do rozváděče Ro30E, včetně montáže: 1 odlehčovací relé, 2x stykač, 3x jistič jednopólový, 1x jistič třípólový, 1x měřicí trafo proudu	Schneider Electric	kpl	1	7762,5	7 762,50
3.	Instalační materiál					
03.I	Krabice odbočná na povrch		ks	12	257,85	3 094,20
03.II	Trubka tuhá instalační pr. 29	Kopos Kolín	m	20	64,8	1 296,00
03.III	Trubka ohebná instalační pr. 36, UV odolná		m	10	190,35	1 903,50
03.IV	Žlab plechový s víkem - 63/50	Kopos Kolín	m	20	544,05	10 881,00
03.V	Žlab plechový s víkem - 125/50	Kopos Kolín	m	5	625,05	3 125,25
4.	Rozváděče					
04.I	Rozváděč Rm30E - viz výkres	Schrack	kpl	1	16441,65	16 441,65
5.	Ostatní služby					
05.I	Úprava stávající instalace		kpl	1	13500	13 600,00
05.II	Dokumentace skutečného provedení		ks	1	6750	6 750,00
05.III	Výchozí revizní zpráva el.zařízení		ks	1	5259,6	5 259,60

celkem

163 629,45

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea		
reg. č. projektu:	134V131000139	číslo ZL:
smělova:	SPR-S40/2024	13
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021	
název ZL:	Oprava vnější strany rámu oken 2. a 3. patro sekce A	
dotčené st. objekty:	SO-01_2,3_A	

předmět změny:	Jedná se o provedení nezbytné opravy vnější strany dřevěných rámu oken 2. a 3. patro sekce A včetně tmelení spáry rám - sklo v souvislosti s instalací vnějších protislunečních fólií.
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Součástí PD byla instalace vnějších protislunečních fólií na okna východní strany 3. a 2. patra sekce A. Před zahájením prací byla provedena prohlídka oken a bylo konstatováno, že stav vnější strany dřevěných okenních rámu vyžaduje celoplošnou opravu. Tato oprava musí být provedena před instalací protislunečních fólií, tak aby se zabránilo jejich poškození v případě provedení opravy rámu oken následně po nalepení fólií. Objednatel z těchto důvodů rozhodl o opravě okenních rámu v rámci instalace protislunečních fólií. Po instalaci protisluneční fólie muselo být ještě obnoveno tmelení silikonem obvodově spáry mezi rámem okna a okenní tabulí, ve které je ukončena protisluneční fólie, a která byla technologickým postupem při instalaci fólie narušena a musela být vodotěsně uzavřena.
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:	PD neřešila současný stav okenních rámu a nepočítala s jejich opravami, ale pouze předepisovala doplnění protisluneční fólie na vnější stranu oken.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.
zařazení změny dle ZZVZ:	§222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.

záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	227 217,00	Kč
	21%DPH	47 716,00	Kč
	celkem	274 933,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	274 933,00	Kč

vliv na termín dokončení:	S ohledem na rozšíření objemu prací má ZL vliv na termín plnění.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Oprava dodaného VV.

vyjádření AD:	AD souhlasí
vyjádření TDS:	TDS souhlasí
vyjádření objednatele:	Objednatel souhlasí
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet.	

za zhotovitele:	Matěj Rychlý		Datum	05.11.2024
za AD:	Ing. arch. Zde		Datum	05.11.2024
za TDS:	Ing. Petr Hyke		Datum	05.11.2024
za objednatele:	Ing. arch. Mar		Datum	05.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Oprava vnější strany rámu oken 2. a 3. patro sekce A

KSO:

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

IČ: 24265021

DIČ: CZ24265021

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			227 217,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 217,00	21,00%	47 716,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		274 933,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Oprava vnější strany rámu oken 2. a 3. patro sekce A

Místo:

NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk
Žilka


Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							227 217,100	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				206 561,000	
D	766		Konstrukce truhlářské				206 561,000	
1	K	766622R.1	Oprava oken dřevěných dvojitých s deštěním pozice A 2NP	kpl	1,000	68 896,000	68 896,000	CN NV24096
3	K	766622R.2	Oprava oken dřevěných dvojitých s deštěním pozice A 3NP	kpl	1,000	93 665,000	93 665,000	CN NV24098
4	K	766622R.3	Silikonování	bn	176,000	250,000	44 000,000	CN NV24132
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 656,100	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost 10%	kpl	1,000	16 256,100	16 256,100	
5	K	045002001	Kompletační a koordinační činnost 10%	kpl	1,000	4 400,000	4 400,000	

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea		
reg.č.projektu:	134V131000139	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S40/2024	14
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	Bohemik s.r.o, IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021	
název ZL:	Doplnění paketových vypínačů na střešní kondenzační jednotky	
dotčené st. objekty:	VV SO-01_4_A, D, E	
předmět změny:		
Doplnění paketových vypínačů na pět venkovních kondenzačních jednotek.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
Objednatel vznesl požadavek na doplnění paketových vypínačů na všech pět venkovních střešních kondenzačních jednotek pro umožnění jejich lokálního odpojení od napájení. Doplnění paketových vypínačů je zejména z důvodu zjednodušení a zvýšení bezpečnosti při provádění servisu a údržby jednotek, tak aby mohly být operativně vypnuty přímo na místě a neohrožilo jejich náhodně zapnutí v patrovém rozvaděči, které by vážně ohrozilo pracovníka provádějící servisní práce.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
Požadavek byl vznesen ze strany objednatele v průběhu realizace akce.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodělvu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.		
záporná hodnota změny	bez DPH	Kč
	21%DPH	Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	6 134,00 Kč
	21%DPH	1 288,00 Kč
	celkem	7 422,00 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	6 134,00 Kč
	21%DPH	1 288,00 Kč
	celkem	7 422,00 Kč
vliv na termín dokončení:		
Nemá vliv na termín plnění.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Oprava dodaného VV.		
vyjádření AD:		
AD souhlasí		
vyjádření TDS:		
TDS souhlasí		
vyjádření objednatele:		
Objednatel souhlasí		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
		
za zhotovitele:	Matěj Rychlý	Datum
		05.11.2024
za AD:	Ing. arch. Zdeněk	Datum
		05.11.2024
za TDS:	Ing. Petr Hýk	Datum
		05.11.2024
za objednatele:	Ing. arch. Ma	Datum
		05.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL14 - Doplnění paketových vypínačů na střešní chladicí jednotky

KSO:

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

IČ: 24265021

DIČ: CZ24265021

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 134,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 134,00	21,00%	1 288,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			7 422,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL14 - Doplnění paketových vypínačů na střešní chladicí jednotky

Místo:

NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk
Žilka

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							6 134,300	
o 1. Kabelové rozvody							834,300	
4	K	1.dub	Kabel CYKY J-5x6 (5Cx6) včetně montáže	m	6,000	139,050	834,300	SoD
o PSV Práce a dodávky PSV							5 300,000	
o 741 Elektroinstalace - silnoproud							5 300,000	
2	K	741330043	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavních třípólových do 40 A	kus	5,000	260,000	1 300,000	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://www.merco.cz/itm/CS_URS_2024_01/241330043								
3	M	35821108	stykač vzduchový 3-pólový 32 A C17.10 220-230V / 50Hz	kus	5,000	800,000	4 000,000	CS ÚRS 2024 01

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea		
reg. č. projektu:	134V131000139	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S40/2024	15
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	Bohemik s.r.o., IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021	
název ZL:	Výmalby v prostorách 2. a 3. patra sekce A	
dotčené st. objekty:	VV SO-01_2,3_A	
předmět změny:		
Výmalby v prostorách 2. a 3. patra sekce A		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
<p>PD předepisovala pouze lokální opravy výmalby místností ve 2. a 3. patře sekce A bezprostředně zasažených instalací systému chlazení tzn. (nástěnné jednotky, kabeláž, ovladače, odvod kondenzátu, atp.). V průběhu realizace bylo zjištěno, že provádění lokálních oprav je neslučitelné s dožijím stavem původních výmalb realizovaných ve většině místností před rokem 2010. Dále bylo konstatováno významné poškození výmalb většiny podokenních stěn v důsledku občasného zatečení nezavřenými okny a dalších vesměs mechanických poškození a zašpinění většiny stěn včetně některých stropů ve 3. patře v důsledku zatečení středním pláštěm. Objednatel rozhodl, že lokální opravy, s ohledem na celkový stav stěn, jsou nepřijatelné a je nutno provést sjednocení povrchů celoplošnou výmalbou, včetně vysprávký stěn v kancelářích, na chodbách a v ostatních prostorách dotčených realizací akce. Současně tak se tak vhodně využije vyklizení kanceláří a sestěhování nábytku, které bylo provedeno v důsledku realizace chlazení v dotčených prostorách obou podlaží.</p>		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
<p>PD nespécifikovala kompletní výmalby prostor dotčených stavbou, byla předepsána pouze lokální oprava ploch bezprostředně zasažených instalací systému chlazení (nástěnné jednotky, kabeláž, ovladače, odvod kondenzátu, atp.). Požadavek vznikl v průběhu realizace akce, kdy objednatel po detailním posouzení všech dotčených místností, a jejich stavu, rozhodl provést výmalbu kanceláří a dalších prostor nad rámec PD, tak aby došlo ke lednocení povrchů odpovídajícímu obvyklým estetickým požadavkům a současně bylo vhodně využito vyklizení kanceláří a sestěhování nábytku.</p>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
<p>Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.</p>		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.		
záporná hodnota změny	bez DPH	Kč
	21%DPH	Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	158 362,00 Kč
	21%DPH	33 256,00 Kč
	celkem	191 618,00 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	158 362,00 Kč
	21%DPH	33 256,00 Kč
	celkem	191 618,00 Kč
vliv na termín dokončení:		
S ohledem na objem prací má ZL vliv na termín plnění.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Oprava dodaného VV.		
vyjádření AD:		
AD souhlasí		
vyjádření TDS:		
TDS souhlasí		
vyjádření objednatele:		
Objednatel souhlasí		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
příloha č.2	Původní položkový rozpočet	
za zhotovitele:	Matěj Rychlý	Datum: 05.11.2024
za AD:	Ing. arch. Zdeněk Žil	Datum: 05.11.2024
za TDS:	Ing. Petr Hykál	Datum: 05.11.2024
za objednatele:	Ing. arch. Marek Ho	Datum: 05.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL15 - Výmalby v prostorách 2. a 3. patro sekce A

KSO:

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

IČ:

00023299

DIČ:

CZ00023299

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

158 362,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 362,00	21,00%	33 256,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 618,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL15 - Výmalby v prostorách 2. a 3. patro sekce A

Místo:

NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk
Žilka

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 361,885	
D	D2		Práce PSV				158 361,885	
D	7.		Malby				158 361,885	
1	K	78444 - 2001	Malby stěn na stávajícím povrchu vč. Penetrace - opravy a doplnění na chodbách, doplnění 2. + 3. NP A	m2	867,000	166,050	143 965,350	SoD
	W		1179 výměra skutečného provedení A		1 179,000			
	W		-312 SoD		-312,000			
	W		Součet		867,000			
3	K	99878 - 1104.1	Přesun hmot	%	10,000	1 439,654	14 396,535	SoD

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství díle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price Kč
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	stavba : Doplnění chlazení v budově NTM Praha 7, Kostelní 42, 2.3/A, D, E								
	investor: Národní technické muzeum Kostelní 42 , Praha 7								
	VÝKAZ VÝMĚR								
	projektant.: Ing. Arch. Zdeněk Žilka Klapkova 612 / 18 182 00 Praha 8								
	vypracoval: R. POLISENSKY Nad Šárkou 16, PRAHA 6								
	datum : 09. 2017								

	2.	Práce P S V							
	1.	Povlakové krytiny							#ODKAZ!
	2.	#ODKAZ!							#ODKAZ!
	3.	Konstrukce truhlářské - atypické							#ODKAZ!
	4.	Konstrukce SDK a podhledy							#ODKAZ!
	5.	Konstrukce zámečnické							#ODKAZ!
	6.	Podlahy povlakové							#ODKAZ!
	7.	Malby							169 275,7
		celkem							#ODKAZ!
	7.	Malby							
1.	78444 - 2001	Malby stěn na stávajícím povrchu vč. Penetrace - opravy a doplnění na chodbách, 372,0 + 312,0	m2	684,0	166,1	0,0	113 578,2	0,0	113 578,2
2.	78444 - 2002	Dtto, ale na stropěch, opravy a doplnění na SDK povrchu kapotáží, (8,0 + 13,0 + 11,9 + 7,2 + 14,0 + 6,4 + 2,2 + 68,0*0,5 + 102,5*0,3)	m2	127,6	315,9	0,0	40 308,8	0,0	40 308,8
									153 887,0
3.	99878 - 1104	Přesun hmot	%	10,0					15 388,7
		celkem							169 275,7

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea		
tag č. projektu:	134V131000139	číslo ZL:
smlouva:	SPR-S40/2024	16
objednatel:	Národní technické muzeum, IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	
zhotovitel:	Bohemik s.r.o., IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021	
název ZL:	Protisluneční folie na vnější stranu oken	
dotčené st. objekty:	VV SO-01_2,3_A, E	
předmět změny:		
Navýšení výměry instalovaných protislunečních fólií na vnější strany oken.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že výměra protislunečních fólií na vnější stranu oken (východní a západní strana 2. a 3. patro sekce A a E) uvedená v PD je nedostatečná a neodpovídá skutečné ploše oken. Je nutné provést navýšení výměry o 23,5 m ² tak, aby mohly být protisluneční fólie instalované na všechna okna v souladu se specifikací uvedenou v PD.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
K dorovnání výměr protisluneční folie došlo po zaměření reálné výměry oken při instalaci fólií.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§222, odst.5 zákona č. 134/2016 Sb.		
záporná hodnota změny	bez DPH	Kč
	21%DPH	Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	104 117,00 Kč
	21%DPH	21 865,00 Kč
	celkem	125 982,00 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	104 117,00 Kč
	21%DPH	21 865,00 Kč
	celkem	125 982,00 Kč
vliv na termín dokončení:		
Nemá vliv na termín plnění.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Oprava dodaného VV.		
vyjádření AD:		
AD souhlasí		
vyjádření TDS:		
TDS souhlasí		
vyjádření objednatele:		
Objednatel souhlasí		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
příloha č.2	Původní položkový rozpočet	
za zhotovitele:	Matěj Ryšavý	Datum 05.11.2024
za AD:	Ing. arch. Petr	Datum 05.11.2024
za TDS:	Ing. Petr	Datum 05.11.2024
za objednatele:	Ing. arch. Petr	Datum 05.11.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL16 - Protisluneční folie na vnější stranu oken

KSO:

Místo: NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

IČ: 24265021

DIČ: CZ24265021

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 117,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 117,00	21,00%	21 865,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 982,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL16 - Protisluneční folie na vnější stranu oken

Místo:

NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Datum:

5. 4. 2024

Zadavatel:

Národní technické muzeum

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk
Žilka

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 117,430	
D	1.		Práce HSV				6 486,750	
D	3.		Dokončující konstrukce				6 486,750	
3	K	94195 - 5001.1	Lešení pomocné pro lepení folii do v. 120 cm, 6,0*3,0*1	m2	9,000	384,750	3 462,750	SoD
2	K	95290 - 1105	Čištění budov - okenních skel omytím a odmaštěním před nalepováním folie	m2	22,400	135,000	3 024,000	SoD
W			19,6*2,6		22,400			
D	D2		Práce PSV				89 230,680	
D	D5		Konstrukce truhlářské - atypické				89 230,680	
6	K	76662 - 4060R	Montáž protislunečních folií na skla oken - jednostranný polep oken z vnější strany, ozn. Pol. 18	m2	22,400	1 140,750	25 552,800	SoD
W			19,6*2,6		22,400			
9	K	99878 - 1104	Přesun hmot ztížený	%	10,000	811,188	8 111,880	SoD
7	K	specifikace.2	Dodávka protisluneční folie na okna tl. 0,062 mm s vysokou odrazivostí UV záření 99 % vč. nalepování, 22,4 x 1,05 na proez	m2	23,520	2 362,500	55 566,000	SoD
W			22,4*1,05		23,520			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 400,000	
1	K	063303000	Práce ve výškách se zavěšením na laně	kpl	1,000	8 400,000	8 400,000	CS ÚRS 2024 01
Ovino PSC			http://sofmiebo.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/063303000					
P			Poznámka k položce: 2,8 m? 7500*12%=8400					

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price Kč
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	stavba : Doplnění chlazení v budově NTM Praha 7, Kostelní 42, 2.3/A, D, E								
	investor: Národní technické muzeum Kostelní 42 , Praha 7								
	VÝKAZ VÝMĚR								
	projektant.: Ing. Arch. Zdeněk Žilka Klapkova 612 / 18 182 00 Praha 8								
	vypracoval: R. POLIŠENSKY Nad Sárkou 16, PRAHA 6								
	datum : 09. 2017								

									#ODKAZI
		celkem							
	3.	Konstrukce truhlářské - atypické							
1.	76681 - 2820	Demontáž kuchyňských linek do dl. 150 cm vč. Odpojení od rozvodů ZTI, ozn. Pol. 15, 2 + 1	ks	3,0	6 750,0	0,0	20 250,0	0,0	20 250,0
2.	76681 - 2110	Montáž stávajících kuchyňských linek do dl. 150 cm na původní místo s napojením na ZTI	ks	3,0	6 750,0	0,0	20 250,0	0,0	20 250,0
3.	76662 - 4060R	Montáž protislunečních folií na skla oken - jednostranný polep oken z vnější strany, ozn. Pol. 18	m2	100,1	1 140,8	0,0	114 189,1	0,0	114 189,1
4.	specifikace	Dodávka protisluneční folie na okna tl. 0,062 mm s vysokou odrazivostí UV záření 99 % vč. nafezání, 100,1 x 1,05 na prořez	m2	105,0	2 362,5	0,0	248 062,5	0,0	248 062,5
5.	76662 - 0001R	Montáž a dodávka nalepovací bezpečnostní folie na stávající okno min. tl. 0,76 mm dle výběru	m2	3,4	3 469,5	0,0	11 796,3	0,0	11 796,3
									414 547,9
6.	99876 - 1104	Přesun hmot ztižený	%	10,0					41 454,8
		celkem							456 002,7
	4.	Konstrukce SDK a podhledy							
1.	76713 - 5010	Montáž a dodávka nových kazetových podhledů vel. 60x60 cm z minerálních desek vč. Nosné konstrukce do Al rastru, ozn. Pol. 10	m2	4,5	3 712,5	0,0	16 706,3	0,0	16 706,3
2.	767163 - 0001R	Demontáž stávajících rastrových podhledů v chodbách s uložením s ponecháním svítidel, EPS a repro ve funkci - šetrná demontáž pro zpětné osazení, ozn. Pol.1	m2	200,3	324,0	0,0	64 897,2	0,0	64 897,2
3.	76313 - 4095	Montáž podhledů ze stávajících desek s upravou nosné konstrukce závěsů a osazením svítidel. EPR a repro prvků do kazet dle potřeby. Pol. 1	m2	200,3	324,0	0,0	64 897,2	0,0	64 897,2
4.	specifikace	Dodávka nových kazet dle projektu, cca 30 % nahradit	m2	60,0	1 323,0	0,0	79 380,0	0,0	79 380,0
5.	76313 - 0002R	Demontáž stávajících SDK podhledů v chodbách s uložením s ponecháním svítidel, EPS a repro ve funkci - demontáž do sutí, ozn. Pol.17	m2	8,0	1 080,0	0,0	8 640,0	0,0	8 640,0
6.	76313 - 2110	Montáž a dodávka nových SDK podhledů vč. Nosné konstrukce s osazením svítidel. EPS a repro prvků do podhledů	m2	8,0	2 403,0	0,0	19 224,0	0,0	19 224,0