

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		ZMĚNOVÝ LIST č.10
--	---	--------------------------

NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně		
--	--	--

Popis změny:
 Odpočet položek z důvodu nerealizování nových oken v místnostech 119, 121.1, 121.2.
 Na základě rozhodnutí Objednatele.

			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. základní sazby DPH
DOPAD NA CENU:	ANO x	NE	VCP 324,122.84 Kč	68,065.80 Kč	392,188.64 Kč
DOPAD NA TERMÍN :	NE	NE x	MPC - 2,919,241.17 Kč	- 613,040.65 Kč	- 3,532,281.82 Kč
			CELKEM ZL - 2,595,118.33 Kč	- 544,974.85 Kč	- 3,140,093.18 Kč

VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pavelka	DATUM: .	PODPIS: .
--	--------------------	---------------------

PODPISEM ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN SE TENTO ZMĚNOVÝ LIST STÁVÁ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	DATUM: .	PODPIS:
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	DATUM: .	PODPIS:
ZÁSTUPCE TDS: Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	DATUM: .	PODPIS:
ZÁSTUPCE PROJEKTANTA: Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	DATUM: .	PODPIS:

REKAPITULACE K ZL č.10

**Odpočet položek z důvodu nerealizování nových oken v místnostech 119, 121.1, 121.2.
Na základě rozhodnutí Objednatele.**

			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. základní sazby DPH
S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
02.1.	Stavební část	VCP	260,542.84 Kč	54,714.00 Kč	315,256.84 Kč
		MPC	-605,105.53 Kč	-127,072.16 Kč	-732,177.69 Kč
S4-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
01.1.	Stavební část m.č. 119, 121a akustická příčka	VCP	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
		MPC	-2,289,262.64 Kč	-480,745.15 Kč	-2,770,007.79 Kč
S5-03	Stávající hospodářský pavilón				
03-1.	Nový okenní otvor	VCP	63,580.00 Kč	13,351.80 Kč	76,931.80 Kč
		MPC	-24,873.00 Kč	-5,223.33 Kč	-30,096.33 Kč
CELKEM ZL č.10		VCP	324,122.84 Kč	68,065.80 Kč	315,256.84 Kč
		MPC	-2,919,241.17 Kč	-613,040.65 Kč	-3,532,281.82 Kč
			-2,595,118.33 Kč	-544,974.85 Kč	-3,217,024.98 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria
R:	02-1	Stavební část

Výplň 001c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						408.76
50	62242121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,	m2	1.10000	371.60	408.76
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2,402.00
67	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20.00000	62.20	1,244.00
68	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	140.00000	1.10	154.00
69	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	20.00000	50.20	1,004.00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						941.97
80	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	1.07200	878.70	941.97
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						249,048.00
223	767-066	001c Repase okna ocel dle PD - změna rozměru, otvíravost	kus	1.00000	58,500.00	58,500.00
224	767-067	001d Repase okna ocel dle PD	kus	1.00000	58,500.00	58,500.00
		Repase dvou oken 2.NP na kúru	kus	2.00000	56,800.00	113,600.00
229	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	2,306.00000	8.00	18,448.00
Díl: 781 Obklady keramické						3,932.87
249	781735011R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	1.10000	2,264.50	2,490.95
251	781-001	Replika fasádního obkladu pro doplnění chybějících ploch- dodávka	m2	1.10000	1,046.00	1,150.60
254	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	36.41550	8.00	291.32
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3,809.24
260	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	2.09000	198.00	413.82
261	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2.09000	421.50	880.94
262	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2.09000	264.90	553.64
263	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20.90000	9.40	196.46
264	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2.09000	400.40	836.84
265	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6.27000	44.60	279.64
266	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2.09000	310.00	647.90
Celkem						260,542.84

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b5	S5 - závěrečné úpravy
O:	S5-03	Stávající hospodářský pavilon
R:	03-1	Nový okenní otvor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				63,580.00
10	767-001	D+M okno Al 400/1500 dle PD - změna zasklení na bezpečnostní, doplnění vnitřních žaluzií, doplnění sítí	kus	1.00000	63,580.00	63,580.00
Celkem						63,580.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí				
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
R:	02-1	Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-11,045.15
41	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-13.76000	802.70	-11,045.15
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-2,046.59
89	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	-3.13000	437.80	-1,370.31
91	968092001R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	-10.60000	63.80	-676.28
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-583,616.88
192	767-030	121b D+M okno ocel dle PD	kus	-1.00000	501,386.00	-501,386.00
223	767-066	001c Repase okna ocel dle PD	kus	-1.00000	19,500.00	-19,500.00
224	767-067	001d Repase okna ocel dle PD	kus	-1.00000	19,500.00	-19,500.00
229	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-5,403.86000	8.00	-43,230.88
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-10,443.50
260	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	-5.73000	198.00	-1,134.54
261	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-5.73000	421.50	-2,415.20
262	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-5.73000	264.90	-1,517.88
263	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-57.30000	9.40	-538.62
264	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-5.73000	400.40	-2,294.29
265	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-17.19000	44.60	-766.67
266	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-5.73000	310.00	-1,776.30
Celkem						-605,105.53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b4	S4 - Opce - oprava navazujících stavebních částí				
O:	S4-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
R:	01-1	Stavební část m.č. 119, 121a akustická příčka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-11,045.15
	1 612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-13.76000	802.70	-11,045.15
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-10,409.21
	2 962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	-3.13200	878.70	-2,752.09
	3 968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	-17.49000	437.80	-7,657.12
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-405.49
	4 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	-0.50833	797.70	-405.49
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-2,253,546.36
	7 767-029	121a D+M okno ocel dle PD	kus	-1.00000	695,539.00	-695,539.00
	8 767-031	119a D+M okno ocel dle PD	kus	-1.00000	695,539.00	-695,539.00
	9 767-032	119b D+M okno ocel dle PD	kus	-1.00000	695,539.00	-695,539.00
	10 998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-20,866.17000	8.00	-166,929.36
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-13,856.43
	11 979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	-7.17429	198.00	-1,420.51
	12 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-7.17429	396.50	-2,844.61
	13 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-7.17429	264.90	-1,900.47
	14 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-71.74290	9.40	-674.38
	15 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-7.17429	400.40	-2,872.59
	16 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-43.04574	44.60	-1,919.84
	17 979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-7.17429	310.00	-2,224.03
	Celkem					-2,289,262.64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b5	S5 - závěrečné úpravy
O:	S5-03	Stávající hospodářský pavilon
R:	03-1	Nový okenní otvor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-24,873.00
	10 767-001	D+M okno Al 400/1500 dle PD	kus	-1.00000	24,873.00	-24,873.00
	Celkem					-24,873.00