

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-030
Stavba: Linka 517



KSO:
Místo: revír Těšínov

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			495 419,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	495 419,00	104 038,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			599 457,00



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-206-030

Stavba: Linka 517

Místo: revír Těšínov

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 14.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		495 419,00	599 457,00
2024-206-030	Linka 517	495 419,00	599 457,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Linka 517



Místo: revír Těšínov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 495 419,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					495 419,00
D	1	Zemní práce					55 768,50
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	299,250	80,00	23 940,00
	VV	0,010-0,285 km - linka odkop sedimentu					
	VV	285*3*0,3					256,500
	VV	0,000-0,285 km - stoka					
	VV	285*0,15					42,750
	VV	Součet					299,250
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	264,000	60,00	15 840,00
	VV	264					264,000
3	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	940,500	17,00	15 988,50
	VV	0,000-0,285 km					
	VV	285*3,3					940,500
D	5	Komunikace pozemní					401 723,20
4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	467,120	860,00	401 723,20
	VV	0,010 km					
	VV	3+3					6,000
	VV	0,010-0,152 km					
	VV	152*3,2*0,6					291,840
	VV	0,152-0,235 km					
	VV	83*3,2*0,3					79,680
	VV	0,235-0,255 km					
	VV	20*3,2*0,8					51,200
	VV	0,255-0,285 km					
	VV	30*3,2*0,4					38,400
	VV	Součet					467,120
D	998	Přesun hmot					37 927,30
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	980,910	30,00	29 427,30
	VV	467,1*2,1					980,910

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
	vv	1			1,000		