

0		Zpracovatel: TESAI s.r.o.	Investor: Lázeňské lesy a parky Karlov			
Tesařské práce, rekapitulace:		2 444 176				
Obora daňků, opravy lávek		1 812 734				
Obora daňků, řezivo		30 000				
Položka		Počet jednotek	Jednotka	Jednotková cena	Cena (Kč)	
Obora daňků, opravy lávek		1 812 734				
1	Nástupní práh (demontáž, montáž, 2*1,9m)	3,80	m	0,00	0	
2	Nástupní hranoly (demontáž, montáž, 4*1,9m)	20,00	m	0,00	0	
3	Horní madlo (demontáž, montáž)	502,20	m	0,00	0	
4	Pletivo (demontáž, montáž)	502,20	bm	0,00	0	
5	Spodní vaznice zábradlí (demontáž, montáž)	502,20	m	0,00	0	
6	Spodní vaznice zábradlí (číslování, manipulace)	502,20	m	0,00	0	
7	Sloupky zábradlí (demontáž, montáž)	196,00	ks	0,00	0	
8	Sloupky zábradlí (číslování, manipulace)	196,00	ks	0,00	0	
9	konstrukce	16,00	ks	0,00	0	
10	Vaznice příčná, výměna: demontáže 20% konstrukce	32,00	ks	0,00	0	
11	Vaznice příčná, dlaha	30,00	ks	0,00	0	
12	Ostatní prvky podélného a příčného zavětrování (demontáž, montáž)	30,00	ks	0,00	0	
13	Prkna podlahy (demontáž, montáž)	362,21	m²	0,00	0	
14	Vaznice podélná (demontáž, montáž)	753,20	m	0,00	0	
15	Rezevní prvky	1,00	m³	0,00	0	
16	Odvoz dřevního a kovového odpadu	zajistí investor v rámci odvozu a dovozu řeziva				
17	Přesun hmot pro tesařské práce do výšky 7 m	0,00	%	0,00	0	
18	Příplatek za ruční manipulaci prvků po lávce	0,00	%	0,00	0	
19	nerez)	0,00	%	0,00	0	
20	Zřízení staveniště	0,00	%	0,00	0	
Výkaz výměr obora daňků, nové řezivo (řezivo, hoblování, nátěr, doprava na stavbu)		výška/cm	šířka/cm	délka/m	počet/ks	objem/m³
1	Prahové prkno nástupní, MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	8,00	16,00	1,90	2,00	0,05
2	Nástupní hranoly, MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	12,00	16,00	2,00	10,00	0,38
3	Madlo horní 5boké MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	8,00	16,00	5,70	4,00	0,29
4	Madlo horní 5boké MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	8,00	16,00	5,20	47,00	3,13
5	Madlo horní 5boké MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	8,00	16,00	5,00	47,00	3,01
6	Sloupek, MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	15,00	15,00	5,00	16,00	1,80
7	Vaznice příčná, MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	12,00	20,00	2,00	32,00	1,54
8	Ostatní prvky zavětrování, dlahy MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	15,00	15,00	2,00	30,00	1,35
9	Vaznice podélná, MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	12,00	16,00	5,70	6,00	0,66
10	Vaznice podélná, MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	12,00	16,00	5,20	70,00	6,99
11	Vaznice podélná, MO, čtyřstranně hoblovaný, natřený	12,00	16,00	5,00	71,00	6,82
12	Prkna obdélníková (I16+) SM nebo MO	4,00	16,00	1,65	1 372,00	14,49
13	nebo SM	4,00	11,00	1,65	196,00	1,42
14	Rezerní prvky					1,00
Celkem						42,92
nátěr)						
1	Sloupky zábradlí	10,00	10,00	1,25	196,00	2,45
2	Spodní vaznice zábradlí	12,00	8,00	5,10	98,00	4,80
Celkem						7,25
Obora daňků, řezivo						601 442
1	Řezivo SM, MO, hoblované, nátěr lazурou, včetně dopravy ze/na stavbu	42,920	m³	0,00		0
2	stavbu	7,248	m³	0,00		0