



Číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0102/150/2

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvě O Dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

**„Městská knihovna Hodonín – revitalizace vnitřních prostor a snížení energetické náročnosti –
stavební část“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

MĚSTO HODONÍN

Sídlo:

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO:

00284891

DIČ:

CZ 699001303

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDAKCE]

Zastoupené:

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města
Hodonína

v technických záležitostech [REDAKCE]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Adresa:

Měšťanská 109, 695 01 Hodonín

IČO:

26285363

DIČ :

CZ 26285363

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

ČSOB a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupen:

Jiřím Šetinou, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 41915.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 11.06.2024
Smlouvu o dílo na akci s názvem: „Městská knihovna Hodonín – revitalizace vnitřních
prostor a snížení energetické náročnosti – stavební část“ SD/2024/0102/150 (dále jen
„Smlouva“). Dne 04.10.2024 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. **Tímto dodatkem č. 2** ke smlouvě o dílo SD/2024/0102/150 **se mění rozsah díla** o provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněpráce, které jsou pro provedení díla v rámci provozních a technických požadavků nezbytné. Rozsah víceprací a méněpráce je uveden a odůvodněn v Příloze č. 1 – Změnový list č. 2.

2.2. Změna hodnoty závazku

Cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí:

2 273 599,82 Kč bez DPH

477 455,96 Kč DPH 21%

2 751 055,78 Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí:

- 31 490,77 Kč bez DPH

- 6 613,06 Kč DPH 21%

- 38 103,83 Kč vč. DPH

Na základě odsouhlasených víceprací a méněpráce Smluvní strany **mění čl. 6.2** smlouvy ve znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy ve znění dodatku č. 1, která činí:

20 662 078,72 Kč bez DPH

4 339 036,53 Kč DPH 21 %

25 001 115,25 Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

22 904 187,77 Kč bez DPH

4 809 879,43 Kč DPH 21 %

27 714 067,20 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 2 zvyšuje o 2 242 109,05 Kč bez DPH (2 712 951,95 vč. 21% DPH) oproti hodnotě závazku ve znění dodatku č.1.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- 3.3. Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 19.11.2024 usnesení č. 3410

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Ondřej
Fialík

2024.11.22
11:11:46
+01'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

Bc. Jiří
Šetina,
DiS

Digitally signed
by Bc. Jiří Šetina,
DiS
Date: 2024-11-21
12:43:23

.....
Jiří Šetina
jednatel společnosti

Název akce:

Městská knihovna Hodonín – revitalizace vnitřních prostor a snížení energetické náročnosti – stavební část

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

„Nezbytné dílčí vícepráce“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2024/0102/150/1

1. Oddíl stavby: Městská knihovna Hodonín
2. Zpracovatel změnového listu: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

3. **Zdůvodnění a příčina změny, technické řešení:**

ZL č. 1 – Pronájem lodního kontejneru

Vzhledem k rozsáhlosti stavebních prací, nebyl v budově knihovny dostatečný prostor na bezpečné uskladnění části nábytku ani vybavení. Z důvodu ochrany zejména cenného vybavení bylo nutné pronajmout lodní kontejner, kam se tento majetek přesunul, aby nebyl poškozen při rekonstrukci.

ZL č. 3 – Přeložka kabelů ve 2. NP

Při zhotovování prostupů VZT přes zeď, byly v prostupech stávající rozvody elektroinstalace, které se museli přeložit.

ZL č. 4 – Nová osvětlovací tělesa

Po demontáži svítidel bylo na žádost provozovatele provedeno měření osvětlení na pracovištích pro prověření, zda jsou stávající svítidla vyhovující a mohou se instalovat zpět. Při měření se zjistilo, že stávající osvětlení nedosahuje požadovaných hodnot a bude se muset vyměnit.

ZL č. 5 Výměna klimatizačních jednotek v serverovně – příprava

V rámci celkové rekonstrukce je vhodné provést přípravu pro případnou výměnu stávajících klimatizačních jednotek v serverovně spočívající v provedení Cu potrubí a kabeláže vyvedeného na střechu budovy tzn. v přípravě propojení vnitřní a venkovní jednotky. Tato příprava umožní v případě dožití současných jednotek jejich rychlou výměnu bez dalších stavebních zásahů.

ZL č. 6 Oprava povrchů před malbou

Před zhotovením maleb byly stěny, které byly ve špatném stavu a popraskané, lokálně vyspraveny.

ZL č. 7 Vnitřní dveře

Dveře do výstavního sálu byly poškozené kvůli prohnuté zárubni v nadpraží, a proto byla nutná jejich výměna. Pro sjednocení dekoru ve dvou sousedících místnostech, bylo dohodnuto, že budou vyměněny dveře výstavního sálu místnost č. 2.09 i čítárny místnost 2.08.

ZL č. 8 Protipožární portál

Z důvodu oddělení požárních úseků a zvýšení užitého komfortu a bezpečnosti se mezi místnostmi 1.02 a 1.04 osadí protipožární automatické dveře.

ZL č. 9 TOTAL STOP

V souladu s PBR a v návaznosti na dílčí kolaudaci bude umístěn ovládací prvek — systém TOTAL STOP.

ZL č. 10 ZTI instalace dle skutečnosti 2. NP

Vzhledem k budoucímu znepřístupnění ležaté kanalizace a z důvodu zabránění průhybů rozvodů, které by mohly negativně ovlivnit její správnou funkci, byly v SDK kastlech přidány vyztužující žlábký, které zabrání těmto možným defektům. Rozvody kanalizace byly zasekány, jedná se o provozně vhodnější řešení.

ZL č. 10a ZTI instalace dle skutečnosti 1. NP

Vzhledem k budoucímu znepřístupnění ležaté kanalizace a z důvodu zabránění průhybů rozvodů, které by mohly negativně ovlivnit její správnou funkci, byly v SDK kastlech přidány vyztužující žlábký, které zabrání těmto možným defektům. Rozvody kanalizace byly zasekány, jedná se o provozně vhodnější řešení.

ZL č. 11 Opony v oddělení pro děti

Opony v oddělení pro děti, místnost 2.11 jsou ve špatném technickém stavu a budou vyměněny za nové.

ZL č. 12 Vnitřní žaluzie u ekonomky

Stávající žaluzie v místnosti 2.02 byly opraveny a bylo doplněno 20 ks nových žaluzií.

ZL.č. 14 Oprava a zpevnění vyzdívků světlíků

Při demontáži stávajících světlíků byla stávající nadezdávka světlíků ve špatném stavu. Všechny nesoudržné části byly odstraněny a zpevněny betonovým věncem.

ZL.č. 15b – Méněpráce

Při demontáži stávajících stropních panelů serverovny bylo zjištěno, že původní panely jsou v dobrém stavu, a proto byly vráceny zpět. Nové stropní panely nebylo nutné použít.

Přeložení svítidel nebylo provedeno v plném rozsahu, nebyla provedena zpětná montáž svítidel z důvodu instalace nových dle ZL č. 4.

ZL.č.16 – SDK - Vícepráce

Při zhotovení SDK kastlíků bylo nutné použít více revizních dvířek pro přístup k požárním klapkám, uzávěrům, elektromotorů VZT. Některé místa není možné zednický zapravit kvůli přístupu, a tak bude v těchto místech VZT potrubí obloženo SDK.

ZL.č. 17 – Nové povrchy+nahrazení dřevěného obkladu štukovou omítkou

V místnosti půjčovny pro dospělé v 1.NP byl odstraněn dřevěný obklad a bylo nutné provést opravu povrchů a byla provedena v části pro zaměstnance za recepci SDK předstěna. Dále v místnostech senior a čítárny byl zjištěn špatný stav omítek a musely být plošně upraveny. Bylo provedeno odstranění malby škrábáním, provedena penetrace, montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu. Byly provedeny štukové omítky a malby.

ZL.č. 19 – Koberce do knihovny

Koberce ve vstupní části do místnosti 1.04 je opotřebovaný, znečištěný a sestaven z více kusů koberců, což působí značně nevzhledně. Z důvodu špatného stavu, který navíc působí vizuálně neestetickým dojmem, bude vyměněn.

ZL.č. 20 – Výměna WC v 1. NP

WC v místnostech 1.12, 1.35 a 1.37 jsou ve špatném stavu a nedají se používat. Na základě požadavku provozovatele budou stávající záchody demontovány a vyměněny za nové.

ZL.č. 21 – Samozavírače+oprava těsnění protipožárních dveří

Při dílčí kolaudaci vznikl požadavek od HZS na samozavírače a opravu těsnění protipožárních dveří. 1 ks protipožárních dveří v místnosti 1.23 musí být vyměněn kvůli špatnému technickému stavu.

ZL.č. 23 Změny VCP elektro 1. NP

Při zhotovování prostupů VZT přes zeď, byly v prostupech stávající rozvody elektroinstalace, které se museli přeložit

ZL.č. 24 – Vícepráce malby

Po demontáži obložení radiátorů v místnosti 2.09 bylo zjištěno, že se stávající nátěr loupe. Radiátory byly demontovány a byla provedena povrchová úprava pískováním.

ZL.č. 25 Změny elektro výstavní sál – vícepráce

Z provozního hlediska a úspory energie je vhodné svítidla rozděleny na 3 okruhy.

ZL.č. 27 Černá klimatizační jednotka ve výstavním sále

Na základě požadavku investora z důvodu sjednocení designu byla klimatizační jednotka v místnosti 2.09 povrchově upravena lakováním do barvy RAL černá.

ZL.č. 28 – Nouzové tlačítko

Při dílčí kolaudaci vznikl požadavek od HZS na nouzové tlačítko pro otevření stávajících automatických dveří.

ZL.č. 29 – Osazení svodičů přepětí FVE

V původním položkovém rozpočtu nejsou zohledněny svodiče přepětí.

ZL.č. 30 - Hluková zkouška

Na základě požadavku KHS bude provedena hluková zkouška instalovaného VZT zařízení.

4. Finanční náklady změny

Položky dle rozpočtu v SoD a dle RTS.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	2 273 599,82	2 751 055,78
MÉNĚPRÁCE	-31 490,77	-38 103,83
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	22 513 422,23	27 241 240,90
DOD č. 1	-1 851 343,51	-2 240 125,65
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	22 904 187,77	27 714 067,20

V Hodoníně dne 24.10.2024

Ota Kadlec
(jméno, podpis zhotovitele)

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

ZL. Č. 1 – Pronájem lodního kontejneru

Provozovatel předpokládal uskladnění cenných předmětů v budově knihovny. Nicméně vzhledem k množství a velikosti uměleckých děl, nezbytnosti uložit i další cenné vybavení a vzhledem k absenci jiných vhodných prostor v rámci revitalizace knihovny, které by bylo možné použít pro uskladnění těchto cenin, bylo dohodnuto, že se tyto předměty uskladní do lodního kontejneru. Toto opatření bylo nutné provést tak, aby byly po dobu realizace ceniny bezpečně uloženy a ochráněny před poškozením.

ZL. č. 3 – Přeložka kabelů a demontáž světel ve 2. NP

V rámci provádění VZT dochází téměř při všech průchodech stěnami ke kolizi s elektroinstalací, kabely bylo nutno přeložit. Přesnou trasu vedení elektroinstalace, a tedy kolizi s rozvody VZT nebylo možné předpokládat při projekčních pracích.

ZL. č. 4 – Nová osvětlovací tělesa

Při provádění elektroinstalace bylo na podnět provozovatele provedeno měření osvětlení pracovišť k prověření, zda původní osvětlovací tělesa vyhovují normě. Měření prokázalo nevyhovujícím stav a vzhledem k rozsahu rekonstrukce doporučuji vyměnit svítidla za nové s dostatečnou intenzitou.

ZL. č. 5 Výměna klimatizačních jednotek v serverovně – příprava

Dle dodavatele VZT a chlazení jsou jednotky v serverovně na pomezí životnosti a doporučuje tyto jednotky vyměnit a provést propojení na střechu. Po dohodě s investorem bude provedena pouze příprava a nové jednotky by byly osazeny až po životnosti stávajících.

ZL. č. 6 Oprava povrchů před malbou

Budova vykazuje velké množství trhlin především na rozhraní skeletu a výplňového zdiva. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce doporučuji provést kompletní opravy, protože prašnost a opadávající omítka značně ovlivňuje hygienický komfort zaměstnanců i návštěvníků.

ZL. č. 7 Vnitřní dveře

V rámci provádění kompletních interiérových úprav výstavního sálu a nevyhovujícímu stavu stávajících dveří byla navržena jejich výměna, aby vzhledově byly sjednoceny s interiérem výstavního sálu. Při pohledu z chodby, jsou dveře počítačové učebny v těsné blízkosti měněných dveří do výstavního sálu, a proto je doporučuji vyměnit taktéž.

ZL. č. 8 Protipožární portál

V rámci stavebních prací bylo zjištěno, že stávající dveře do hlavní části nemají protipožární funkci, ač se jedná o požárně dělicí konstrukci. Vzhledem k probíhající rekonstrukci interiéru a existenci dvou hliníkových automatických dveřních portálů ve vstupu do budovy a foyer byl zvolen protipožární hliníkový automatický portál i pro vstup z foyer do půjčovny pro dospělé. Současně dodá tento prvek prostoru moderní vzhled a zajistí větší bezpečnost pro klienty knihovny. Součástí prvku jsou požární hlásiče a přívod elektroinstalace.

ZL. č. 9 TOTAL STOP

Vzhledem k instalaci FVE je umístění tlačítka TOTAL STOP nevyhnutelné, což plyne z PBR.

ZL. č. 10 ZTI instalace dle skutečnosti 2. NP

Stávající odvody kondenzátů jsou umístěny podomítkovým způsobem, aby nepřekáželi v interiéru, kde by byly v kolizi s vybavením interiéru a mohlo by dojít k jejich poškození, současně došlo k posílení vedení závěsným systémem, aby nedocházelo k průhybům potrubí. Tento způsob provedení považuji z technického i praktického hlediska za vhodnější.

ZL. č. 10a ZTI instalace dle skutečnosti 1. NP

Stávající odvody kondenzátů jsou umístěny podomítkovým způsobem, aby nepřekáželi v interiéru, kde by byli kolizi s vybavením interiéru a mohlo by dojít k jejich poškození, současně došlo k posílení vedení závěsným systémem, aby nedocházelo k průhybům potrubí. Tento způsob provedení považuji z technického i praktického hlediska za vhodnější.

ZL. č. 11 Opony v oddělení pro děti

Stávající opony v dětském oddělení tvoří jejich nedílnou součást jakožto vnitřní vybavení, které je nezbytné pro provoz a aktivity tohoto oddělení. Opony jsou nyní po své životnosti a zcela nefunkční, doporučuji je vyměnit za nové, aby opět mohly plnit svou funkci. Opony slouží jednak k zatemnění při promítání ale i k optickému rozdělení místnosti 2.10 a 2.11 při provádění více činností probíhajících současně.

ZL. č. 12 Vnitřní žaluzie u ekonomky

Vzhledem k orientaci budovy a absenci žaluzií či funkčních opon v této kanceláři je nutné z důvodu zabránění přehřívání místnosti doplnit stínění formou vnitřních žaluzií. V místnosti nyní dochází k přímému osvětlení na pracovníky, což pro ně nevytváří komfortní prostředí.

ZL.č. 14 Oprava a zpevnění vyzdívk svétlíků

Vyzdívk svétlíků jsou v dezolátním stavu, což bylo zjišéno při odstranění stávajících svétlíků. Je nutno zpevnit „korunu“ svétlíků, což již probéhlo částečně před montáží svétlíků nových, ostatní práce budou probíhat z vnitřní strany po osazení svétlíků.

ZL.č. 15b – Méněpráce

Vzhledem k dobrému stavu betonových stropních prvků nad serverem bude strop použit i na zvýšené části a nebudou dodávány nové stropní desky. Původně zamýšlené desky budou odečteny.

Nebyla provedena zpětná montáž původních svítidel z důvodu instalace nových dle ZL.č. 4.

ZL.č.16 – SDK - Vícepráce

Vzhledem k umístění požárních klapek a požárních prostupů skrze požárně dělicí konstrukce je nutno v těchto místech osadit revizní dvířka, z důvodu dostupnosti v případě provádění revizí.

ZL.č. 17 – Nové povrchy+nahrazení dřevěného obkladu štukovou omítkou

Vzhledem ke špatnému stavu povrchů je nutné v místnosti půjčovny pro dospělé v 1.NP a místnostech senior a čítárna ve 2. NP provést nové povrchy. Dále je nutno vzhledem k osazení protipožárního portálu provést demontáž dřevěného obkladu. V souvislosti s osazením nových automatických požárních dveří z foyer do půjčovny pro dospělé bude sjednocen vzhled povrchových úprav stěn.

ZL.č. 19 – Koberce do knihovny

Nyní je koberec v půjčovně pro dospělé v místě vstupu do místnosti složen z více kusů a jeho stav je celkově velmi špatný. U vstupu jsou odchlípující se kusy koberců, které mohou způsobit zakopnutí procházejících osob nehledě na estetickou nevzhlednost tohoto místa. Dále je to znečištění fleky, které se vyskytují téměř po celé ploše koberce. Výměna koberce, kterou považují za nutnou, odráží práce a dodávky, které jsou přímo směřovány na revitalizaci vnitřních prostor.

ZL.č. 20 – Výměna WC v 1. NP

Vzhledem k velmi nevyhovujícímu stavu a nefunkčním prvkům v sociálním zázemí pro zaměstnance v 1.NP, dojde k výměně klozetů s modernějším způsobem splachování, čímž bude docházet k úspoře vody.

ZL.č. 21 – Samozavírače+oprava těsnění protipožárních dveří

Vzhledem k dílčí kolaudaci, při které proběhla kontrolní prohlídka ze strany HZS bylo podmíněno vydání konečného stanoviska pro celkovou kolaudaci doplněním samozavíračů požárních dveří a opravou těsnění požárních dveří. Tento požadavek nelze ignorovat a nutno tyto opatření provést.

ZL.č. 23 Změny VCP elektro 1. NP

Při provádění otvorů pro VZT potrubí byla zjišéna kolize s elektroinstalací téměř u všech otvorů. Nutno elektroinstalaci přeložit, jinak by nebylo možno pokračovat v pracích.

ZL.č. 24 – Vícepráce malby

Nová vrstva nátěru radiátorů v kompletně rekonstruované místnosti výstavního sálu byla součástí projektové dokumentace. Ponechání stávajícího nátěru bez očištění by značně znehodnocovalo celek provedených prací.

ZL.č. 25 Změny elektro výstavní sál – vícepráce

Při provádění prací ve výstavním sále, vzhledem k užítosti a budoucí úspoře energií, je doporučeno rozdělit místnost na 3 okruhy, tak aby např. při celodenní osvětlení galerie nemusely svítit všechny světla, ale byly použity pouze ty, které nasvétlují vystavené kusy.

ZL.č. 27 Černá klimatizační jednotka ve výstavním sále

Z důvodu sjednocení uceleného vzhledu nově vytvořeného interiéru ve výstavním sále bylo doporučeno klimatizační jednotku takéž opatřit černou barvou, aby nekazila celkový dojem interiéru. Vzhledem k tomu že navržená jednotka se v černé barvě neprovádí, bude nutno tuto práci provést dlelensky.

ZL.č. 28 – Nouzové tlačítko

Při pracích v 1.NP bylo zjišéno, že stávající dvoje automatické dveře, které zajišťují hlavní vchod do budovy pro veřejnost nejsou opatřeny žádným požárním spínačem, či nouzovým tlačítkem, což znemožňuje automatické otevření dveří při požáru, ač to vybavení těchto dveří umožňuje. Je doporučeno osadit detektory kouře a nouzové tlačítko ke vstupu, které oboje dveře otevře v případě požáru. Tím bude velmi zvýšena bezpečnost návštěvníků knihovny spolu s nově instalovanými automatickými dveřmi ve vstupu do hlavního sálu.

ZL.č. 29 – Osazení svodičů přepětí FVE

Bez těchto prvků dle stávající legislativy nelze uvést zařízení do provozu.

ZL.č. 30 - Hluková zkouška

Bude provedeno dle požadavku KHS. Nutné doložit ke kolaudaci. Tato položka nebyla součástí výkazu výměr.

Kontrola souladu změny:

- hodnota závazku v důsledku dod.prací a neprováděných prací oproti původní ceně díla dle §222 odst. 4 ZZVZ činí 10,24 %, změna hodnoty závazku je tedy v souladu se zákonným limitem
- změna rozsahu prací je v souladu se stavebním povolením, potažmo uzavřenou VPS
- navržená změna není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů
- navržená změna není v rozporu s podmínkami dotačního programu


Návrh dalšího postupu

- není nutná úprava dílčího termínu realizace
- změna vede k uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
- změna závazku bude oznámena správci dotačního programu

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně dne 24.10.2024



6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

ZL č. 1 – Pronájem lodního kontejneru

Stanovisko GP – projektová dokumentace neřešila žádnou ochranu cenného uměleckého majetku, v zadání projektu s náhradními prostory pro uskladnění cenin počítáno nebylo.

ZL č. 3 – Přeložka kabelů a demontáž světel ve 2. NP

Stanovisko GP – v projektové dokumentaci nemohlo být uvažováno s výskytem rozvodů elektroinstalace v prostupech pro novou VZT, žádná stávající dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v budově knihovně nebyla k dispozici.

ZL č. 4 – Nová osvětlovací tělesa

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebylo posouzení intenzity stávajícího osvětlení dotčených pracovišť v knihovně podle současných předpisů.

ZL č. 5 Výměna klimatizačních jednotek v serverovně – příprava

Stanovisko GP – v projektové dokumentaci nebyla uvedena příprava pro výměnu klimatizačních jednotek v serverovně, tato potřeba prací vzešla až při realizaci stavby, aby se v prostoru serverovny nemusely v budoucnu provádět montážní práce omezující provoz serveru.

ZL č. 6 Oprava povrchů před malbou

Stanovisko GP – v projektové dokumentaci není uvedené zednické zapravení trhlin v původních příčkách, bylo uvažováno s výmalbou všech prostor dotčených stavebními pracemi, projektant v rámci přípravy neprováděl průzkum celé stavby na výskyt případných trhlin v příčkách. Po vystěhování vybavení interiérů teprve vyniklo značné množství trhlin a poškození omítek.

ZL č. 7 Vnitřní dveře

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebyla výměna dveří se zárubněmi do výstavního sálu ani výměna dveří sousední čítárny, předpokládalo se ponechání dveří původních. Po zjištění rozsahu poškození zárubně ve výstavním sále je vhodné tuto výměnu provést. S ohledem ke sjednocení nejen interiérů výstavního sálu, kde je dbáno na vysokou estetickou hodnotu, ale i ke sjednocení bezprostředních vstupů do sousedících místností souhlasím s výměnou.

ZL č. 8 Protipožární portál

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebyla výměna požárních dveří do půjčovny knih, dveře měly zůstat původní. Vzhledem k současnému stavu dveří, který neplní protipožární funkci a s ohledem na rozsah revitalizace vnitřních prostor vedoucí ke snaze nabídnout návštěvníkům a zaměstnancům komfortní a bezpečný prostor, souhlasím s navrhovaným řešením osazení protipožárního portálu, který povede ke zvýšené ochraně osob.

ZL č. 9 TOTAL STOP

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace tlačítko TOTAL STOP je, jeho instalace ale není uvedena v položkovém rozpočtu.

ZL.č. 10 ZTI instalace dle skutečnosti 2. NP

Stanovisko GP – změna v provedení odvádění kondenzátů z nových vnitřních klimatizačních jednotek do původní kanalizace, kdy potrubí odvádějící kondenzát je nově ukryté oproti původnímu návrhu s viditelnými rozvody. S touto změnou projektant souhlasí.

ZL.č. 10a ZTI instalace dle skutečnosti 1. NP

Stanovisko GP – změna v provedení odvádění kondenzátů z nových vnitřních klimatizačních jednotek do původní kanalizace, kdy potrubí odvádějící kondenzát je nově ukryté oproti původnímu návrhu s viditelnými rozvody. S touto změnou projektant souhlasí.

ZL.č. 11 Opony v oddělení pro děti

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebyla výměna opon v oddělení pro děti, potřeba výměny vzešla až po dokončení PD a výrazném zhoršení jejich technického stavu.

ZL.č. 12 Vnitřní žaluzie u ekonomky

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebylo doplnění chybějících žaluzií v kanceláři ekonomky, žaluzie měly zůstat původní. U původních žaluzií je potřeba provést jejich servis, neboť v současnosti již nefungují správně a vzhledem k dispozici místnosti je vhodné, aby ve výplních, kde žaluzie nejsou, byly dodány nové.

ZL.č. 14 Oprava a zpevnění vyzdívký světlíků

Stanovisko GP – skutečný stav zjištěný na stavbě po demontáži světlíků, který projektant nemohl předvídat.

ZL.č. 15b – Méněpráce

Stanovisko GP – skutečný stav zjištěný na stavbě po demontáži střešního pláště na stropních panelech, který projektant nemohl předvídat.

Nebylo provedeno přeložení svítidel dle PD, položkový rozpočet počítal i se zpětnou montáží svítidel, které byly nově pořízeny dle ZL.č. 4.

ZL.č.16 – SDK - Vícepráce

Stanovisko GP – v projektové dokumentaci jsou uvedené revizní dvířka pouze ke smart boxům na základě požadavku projektu profese VZT, k dalším zařízením nejsou revizní dvířka v projektu uvedené.

ZL.č. 17 – Nové povrchy+nahrazení dřevěného obkladu štukovou omítkou

Stanovisko GP – v projektové dokumentaci není uvedené zednické zapravení povrchů původních přiček, bylo uvažováno s výmalbou všech prostor dotčených stavebními pracemi, projektant v rámci přípravy neprováděl průzkum celé stavby na výskyt případných poruch povrchů přiček. Demontáž dřevěného obkladu vyvstala až s pořízením protipožárního portálu. Tyto práce tedy nebyly součástí původního rozpočtu.

ZL.č. 19 – Koberce do knihovny

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebyla výměna koberce v půjčovně pro dospělé. Stav koberce je v současné době neuspokojivý a je vhodné jej vyměnit.

ZL.č. 20 – Výměna WC v 1. NP

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebyla výměna WC, klosety se v rámci zpracování PD nezhledňovaly. Jejich stav je však nevyhovující a je vhodné je s ohledem na provoz a důstojné zázemí pro zaměstnance vyměnit za funkční a úsporné.

ZL.č. 21 – Samozavírače+oprava těsnění protipožárních dveří

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení nebyla dodatečná montáž nových samozavíračů na původní požární dveře, které samozavírači osazené být podle původní zprávy požární ochrany nemusely. Nové samozavírače na původní požární dveře požaduje osadit HZS JMK.

ZL.č. 23 Změny VCP elektro 1. NP

Stanovisko GP – v projektové dokumentaci nemohlo být uvažováno s výskytem rozvodů elektroinstalace v prostupech pro novou VZT, žádná stávající dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v knihovně nebyla projektantovi k dispozici.

ZL.č. 24 – Vícepráce malby

Stanovisko GP – skutečný stav zjištěný na stavbě po demontáži krytů radiátorů, který projektant nemohl předvídat.

ZL.č. 25 Změny elektro výstavní sál – vícepráce

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebylo rozdělení osvětlení ve výstavním sálu na více okruhů, rozdělení na okruhy je dodatečný požadavek provozovatele knihovny na základě doporučení zhotovitele části elektro a měl by vést k šetrnějšímu nakládání s el. energií.

ZL.č. 27 Černá klimatizační jednotka ve výstavním sále

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebylo nalakování klimatizační jednotky ve výstavním sálu na černou barvu, v projekčním rozpočtu se uvažovalo s barvou základní, bílou. Vzhledem k doporučení, aby nebyl design místnosti narušen, je vhodnější povrchovou úpravu provést.

ZL.č. 28 – Nouzové tlačítko

Stanovisko GP – předmětem projektové dokumentace nebylo přidání nouzového tlačítka pro otevření automatických vchodových dveří, které souvisí s výměnou požárních dveří za automatické do půjčovny pro dospělé (viz stanovisko GP k ZL.č. 8).

ZL.č. 29 – Osazení svodičů přepětí FVE


Stanovisko GP – legislativní požadavek pro vyhrazené zařízení zjištěný v průběhu provádění prací, který projektant nemohl předvídat.

ZL.č. 30 - Hluková zkouška

Stanovisko GP – požadavek dotčeného orgánu státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

GP (AD) doporučuje ZL.č. 2 schválit.

V Hodoníně dne 24.10.2024



7. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Změna ceny díla bude předložena ke schválení radě města Hodonína.

- a) *Provedení dohodnutých víceprací a méněprací nemá vliv na změnu termínu plnění zakázky. Radě města Hodonína bude předložen ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby řešící tyto změny závazku.*
- b) *Návrh finančního krytí:*

Rozpočet MH ORJ: 150
 ORG: 403033

Dotace EU: *Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_002/0002269.*

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 24.10.2024


Eva Tomčalová, DiS.
(jméno, podpis)


VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne 30.10.2024


Ing. Martin Křížan
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 19.11.2024


Libor Střecha
(jméno, podpis)

8. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2024/0102/150 ve znění dodatků č. 2

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
	ZL č.			
Rozpis částky na roky:	2024			
	2025			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2024	150	403033		

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: 30.10.2024	jméno: Ing. Martin Křížan	podpis
správce rozpočtu:	datum: 31.10.2024	jméno: Ing. Marián Maňák	podpis

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02-24-054** **HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor**

Objednatel: **Město Hodonín** **IČO: 00284891**
 Masarykovo nám. 53/1 **DIČ: CZ699001303**
 69501 Hodonín

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** **IČO: 26285363**
 Měšťanská 3992/109 **DIČ: CZ26285363**
 69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			1 563 149,75
PSV			375 202,08
MON			281 517,22
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			22 240,00
Celkem			2 242 109,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 242 109,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2 242 109,05 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZR	Změnové řízení	0,00	2 242 109,05		2 242 109,05	100
054-ZR-01	Pronájem lodního kontejneru	0,00	16 960,00		16 960,00	1
054-ZR-03	Přeložka kabelů a demontáž světel 2.NP	0,00	34 412,48		34 412,48	2
054-ZR-04	Nová osvětlovací tělesa	0,00	283 003,37		283 003,37	13
054-ZR-05	Výměna klimatizačních jednotek v serverovně - příprava	0,00	23 133,40		23 133,40	1
054-ZR-06	Oprava povrchů před malbou	0,00	338 437,92		338 437,92	15
054-ZR-07	Vnitřní dveře	0,00	35 896,90		35 896,90	2
054-ZR-08	Zednické práce pro protipožární portál	0,00	488 156,26		488 156,26	22
054-ZR-09	Total stop	0,00	33 275,80		33 275,80	1
054-ZR-10	ZTI instalace dle skutečnosti 2.NP	0,00	59 038,28		59 038,28	3
054-ZR-10a	ZTI instalace dle skutečnosti 1.NP	0,00	46 547,53		46 547,53	2
054-ZR-11	Opony 5ks v oddělení pro děti	0,00	98 973,00		98 973,00	4
054-ZR-12	Vnitřní žaluzie u ekonomky	0,00	29 695,20		29 695,20	1
054-ZR-14	Oprava a zpevnění vyzdívky světlíků	0,00	138 318,66		138 318,66	6
054-ZR-15b	Měněpráce	0,00	-31 490,77		-31 490,77	-1
054-ZR-16	SDK - Vícepráce	0,00	79 955,93		79 955,93	4
054-ZR-17	Nové povrchy + nahrazení dřevěného obkladu štukovou	0,00	110 500,58		110 500,58	5
054-ZR-19	Koberec do knihovny	0,00	79 617,60		79 617,60	4
054-ZR-20	Výměna WC v 1.NP	0,00	25 200,00		25 200,00	1
054-ZR-21	Samozavírače + oprava těsnění protipožárních dveří	0,00	47 320,00		47 320,00	2
054-ZR-23	Změny VCP elektro 1.NP	0,00	51 474,49		51 474,49	2
054-ZR-24	Vícepráce malby	0,00	11 827,68		11 827,68	1
054-ZR-25	Změny elektro výstavní sál - vícepráce	0,00	119 964,34		119 964,34	5
054-ZR-27	Černá klimatizační jednotka do výstavního sálu	0,00	14 686,80		14 686,80	1
054-ZR-28	Nouzové tlačítko	0,00	17 364,60		17 364,60	1
054-ZR-29	Osazení svodičů přepětí FVE	0,00	59 863,00		59 863,00	3
054-ZR-30	Hluková zkouška	0,00	29 976,00		29 976,00	1
Celkem za stavbu					2 242 109,05	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřifažený díl	HSV			51 474,49	2,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			14 465,57	0,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-15 820,55	-0,7
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			98 712,00	4,4
5.03	5.03 CU POTRUBÍ	HSV			12 118,00	0,5
5.05	5.05 KOMUNIKAČNÍ KABEL	HSV			2 475,00	0,1
5.06	5.06 POMOČNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ	HSV			2 442,00	0,1
5.13	5.13 SVAŘOVÁNÍ + TLAKOVÁNÍ + VAKUOVÁNÍ	HSV			818,40	0,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			16 029,68	0,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			375 553,58	16,8
64	Výplně otvorů	HSV			443 787,50	19,8
801/1	OSTATNÍ VYBAVENÍ	HSV			128 668,20	5,7
900	HZS	HSV			-14 256,00	-0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 269,84	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 780,16	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 488,63	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 435,91	2,2
C21M	Elektromontáže	HSV			317 415,85	14,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			72 073,93	3,2

725	Zařizovací předměty	PSV			31 888,44	1,4
728	Vzduchotechnika	PSV			44 662,80	2,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			35 896,90	1,6
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			79 955,93	3,6
776	Podlahy textilní	PSV			79 617,60	3,6
784	Malby	PSV			31 106,48	1,4
M21	Elektromontáže	MON			228 287,14	10,2
M21f	Materiál	MON			53 230,08	2,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			32 291,49	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			22 240,00	1,0
Cena celkem					2 242 109,05	100,0

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-01	Pronájem lodního kontejneru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				16 960,00
1	ON_R01	Pronájem lodního kontejneru	kpl			
		1,00000				
2	ON_R02	Doprava kontejneru	km			
		Návoz: :				
		Hodonín - Břeclav : 30				
		Břeclav - Hodonín : 30				
		Odvoz: :				
		Hodonín - Břeclav : 30				
		Břeclav - Hodonín : 30				
3	ON_R03	Nakládka + složení kontejneru	kpl			
		Návoz : 1				
		Odvoz : 1				

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-03	Přeložka kabelů ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: C21M		Elektromontáže				34 412,48
1	C21M_R03	Montáž kabelu uloženého pod omítkou do D15mm	m			
2	C21M_R04	CYKY 3x2,5	m			
3	C21M_R05	Krabice KO 97 - 5026	ks			
4	C21M_R06	Upínací páska 280x4,8	bal			
5	C21M_R07	Montáž svorky Wago 2 vodič	ks			
6	C21M_R08	Wago-svorka instal.211-413 3x2,5 na CYSY	ks			
7	C21M_R09	Montáž svorky Wago 3 vodič	ks			
8	C21M_R10	Wago-svorka instal.3x2,5mm - 273-204	ks			
9	C21M_R11	Montáž svorky Wago 5 vodič	ks			
10	C21M_R12	Wago-svorka instal.5x2,5mm - 273-205	ks			
11	C21M_R13	Sádra stavební	kg			
12	C21M_R14	Spojovací trubička kabelová CU 1,5	ks			
13	C21M_R15	Ukončení celoplastových kabelů 5x10 mm2	ks			
14	C21M_R16	Kab.spojka CU 2,5 KU-L 19R delší	ks			
15	C21M_R17	Ukončení celoplastových kabelů 5x10 mm2	ks			
16	C21M_R18	Smršťovací trub.12/3 WMT3-120-00 lepidlo	ks			
17	C21M_R19	Ukončení celoplastových kabelů 5x10 mm2	ks			
18	C21M_R20	Smršťovací buz.WST2-064-19-2, 6,4/3,2	ks			
19	C21M_R21	Montáž svorky wago 5 vodič	ks			
20	C21M_R22	Wago-svorka instal.222-415 5x4 na CYSY	ks			
21	C21M_R23	Ukončení celoplastových kabelů 5x10 mm2	ks			
22	C21M_R24	Smršťovací trub.WDT3-080-00 8/2 S lepid	ks			
23	C21M_R25	Ukončení celoplastových kabelů 5x10 mm2	ks			
24	C21M_R26	Smršťovací trub.22/6 WMT3-220-00 Lepidlo	ks			
25	C21M_R27	Montáž krabice přístrojové 1901, KP68, FTR 115,117	ks			
26	C21M_R28	Panel.krabice tango LK 80x28T	ks			
27	C21M_R29	Víčko panel, krabice LKV 80/R Tango	ks			
28	C21M_R30	Montáž svítidla vestavného do vnitřních prostorů	ks			
29	C21M_R31	Svit.LED Fueva 5, 99151 , 16,5W, kruh.vest	ks			
30	C21M_R32	Vykroužení otvoru pro svítidlo	ks			
31	C21M_R33	Demontáž spínač domovní, zásuvka 230V(1/2 mont.)	ks			
32	C21M_R34	Bourací a pomocné práce-PPV	kpl			
33	C21M_R35	Kilometrovné 5x70km	km			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-04	Nová osvětlovací tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: C21M		Elektromontáže				283 003,37
1	C21M_R01	Montáž svítidla LED do 58W s krytím (typově zářivka)	ks			
2	C21M_R02	PL 595950NWC UGR ? 19, IP20 50W NEBO LBR53CCT	ks			
3	C21M_R03	Montáž nouzového modulu	ks			
4	C21M_R04	NOUZOVÝ MODUL VESTAVNÝ DO TĚLESA	ks			
5	C21M_R05	MONTÁŽ KABELU ULOŽENÉHO POD OMÍTKOU DO D 15MM	m			
6	C21M_R06	CYKY 3x1,5	m			
7	C21M_R07	MONTÁŽ SVORKY WAGO 3 VODIČ	ks			
8	C21M_R08	WAGO-SVORKA INSTAL.3X2.5MM 273-204	ks			
9	C21M_R09	MONTÁŽ SVORKY WAGO 5 VODIČ	ks			
10	C21M_R10	UKONČENÍ CELOPLASTOVÝCH KABELŮ 5x10 MM2	ks			
11	C21M_R11	osazení hmoždinek do betonu Ø 8 až 12 mm	ks			
12	C21M_R12	PŘÍPRAVA K MONTÁŽI SVÍTLIDLA LED	ks			
13	C21M_R13	MONTÁŽ SVÍTLIDLA VESTAVNÉHO DO VNITŘNÍCH PROSTORŮ	ks			
14	C21M_R14	SVÍTLED FUEVA 5 99151 16,5W KRUH VEST.	ks			
15	C21M_R15	PPV	kpl			
16	C21M_R16	KILOMETROVNÉ 4X70KM	km			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-05	Výměna klimatizačních jednotek v serverovně - příprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5.03		5.03 CU POTRUBÍ				12 118,00
1	Pol__0161D	Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro, chladičství, dodávka	bm			
2	Pol__0161M	Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro, chladičství, montáž	bm			
3	Pol__0163D	Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro, chladičství, dodávka	bm			
4	Pol__0163M	Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro, chladičství, montáž	bm			
Díl: 5.05		5.05 KOMUNIKAČNÍ KABEL				2 475,00
5	Pol__0175D	Komunikační kabel (propojení vnitřních jednotek s venkovní jednotkou) - např. 5Cx1,5, dodávka	bm			
6	Pol__0175M	Komunikační kabel (propojení vnitřních jednotek s venkovní jednotkou) - např. 5Cx1,5, montáž	bm			
Díl: 5.06		5.06 POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ				2 442,00
7	Pol__0176D	Pomocné uložení Cu potrubí, vč. Příslušenství; ve venkovním prostředí vč. ochrany proti, povětrnostním vlivům, dodávka	bm			
8	Pol__0176M	Pomocné uložení Cu potrubí, vč. Příslušenství; ve venkovním prostředí vč. ochrany proti, povětrnostním vlivům, montáž	bm			
Díl: 5.13		5.13 SVAŘOVÁNÍ + TLAKOVÁNÍ + VAKUOVÁNÍ				818,40
9	Pol__0183D	AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování, dodávka	hod			
10	Pol__0183M	AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování, montáž	hod			
Díl: ON		Ostatní náklady				5 280,00
11	Pol__0188	Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny	kpl			
12	Pol__0190	Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kpl			
13	Pol__0198	Koordinační činnost a režijní náklady	kpl			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-06	Oprava povrchů před malbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				310 253,25
1	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 184,67
2	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-07	Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				35 896,90
1	762_R01	D+M Dveře dvoukřídlé 1410/1970, HPL, výplň DTD, včetně obložkové zárubně	ks			
2	762_R02	D+M Dveře jednokřídlé 800/1970, HPL, výplň DTD	ks			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-08	Protipožární portál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 029,68
1	342016222	Příčka SDK tl.205mm, RF 12,5 sdk nadporaží EI 30 : 5,5*0,85	m2			
2	612425931	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková (3,25+3,25+5,5)*0,2	m2			
3	632451441	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm 5,5*0,2	m2			
4	776981121	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah 5,5	m			
Díl: 64		Výplně otvorů				396 467,50
5	64_R01	Hliníkové prosklené protipožární dveře - dle nabídky od investora	kpl			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 269,84
6	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 5,5*1,2	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 780,16
7	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6.60000	m2			
8	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce Demontáž televize, čidla, kamery, nouzové světla, zásuvky : 8	h			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 991,60
9	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 5,5*3,25-(1,45*2*2)	m2			
10	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
11	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,45*2*2	m2			
12	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 5,5*3,25+2,6*2-(1,45*2*2)	m2			
13	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů 5,5*3,25+2,6*2-(1,45*2*2)	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				777,19
14	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12m, nošením	t			
Díl: M21		Elektromontáže				23 543,20
15	M21_R01	Kabel 3x1,5 mm2	m			
16	M21_R02	Trubka trzená 23	m			
17	M21_R03	Jistič PL7-10/B/3	ks			
18	M21_R04	Požární ucpávky Hilti CFS - F FX EI60	m2			
19	M21_R05	Rýha 3x3 ZD cih.	m			
20	M21_R06	Kapsa 10x10x5 cih.	ks			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-08	Protipožární portál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	M21_R07	PŘIPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně	ks			
22	M21_R08	PŘÍPRAVA PRO VLÁDACÍ SKŘÍNKU	ks			
23	M21_R09	NOUZOVÉ TLAČÍTKO	ks			
24	M21_R10	Konvenční ústředna Firelite 020-4	ks			
25	M21_R11	Akumulátor 7,2Ah/12V konektory příslušenství	ks			
26	M21_R12	Miniaturní hlásič požáru MCP R6847L-DM-R	ks			
27	M21_R13	Univerzální svorkovnice EB 0010	ks			
28	M21_R14	Kombinovaný hlásič ID 300	ks			
29	M21_R15	Kabel pro EPS J-Y(St) 1x2x0,8	m			
30	M21_R16	Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 FRAFLaGuard	m			
31	M21_R17	Prostup zdí do 30cm	ks			
32	M21_R18	Programování a funkční zkouška PBZ	ks			
33	M21_R19	Revize PBZ	ks			
34	M21_R20	Oranžový kabel 3x1,5 B2ca s1d1a1 PRAFLaSafe 3x1,5	m			
35	M21_R21	UPRAVA ROZVODNICE PRO 3 MODULY A DOPLNĚNÍ	hod			
Díl: M21f		Material				27 506,28
36	M21f_R01	KABEL 3 X 1,5 MM2	m			
37	M21f_R02	TRUBKA TVRZENÁ 23	m			
38	M21f_R03	JISTIČ PL7- 10/B/3	ks			
39	M21f_R04	POŽÁRNÍ UCPÁVKY HILTI CFS - F FX EI60	m2			
40	M21f_R05	PŘÍPRAVA PRO VLÁDACÍ SKŘÍNKU	ks			
41	M21f_R06	NOUZOVÉ TLAČÍTKO	ks			
42	M21f_R07	Konvenční ústředna Firelite 020-4	ks			
43	M21f_R08	Akumulátor 7,2Ah/12V konektory příslušenství	ks			
44	M21f_R09	Miniaturní hlásič požáru MCP R6847L-DM-R	ks			
45	M21f_R10	Univerzální svorkovnice EB 0010	ks			
46	M21f_R11	Kombinovaný hlásič ID 300	ks			
47	M21f_R12	Kabel pro EPS J-Y(St) 1x2x0,8	m			
48	M21f_R13	Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 FRAFLaGuard	m			
49	M21f_R14	Drobný instalační materiál a jiné práce	kpl			
50	M21f_R15	Oranžový kabel 3x1,5 B2ca s1d1a1 PRAFLaSafe 3x1,5	m			
51	M21f_R16	UPRAVA ROZVODNICE PRO 3 MODULY A DOPLNĚNÍ	hod			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 790,81
52	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
53	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
54	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			
55	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
56	979990101	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu	t			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-09	Total stop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				7 552,00
1	M21_R01	KABEL 3 X 1,5 MM2	m			
2	M21_R02	NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55	ks			
3	M21_R03	POŽÁRNÍ UCPÁVKY HILTI CFS - F FX EI30	m2			
4	M21_R04	kabelová trasa se zachováním funkční integrity P60-R	m			
5	M21_R05	VYMĚNA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM VČ. VYPÍNAČÍHO MECHANIZMU	ks			
Díl: M21f		Materiál				25 723,80
6	M21f_R01	KABEL 3 X 1,5 MM2	m			
7	M21f_R02	NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55	ks			
8	M21f_R03	POŽÁRNÍ UCPÁVKY HILTI CFS - F FX EI30	m2			
9	M21f_R04	kabelová trasa se zachováním funkční integrity P60-R	m			
10	M21f_R05	VYMĚNA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM VČ. VYPÍNAČÍHO MECHANIZMU	ks			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-10	ZTI instalace dle skutečnosti 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 401,80
1	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m			
2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m			
3	28654741R	Sifon kondenzační HL136N - DN 40 PP, vodorovný odtok	kus			
4	551823505R	Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám HL138, DN 32, 100 x 100 mm	kus			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				36 175,44
5	721170905R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm	kus			
6	721170907R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 75 mm	kus			
7	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus			
8	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m			
9	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m			
10	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m			
11	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus			
12	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus			
13	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem	m			
14	423916623R	Žlab pro plastové potrubí PPR 32 mm, L = 2 m	kus			
15	423916624R	Žlab pro plastové potrubí PPR 40 mm, L = 2 m	kus			
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 461,04
16	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus			
17	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus			
18	551R1	Sifon umyvadlový s přípojkou a převlečnou maticí 5/4"	kus			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-10a	ZTI instalace dle skutečnosti 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 421,64
1	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m			
2	28654741R	Sifon kondenzační HL136N - DN 40 PP, vodorovný odtok	kus			
3	551623505R	Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám HL138, DN 32, 100 x 100 mm	kus			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				35 898,49
4	721170905R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm	kus			
5	721170907R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 75 mm	kus			
6	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus			
7	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m			
8	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m			
9	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m			
10	721194103R00	Vyvedení odpadních výpusťek, D 32 x 1,8 mm	kus			
11	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťek, D 40 x 1,8 mm	kus			
12	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m			
13	423916623R	Žlab pro plastové potrubí PPR 32 mm, L = 2 m	kus	1		
14	423916624R	Žlab pro plastové potrubí PPR 40 mm, L = 2 m	kus			
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 227,40
15	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus			
16	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus			
17	551R1	Sifon umyvadlový s přípojkou a převlečnou maticí 5/4"	kus			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-11	Opony 5ks v oddělení pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 801/1		OSTATNÍ VYBAVENÍ				98 973,00
1	801/1_R01	Opona 6020 mm (10ks x 660x2355mm)	ks			
2	801/1_R02	Opona 6515 mm (10ks x 720x2355mm)	ks			
3	801/1_R03	Opona 7355 mm (10ks x 796x3030mm)	ks			
4	801/1_R04	Vnitřní předěl místnosti 3700mm (5ks x 800x3050mm)	ks			
5	801/1_R05	Profil 5-ti drážkový	bm			
6	801/1_R06	Montáž + doprava	kpl			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-12	Vnitřní žaluzie u ekonomky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 801/1		OSTATNÍ VYBAVENÍ				29 695,20
1	801/1_R01	Vnitřní žaluzie bílá 1030x1330mm	ks			
2	801/1_R02	Vnitřní žaluzie bílá 1032x600mm	ks			
3	801/1_R03	Vnitřní žaluzie bílá 1140x1330mm	ks			
4	801/1_R04	Vnitřní žaluzie bílá 1140x600mm	ks			
5	801/1_R05	Vnitřní žaluzie bílá 1173x600mm	ks			
6	801/1_R06	Vnitřní žaluzie bílá 1170x1330mm	ks			
7	801/1_R07	Opravy stávajících žaluzií	kpl			
8	801/1_R08	Montáž + doprava	kpl			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-14	Oprava a zpevnění vyzdívky světlíků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				98 712,00
1	417320035RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 25 x 15 cm bednění, výztuž 120 kg/m3	m			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 186,00
2	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3			
		16*(0,75+0,75+1,5+1,5)*0,25*0,15		2,70000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 456,83
3	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 963,83
4	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t			
5	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
6	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
9	979990101	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-16	SDK - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				79 955,93
1	342264102	Doplnkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m ² , .	kus			
2	416091071	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus			
3	954312201	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m			
		2NP m.č. 2.31, 2.38 : 3,5				
		1NP : 5,7				
4	954312301	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m			
		m.č. 2.21 : 9,5				
5	954313301	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m			
		m.č.2.15 : 4,5				
6	7631_R01	D+M revizních dvířek do SDK 800x400	ks			
		2NP : 1				
7	7631_R02	Vyřezání a částečná demontáž obložení lamino, pro montáž SDK kastlů	kpl			
		1NP : 1				
8	7631_R03	Kastl dvoustranný bez tmelení	m			
		m.č. 2.09 : 2,5				
9	7631_R04	Obklad konstrukcí třístranné	m ²			
		m.č. 2.21 : 2*(1,8*1,5)				
10	7631_R05	Předstěna SDK lepená (odstranění starého SDK+penetrace a montáž nového SDK)	bm			
		1NP - místnost 1.02 kolem nadpraží) : 4				
11	553476590	Dvířka revizní do SDK 200 x 200 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus			
		2NP : 3				
12	553476592	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus			
		1NP : 2				
		2NP : 23				
		1NP - čelo kastlu m.č.1.20 + kastl před nápražím) : 2				
13	553476595	Dvířka revizní do SDK 400 x 400 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus			
		1NP : 5				
14	998763101	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-17	Nové povrchy + nahrazení dřevěného obkladu štukovou omítkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				14 465,57
1	347013111	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1xoc. kce CD, 1xRB 12,5mm bez dodávky izolace	m2			
		Místnost Knihovna : (0,53+0,6+5)*2,85				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				65 300,33
2	602011198	Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů	m2			
		Místnost Knihovna - pod perlinku : 7,7*3				
		pod perlinku a malbu : (5,3*2,6)*2				
		pod malbu : (0,53+0,6+5)*2,85				
		Místnost Senior - pod perlinku a malbu : (3,271*7,748)*2				
		Místnost Čistírna - pod perlinkou a malbu : (7,29*3,26)*2				
3	612474410	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2			
		Místnost Knihovna : (7,7*3)+(5,3*2,6)				
		Místnost Senior : 3,271*7,748				
		Místnost Čistárna : 7,29*3,26				
4	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			
		Místnost Knihovna : (7,7*3)+(5,3*2,6)				
		Místnost Senior : 3,271*7,748				
		Místnost Čistárna : 7,29*3,26				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 487,59
5	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2			
		Místnost knihovna : 5,3*2,6				
		(0,53+0,6+5)*2,85				
6	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2			
		Místnost knihovna : 5,3*2,6				
		(0,53+0,6+5)*2,85				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 881,36
7	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t			
Díl: 784		Malby				19 828,88
8	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
		Místnost Knihovna : (7,7*3)+(5,3*2,6)				
		Místnost Senior : 3,271*7,748				
		Místnost Čistárna : 7,29*3,26				
9	784165512	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2			
		Místnost knihovna : 5,3*2,6				
		Místnost Senior : 3,271*7,748				
		Místnost Čistárna : 7,29*3,26				
10	784165811	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, , bělost 94 %, jednonásobné	m2			
		Místnost Knihovna : (0,53+0,6+5)*2,85				
11	784R1	Malba - dekorativní omítka	m2			
		Místnost Knihovna : (0,26+0,43+0,43)*2,6*2				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 536,85

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-17	Nové povrchy + nahrazení dřevěného obkladu štukovou omítkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t			
13	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
14	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			
16	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
17	979990107	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-19	Koberec do knihovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy textilní				79 617,60
1	776_R01	Odstranění stávajícího podkladu + likvidace	m2			
2	776_R02	Koberec Cobalt SDN, AB, tř. 33, Bfi-S1 64044	m2			
3	776_R03	Montáž koberce, včetně lepidla, na stávající PVC	m2			
4	776_R04	D+M Kobercová lišta Megat, 2500x52x6mm	bm			
5	776_R05	D+M Pěchodová lišta 30-40mm	bm			
6	776_R06	Doprava 2x	km			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-20	Výměna WC v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				25 200,00
1	725_R01	D+M WC záchod kombi	ks			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-21	Samozavírače + oprava těsnění protipožárních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				47 320,00
1	64_R01	Samozavírač Geze TS 2000 V BC s vypínací aretací - dodávka	ks			
2	64_R02	Montáž samozavíračů	kpl			
3	64_R03	Oprava těsnění protipožárních dveří	kpl			
4	64_R04	D+M Protipožární dveře	ks			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-23	Změny VCP elektro 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřřazený díl				51 474,49
1	Pol_0001	PROVEDENÍ ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ	HOD			
2	Pol_0002	KILOMETROVNÉ	KS			
3	Pol_0003	WAGO-SVORKA INSTAL 221-413 3X2.5 NA CYSY	KS			
4	Pol_0004	RAMECEK 1X TANGO 3901A-B10B	KS			
5	Pol_0005	VÍČKO KE KRABICI 97	KS			
6	Pol_0006	JISTIČ ŠCHRACK 10C/1 BM617110	KS			
7	Pol_0007	SADRA STAVEBNÍ PO 5KG	KG			
8	Pol_0008	JY/ST/Y 2 X 2 X 0.8 SEDA	M			
9	Pol_0009	LISTA S VÍČKEM 24 X 22 5078	M			
10	Pol_0010	VÝVODKY SCAME 48 805.3349	KS			
11	Pol_0011	KABEL PRAFLAGUARD 1 X 2 X 0,8	M			
12	Pol_0012	JISTIČ MC112131 125/3 VYKONOVY SCHRACK	KS			
13	Pol_0013	LISTA S VÍČKEM 13 X 18 264M	M			
14	Pol_0014	ZLÁB MERKUR 50/50 GZ	KS			
15	Pol_0015	KRABICE A 16 SPE I VDT HP70	KS			
16	Pol_0016	PANEL KRABICE TANGO LK 80X28 T	KS			
17	Pol_0017	VÍČKO VLK 80/T NA PANELKU TANGO ZAS.	KS			
18	Pol_0018	ZASUVKA TANGO 5519A-A02357 6619-06357	KS			
19	Pol_0019	KRABICE KP64/4L-SADROK.CTYR.	KS			
20	Pol_0020	KO KRABICE KUŁ 68-45/LD SADR.	KS			
21	Pol_0021	JISTIČ SCHRACK 13B/1 BM018113	KS			
22	Pol_0022	STÍTEK POPIŠOVAC: 30X66MM	KS			
23	Pol_0023	UPINACI PASKA 200X4.5	BAL.			
24	Pol_0024	TABULKA A4 PLAST JEN ZDE PRACUJ	KS			
25	Pol_0025	SAMOLEP 'POZOR EL.ZARIZENI' VELKY 148X105	KS			
26	Pol_0026	ZARIV.TRUBICE 49W/840 TL5+RECYKL.	KS			
27	Pol_0027	KRYT 3902A-A001 ZASLEP. KR.SVOR.KRA.TANG	KS			
28	Pol_0028	NOUZ.SVIT.LED ONTEC E E1B 301 3H	KS			
29	Pol_0029	PANELOVA DVOJKRABICE LK 80X28 2T TANGO	KS			
30	Pol_0030	RAMECEK 2X TANGO 3901A-B2.B	KS			
31	Pol_0031	LISTA S VÍČKEM 40 X 20 105M	M			
32	Pol_0032	KRABICE KP64/2L- PRISTROJOVE 64-50/2LD	KS			
33	Pol_0033	VIDLICE 5536-2154 220V BOCNI VYV. 4198	KS			
34	Pol_0034	NOUZO.SVIT.SAFELITE SL2MNM42D1C3A 2.4W	KS			
35	Pol_0035	KABEL H 121 KOAX 750HM	M			
36	Pol_0036	STROJEK TANGO 3559-A91345 TLACITKO	KS			
37	Pol_0037	DOUTNAVKA ORIENT.3916-12221	KS			
38	Pol_0038	SPOJKA F-KON-IEC ZDIRKA	KS			
39	Pol_0039	KONEKTORY 1407	KS			
40	Pol_0040	HMOZDINKA 6 SX FISCHER	KS			
41	Pol_0041	HMOZDINKA SX 8 MM BETON -POROTHERM	KS			
42	Pol_0042	KABEL HDMI A/A AWG 24/26 20 M/8,5MM	KS			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-24	Vícepráce malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				550,08
1	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t			
Díl: 784		Malby				11 277,60
2	784_R01	Broušení, čištění, pískování radiátorů, trubek	ks			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-25	Změny elektro výstavní sál - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				119 964,34
1	M21_R01	D+M Kovové lišty pro montáž svítidel vč. komponentů 2m	ks			
2	M21_R02	D+M Kovové lišty pro montáž svítidel vč. komponentů 1m	ks			
3	M21_R03	D+M Závěsná kovová dráha pro uchycení	m			
4	M21_R04	D+M Odbočná krabice černá	ks			
5	M21_R05	D+M Kabel CYSY 3x1mm2 černý	m			
6	M21_R06	D+M Lišta černá	m			
7	M21_R07	D+M Lankový závěs	m			
8	M21_R08	D+M Vrtání usazení hmoždinek	ks			
9	M21_R09	Seřízení vertikálního zavěšení	hod			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-27	Černá klimatizační jednotka do výstavního sálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				14 686,80
1	728_R01	Podstropní klimatizační vnitřní jednotka - lakování jednotky do barvy RAL černá	ks			

m.č. 2.09 : 1

1,00000

Demontáž+zpětná montáž krytů, přeprava, materiál :

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-28	Nouzové tlačítko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				17 364,60
1	M21_R01	Kombinovaný detektor kouře a teploty Jablotron SD-283 ST	ks			
2	M21_R02	Ovládací tlačítko FP3/GR v zeleném pouzdru	ks			
3	M21_R03	Záložní impulsní zdroj 13,8V/2A s prostorem pro AKU 7Ah-HPSG-12V2A-B	ks			
4	M21_R04	Akumulátor 12V/7Ah	ks			
5	M21_R05	Lišta LHD 20x20	m			
6	M21_R06	Kabel 1-CXKH-V-O 2x1,5	m			
7	M21_R07	Drobný instalační materiál	kpl			
8	M21_R08	Práce	hod			
9	M21_R09	Doprava, VRN	kpl			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-29	Osazení svodičů přepětí FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				59 863,00
1	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m			
2	M21_R01	Montáž R-DC svodiče přepětí	ks			
3	M21_R02	Svodič přepětí WEIDMULLER PVN DC 21 10 2MPP SPD1R CG 11 COMBINER BOX	ks			
4	M21_R03	Dlažba betonová BEST CHODNÍKOVÁ standard přírodní 300x300x50 mm	ks			
5	M21_R04	Doprava zaměstnanců	km			
6	M21_R05	Revize NN do 100 kW	hod			
7	M21_R06	Koordinační činnost do 100 kW	kpl			
8	2000000608	(H07V-K) CYA 16 zelenožlutá	m			

Položkový rozpočet

S:	02-24-054	HODONÍN - Město - Městská knihovna, revitalizace vnitřních prostor
O:	ZR	Změnové řízení
R:	054-ZR-30	Hluková zkouška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				29 976,00
1	728_R01	Hluková zkouška, vypracování protokolu o zkoušce	ks			