

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Dětská skupina při MŠ Husova**“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické:

IČO/DIČ: 00289965/CZ00289965

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **LP staving s.r.o.**
se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov
zastoupený: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO: 29222745

DIČ: CZ29222745

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66727

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.2. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „*Dětská skupina při MŠ Husova*“, vč. soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované projektantem Quality Group s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 08879737.

2.3. Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude Zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Případné změny předmětu díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.4. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.4.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve čtyřech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady Objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,



- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- předložení **Časového plánu (harmonogramu prací) před zahájením prací do 15 dnů po předání staveniště**. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový plán průběžně aktualizovat,
- zajištění Staveniště dle odst. 3.5. této Smlouvy.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny Zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.5. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou Zhotovitele předloženou do zadávacího řízení veřejné zakázky „Dětská skupina při MŠ Husova“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.3.1. a 2.3.2. této Smlouvy.

2.7. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel.

2.8. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. **Vícepráce**), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.2.3) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má Zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v jejichž důsledku nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. **Méněpráce**), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.9. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 20 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce Objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má Zhotovitel nárok požadovat na Objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 20 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 20 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je Zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že realizaci díla je nezbytné dokončit v termínu uvedeném v této smlouvě



v odst. 3.3 v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a zavazuje se přizpůsobit tomuto termínu postup a organizaci při provádění díla.

2.10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkový rozpočet, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že Zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas Objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: E. F. Buriana 680, 675 71 Náměšť nad Oslavou, k. ú. Náměšť nad Oslavou.

3.2. Zhotoviteli je povinen zahájit práce na díle **do 15 dnů** od protokolárního předání staveniště.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění podle této smlouvy bude realizováno pouze v případě, že Objednatel získá dotaci na provedení díla z rozpočtu Národního plánu obnovy (NPO) vydaného



Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. V případě, že Objednatel uvedenou dotaci nezíská, nezajistí financování nebo spolufinancování z vlastních zdrojů na základě rozhodnutí zastupitelstva města, nebude dílo provedeno a tato smlouva zanikne.

Smluvní strany se proto dohodly na rozvazovací podmínce: Platnost této smlouvy skončí v případě, že Zhotovitel obdrží od Objednatele písemné sdělení o tom, že mu nebyla přidělena dotace z rozpočtu NPO nebo zastupitelstvo města neschválí financování či spolufinancování z vlastních zdrojů, tato Smlouva o Dílo pak automaticky zaniká od samotného počátku dnem, ve kterém bylo Zhotoviteli sdělení o nezískání dotace doručeno, a žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé straně nárok na jakoukoliv náhradu.

Objednatel se zavazuje, že v případě nezískání dotace o tom bude informovat Zhotovitele **nejpozději do 31. 12. 2024.**

3.4. V případě, že se neuplatní rozvazovací podmínka podle předchozího odstavce, Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději ve lhůtě **do 12 měsíců** od protokolárního předání staveniště.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem a v případě souhlasu poskytovatele dotace.

3.6. Staveniště

- Objednatel je povinen předat staveniště Zhotoviteli nejpozději **do 15. 1. 2025**. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo.

- Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel **písemný protokol**, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s požadavky Objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

- Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti



nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 44.444.000,- Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 9.333.240,- Kč

Cena včetně DPH: 53.777.240,- Kč

[slovy: padesáttřimilionusedmsetsedmdesátsedmtisícdvěstěčtyřicet korun českých]

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Město Náměšť nad Oslavou jako Objednatel prohlašuje, že v případě realizace díla se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo:

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.);

4.4.1.3. pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (**Změnový list**):

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny



a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je Zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecně dostupné cenové soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10 % a zaokrouhlené na dvě desetinná místa; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude Zhotovitelem při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se Zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou Objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůstek ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s Objednatelem postupem dle této smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do prvního dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 6 dnů od posledního dne účtovaného měsíce.

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení Objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence Objednatele.



Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.5. Platby za Vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět na každé faktuře číslo projektu.

5.7. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je Objednatel povinen uhradit.

5.9. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze



Objednatel, zástupce Objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději **do 3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději **do 5 pracovních dnů**.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatku a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel **kontrolní dny** v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.


7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit Objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.3.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si Zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním Objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.
- doklady o likvidaci odpadů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele **nejméně 5 pracovních dnů předem** k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.



7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ty Zhotovitel odstraní **do 10 pracovních dnů** od data předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci Objednatele a Zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.3. smlouvy.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla **předávací protokol**, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na Objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované Zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je Zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.

8.3. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená.

8.4. V případě určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen Zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce Objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.



8.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí Zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

8.6. Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím třetích osob.

8.7. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.


8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (Objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně **5 pracovních dnů** před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se Objednatel přes výzvu Zhotovitele ke kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Způsobí-li tento postup Zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od Objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany Zhotovitele uplatnit.

8.12. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude Zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo



do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy Objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou na pozici hlavního stavbyvedoucího, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a její pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby.

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.21. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se Zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavby, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.

8.22. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet a plnění těchto povinností zajistit také u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 pracovních dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna (nejpozději **do 30 dnů** od obdržení reklamace v případě, že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném termínu), a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na Objednatelem reklamované vady **nejpozději do 10 kalendářních dnů** ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani **do 14 kalendářních dnů** po obdržení reklamace Objednatele, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli **do 30 dnů** od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit Zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění vady neprodleně, **nejpozději do 48 hodin** od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v zde dohodnutých lhůtách.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel Objednateli **do 10 pracovních dnů** od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.



10. Pojištění Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být **pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. Dále je Zhotovitel povinen mít uzavřené stavebně montážní pojištění pro stavbu na celou dobu provádění díla ve výši ceny díla.**

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen **předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy**. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Bankovní záruky

11.1. Smluvní strany si sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla (dále odst. 11.3. této smlouvy) a bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek (odst. 11.4. této smlouvy).

11.2. Společná ustanovení k bankovním zárukám

11.2.1. Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavují banku odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

11.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude nepodmíněná, bez námitek, neodvolatelná, splatná na první výzvu a opakovaně čerpitelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

11.2.3. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.

11.2.4. Všechny bankovní záruky, které je Zhotovitel povinen doručit Objednateli v souladu s touto smlouvou, budou obsahovat ustanovení o možnosti postoupení pohledávek a nároků z takových záruk bez souhlasu banky vystavující takové záruky na banku či jiný subjekt financující výstavbu.

11.2.5. Bude-li na straně Zhotovitele více subjektů jako Zhotovitelů díla dle této smlouvy a nebude-li v takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tj. záruka, u níž budou v záruční listině uvedeni všichni tito Zhotovitelé, musí být v záruční listině obsažen výslovný závazek banky, že uspokojí Objednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze Zhotovitelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy nastane důvod pro čerpání záruky ze strany Objednatele.

11.2.6. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem



čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

11.2.7. Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu Objednatele složením peněžních prostředků na depozitní účet Objednatele, č. ú. 86-3585360207/0100, tak, aby Zhotovitel dodržel lhůty uvedené v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil. Zhotovitel se zavazuje **minimálně 14 dní** před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně Objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků. Zhotovitel se vzdává nároku na případné úroky, které po dobu složení jistoty na depozitním účtu Objednatele vznikly.

11.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla

11.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a doby provedení díla) ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 4 této smlouvy, tj. ve výši 2.222.200,- Kč.

Uzavření bankovní záruky je Zhotovitel povinen doložit Objednateli nejpozději před zahájením stavebních prací.

11.3.2. Bankovní záruka musí být platná a účinná od data vystavení až do 30 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem; v případě převezme-li Objednatel dílo s vadami, pak do 30 dnů od data podpisu protokolu Objednatele a Zhotovitele o odstranění všech vad ve smyslu čl. 9.8 této smlouvy.

11.3.3. Bankovní záruka kryje peněžitě i nepeněžitě pohledávky Objednatele za Zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad další osobou apod.) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných předpisů, zejména nedodržení termínů provádění díla podle časového plánu, nepředložení řádně a včas bankovní záruky za kvalitu díla podle odst. 11.2 této smlouvy, neuhrazení škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě, neuhrazení smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, k němuž je podle této smlouvy Objednatel povinen apod.

11.3.4. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla podle této smlouvy nebo převezme-li Objednatel dílo s vadami a tyto vady nebo nedodělky nebudou Zhotovitelem odstraněny, je Zhotovitel povinen nejpozději 14 dnů před uplynutím lhůty platnosti bankovní záruky předložit Objednateli prodlouženou bankovní záruku, a to vždy o 3 měsíce, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodloužení bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje zajistit i opakovaně, dokud nedojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem nebo k odstranění všech vad a nedodělků. Nesplní-li Zhotovitel povinnost předložit prodlouženou bankovní záruku podle ustanovení tohoto odstavce, je toto porušení povinnosti Zhotovitele důvodem pro čerpání bankovní záruky Objednatelem.

11.4. Bankovní záruka za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek

11.4.1. Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatel z vadného plnění ve výši 2 % ceny díla z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 4 této smlouvy, tj. ve výši 888.880,- Kč.

11.4.2. Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro převzetí celého díla Objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě Zhotovitelem poskytnuta, není Objednatel povinen dílo převzít a bude ho považovat za nedokončené.

11.4.3. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za dílo dle článku 9 odst. 9.2. této smlouvy, tj. 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha



díla přebírat jej po částech. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelům 14 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Objednatelům a Zhotovitelem.

11.4.4. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky Objednatelů za Zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé Objednatelům z důvodů porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby, zejména když Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu v něm uvedeném, nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované Objednatelům v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou Objednatelům v záruční době nebo neuhradí Objednatelům nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.

12. Smluvní pokuty a náhrada škody

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

12.1. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

12.2. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle bodu 12.1., zaplatí Zhotovitel Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. **V případě, že z důvodu prodlení Zhotovitele s dokončením díla bude Objednatelům zkrácena nebo nevyplacena dotace, tak Zhotovitel uhradí Objednatelům výši nevyplacené části dotace.**

12.3. Při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednatelům za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč ze sjednané ceny díla, vč. DPH, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

12.4. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí Zhotovitel Objednatelům smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

12.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu čl. 2. odst. 2.13. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení pokuty ve výši 50.000 Kč vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

12.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel Objednatelům smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

12.7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel Objednatelům povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad.



12.8. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

12.9. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

12.10. **Pro případ prodlení na straně Zhotovitele s neplněním závazků vyplývajících z této smlouvy, které by vedly ke krácení nebo nepřidělení přiznané dotace, je Zhotovitel nad rámec výše uvedených smluvních pokut povinen Objednateli shodnou část nákladů, o které ho svým zaviněním připravil, v plné výši uhradit.**

12.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování odst. 5.9. nebo 8.22. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků (více než 5krát) je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů;

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště Objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

13.1.3. prodlení Zhotovitele s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů;

13.1.4. pokud Zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

13.1.5. pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn;

13.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) časového plánu ze strany Zhotovitele;

13.1.7. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů;

13.1.8. nedodržení postupu Zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13. Smlouvy;

13.1.9. v případě změny finančních podmínek Objednatele, zejména v případě, že Objednatel nezíská dotaci na financování;

13.1.10. v případě nesplnění podmínky Objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr nebo technik) s jeho přítomností na kontrolních dnech stavby dle bodu 8.20. Smlouvy.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.



V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany **nejpozději do 10 dnů** ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatelům Zhotoviteli;
- (ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatelů, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení Zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

13.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy

- a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které Objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
- b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál Zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
- c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
- d) včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat Objednateli;
- e) kromě toho se Zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby Objednatelům uvedeně v předchozím odstavci 13.2., zavazuje:
 - i. předat Objednateli ty části díla, které Zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
 - ii. v rozsahu z právního hlediska možném převede na Objednatelů všechna práva, nabývací tituly a benefity Zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to Objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli,
 - iii. předá Objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy.

13.4. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči Zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.



13.5. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

14. Ukončení smlouvy z důvodu nezískání dotace

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva automaticky zaniká, aniž by smluvní strany musely činit jakékoliv právní nebo jiné úkony směřující k zániku této smlouvy **dnem, kdy bude Zhotoviteli doručeno písemné sdělení Objednatele o tom, že neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace** (rozhazovací podmínka v čl. 3. odst. 3.3.).

14.2. Zanikne-li tato smlouva proto, že Objednatel neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace a byla tak naplněna rozvazovací podmínka, **ruší se od samotného počátku a žádá ze smluvních stran nemá vůči druhé smluvní straně žádný nárok na jakoukoliv náhradu.**

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 pracovní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

15.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.7. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla bude financována z dotačních prostředků poskytnutých z programu Národního plánu obnovy (NPO) vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je vědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro Objednatele, zejména, ale nikoliv výlučně, z pravidel, příruček, metodik a pokynů zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo příspěvku, a bude se těmito pravidly při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit, zejména se zavazuje poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že dílo realizované touto smlouvou bude financováno z dotace, jako příjemce dotace povinen zpracovat a předložit poskytovateli dotace.



V případě, že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci před zahájením prací, je Objednatel v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí.

15.8. Zhotovitel je povinen respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. Její zajištění může být deklarováno čestným prohlášením osoby se smluvním závazkem vůči Objednateli (příjemci dotace), že s výkonem takové kontroly ze strany poskytovatele dotace souhlasí, a že její provedení umožní.

15.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (minimálně do 31. 12. 2036). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji Zhotovitel dodržet.

15.10. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu (minimálně do data 31. 12. 2036) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15.11. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat **v souladu se zásadou DNSH** a významně nepoškozovat environmentální cíle.

15.12. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy oprávnění, tj. licenci, užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími případnými změnami a které je nebo bude chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, včetně úprav jeho názvu, a dále oprávnění převést jakékoliv z výše uvedených práv na třetí osoby (bez nutnosti získání souhlasu Zhotovitele). Licenci dle předchozí věty zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně (tj. Objednatel není povinen Zhotoviteli uhradit jakoukoliv odměnu za poskytnutí licence). Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva formou podlicenční (či jiné) smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence nebo podle příslušných ustanovení autorského zákona o zaměstnaneckých dílech), v rozsahu potřebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským dílům jeho zaměstnanců a/nebo poddodavatelů, kteří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávnění výkon těchto práv převést formou postoupení licence na Objednatele. Jakékoli finanční závazky Zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a/nebo poddodavatelům, které by v souvislosti s postoupením licence přešly na Objednatele, budou uhrazeny v plném rozsahu Zhotovitelem. Předáním díla dle této smlouvy Zhotovitel bez dalšího převádí právo na výkon takových autorských práv na Objednatele.

15.13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech a Objednatel po třech stejnopisech. Je-li však tato smlouva uzavřena v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její **elektronický** originál.

15.14. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Objednatel je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

15.15. Rada města schválila uzavření smlouvy na zasedání **č.18/2024 dne 23.9.2024.**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Za Zhotovitele:

Ing.
Ladislav
Pokorný

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Pokorný
Datum: 2024.11.05
12:45:54 +01'00'

.....
Ing. Ladislav Pokorný
jednatel společnosti

za Objednatele:

Ing. Jan
Kotačka

Digitálně podepsal
Ing. Jan Kotačka
Datum: 2024.11.15
12:43:56 +01'00'

.....
Ing. Jan Kotačka
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-45a
Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA

KSO:
Místo: E. F. Buriana 680

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

Zadavatel:
Město Náměšř nad Oslavou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LP staving s.r.o.

IČ: 29222745
DIČ: CZ29222745

Projektant:
Quality Group s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kupka / Kalkulio

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 901 371,07
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 30 901 371,07	Výše daně 6 489 287,92
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			37 390 658,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ing.
Ladislav
Pokorný

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Pokorný
Datum: 2024.11.05
12:46:13 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-45a		
Stavba:	DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA		
Místo:	E. F. Buriana 680	Datum:	29.08.2024
Zadavatel:	Město Náměšť nad Oslavou	Projektant:	Quality Group s.r.o.
Uchazeč:	LP staving s.r.o.	Zpracovatel:	Kupka / Kalkulio

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 901 371,07	37 390 658,99
D.101a	Objekt dětské skupiny - nezpůsobilé náklady	4 344 998,39	5 257 448,05
D.101b	Objekt dětské skupiny - způsobilé náklady	26 398 247,44	31 941 879,40
D.209	Oplocení	158 125,24	191 331,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA
Objekt:
D.101a - Objekt dětské skupiny - nezpůsobilé náklady

KSO:
Místo: E. F. Buriana 680

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

Zadavatel:
Město Náměšť nad Oslavou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LP staving s.r.o.

IČ: 29222745
DIČ: CZ29222745

Projektant:
Quality Group s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kupka / Kalkulio

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 344 998,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 344 998,39	21,00%	912 449,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 257 448,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč		
	Ing. Ladislav Pokorný		
	Digitálně podepsal Ing. Ladislav Pokorný Datum: 2024.11.05 12:46:29 +01'00'		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA
Objekt: D.101a - Objekt dětské skupiny - nezpůsobilé náklady

Místo: E. F. Buriana 680
Zadavatel: Město Náměšř nad Oslavou
Uchazeč: LP staving s.r.o.

Datum: 29.08.2024
Projektant: Quality Group s.r.o.
Zpracovatel: Kupka / Kalkulio

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 344 998,39

Ostatní - Ostatní	0,00
00 - POZNÁMKA	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 729 291,46
1 - Zemní práce	28 804,82
2 - Zakládání	172 977,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 809,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 152 780,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	106 701,81
997 - Přesun sutě	188 965,84
998 - Přesun hmot	41 252,14
PSV - Práce a dodávky PSV	2 615 706,93
712 - Povlakové krytiny	186 810,09
713 - Izolace tepelné	21 264,68
762 - Konstrukce tesařské	181 002,83
764 - Konstrukce klempířské	19 425,19
766 - Konstrukce truhlářské	375 964,64
767 - Konstrukce zámečnické	1 165 472,03
781 - Dokončovací práce - obklady	224 960,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	49 611,41
790 - Ostatní konstrukce a práce	391 195,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA
Objekt: D.101a - Objekt dětské skupiny - nezpůsobilé náklady

Místo: E. F. Buriana 680 Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Město Náměšř nad Oslavou Projektant: Quality Group s.r.o.
Uchazeč: LP staving s.r.o. Zpracovatel: Kupka / Kalkulo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 344 998,39	
D	Ostatní	Ostatní					0,00	
D	00	POZNÁMKA					0,00	
1	K		Popisová položka		1,000		0,00	
PP			Popisová položka					
VV			"Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr, je zpracován na základě společného stupně dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení"					
VV			"Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, ani položkový rozpočet na základě této zpracovaný"					
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 729 291,46	
D	1	Zemní práce					28 804,82	
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	18,000	179,94	3 238,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
VV			"Hloubení jam a rýh v okolí objektu pro potřeby stavebních úprav"					
VV		18			18,000			
VV		Součet			18,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000	294,88	5 307,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			"Přemístění zeminy k zásypům dále nevyužívané na recyklační skládku"					
VV		18			18,000			
VV		Součet			18,000			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	360,000	21,50	7 740,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			"Vzdálenost skládky do 20 km"					
VV		18*20			360,000			
VV		Součet			360,000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	32,400	376,36	12 194,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV		18*1,8			32,400			
VV		Součet			32,400			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,000	18,00	324,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
D	2	Zakládání					172 977,12	
7	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,602	3 246,59	18 187,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
VV			"Nové základové desky"					
VV		0,1*(7,972*2,197+2,197*(19,722-2,197))			5,602			
VV		Součet			5,602			
8	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,484	493,73	2 213,89	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základů desek zřízení					
VV			"Bednění bočnic základových desek"					
VV			"Nové základové desky"					
VV		0,15*(2*2,197+7,972+19,722-2,197)			4,484			
VV		Součet			4,484			
9	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,484	114,46	513,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základů desek odstranění					
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,672	39 988,25	26 872,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			"Stupeň výztužení 120 kg/m3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,602*0,12		0,672			
	VV		Součet		0,672			
11	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	31,179	3 241,74	101 074,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		"Nové základové pasy"					
	VV		(1,5*0,5+0,5*0,6)*(2+2+18,722+6,972)		31,179			
	VV		Součet		31,179			
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	59,388	336,59	19 989,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"Nové základové pasy (přístavba)"					
	VV		2*((0,5+0,5)*(2+2+18,722+6,972))		59,388			
	VV		Součet		59,388			
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	59,388	69,49	4 126,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				37 809,14	
14	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	0,824	8 248,88	6 797,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	VV		"Hmotnost HEB 180 pro výpočet 52,6 kg/m"					
	VV		"P11"					
	VV		(52,6*(3,915*(2*2)))*0,001		0,824			
	VV		Součet		0,824			
15	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	0,824	37 636,00	31 012,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
	VV		"Hmotnost HEB 180 pro výpočet 52,6 kg/m"					
	VV		"P11"					
	VV		(52,6*(3,915*(2*2)))*0,001		0,824			
	VV		Součet		0,824			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 152 780,59	
16	K	612131300	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně	m2	542,646	56,45	30 632,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	VV		"Penetrace před provedením omítek"					
	VV		"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"					
	VV		0,5*(3,1*(2*19,26+2*19,27+4*5,81+26*4,69+6*2,064+2*19,26+2*19,27+2*3,21+4*2,41+2*0,89+3*1,88+4*2,175+2*3,115))		542,646			
	VV		Součet		542,646			
17	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	542,646	291,97	158 436,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"					
	VV		0,5*(3,1*(2*19,26+2*19,27+4*5,81+26*4,69+6*2,064+2*19,26+2*19,27+2*3,21+4*2,41+2*0,89+3*1,88+4*2,175+2*3,115))		542,646			
	VV		Součet		542,646			
18	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	542,646	61,16	33 188,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	VV		"Požadovaná tl omítky 15 mm"					
	VV		"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"					
	VV		0,5*(3,1*(2*19,26+2*19,27+4*5,81+26*4,69+6*2,064+2*19,26+2*19,27+2*3,21+4*2,41+2*0,89+3*1,88+4*2,175+2*3,115))		542,646			
	VV		Součet		542,646			
19	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	521,710	311,37	162 444,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	VV		521,71		521,710			
	VV		Součet		521,710			
20	K	622151031.RR01	Penetrační nátěr vnějších tenkovrstvých omítek stěn organický vhodný pod omítku silikon pryskyřičnou	m2	142,402	45,16	6 430,87	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších tenkovrstvých omítek stěn organický vhodný pod omítku silikon pryskyřičnou					
	VV		"Fasády objektu ST1, ST2 a ST6"					
	VV		142,402		142,402			
	VV		Součet		142,402			
21	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	170,886	667,36	114 042,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárné keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"Včetně veškerých systémových lišt a prvků"					
	VV		"Úprava soklu ST3"					
	VV		(39+12,3+39,6)*1,5+(1,95+6,58+13,6+6,65)*1,2		170,886			
	VV		Součet		170,886			
22	M	28376355	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm	m2	179,430	339,02	60 830,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		170,886*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		179,430			
23	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	170,886	667,36	114 042,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"Včetně veškerých systémových lišt a prvků"					
	VV		"Úprava soklu ST3"					
	VV		(39+12,3+39,6)*1,5+(1,95+6,58+13,6+6,65)*1,2		170,886			
	VV		Součet		170,886			
24	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	179,430	258,99	46 470,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm					
	VV		170,886*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		179,430			
25	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	284,804	734,29	209 128,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"Včetně veškerých systémových lišt a prvků"					
	VV		"Fasáda objektu ST1"					
	VV		2*142,402		284,804			
	VV		Součet		284,804			
26	M	63152264	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 120mm	m2	299,044	282,27	84 411,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 120mm					
	VV		284,804*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		299,044			
27	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	341,772	40,61	13 879,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		170,886+170,886		341,772			
	VV		Součet		341,772			
28	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	284,804	49,16	14 000,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		284,804		284,804			
	VV		Součet		284,804			
29	K	622531012.RR01	Tenkovrstvá omítka silikon pryskyřičná se samočisticím efektem zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	313,288	334,65	104 841,83	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Tenkovrstvá omítka silikon pryskyřičná se samočisticím efektem zrnitost 1,5 mm vnějších stěn					
	VV		"Včetně veškerých systémových lišt a prvků"					
	VV		"Úprava soklu ST3"					
	VV		(39+12,3+39,6)*1,5+(1,95+6,58+13,6+6,65)*1,2		170,886			
	VV		"Fasády objektu ST1, ST2 a ST6"					
	VV		142,402		142,402			
	VV		Součet		313,288			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 701,81	
30	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	42,084	854,57	35 963,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		"Bourání zdiva z CPP"					
	VV		"1NP"					
	VV		0,35*(0,9*2,02+3*14,9+3*1)		17,331			
	VV		0,1*3*(2,47+1,6+1+1,815+1,98)		2,660			
	VV		0,1*(1,09*2,02+0,8*2,02+0,9*2,02)		0,564			
	VV		"Atika"					
	VV		0,6*0,35*(2*39,41+2*11,85)		21,529			
	VV		Součet		42,084			
31	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	36,248	117,86	4 272,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"Bourání stávajících dveří"					
	VV		20*(0,8*1,97)+4*(0,6*1,97)		36,248			
	VV		Součet		36,248			
32	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,915	109,61	1 415,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		"Bourání stávajících dveří"					
	VV		1,3*2,1+1,55*2,1+1,3*2,1+2*(1*2,1)		12,915			
	VV		Součet		12,915			
33	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel	m2	82,142	212,43	17 449,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly					
	VV		"Bourání stávajících oken"					
	VV		18*(1,45*2,06)+2*(0,85*1,16)+10*(1,445*1,75)+2*(0,9*0,62)		82,142			
	VV		Součet		82,142			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1 085,291	43,86	47 600,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"					
	VV		3,1*(2*19,26+2*19,27+4*5,81+26*4,69+6*2,064+2*19,26+2*19,27+2*3,21+4*2,41+2*0,89+3*1,88+4*2,175+2*3,115)		1 085,291			
	VV		Součet		1 085,291			
	D	997	Přesun sutě				188 965,84	
35	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	125,740	470,45	59 154,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	125,740	226,01	28 418,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 514,800	15,05	37 847,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"Vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		20*125,74		2 514,800			
	VV		Součet		2 514,800			
38	K	997013871.RR01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) dle platné legislativy	t	125,740	505,37	63 545,22	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) dle platné legislativy					
	D	998	Přesun hmot				41 252,14	
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	139,436	295,85	41 252,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 615 706,93	
	D	712	Povlakové krytiny				186 810,09	
40	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	27,506	10,83	297,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a trnely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		"Skladba střechy SR2"					
	VV		1,15*(17,46+6,458)		27,506			
	VV		Součet		27,506			
41	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	11,002	80,92	890,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		27,506*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		11,002			
42	K	712332115	Povlaková krytina plochých střech nopovou fólií, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	615,442	191,58	117 908,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých na suchu nopová fólie vrstva ochranná, drenážní výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		"Skladba střechy SR1"					
	VV		12,64*48,69		615,442			
	VV		Součet		615,442			
43	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	27,506	70,57	1 941,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"Skladba střechy SR2"					
	VV		1,15*(17,46+6,458)		27,506			
	VV		Součet		27,506			
44	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	33,585	156,17	5 244,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		27,506*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		33,585			
45	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	55,012	56,45	3 105,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	VV		"Skladba střechy SR2"					
	VV		1,15*(17,46+6,458)		27,506			
	VV		"Skladba střechy SR2"					
	VV		1,15*(17,46+6,458)		27,506			
	VV		Součet		55,012			
46	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 2,0mm	m2	64,116	390,91	25 063,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 2,0mm					
	VV		55,012*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		64,116			
47	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	82,517	30,01	2 476,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Skladba střechy SR2"					
	VV		3*(1,15*(17,46+6,458))		82,517			
	VV		Součet		82,517			
48	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	86,643	34,28	2 970,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		82,517*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,643			
49	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	27,506	47,18	1 297,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°					
	VV		"Skladba střechy SR2"					
	VV		1,15*(17,46+6,458)		27,506			
	VV		Součet		27,506			
50	M	10321230	substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	1,375	2 743,16	3 771,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky					
51	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	27,506	74,15	2 039,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°					
	VV		"Skladba střechy SR2"					
	VV		1,15*(17,46+6,458)		27,506			
	VV		Součet		27,506			
52	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	27,506	586,85	16 141,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech					
53	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 831,472	2,00	3 662,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				21 264,68	
54	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zcela, spádová vrstva	m2	27,506	142,59	3 922,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zcela					
	VV		"Skladba střechy SR2"					
	VV		1,15*(17,46+6,458)		27,506			
	VV		Součet		27,506			
55	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	7,053	2 399,78	16 925,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
56	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	208,477	2,00	416,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	762		Konstrukce tesařské				181 002,83	
57	K	762.PRIST.RR01	Dřevěná konstrukce přístřešku + plechový obklad, včetně výrobní dokumentace	komple t	1,000	177 453,75	177 453,75	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Dřevěná konstrukce přístřešku + plechový obklad, včetně výrobní dokumentace					
	VV		"Dřevěný profil 150x150 mm, celková dl. 46,7 m"					
	VV		"Dřevěný profil 150x60 mm, celková dl. 116,3 m"					
	VV		"Dřevěný profil 150x400 mm, celková dl. 31,4 m"					
	VV		"Dřevěný profil 160x80 mm, celková dl. 51,8 m"					
	VV		"Opláštění vodovzdornou překližkou tl 18 mm a obkladem z profilovaného plechu"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 774,538	2,00	3 549,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	764		Konstrukce klempířské				19 425,19	
59	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	44,050	81,61	3 594,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"Bourání stávajícíchoken"					
	VV		18*1,45+2*0,85+10*1,445+2*0,9		44,050			
	VV		Součet		44,050			
60	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	37,650	353,08	13 293,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		"Výměra převzata z výkazu klempířských výrobků"					
	VV		"K1"					
	VV		16*1,45		23,200			
	VV		"K3"					
	VV		10*1,445		14,450			
	VV		Součet		37,650			
61	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	26,000	82,92	2 155,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
62	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	190,443	2,00	380,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				375 964,64	
63	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	18,000	752,72	13 548,96	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		2+2+5+5+3+1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
64	M	RMAT0007	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 600x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	2,000	10 538,08	21 076,16	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 600x1970 mm vč veškerého příslušenství					
65	M	RMAT0008	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 700x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	2,000	10 914,44	21 828,88	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 700x1970 mm vč veškerého příslušenství					
66	M	RMAT0009	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	5,000	11 399,44	56 997,20	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x1970 mm vč veškerého příslušenství					
67	M	RMAT0012	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 800x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	5,000	11 996,96	59 984,80	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 800x1970 mm vč veškerého příslušenství					
68	M	RMAT0019	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x1970 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství	kus	3,000	17 665,64	52 996,92	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x1970 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství					
69	M	RMAT0020	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 800x1970 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství	kus	1,000	18 253,46	18 253,46	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 800x1970 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství					
70	K	76660172	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	773,09	3 092,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	M	RMAT0015	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 900x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	4,000	12 419,88	49 679,52	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 900x1970 mm vč veškerého příslušenství					
72	K	76660173	Montáž dveřních křídel otevíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	2,000	1 246,45	2 492,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
73	M	RMAT0013	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 1450x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	2,000	16 607,37	33 214,74	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 1450x1970 mm vč veškerého příslušenství					
74	K	76660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 020,44	1 020,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
75	M	RMAT0026	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL posuvné 600x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	1,000	11 182,16	11 182,16	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dřevěný kompozit + laminát HPL posuvné 600x1970 mm vč veškerého příslušenství					
76	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	44,050	51,75	2 279,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
	VV		"Bourání stávajících oken"					
	VV		18*1,45+2*0,85+10*1,445+2*0,9		44,050			
	VV		Součet		44,050			
77	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	37,650	118,34	4 455,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	VV		"Montáž vnitřních parapetů"					
	VV		16*1,45+10*1,445		37,650			
	VV		Součet		37,650			
78	M	RMAT0004	parapetní deska MDF deska s HPL povrchovou úpravou	m	37,650	437,96	16 489,19	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		parapetní deska MDF deska s HPL povrchovou úpravou					
79	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 685,928	2,00	7 371,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				1 165 472,03	
80	K	767620323	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdiva	m2	6,525	978,73	6 386,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva					
	VV		"Okno O13"					
	VV		1*(1,5*4,35)		6,525			
	VV		Součet		6,525			
81	M	RMAT0005	okno pevné hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) - specifikace dle PD	m2	6,525	9 597,18	62 621,60	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		okno pevné hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) - specifikace dle PD					
	VV		"Okno O13"					
	VV		1*(1,5*4,35)		6,525			
	VV		Součet		6,525			
82	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva	m2	73,080	1 083,49	79 181,45	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva					
	VV		"Okno O01"					
	VV		16*(2,06*1,45)		47,792			
	VV		"Okno O04"					
	VV		10*(1,75*1,445)		25,288			
	VV		Součet		73,080			
83	M	RMAT0003	okno otevíravé hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) - specifikace dle PD	m2	73,080	9 832,89	718 587,60	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		okno hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) - specifikace dle PD					
	VV		"Okno O01"					
	VV		16*(2,06*1,45)		47,792			
	VV		"Okno O04"					
	VV		10*(1,75*1,445)		25,288			
	VV		Součet		73,080			
84	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	8,000	924,41	7 395,28	
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových					
	VV		"Včetně veškerého příslušenství dle PD"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
85	M	55341201.RR03	dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 1000x2060mm vč příslušenství	kus	2,000	34 920,00	69 840,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 1000x2060mm vč příslušenství					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	M	55341201.RR02	dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 1200x2100mm vč příslušenství	kus	2,000	41 904,00	83 808,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 1200x2100mm vč příslušenství					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	M	55341192.RR02	dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 830x2100mm vč příslušenství	kus	2,000	28 954,50	57 909,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 830x2100mm vč příslušenství					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
88	M	55341196.RR01	dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 900x2100mm vč příslušenství	kus	1,000	30 070,00	30 070,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 900x2100mm vč příslušenství					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	M	55341192.RR01	dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 720x2100mm vč příslušenství	kus	1,000	26 820,50	26 820,50	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 720x2100mm vč příslušenství					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	11 426,196	2,00	22 852,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				224 960,88	
91	K	781111011	Omětání (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	125,333	6,14	769,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (omětání) stěny					
	VV		"Obklady vnitřní 1NP"					
	VV		1,9*(2*0,855+2*1,47)		8,835			
	VV		1*(2*2,175+2*1,525)		7,400			
	VV		1,9*(0,36+0,8)		2,204			
	VV		2,6*(2*1,815+2*1,1)		15,158			
	VV		2,665*(2*4,375+2*4,69)		48,316			
	VV		2,6*(2*1,88+2*1,845+2*1,88+2*2,745)		43,420			
	VV		Součet		125,333			
92	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	125,333	46,08	5 775,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		"Obklady vnitřní 1NP"					
	VV		1,9*(2*0,855+2*1,47)		8,835			
	VV		1*(2*2,175+2*1,525)		7,400			
	VV		1,9*(0,36+0,8)		2,204			
	VV		2,6*(2*1,815+2*1,1)		15,158			
	VV		2,665*(2*4,375+2*4,69)		48,316			
	VV		2,6*(2*1,88+2*1,845+2*1,88+2*2,745)		43,420			
	VV		Součet		125,333			
93	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	125,333	388,97	48 750,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"Obklady vnitřní 1NP"					
	VV		1,9*(2*0,855+2*1,47)		8,835			
	VV		1*(2*2,175+2*1,525)		7,400			
	VV		1,9*(0,36+0,8)		2,204			
	VV		2,6*(2*1,815+2*1,1)		15,158			
	VV		2,665*(2*4,375+2*4,69)		48,316			
	VV		2,6*(2*1,88+2*1,845+2*1,88+2*2,745)		43,420			
	VV		Součet		125,333			
94	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	125,333	691,61	86 681,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		"Obklady vnitřní 1NP"					
	VV		1,9*(2*0,855+2*1,47)		8,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*(2*2,175+2*1,525)		7,400			
	VV		1,9*(0,36+0,8)		2,204			
	VV		2,6*(2*1,815+2*1,1)		15,158			
	VV		2,665*(2*4,375+2*4,69)		48,316			
	VV		2,6*(2*1,88+2*1,845+2*1,88+2*2,745)		43,420			
	VV		Součet		125,333			
95	M	59761713	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	144,133	545,14	78 572,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		125,333*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		144,133			
96	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 205,499	2,00	4 411,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				49 611,41	
97	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	542,646	4,40	2 387,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"Výmalba vnitřních omítek stávající objekt 1NP"					
	VV		542,646		542,646			
	VV		Součet		542,646			
98	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	542,646	19,76	10 722,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"Výmalba vnitřních omítek stávající objekt 1NP"					
	VV		542,646		542,646			
	VV		Součet		542,646			
99	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	542,646	63,37	34 387,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"Výmalba vnitřních omítek stávající objekt 1NP"					
	VV		542,646		542,646			
	VV		Součet		542,646			
100	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	271,323	7,79	2 113,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvounásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	VV		"Předpoklad pro výpočet 50% výmalby barvami tónovanými"					
	VV		542,646*0,5		271,323			
	VV		Součet		271,323			
	D	790	Ostatní konstrukce a práce				391 195,18	
101	K	790.OST.RR03	Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1450 mm - specifikace dle PD - A03	kus	16,000	21 208,08	339 329,28	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1450 mm - specifikace dle PD - A03					
102	K	790.OST.RR07	Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1200 mm - specifikace dle PD - A07	kus	2,000	19 994,61	39 989,22	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1200 mm - specifikace dle PD - A07					
103	K	790.OST.RR14	Zásobník na papírové ručníky - specifikace dle PD - A14	kus	2,000	2 761,59	5 523,18	VLASTNÍ ATYP
	PP		Zásobník na papírové ručníky - specifikace dle PD - A14					
104	K	790.OST.RR15	Zásobník na mýdlo - specifikace dle PD - A15	kus	1,000	3 152,50	3 152,50	VLASTNÍ ATYP
	PP		Zásobník na mýdlo - specifikace dle PD - A15					
105	K	790.OST.RR21	Informační systém - specifikace dle PD - A21	kus	4,000	800,25	3 201,00	VLASTNÍ ATYP
	PP		Informační systém - specifikace dle PD - A21					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA
Objekt:
D.101b - Objekt dětské skupiny - způsobilé náklady

KSO:
Místo: E. F. Buriana 680

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

Zadavatel:
Město Náměšř nad Oslavou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LP staving s.r.o.

IČ: 29222745
DIČ: CZ29222745

Projektant:
Quality Group s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kupka / Kalkulio

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		26 398 247,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 398 247,44	21,00%	5 543 631,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 941 879,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ing. Ladislav
Pokorný
Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Pokorný
Datum: 2024.11.05
12:47:02 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA

Objekt:

D.101b - Objekt dětské skupiny - způsobilé náklady

Místo:

E. F. Buriana 680

Datum:

29.08.2024

Zadavatel:

Město Náměšť nad Oslavou

Projektant:

Quality Group s.r.o.

Uchazeč:

LP staving s.r.o.

Zpracovatel:

Kupka / Kalkulio

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 398 247,44

Ostatní - Ostatní	0,00
00 - POZNÁMKA	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 248 848,54
1 - Zemní práce	232 424,88
2 - Zakládání	361 499,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 237 438,07
4 - Vodorovné konstrukce	3 764 356,96
5 - Komunikace pozemní	276 393,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 969 579,95
8 - Trubní vedení	15 878,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 051 565,32
997 - Přesun sutě	1 638 927,78
998 - Přesun hmot	700 784,33
PSV - Práce a dodávky PSV	13 112 294,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	93 566,31
712 - Povlakové krytiny	1 387 281,95
713 - Izolace tepelné	677 536,47
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 840,44
762 - Konstrukce tesařské	310 487,38
763 - Konstrukce suché výstavby	1 186 760,83
764 - Konstrukce klempířské	108 868,63
766 - Konstrukce truhlářské	600 893,13
767 - Konstrukce zámečnické	4 069 030,38
771 - Podlahy z dlaždic	199 789,70
776 - Podlahy povlakové	1 041 227,49
777 - Podlahy lité	10 895,65
781 - Dokončovací práce - obklady	539 575,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 083,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	254 396,65
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	18 958,26
790 - Ostatní konstrukce a práce	2 585 102,41
M - Práce a dodávky M	37 104,00
21-M - Elektromontáže	37 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA
Objekt: D.101b - Objekt dětské skupiny - způsobilé náklady

Místo: E. F. Buriana 680 Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Město Náměšř nad Oslavou Projektant: Quality Group s.r.o.
Uchazeč: LP staving s.r.o. Zpracovatel: Kupka / Kalkulio

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 398 247,44	
D	Ostatní	Ostatní					0,00	
D	00	POZNÁMKA					0,00	
1	K		Popisová položka		1,000		0,00	
PP			Popisová položka					
VV			"Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr, je zpracován na základě společného stupně dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení"					
VV			"Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, ani položkový rozpočet na základě této zpracovaný"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 248 848,54	
D	1	Zemní práce					232 424,88	
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	70,500	43,81	3 088,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
VV			70,5		70,500			
VV			Součet		70,500			
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	155,000	36,23	5 615,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV			155		155,000			
VV			Součet		155,000			
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	187,000	42,34	7 917,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
VV			187		187,000			
VV			Součet		187,000			
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	171,000	233,77	39 974,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
VV			"Odstranění podkladů pod stávajícími zpevněnými plochami, tl do 500 mm"					
VV			(155+187)*0,5		171,000			
VV			Součet		171,000			
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	23,000	71,36	1 641,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
VV			23		23,000			
VV			Součet		23,000			
7	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	210,200	179,94	37 823,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
VV			"Hloubení jam a rýh v okolí objektu pro potřeby stavebních úprav"					
VV			210,2		210,200			
VV			Součet		210,200			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,600	70,48	10 614,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			"Přemístění zeminy dále využitě k zásypům po staveništi"					
VV			150,6		150,600			
VV			Součet		150,600			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,600	294,88	17 574,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"Přemístění zeminy k zásypům dále nevyužívané na recyklační skládce"					
	VV		210,2-150,6		59,600			
	VV		Součet		59,600			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 192,000	21,50	25 628,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"Vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		59,6*20		1 192,000			
	VV		Součet		1 192,000			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	107,280	376,36	40 375,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		59,6*1,8		107,280			
	VV		Součet		107,280			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	228,200	18,00	4 107,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	150,600	124,16	18 698,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"Zpětný zásyp vytěženou zeminou"					
	VV		150,6		150,600			
	VV		Součet		150,600			
14	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	512,000	17,50	8 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		512		512,000			
	VV		Součet		512,000			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	512,000	17,78	9 103,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		512		512,000			
	VV		Součet		512,000			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,240	127,07	1 301,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		512*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,240			
	D	2	Zakládání				361 499,83	
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	65,000	17,56	1 141,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		"Skladba okapového chodníku"					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
18	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,993	34,28	2 639,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		65*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		76,993			
19	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	13,822	2 916,79	40 315,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"Podkladní beton pod novými základovými konstrukcemi"					
	VV		1,5*0,1*(2*1,79+1,5+5,275+3,595+19,722+1+6,972+1,197+2*6,3+5,7+13,599+2+3,106+0,8+3,05+0,8+1+2*1,725+2*1,6)		13,822			
	VV		Součet		13,822			
20	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	19,295	3 246,59	62 642,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"Nové základové desky"					
	VV		0,1*(1,79*10,37+2*19,722+2*7,47)		7,295			
	VV		0,2*(6,3*13,599)		17,135			
	VV		0,1*(2,225*2,1)		0,467			
	VV		-5,602		-5,602			
	VV		Součet		19,295			
21	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	19,337	493,73	9 547,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"Bednění bočnic základových desek"					
	VV		"Nové základové desky (přístavba)"					
	VV		0,15*(2*(1,79+10,37+2*19,722+2*7,47))		13,006			
	VV		0,25*(2*(6,3+13,599))		9,950			
	VV		0,1*(2*(2,225+2,1))		0,865			
	VV		-4,484		-4,484			
	VV		Součet		19,337			
22	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	19,337	114,46	2 213,31	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Bednění základů desek odstranění								
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,315	39 988,25	92 572,80	CS ÚRS 2024 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
VV "Stupeň výztužení 120 kg/m3"								
VV 19,295*0,12								
VV Součet								
24	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	37,450	3 241,74	121 403,16	CS ÚRS 2024 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30								
VV "Nové základové pasy"								
VV (1,5*0,5+0,5*0,6)*(3*1,29+10,37)								
VV 1,1*0,6*(2*6,3+2,1)								
VV 1,1*0,8*(5,7+3,05+0,8+3,105+0,8)								
VV 0,5*0,25*(2*1,725+2*1,6+1)								
VV Součet								
25	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	71,473	336,59	24 057,10	CS ÚRS 2024 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení								
VV "Nové základové pasy (přístavba)"								
VV 2*((0,5+0,5)*(3*1,29+10,37))								
VV 2*(0,6*(2*6,3+2,1))								
VV 2*(0,8*(5,7+3,05+0,8+3,105+0,8))								
VV 2*(0,25*(2*1,725+2*1,6+1))								
VV Součet								
26	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	71,473	69,49	4 966,66	CS ÚRS 2024 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
							1 237 438,07	
27	K	311113151	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	22,248	876,40	19 498,15	CS ÚRS 2024 01
PP Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm								
VV "Zdivo 1NP"								
VV 3,1*(1,5+2*1,05)								
VV "Zdivo 2NP"								
VV 3,08*(1,5+2*1,05)								
VV Součet								
28	K	311113153	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	61,723	1 153,33	71 186,99	CS ÚRS 2024 01
PP Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm								
VV "Východní část přístavby, vyrovnaní výškové úrovně ŽB zdivu"								
VV 0,3*0,8*(2*6,3+3)								
VV 0,3*0,5*(2*1,725+2*1,6+1)								
VV "Zdivo výtahové šachty od úrovně 1NP"								
VV 6,57*(2*2,225+2*2,1)								
VV Součet								
29	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 nebo MC 10	m3	2,611	6 163,38	16 092,59	CS ÚRS 2024 01
PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10								
VV "Dozdívky 1NP"								
VV 0,35*(0,85*1,16+0,615*2,1+0,605*2,1+1,18*2,1+0,568*2,1)								
VV 0,15*(0,75*0,75)								
VV Součet								
30	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	297,649	1 811,96	539 328,08	CS ÚRS 2024 01
PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm								
VV "Nové zdivo 1NP"								
VV 3,1*0,3*(3*6,9+3,9+3,905+1,575)								
VV "Nové zdivo 2NP"								
VV 3,08*0,3*(2*46,29+2*14,74-19,77+6+3,9+3,95+23,5+12,06+40,49+6,06)								
VV "Atika"								
VV 0,7*(2*46,29+2*14,74+3*0,5)								
VV Součet								
31	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	30,080	905,01	27 222,70	CS ÚRS 2024 01
PP Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm								
VV 3*6,9+3,9+3,905+1,575								
VV Součet								
32	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,252	39 988,25	90 053,54	CS ÚRS 2024 01
PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
VV "Stupeň výztužení 120 kg/m3"								
VV (22,248*0,15)*0,12								
VV (61,723*0,25)*0,12								
VV Součet								
33	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	2,000	426,80	853,60	CS ÚRS 2024 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm								
VV "PO9"								
VV 1*1+1*1								
VV Součet								
34	K	317168017	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm	kus	1,000	822,08	822,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2500 mm					
	VV		"P06"					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	68,000	585,40	39 807,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	VV		"P02"					
	VV		17*4		68,000			
	VV		Součet		68,000			
36	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	24,000	585,40	14 049,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	VV		"P07"					
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
37	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	20,000	705,68	14 113,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	VV		"P04"					
	VV		3*4+2*4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
38	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	12,000	926,84	11 122,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	VV		"P08"					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
39	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	8,000	1 591,77	12 734,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm					
	VV		"P05"					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
40	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	4,000	1 773,16	7 092,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm					
	VV		"P03"					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	3,194	10 365,42	33 107,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		"Hmotnost IPE č. 120 pro výpočet 10,6 kg/m"					
	VV		"Z15"					
	VV		(10,6*(4*(3*22,3)))*0,001		2,837			
	VV		"Z16"					
	VV		(10,6*(2*(3*2,6)))*0,001		0,165			
	VV		"Z17"					
	VV		(10,6*(3*3,9))*0,001		0,124			
	VV		"Z18"					
	VV		(10,6*(1*1,1))*0,001		0,012			
	VV		"Z19"					
	VV		(10,6*(1*1,2))*0,001		0,013			
	VV		"Z20"					
	VV		(10,6*(3*1,35))*0,001		0,043			
	VV		Součet		3,194			
42	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	3,194	37 636,00	120 209,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120					
43	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	2,233	9 399,30	20 988,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		"Zesilované zděné pilířky"					
	VV		"Profilý L 100x100x10mm - 105,4 m"					
	VV		"Pásovina 50x10 mm - 165 m"					
	VV		(105,4*15,04)*0,001		1,585			
	VV		(165*3,925)*0,001		0,648			
	VV		Součet		2,233			
44	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	1,585	36 224,65	57 416,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm					
	VV		"Zesilované zděné pilířky"					
	VV		"Profilý L 100x100x10mm - 105,4 m"					
	VV		(105,4*15,04)*0,001		1,585			
	VV		Součet		1,585			
45	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,648	37 636,00	24 388,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	VV		"Zesilované zděné pilířky"					
	VV		"Pásovina 50x10 mm - 165 m"					
	VV		(165*3,925)*0,001		0,648			
	VV		Součet		0,648			
46	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	0,310	8 248,88	2 557,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	VV		"Hmotnost HEB 240 pro výpočet 85 kg/m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P01"					
	VV		(85*(3,65*1))*0,001		0,310			
	VV		Součet		0,310			
47	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	0,310	37 636,00	11 667,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	VV		"Hmotnost HEB 240 pro výpočet 85 kg/m"					
	VV		"P01"					
	VV		(85*(3,65*1))*0,001		0,310			
	VV		Součet		0,310			
48	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	0,386	8 248,88	3 184,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	VV		"Hmotnost HEA 240 pro výpočet 62 kg/m"					
	VV		"P12"					
	VV		(62*(3*2,075))*0,001		0,386			
	VV		Součet		0,386			
49	M	13010964	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 240	t	0,386	37 636,00	14 527,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 240					
50	K	317999.RR01	Překlad RZP 149/12/24	kus	4,000	796,37	3 185,48	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlad RZP 149/12/24					
	VV		"P10"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	19,944	891,43	17 778,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV		"Příčky 1NP"					
	VV		3,1*1,575		4,883			
	VV		"Příčky 2NP"					
	VV		3,08*4,89		15,061			
	VV		Součet		19,944			
52	K	399.KOM.RR01	Komín systémové řešení - specifikace dle PD	komple	1,000	64 451,65	64 451,65	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Komín systémové řešení - specifikace dle PD					
D		4	Vodorovné konstrukce				3 764 356,96	
53	K	411121127.RR01	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů tl. do 250 mm včetně probetonování a vyztužení - konkrétní specifikace dle dílčí části PD	m2	1 259,658	546,11	687 911,83	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů					
	VV		"Strop nad 1NP"					
	VV		12,33*46,29+1,2*6+1,95*(3,453+3,48+2,6+2*1,929+4,35-1,564)		609,501			
	VV		"Strop nad 2NP"					
	VV		14,74*46,29-0,23*5,8-0,23*4,215-15,31*1,95		650,157			
	VV		Součet		1 259,658			
54	M	RMAT0029	stropní konstrukce panely Spiroll tl. kce 250 mm	m2	1 259,658	1 693,62	2 133 381,98	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		stropní konstrukce panely Spiroll tl. kce 250 mm					
55	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	15,904	3 763,60	59 856,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	VV		"Provedení části stropu nad 1NP monolitickou konstrukcí"					
	VV		0,25*(9,495*6,7)		15,904			
	VV		Součet		15,904			
56	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl. přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	63,617	507,31	32 273,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		"Provedení části stropu nad 1NP monolitickou konstrukcí"					
	VV		9,495*6,7		63,617			
	VV		Součet		63,617			
57	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl. přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	63,617	120,28	7 651,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
58	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. přes 15 do 25 cm	m2	63,617	187,70	11 940,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
59	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. přes 15 do 25 cm	m2	63,617	51,74	3 291,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
60	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,908	39 988,25	76 297,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"Stupeň vyztužení 120 kg/m3"					
	VV		15,904*0,12		1,908			
	VV		Součet		1,908			
61	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do 220 mm	t	0,134	7 966,61	1 067,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm					
	VV		"Provedení výměn - strop nad 2NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(40,4+54,3+39,1)*0,001		0,134			
	VV		Součet		0,134			
62	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	0,134	37 636,00	5 043,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200					
63	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	38,754	3 458,05	134 013,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		"Věnc 1NP"					
	VV		0,25*0,3*(3*14,28+3*46,29+6+2*3,6)		14,618			
	VV		"Věnc 2NP"					
	VV		0,25*0,3*(2*46,29+2*14,74-19,77+6+3,9+3,95+23,5+12,06+40,49+6,06)		14,869			
	VV		"Věnc atika"					
	VV		0,3*0,25*(2*46,29+2*14,74+3*0,5)		9,267			
	VV		Součet		38,754			
64	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	258,360	388,97	100 494,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"Věnc 1NP"					
	VV		0,5*(3*14,28+3*46,29+6+2*3,6)		97,455			
	VV		"Věnc 2NP"					
	VV		0,5*(2*46,29+2*14,74-19,77+6+3,9+3,95+23,5+12,06+40,49+6,06)		99,125			
	VV		"Věnc atika"					
	VV		0,5*(2*46,29+2*14,74+3*0,5)		61,780			
	VV		Součet		258,360			
65	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	258,360	94,09	24 309,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
66	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	4,650	39 988,25	185 945,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"Stupeň výztužení 120 kg/m3"					
	VV		38,754*0,12		4,650			
	VV		Součet		4,650			
67	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,731	5 128,39	24 262,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	VV		"Hlavní schodiště objektu"					
	VV		0,15*(9,17*1,575+2*(1,575*1,575))		2,911			
	VV		23*(1,575*0,32*0,157)		1,820			
	VV		Součet		4,731			
68	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,568	42 340,50	24 049,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"Stupeň výztužení 120 kg/m3"					
	VV		4,731*0,12		0,568			
	VV		Součet		0,568			
69	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	25,091	1 576,25	39 549,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		"Hlavní schodiště objektu"					
	VV		9,17*1,575+2*(1,575*1,575)		19,404			
	VV		23*(1,575*0,157)		5,687			
	VV		Součet		25,091			
70	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	25,091	136,77	3 431,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	VV		"Hlavní schodiště objektu"					
	VV		9,17*1,575+2*(1,575*1,575)		19,404			
	VV		23*(1,575*0,157)		5,687			
	VV		Součet		25,091			
71	K	434313999.RR01	Schody z prefabrikátů ze ŽB C 20/25 pohledového	m2	13,500	15 524,85	209 585,48	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Schody z prefabrikátů ze ŽB C 20/25 pohledového					
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
D 5 Komunikace pozemní							276 393,29	
72	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	39,190	92,65	3 630,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"Skladba podlahy / zpevněné plochy SP7"					
	VV		39,19		39,190			
	VV		Součet		39,190			
73	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	44,390	135,80	6 028,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"Skladba podlahy / zpevněné plochy SP7"					
	VV		39,19		39,190			
	VV		"Skladba zpevněné plochy chodník-pochozi"					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		44,390			
74	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	252,000	125,62	31 656,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"Skladba zpevněné plochy chodník-pochozi"					
	VV		252		252,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		252,000			
75	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1,800	194,97	350,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		"Skladba zpevněné plochy dopadová plocha"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		1,800			
76	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	296,390	156,17	46 287,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		"Skladba podlahy / zpevněné plochy SP7"					
	VV		39,19		39,190			
	VV		"Skladba zpevněné plochy chodník-pochozí"					
	VV		252		252,000			
	VV		"Skladba zpevněné plochy chodník-pochozí"					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		296,390			
77	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	35,000	191,09	6 688,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vličením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		"Skladba okapového chodníku"					
	VV		"Frakce štěrku 8-16 mm"					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
78	K	593111132.RR01	Chodník z lité pryže tl 40 mm barevný kladený do šterkopiskového lože tl 50 mm	m2	1,800	1 713,02	3 083,44	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Kryt komunikací pro pěši z recyklované lité pryže kladený do šterkopiskového lože tl. do 50 mm volně barevných - červených					
	VV		"Skladba zpevněné plochy dopadová plocha"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		1,800			
79	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,200	234,74	1 220,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"Skladba zpevněné plochy chodník-pochozí"					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		5,200			
80	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	5,356	351,14	1 880,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		5,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,356			
81	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	39,190	234,74	9 199,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		"Skladba podlahy / zpevněné plochy SP7"					
	VV		39,19		39,190			
	VV		Součet		39,190			
82	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	40,366	372,00	15 016,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní					
	VV		39,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		40,366			
83	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	252,000	221,16	55 732,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"Skladba zpevněné plochy chodník-pochozí"					
	VV		252		252,000			
	VV		Součet		252,000			
84	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	257,040	372,00	95 618,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní					
	VV		252*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		257,040			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 969 579,95	
85	K	612131300	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně	m2	1 516,872	56,45	85 627,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	VV		"Penetrace před provedením omítek"					
	VV		"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"					
	VV		3,1*(4*6+2*3,6+2*3,545+2*3,605+2*8,7+4*3,6+5,25)		255,905			
	VV		"Omítky 2NP"					
	VV		3,08*(4*46,29+4*6,56+19,26+19,25+2*6+2*3,545+2*3,6+2*3,5		1 260,967			
	VV		5+6+7,605+23,5+1,6+2*4,89+2*19,56+2*19,25)		1 516,872			
	VV		Součet		1 516,872			
86	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 516,872	291,97	442 881,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"					
	VV		3,1*(4*6+2*3,6+2*3,545+2*3,605+2*8,7+4*3,6+5,25)		255,905			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Omitky 2NP"					
	VV		3,08*(4*46,29+4*6,56+19,26+19,25+2*6+2*3,545+2*3,6+2*3,5		1 260,967			
	VV		5+6+7,605+23,5+1,6+2*4,89+2*19,56+2*19,25)		1 516,872			
	VV		Součet					
87	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 516,872	61,16	92 771,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	VV		"Požadovaná tl omítky 15 mm"					
	VV		"Omítky 1NP (předpoklad nové zdivo + 50% stávajících povrchů stěn)"					
	VV		3,1*(4*6+2*3,6+2*3,545+2*3,605+2*8,7+4*3,6+5,25)		255,905			
	VV		"Omítky 2NP"					
	VV		3,08*(4*46,29+4*6,56+19,26+19,25+2*6+2*3,545+2*3,6+2*3,5		1 260,967			
	VV		5+6+7,605+23,5+1,6+2*4,89+2*19,56+2*19,25)		1 516,872			
	VV		Součet					
88	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	30,000	470,45	14 113,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků					
	VV		"Ochrana stávajícího keřového porostu"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
89	K	622151031.RR01	Penetrační nátěr vnějších tenkovrstvých omítek stěn organický vhodný pod omítku silikon pryskyřičnou	m2	427,049	45,16	19 285,53	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších tenkovrstvých omítek stěn organický vhodný pod omítku silikon pryskyřičnou					
	VV		"Úprava soklu ST3"					
	VV		(39+12,3+39,6)*1,5+(1,95+6,58+13,6+6,65)*1,2		170,886			
	VV		"Fasády objektu ST1, ST2 a ST6"					
	VV		256,163		256,163			
	VV		Součet		427,049			
90	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	512,326	734,29	376 195,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"Včetně veškerých systémových lišt a prvků"					
	VV		"Fasády objektu ST2 a ST6"					
	VV		2*256,163		512,326			
	VV		Součet		512,326			
91	M	63152263	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	537,942	376,36	202 459,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm					
	VV		512,326*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		537,942			
92	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	929,990	734,29	682 882,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"Včetně veškerých systémových lišt a prvků"					
	VV		"Fasáda objektu ST4"					
	VV		2*(100,898+364,097)		929,990			
	VV		Součet		929,990			
93	M	63152264	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	976,490	282,27	275 633,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 120mm					
	VV		929,99*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		976,490			
94	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 442,316	49,16	70 904,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		512,326+929,99		1 442,316			
	VV		Součet		1 442,316			
95	K	622531012.RR01	Tenkovrstvá omítka silikon pryskyřičná se samočisticím efektem zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	256,163	334,65	85 724,95	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Tenkovrstvá omítka silikon pryskyřičná se samočisticím efektem zrnitost 1,5 mm vnějších stěn					
	VV		"Včetně veškerých systémových lišt a prvků"					
	VV		"Fasády objektu ST1, ST2 a ST6"					
	VV		256,163		256,163			
	VV		Součet		256,163			
96	K	629999.RR01	Provětrávaná fasáda - 15 mm obklad z profilovaného plechu na systémovém roštu	m2	464,995	2 964,32	1 378 393,98	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Provětrávaná fasáda - 15 mm obklad z profilovaného plechu na systémovém roštu					
	VV		"Systémově řešená provětrávaná fasáda na roštu, vč difuzní folie dle zvoleného systému"					
	VV		"Fasády objektu ST4 a ST5"					
	VV		100,898+364,097		464,995			
	VV		Součet		464,995			
97	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	629,070	326,89	205 636,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		"Skladba podlah SP1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
VV			"Skladba podlah SP4"					
VV			21,27+14,01+125,29+17,07+14,5+125,32		317,460			
VV			"Skladba podlah SP5"					
VV			71,46+4,11+6,4+9,95+17,52+16,11+3,66+1,59+2,76+21,25+1		201,330			
VV			8,09+18,14+5,18+5,11					
VV			"Skladba podlah SP6"					
VV			6,47+5,86		12,330			
VV			Součet		629,070			
98	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	525,690	28,73	15 103,07	CS ÚRS 2024 01
PP			Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 20					
VV			"Příplatek za 2x 5 mm tl potěru SP1 (požadovaná tl 58 mm)"					
VV			2*97,95		195,900			
VV			"Příplatek za 1x 5 mm tl potěru SP4 (požadovaná tl 53 mm)"					
VV			317,46		317,460			
VV			"Příplatek za 1x 5 mm tl potěru SP6 (požadovaná tl 55 mm)"					
VV			12,33		12,330			
VV			Součet		525,690			
99	K	637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	35,000	627,59	21 965,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm					
VV			"Skladba okapového chodníku"					
VV			35		35,000			
VV			Součet		35,000			
D	8		Trubní vedení				15 878,13	
100	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	3,600	1 424,93	5 129,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm					
VV			"Montáž ocelové chráničky na stávající plynovod - dimenzí upravit dle skutečnosti"					
VV			3,6		3,600			
VV			Součet		3,600			
101	M	55283929	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm	m	3,600	2 985,66	10 748,38	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 051 565,32	
102	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	112,000	193,03	21 619,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
VV			112		112,000			
VV			Součet		112,000			
103	M	59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	m	114,240	83,52	9 541,32	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní					
VV			112*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		114,240			
104	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	24,000	193,03	4 632,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
VV			24		24,000			
VV			Součet		24,000			
105	M	BBC.0006292.U RS	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25cm přírodní šedá	kus	24,000	150,35	3 608,40	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25cm přírodní šedá					
106	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	1 113,187	67,50	75 140,12	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami z fošen nebo dilců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m					
VV			8,62*(2*48,29+2*16,28)		1 113,187			
VV			Součet		1 113,187			
107	K	941121211	Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	100 186,830	1,15	115 214,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
VV			"Doba použití lešení 90 dní"					
VV			1113,187*90		100 186,830			
VV			Součet		100 186,830			
108	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 113,187	50,00	55 659,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami z fošen nebo dilců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m					
109	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 113,187	13,67	15 217,27	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
110	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	100 186,830	0,30	30 056,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
VV			"Doba použití lešení 90 dní"					
VV			1113,187*90		100 186,830			
VV			Součet		100 186,830			
111	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 113,187	7,98	8 883,23	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
112	K	944711111	Montáž zachytné stříšky š do 1,5 m	m	129,140	103,79	13 403,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
	VV		2*48,29+2*16,28		129,140			
	VV		Součet		129,140			
113	K	944711211	Příplatek k zachytné stříšce š přes do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	11 622,600	1,60	18 596,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zachytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytné stříšky k ceně -1111					
	VV		"Doba použití lešení 90 dní"					
	VV		129,14*90		11 622,600			
	VV		Součet		11 622,600			
114	K	944711811	Demontáž zachytné stříšky š přes do 1,5 m	m	129,140	47,93	6 189,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
115	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	1 606,32	6 425,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
	VV		"Pomocné interiérové lešení, 4x věž"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
116	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	480,000	146,47	70 305,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112					
	VV		"Doba použití pomocného lešení 120 dní"					
	VV		4*120		480,000			
	VV		Součet		480,000			
117	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	969,52	3 878,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
118	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 056,650	53,49	56 520,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		"Čistý úklid po ukončení prací"					
	VV		521,71+534,94		1 056,650			
	VV		Součet		1 056,650			
119	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	151,778	1 850,00	280 789,30	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky					
	VV		"Bourání stávajícího stropu - HURDIS + 1 č. 180"					
	VV		(11,85*39,41)*0,325		151,778			
	VV		Součet		151,778			
120	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	107,412	1 725,00	185 285,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"Bourání stávající střešy"					
	VV		"Vrstva lehčeného betonu"					
	VV		0,1*(11,85*39,41)		46,701			
	VV		"Bourání stávajícího stropu"					
	VV		"Vrstva lehčeného betonu + výplňový materiál"					
	VV		0,13*(11,85*39,41)		60,711			
	VV		Součet		107,412			
121	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami nebo na střeších tl přes 200 mm	m3	102,742	251,23	25 811,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		"Bourání stávající střešy"					
	VV		"Škvárový násyp"					
	VV		0,22*(11,85*39,41)		102,742			
	VV		Součet		102,742			
122	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	7,500	2 835,31	21 264,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	VV		"Jádrové vrty v ŽB"					
	VV		3,5		3,500			
	VV		"Jádrové vrty ve zdivu"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,500			
123	K	989999.RR01	Demontáž a zpětná montáž zahradní chatičky	komple t	1,000	23 522,50	23 522,50	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž a zpětná montáž zahradní chatičky					
D	997		Přesun sutě				1 638 927,78	
124	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	1 090,561	470,45	513 054,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
125	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 090,561	226,01	246 477,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
126	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21 811,220	15,05	328 258,86	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"Vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		20*1090,561		21 811,220			
	VV		Součet		21 811,220			
127	K	997013871.RR01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) dle platné legislativy	t	1 090,561	505,37	551 136,81	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) dle platné legislativy					
	D	998	Přesun hmot				700 784,33	
128	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2 368,715	295,85	700 784,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 112 294,90	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				93 566,31	
129	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	97,950	11,77	1 152,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"Izolace podlah na terénu 1NP"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
	VV		Součet		97,950			
130	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litř	39,180	80,92	3 170,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		97,95*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		39,180			
131	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	170,886	18,82	3 216,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"Izolace soklové části"					
	VV		(39+12,3+39,6)*1,5+(1,95+6,58+13,6+6,65)*1,2		170,886			
	VV		Součet		170,886			
132	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litř	68,354	80,92	5 531,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		170,886*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		68,354			
133	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	97,950	70,57	6 912,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"Izolace podlah na terénu 1NP"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
	VV		Součet		97,950			
134	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	114,161	180,42	20 596,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		97,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		114,161			
135	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	170,886	79,04	13 506,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"Izolace soklové části"					
	VV		(39+12,3+39,6)*1,5+(1,95+6,58+13,6+6,65)*1,2		170,886			
	VV		Součet		170,886			
136	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	208,652	180,42	37 644,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		170,886*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		208,652			
137	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	917,317	2,00	1 834,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	712	Povlakové krytiny				1 387 281,95	
138	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	223,581	10,83	2 421,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		"Skladba střešy SR3"					
	VV		0,5*(16,35+8,208+2*45,69+2*13,64)+3*(0,5*0,5)+3*(1*1)+3*(0,5*0,5)+0,5*2		77,109			
	VV		"Atika"					
	VV		(0,7+0,5)*(2*46,29+2*14,74)		146,472			
	VV		Součet		223,581			
139	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litř	89,432	80,92	7 236,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		223,581*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		89,432			
140	K	712332115	Povlaková krytina plochých střeš nopovou fólií, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	615,442	191,58	117 906,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých na sucho nopová fólie vrstva ochranná, drenážní výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		"Skladba střešy SR1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,64*48,69		615,442			
	VV		Součet		615,442			
141	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	467,009	32,87	15 350,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
	VV		"Bourání stávající střechy"					
	VV		"4x vrstva SBS asfaltových pásů + 20 mm vrstva PUR"					
	VV		11,85*39,41		467,009			
	VV		Součet		467,009			
142	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	934,018	7,32	6 837,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
	VV		"Bourání stávající střechy"					
	VV		"Příplatek za 2x vrstvu k základní položce"					
	VV		2*467,009		934,018			
	VV		Součet		934,018			
143	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	223,581	70,57	15 778,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"Skladba střechy SR3"					
	VV		0,5*(16,35+8,208+2*45,69+2*13,64)+3*(0,5*0,5)+3*(1*1)+3*(0,5*0,5)+0,5*2		77,109			
	VV		"Atika"					
	VV		(0,7+0,5)*(2*46,29+2*14,74)		146,472			
	VV		Součet		223,581			
144	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	272,992	156,17	42 633,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		223,581*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		272,992			
145	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	916,132	56,45	51 715,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	VV		"Skladba střechy SR1"					
	VV		12,64*48,69		615,442			
	VV		"Skladba střechy SR3"					
	VV		0,5*(16,35+8,208+2*45,69+2*13,64)+3*(0,5*0,5)+3*(1*1)+3*(0,5*0,5)+0,5*2		77,109			
	VV		"Skladba střechy SR3"					
	VV		0,5*(16,35+8,208+2*45,69+2*13,64)+3*(0,5*0,5)+3*(1*1)+3*(0,5*0,5)+0,5*2		77,109			
	VV		"Atika"					
	VV		(0,7+0,5)*(2*46,29+2*14,74)		146,472			
	VV		Součet		916,132			
146	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 2,0mm	m2	1 067,752	390,91	417 394,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 2,0mm					
	VV		916,132*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		1 067,752			
147	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volné s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	2 147,015	30,01	64 431,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střešy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volné kladených s přesahem, sklon střešy do 5°					
	VV		"Skladba střešy SR1"					
	VV		3*(12,64*48,69)		1 846,325			
	VV		"Skladba střešy SR3"					
	VV		2*(0,5*(16,35+8,208+2*45,69+2*13,64)+3*(0,5*0,5)+3*(1*1)+3*(0,5*0,5)+0,5*2)		154,218			
	VV		"Atika"					
	VV		(0,7+0,5)*(2*46,29+2*14,74)		146,472			
	VV		Součet		2 147,015			
148	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	2 254,366	34,28	77 279,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		2147,015*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2 254,366			
149	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střešy sklon do 5°	m2	615,442	47,18	29 036,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střešy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střešy do 5°					
	VV		"Skladba střešy SR1"					
	VV		12,64*48,69		615,442			
	VV		Součet		615,442			
150	M	10321230	substrát vegetačních střeš extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3	30,772	2 743,16	84 412,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát vegetačních střeš extenzivní s vyšším obsahem organické složky					
151	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střešy sklon do 5°	m2	615,442	74,15	45 635,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení vegetace vegetační střešy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střešy do 5°					
	VV		"Skladba střešy SR1"					
	VV		12,64*48,69		615,442			
	VV		Součet		615,442			
152	M	69334504	koberce rozhodníkové vegetačních střeš	m2	615,442	586,85	361 172,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		koberce rozhodníkové vegetačních střeš					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	7,711	299,73	2 311,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech středních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm					
	VV		"Skladba střechy SR3"					
	VV		0,1*(0,5*(16,35+8,208+2*45,69+2*13,64))		7,161			
	VV		0,1*(3*(0,5*0,5))		0,075			
	VV		0,1*(3*(1*1))		0,300			
	VV		0,1*(3*(0,5*0,5))		0,075			
	VV		0,1*(0,5*2)		0,100			
	VV		Součet		7,711			
154	M	58337402	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	12,742	1 454,03	18 527,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22					
	VV		7,711*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		12,742			
155	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	13 600,803	2,00	27 201,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné				677 536,47	
156	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	629,070	27,29	17 167,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"Skladba podlah SP1"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
	VV		"Skladba podlah SP4"					
	VV		21,27+14,01+125,29+17,07+14,5+125,32		317,460			
	VV		"Skladba podlah SP5"					
	VV		71,46+4,11+6,4+9,95+17,52+16,11+3,66+1,59+2,76+21,25+1		201,330			
	VV		8,09+18,14+5,18+5,11					
	VV		"Skladba podlah SP6"					
	VV		6,47+5,86		12,330			
	VV		Součet		629,070			
157	M	28376558	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm	m2	660,524	56,45	37 286,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm					
	VV		629,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		660,524			
158	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	97,950	27,29	2 673,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"Skladba podlah SP1"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
	VV		Součet		97,950			
159	M	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	102,848	339,02	34 867,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm					
	VV		97,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		102,848			
160	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střeš plochých nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	467,009	25,87	12 081,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		"Bourání stávající střechy"					
	VV		"Tepelná izolace EPS"					
	VV		11,85*39,41		467,009			
	VV		Součet		467,009			
161	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	146,472	63,86	9 353,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna					
	VV		"Atika"					
	VV		(0,7+0,5)*(2*46,29+2*14,74)		146,472			
	VV		Součet		146,472			
162	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	153,796	150,84	23 198,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm					
	VV		146,472*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		153,796			
163	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	692,551	142,59	98 750,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		"Skladba střechy SR1"					
	VV		12,64*48,69		615,442			
	VV		"Skladba střechy SR3"					
	VV		0,5*(16,35+8,208+2*45,69+2*13,64)+3*(0,5*0,5)+3*(1*1)+3*(0,5*0,5)+0,5*2		77,109			
	VV		Součet		692,551			
164	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	177,575	2 399,78	426 140,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
165	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	97,950	11,44	1 120,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií separační z PE					
	VV		"Skladba podlah SP1"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
	VV		Součet		97,950			
166	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	114,161	14,11	1 610,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		97,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		114,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 642,514	2,00	13 285,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				26 840,44	
168	K	722259115	Skříň pro hasicí přístroj	kus	6,000	2 677,20	16 063,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantové skříň ostatní příslušenství skříň pro ruční hasicí přístroj					
	VV		"Ž01"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
169	K	722999.RR01	Přenosný hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností nejméně 21A	kus	8,000	1 281,37	10 250,96	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Přenosný hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností nejméně 21A					
	VV		"Ž02"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
170	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	263,142	2,00	526,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				310 487,38	
171	K	762341270	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	615,442	100,88	62 085,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz					
	VV		"Skladba střechy SR1"					
	VV		12,64*48,69		615,442			
	VV		Součet		615,442			
172	M	60621165	překližka vodovzdorná protiskl/hladká topol tl 18mm	m2	676,986	357,93	242 313,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		překližka vodovzdorná protiskl/hladká topol tl 18mm					
	VV		615,442*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		676,986			
173	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 043,994	2,00	6 087,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 186 760,83	
174	K	763111316.RR01	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW	m2	56,272	1 129,08	63 535,59	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW					
	VV		"Příčky 2NP"					
	VV		3,08*(3,6+2*4,89+4,89)		56,272			
	VV		Součet		56,272			
175	K	763111327.RR01	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW protipožární	m2	8,200	1 261,00	10 340,20	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW protipožární					
	VV		"SDK příčky 1NP"					
	VV		3,1*(1,815+0,83)		8,200			
	VV		Součet		8,200			
176	K	763111336.RR01	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW do vlhkého prostředí	m2	79,670	1 218,32	97 063,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW do vlhkého prostředí					
	VV		"Příčky 1NP"					
	VV		3,1*(1,47+0,15+1,45+1,815+1,575)		20,026			
	VV		"Příčky 2NP"					
	VV		3,08*(4,89+2,765+2*2,3+4,89+2,22)		59,644			
	VV		Součet		79,670			
177	K	763121423	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	30,318	662,51	20 085,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 87,5 mm, profil 75, Rw do 12 dB					
	VV		"Stěny předsazené 2NP"					
	VV		3,1*(2*4,89)		30,318			
	VV		Součet		30,318			
178	K	763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	143,039	590,73	84 497,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75					
	VV		"Stěny předsazené 1NP"					
	VV		3,1*(2*0,47+1,1)		6,324			
	VV		"Stěny předsazené 2NP"					
	VV		3,08*(2*2,3+2*4,89+2,538+2*4,89+3*1+2*0,5+0,7+0,9+2,57+4,89+2*2,315)		136,715			
	VV		Součet		143,039			
179	K	763131411	SDK pohled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	452,720	784,73	355 262,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		"Podhledy standard 1NP"					
	VV		521,71-55,4		466,310			
	VV		"Podhledy standard 2NP"					
	VV		534,94-71,36		463,580			
	VV		"Odečet pohledů akustických"					
	VV		-477,17		-477,170			
	VV		Součet		452,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	126,760	846,81	107 341,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		"Podhledy vlhké prostředí 1NP"					
	VV		13,04+8,36+18,27+2,19+2,01+1,75+8,52+1,26		55,400			
	VV		"Podhledy vlhké prostředí 2NP"					
	VV		6,4+16,11+1,59+2,76+21,25+18,14+5,11		71,360			
	VV		Součet		126,760			
306	K	763131555.RR01	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	477,170	891,43	425 363,65	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací minerální tl 50 mm					
	VV		"Zavěšená plošná konstrukce podhledu s pozinkovanou nosnou konstrukcí z profilovaných plechů tl. 0,6mm. Přímé upěvnění (přímý závěs) na stavební kci"					
	VV		"Jednovrstvé opláštění ze sádrokartonových. Včetně systémového příslušenství: podkladní těsnící páska, podkladní těsnící tmel, šrouby, povrchový tmel"					
	VV		"se ztužující mřížkou"					
	VV		"Konce u svislých konstrukce zevnitř podhledu podložit montážním profilem, mezeru vyplnit akrylátem a tmelem spar"					
	VV		"Podhledy akustické 1NP"					
	VV		113,42+113,46		226,880			
	VV		"Podhledy akustické 2NP"					
	VV		125,29+125,		250,290			
	VV		Součet		477,170			
181	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	11 634,910	2,00	23 269,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				108 868,63	
182	K	764.DEM.RR01	Demontáž ostatních nespecifikovaných klempířských prvků na fasádě objektu	kpl	1,000	7 056,75	7 056,75	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ostatních nespecifikovaných klempířských prvků na fasádě objektu					
183	K	764222405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 360 mm	m	123,194	396,73	48 874,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 360 mm					
	VV		"Výměra převzata z výkazu klempířských výrobků"					
	VV		"K11"					
	VV		123,194		123,194			
	VV		Součet		123,194			
184	K	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 360 mm	m	27,649	650,87	17 995,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 360 mm					
	VV		"Výměra převzata z výkazu klempířských výrobků"					
	VV		"K10"					
	VV		27,649		27,649			
	VV		Součet		27,649			
185	K	764225445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš do 400 mm	kus	4,000	196,91	787,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
186	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	22,050	353,08	7 785,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		"Výměra převzata z výkazu klempířských výrobků"					
	VV		"K2"					
	VV		1*0,85		0,850			
	VV		"K4"					
	VV		4*5,3		21,200			
	VV		Součet		22,050			
187	K	764226405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 360 mm	m	46,100	432,14	19 921,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 360 mm					
	VV		"Výměra převzata z výkazu klempířských výrobků"					
	VV		"K5"					
	VV		1*2,2		2,200			
	VV		"K6"					
	VV		2*2,2		4,400			
	VV		"K7"					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		"K8"					
	VV		1*22		22,000			
	VV		"K9"					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		46,100			
188	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	52,000	82,92	4 311,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
189	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 067,340	2,00	2 134,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				600 893,13	
190	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,505	596,55	1 494,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
VV			"Okna O06 a O07"					
VV			2*(0,56*0,87)+2*(0,865*0,885)					
VV			Součet					
191	M	61110002	okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,505	7 056,75	17 677,16	CS ÚRS 2024 01
PP			okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
192	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	6,000	513,13	3 078,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
VV			"Okno O15"					
VV			6*(1*1)					
VV			Součet					
193	M	61140044	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,000	3 999,31	23 995,86	CS ÚRS 2024 01
PP			okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
194	K	76660171	Montáž dřevěných křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	29,000	752,72	21 828,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
VV			8+2+7+2+7+3					
VV			Součet					
195	M	RMAT0021	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 700x2100 mm vč veškerého příslušenství	kus	8,000	10 914,44	87 315,52	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 700x2100 mm vč veškerého příslušenství					
196	M	RMAT0009	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	2,000	11 399,44	22 798,88	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x1970 mm vč veškerého příslušenství					
197	M	RMAT0022	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x2100 mm vč veškerého příslušenství	kus	7,000	12 180,29	85 262,03	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x2100 mm vč veškerého příslušenství					
198	M	RMAT0019	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x1970 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství	kus	2,000	17 665,64	35 331,28	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x1970 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství					
199	M	RMAT0028	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x2100 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství	kus	7,000	18 347,55	128 432,85	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 800x2100 mm EW 15 DP3-C vč veškerého příslušenství					
200	M	RMAT0023	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 800x2100 mm vč veškerého příslušenství	kus	3,000	12 843,77	38 531,31	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 800x2100 mm vč veškerého příslušenství					
201	K	76660172	Montáž dřevěných křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	773,09	1 546,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
VV			2					
VV			Součet					
202	M	RMAT0024	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 900x2100 mm vč veškerého příslušenství	kus	1,000	13 266,69	13 266,69	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL plně 900x2100 mm vč veškerého příslušenství					
203	M	RMAT0025	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 900x2100 mm vč veškerého příslušenství	kus	1,000	13 737,14	13 737,14	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 900x2100 mm vč veškerého příslušenství					
204	K	76660173	Montáž dřevěných křidel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 246,45	1 246,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
205	M	RMAT0014	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 1450x2100 mm vč veškerého příslušenství	kus	1,000	15 995,30	15 995,30	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL částečně prosklené 1450x2100 mm vč veškerého příslušenství					
206	K	76660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 020,44	1 020,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
207	M	RMAT0027	dveře dřevěný kompozit + laminát HPL posuvné 800x1970 mm vč veškerého příslušenství	kus	1,000	12 961,14	12 961,14	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
PP			dveře dřevěný kompozit + laminát HPL posuvné 800x1970 mm vč veškerého příslušenství					
208	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	114,310	118,34	13 527,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
VV			"Montáž vnitřních parapetů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,1+1,5+0,85+2*0,87+2*0,885+9*5,3+2,2+2+2+4*1+4,35+4*		114,310			
	VV		Součet		114,310			
209	M	RMAT0004	parapetní deska MDF deska s HPL povrchovou úpravou	m	114,310	437,96	50 063,21	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		parapetní deska MDF deska s HPL povrchovou úpravou					
210	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 891,109	2,00	11 782,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 069 030,38	
211	K	767.ZAM.RR01	Madlo na hlavním schodišti v 900 mm - specifikace dle PD - Z01	m	58,000	3 071,99	178 175,42	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Madlo na hlavním schodišti v 900 mm - specifikace dle PD - Z01					
212	K	767.ZAM.RR02	Ukončující zábradlí ve 2.NP v 1000 mm - specifikace dle PD - Z02	m	1,580	3 010,88	4 757,19	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončující zábradlí ve 2.NP v 1000 mm - specifikace dle PD - Z02					
213	K	767.ZAM.RR03	Venkovní zábradlí v 1000 mm - specifikace dle PD - Z03	m	31,500	7 621,29	240 070,64	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Venkovní zábradlí v 1000 mm - specifikace dle PD - Z03					
214	K	767.ZAM.RR04	Branka pro přístup pro pěší 3500x1000 mm - specifikace dle PD - Z04	kus	1,000	13 643,05	13 643,05	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Branka pro přístup pro pěší 3500x1000 mm - specifikace dle PD - Z04					
215	K	767.ZAM.RR05	Venkovní madlo pro zábradlí v 1000 mm - specifikace dle PD - Z05	m	1,400	3 199,06	4 478,68	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Venkovní madlo pro zábradlí v 1000 mm - specifikace dle PD - Z05					
216	K	767.ZAM.RR06	Mobilní žebřík v 600 mm - specifikace dle PD - Z06	kus	1,000	3 646,23	3 646,23	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Mobilní žebřík v 600 mm - specifikace dle PD - Z06					
217	K	767.ZAM.RR07	Výlezová konstrukce pro střešní světlík - specifikace dle PD - Z07	kus	6,000	4 234,05	25 404,30	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Výlezová konstrukce pro střešní světlík - specifikace dle PD - Z07					
218	K	767.ZAM.RR08	Ocelová konstrukce pro chladicí jednotku na střeše - specifikace dle PD - Z08	kus	1,000	6 115,85	6 115,85	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Ocelová konstrukce pro chladicí jednotku na střeše - specifikace dle PD - Z08					
219	K	767.ZAM.RR09	Zábradlí na venkovním schodišti v zahradě v 1000 mm - specifikace dle PD - Z09	m	26,769	7 857,00	210 324,03	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Zábradlí na venkovním schodišti v zahradě v 1000 mm - specifikace dle PD - Z09					
220	K	767.ZAM.RR10	Atypické zámečnické konstrukce do 5 kg - specifikace dle PD - Z10	kpl	1,000	18 818,00	18 818,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Atypické zámečnické konstrukce do 5 kg - specifikace dle PD - Z10					
	VV		"Celková váha oceli 120 kg"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
221	K	767.ZAM.RR11	Atypické zámečnické konstrukce do 10 kg - specifikace dle PD - Z11	kpl	1,000	67 744,80	67 744,80	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Atypické zámečnické konstrukce do 10 kg - specifikace dle PD - Z11					
	VV		"Celková váha oceli 450 kg"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	K	767.ZAM.RR12	Tobogán - specifikace dle PD - Z12	kus	1,000	374 948,66	374 948,66	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Tobogán - specifikace dle PD - Z12					
223	K	767210111.RR01	Montáž schodiště vnitřního kovového rovného	kpl	1,000	11 761,25	11 761,25	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž schodiště vnitřního kovového rovného					
	VV		"Montáž ocelového schodnicového schodiště"					
	VV		"Z13"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
224	M	RMAT0002	schodiště vnitřní ocelové - specifikace dle PD - Z13	kus	1,000	65 863,00	65 863,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		schodiště vnitřní ocelové - specifikace dle PD - Z13					
225	K	767211312.RR01	Montáž venkovního kovového schodiště rovného	kpl	1,000	174 066,51	174 066,51	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště, pro šířku stupně do 1 200 mm					
	VV		"Montáž ocelového schodnicového schodiště"					
	VV		"Z21"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
226	M	RMAT0001	schodiště venkovní ocelové - specifikace dle PD - Z21	kus	1,000	545 722,02	545 722,02	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		schodiště venkovní ocelové - specifikace dle PD - Z21					
227	K	767620323	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdva	m2	10,160	978,73	9 943,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdva					
	VV		"Okno O03"					
	VV		1*(5,44*1,5)		8,160			
	VV		"Okno O10"					
	VV		1*(0,5*2)		1,000			
	VV		"Okno O11"					
	VV		1*(0,5*2)		1,000			
	VV		Součet		10,160			
228	M	RMAT0005	okno pevné hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) - specifikace dle PD	m2	9,160	9 597,18	87 910,17	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		okno pevné hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) - specifikace dle PD					
	VV		"Okno O03"					
	VV		1*(5,44*1,5)		8,160			
	VV		"Okno O11"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*(0,5*2)		1,000			
	VV		Součet		9,160			
229	M	RMAT0006	Okno pevné hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) EI 30 DP1 FIX - specifikace dle PD	m2	1,000	15 148,49	15 148,49	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		okno pevné hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) EI 30 DP1 FIX - specifikace dle PD					
	VV		"Okno O10"					
	VV		1*(0,5*2)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
230	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva	m2	154,966	1 083,49	167 904,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva					
	VV		"Okno O02"					
	VV		2*(1,75*1,1)		3,850			
	VV		"Okno O05"					
	VV		1*(1,16*0,85)		0,986			
	VV		"Okno O08"					
	VV		9*(1,5*5,3)		71,550			
	VV		"Okno O09"					
	VV		1*(1,5*2,2)		3,300			
	VV		"Okno O12"					
	VV		4*(2,32*1)		9,280			
	VV		"Okno O14"					
	VV		4*(1,5*11)		66,000			
	VV		Součet		154,966			
231	M	RMAT0003	Okno otevíravé hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) - specifikace dle PD	m2	154,966	9 832,89	1 523 763,63	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		okno hliníkové trojsklo 0,9 U (W/m²K) - specifikace dle PD					
	VV		"Okno O02"					
	VV		2*(1,75*1,1)		3,850			
	VV		"Okno O05"					
	VV		1*(1,16*0,85)		0,986			
	VV		"Okno O08"					
	VV		9*(1,5*5,3)		71,550			
	VV		"Okno O09"					
	VV		1*(1,5*2,2)		3,300			
	VV		"Okno O12"					
	VV		4*(2,32*1)		9,280			
	VV		"Okno O14"					
	VV		4*(1,5*11)		66,000			
	VV		Součet		154,966			
232	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	3,000	924,41	2 773,23	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových					
	VV		"Včetně veškerého příslušenství dle PD"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
233	M	55341201.RR01	dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 1000x2100mm vč příslušenství	kus	1,000	35 550,50	35 550,50	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 1000x2100mm vč příslušenství					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
234	M	55341201.RR04	dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 1000x2300mm vč příslušenství	kus	2,000	38 994,00	77 988,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé hliníkové prosklené hladké s polodrážkou 1000x2300mm vč příslušenství					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
235	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	1 361,88	1 361,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových					
	VV		"Včetně veškerého příslušenství dle PD"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
236	M	55341224.RR01	dveře dvoukřídlé hliníkové plně hladké s polodrážkou 2800x2500mm vč příslušenství	kus	1,000	118 825,00	118 825,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dvoukřídlé hliníkové plně hladké s polodrážkou 2800x2500mm vč příslušenství					
237	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	3,870	231,83	897,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem					
238	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	25,000	40,63	1 015,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		"Zpětná montáž stožáru"					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
239	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	25,000	24,96	624,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	VV		"Demontáž stávajícího stožáru"					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
240	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	39 892,455	2,00	79 784,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				199 789,70	
241	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	117,950	13,00	1 533,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		"Skladba podlah SP1"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Doplnění podlahy po provedení úprav 1NP"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		117,950			
242	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	117,950	46,57	5 492,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		"Skladba podlah SP1"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
	VV		"Doplnění podlahy po provedení úprav 1NP"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		117,950			
243	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	12,330	194,97	2 403,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"Skladba podlah SP6"					
	VV		6,47+5,86		12,330			
	VV		Součet		12,330			
244	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,000	73,06	1 461,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"Demontáž podlah z dlaždic, vč případných podkladních vrstev v 1NP, za účelem vložení nosníků do kanálů"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
245	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	117,950	645,05	76 083,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		"Včetně veškerých systémových prvků a případné úpravy soklu"					
	VV		"Skladba podlah SP1"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
	VV		"Doplnění podlahy po provedení úprav 1NP"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		117,950			
246	M	59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	135,643	535,44	72 628,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		117,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		135,643			
247	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	117,950	307,49	36 268,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"Skladba podlah SP1"					
	VV		35,03+21,83+13,04+20,89+3,69+3,47		97,950			
	VV		"Doplnění podlahy po provedení úprav 1NP"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		117,950			
248	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 958,723	2,00	3 917,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	776		Podlahy povlakové				1 041 227,49	
249	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	568,320	12,07	6 859,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	VV		"Skladba podlahy SP2"					
	VV		113,42+113,46+3,05+1,75+2,92+8,93+6,07+1,26		250,860			
	VV		"Skladba podlahy SP4"					
	VV		21,27+14,01+125,29+17,07+14,5+125,32		317,460			
	VV		Součet		568,320			
250	K	776141221	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 40 MPa tl do 3 mm	m2	568,320	301,67	171 445,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 40 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		"Skladba podlahy SP2"					
	VV		113,42+113,46+3,05+1,75+2,92+8,93+6,07+1,26		250,860			
	VV		"Skladba podlahy SP4"					
	VV		21,27+14,01+125,29+17,07+14,5+125,32		317,460			
	VV		Součet		568,320			
251	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	568,320	188,18	106 946,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)					
	VV		"Včetně veškerých systémových prvků a případné úpravy soklu"					
	VV		"Skladba podlahy SP2"					
	VV		113,42+113,46+3,05+1,75+2,92+8,93+6,07+1,26		250,860			
	VV		"Skladba podlahy SP4"					
	VV		21,27+14,01+125,29+17,07+14,5+125,32		317,460			
	VV		Součet		568,320			
252	M	28411080.RR01	vinyl sametový tl 4,3 mm - dle standardu investora	m2	625,152	1 176,61	735 560,09	
	PP		vinyl sametový tl 4,3 mm - dle standardu investora					
	VV		568,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		625,152			
253	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 208,113	2,00	20 416,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	777		Podlahy lité				10 895,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	777511143	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	12,330	883,67	10 895,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm					
	VV		"Skladba podlah SP6"					
	VV		6,47+5,86		12,330			
	VV		Součet		12,330			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				539 575,30	
255	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	300,615	6,14	1 845,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	VV		"Obklady vnitřní 2NP"					
	VV		2,6*(2*1,05+2*2,115+4*2,765+2*4,89+0,9+3,295+2*2,57+0,2+3*2,05+2*1,345+2*1,585+2*4,89+2*4,345)		174,681			
	VV		2,6*(2*4,89+2*3,73+3*0,9+0,3+0,4+2*2,538+4*2,3+2*2,32+4*2,22)		125,934			
	VV		Součet		300,615			
256	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	300,615	46,08	13 852,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		"Obklady vnitřní 2NP"					
	VV		2,6*(2*1,05+2*2,115+4*2,765+2*4,89+0,9+3,295+2*2,57+0,2+3*2,05+2*1,345+2*1,585+2*4,89+2*4,345)		174,681			
	VV		2,6*(2*4,89+2*3,73+3*0,9+0,3+0,4+2*2,538+4*2,3+2*2,32+4*2,22)		125,934			
	VV		Součet		300,615			
257	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	300,615	388,97	116 930,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"Obklady vnitřní 2NP"					
	VV		2,6*(2*1,05+2*2,115+4*2,765+2*4,89+0,9+3,295+2*2,57+0,2+3*2,05+2*1,345+2*1,585+2*4,89+2*4,345)		174,681			
	VV		2,6*(2*4,89+2*3,73+3*0,9+0,3+0,4+2*2,538+4*2,3+2*2,32+4*2,22)		125,934			
	VV		Součet		300,615			
258	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	300,615	691,61	207 908,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		"Obklady vnitřní 2NP"					
	VV		2,6*(2*1,05+2*2,115+4*2,765+2*4,89+0,9+3,295+2*2,57+0,2+3*2,05+2*1,345+2*1,585+2*4,89+2*4,345)		174,681			
	VV		2,6*(2*4,89+2*3,73+3*0,9+0,3+0,4+2*2,538+4*2,3+2*2,32+4*2,22)		125,934			
	VV		Součet		300,615			
259	M	59761713	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	345,707	545,14	188 458,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		300,615*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		345,707			
260	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 289,954	2,00	10 579,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 083,92	
261	K	783999.RR01	Protioleový nátěr - specifikace dle PD	m2	3,840	282,27	1 083,92	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Protioleový nátěr - specifikace dle PD					
	VV		"Skladba podlahy SP3"					
	VV		1,08+2,76		3,840			
	VV		Součet		3,840			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				254 396,65	
262	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 782,572	4,40	12 243,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"Výmalba SDK přiček"					
	VV		2*(56,272+8,2+79,67+143,039+30,318)		634,998			
	VV		"Výmalba SDK podhledů"					
	VV		929,89+126,76		1 056,650			
	VV		"Výmalba vnitřních omítek přístavba 1NP + 2NP"					
	VV		1516,872		1 516,872			
	VV		"Odečet keramických obkladů"					
	VV		-425,948		-425,948			
	VV		Součet		2 782,572			
263	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 782,572	19,76	54 983,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"Výmalba SDK přiček"					
	VV		2*(56,272+8,2+79,67+143,039+30,318)		634,998			
	VV		"Výmalba SDK podhledů"					
	VV		929,89+126,76		1 056,650			
	VV		"Výmalba vnitřních omítek přístavba 1NP + 2NP"					
	VV		1516,872		1 516,872			
	VV		"Odečet keramických obkladů"					
	VV		-425,948		-425,948			
	VV		Součet		2 782,572			
264	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 782,572	63,37	176 331,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Výmalba SDK příček"					
	VV		2*(56,272+8,2+79,67+143,039+30,318)		634,998			
	VV		"Výmalba SDK podhledů"					
	VV		929,89+126,76		1 056,650			
	VV		"Výmalba vnitřních omítek přístavba 1NP + 2NP"					
	VV		1516,872		1 516,872			
	VV		"Odečet keramických obkladů"					
	VV		-425,948		-425,948			
	VV		Součet		2 782,572			
265	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	1 391,286	7,79	10 838,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	VV		"Předpoklad pro výpočet 50% výmalby barvami tónovanými"					
	VV		2782,572*0,5		1 391,286			
	VV		Součet		1 391,286			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				18 958,26	
266	K	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	11,000	181,39	1 995,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních manuálně ovládaných, do oken střešních					
	VV		"Okna O04 a O05"					
	VV		10+1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
267	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	26,274	631,47	16 591,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
	VV		10*(1,75*1,445)+1*(1,16*0,85)		26,274			
	VV		Součet		26,274			
268	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	185,865	2,00	371,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	790		Ostatní konstrukce a práce				2 585 102,41	
269	K	790.OST.RR01	Osobní výtah 1100x1400 mm, dvě patra - specifikace dle PD - A01	kus	1,000	837 401,02	837 401,02	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Osobní výtah 1100x1400 mm, dvě patra - specifikace dle PD - A01					
270	K	790.OST.RR02	Záchytý systém pro bezpečný pohyb po střešní rovině - specifikace dle PD - A02	kpl	1,000	145 839,50	145 839,50	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Záchytý systém pro bezpečný pohyb po střešní rovině - specifikace dle PD - A02					
271	K	790.OST.RR04	Střešní výlez 1300x900 mm - specifikace dle PD - A04	kus	1,000	13 502,40	13 502,40	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Střešní výlez 1300x900 mm - specifikace dle PD - A04					
272	K	790.OST.RR05	Revizní dvířka 300x300 mm - specifikace dle PD - A05	kus	25,000	1 246,45	31 161,25	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní dvířka 300x300 mm - specifikace dle PD - A05					
273	K	790.OST.RR06	Systémový střešní komínek pro elektro instalace - specifikace dle PD - A06	kus	4,000	2 234,88	8 939,52	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Systémový střešní komínek pro elektro instalace - specifikace dle PD - A06					
274	K	790.OST.RR07	Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1200 mm - specifikace dle PD - A07	kus	2,000	19 994,61	39 989,22	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1200 mm - specifikace dle PD - A07					
275	K	790.OST.RR08	Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1100 mm - specifikace dle PD - A08	kus	2,000	19 524,16	39 048,32	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1100 mm - specifikace dle PD - A08					
276	K	790.OST.RR09	Venkovní lavička 3180x450 mm - specifikace dle PD - A09	kus	2,000	43 407,50	86 815,00	VLASTNÍ ATYP
	PP		Venkovní lavička 3180x450 mm - specifikace dle PD - A09					
277	K	790.OST.RR10	Odpadkový koš venkovní - specifikace dle PD - A09	kus	1,000	29 061,20	29 061,20	VLASTNÍ ATYP
	PP		Odpadkový koš venkovní - specifikace dle PD - A09					
278	K	790.OST.RR11	Stojan na kola - specifikace dle PD - A11	kus	2,000	19 885,00	39 770,00	VLASTNÍ ATYP
	PP		Stojan na kola - specifikace dle PD - A11					
279	K	790.OST.RR12	Vnitřní čistící zóna 800x1200 mm - specifikace dle PD - A12	kus	1,000	4 375,67	4 375,67	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitřní čistící zóna 800x1200 mm - specifikace dle PD - A12					
280	K	790.OST.RR13	Záchodové mezistěny - specifikace dle PD - A13	kus	6,000	2 799,42	16 796,52	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Záchodové mezistěny - specifikace dle PD - A13					
281	K	790.OST.RR14	Žasobník na papírové ručníky - specifikace dle PD - A14	kus	2,000	2 761,59	5 523,18	VLASTNÍ ATYP
	PP		Žasobník na papírové ručníky - specifikace dle PD - A14					
282	K	790.OST.RR15	Žasobník na mýdlo - specifikace dle PD - A15	kus	3,000	3 152,50	9 457,50	VLASTNÍ ATYP
	PP		Žasobník na mýdlo - specifikace dle PD - A15					
283	K	790.OST.RR16	Žasobník na toaletní papír - specifikace dle PD - A16	kus	3,000	2 727,64	8 182,92	VLASTNÍ ATYP
	PP		Žasobník na toaletní papír - specifikace dle PD - A16					
284	K	790.OST.RR17	Odpadkový koš - specifikace dle PD - A17	kus	3,000	4 516,32	13 548,96	VLASTNÍ ATYP
	PP		Odpadkový koš - specifikace dle PD - A17					
285	K	790.OST.RR18	WC souprava - specifikace dle PD - A18	kus	5,000	1 584,98	7 924,90	VLASTNÍ ATYP
	PP		WC souprava - specifikace dle PD - A18					
286	K	790.OST.RR19	Držák na toaletní papír - specifikace dle PD - A19	kus	10,000	1 096,10	10 961,00	VLASTNÍ ATYP
	PP		Držák na toaletní papír - specifikace dle PD - A19					
287	K	790.OST.RR20	Police do sprchy - specifikace dle PD - A20	kus	3,000	1 355,09	4 065,27	VLASTNÍ ATYP
	PP		Police do sprchy - specifikace dle PD - A20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	K	790.OST.RR21	Informační systém - specifikace dle PD - A21	kus	4,000	800,25	3 201,00	VLASTNÍ ATYP
	PP		Informační systém - specifikace dle PD - A21					
289	K	790.OST.RR22	Zrcadlo do obkladu 1150x900 mm - specifikace dle PD - A22	kus	1,000	1 459,85	1 459,85	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Zrcadlo do obkladu 1150x900 mm - specifikace dle PD - A22					
290	K	790.OST.RR23	Zrcadlo do obkladu 3840x900 mm - specifikace dle PD - A23	kus	1,000	4 878,13	4 878,13	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Zrcadlo do obkladu 3840x900 mm - specifikace dle PD - A23					
291	K	790.OST.RR24	Zrcadlo do obkladu 1000x900 mm - specifikace dle PD - A24	kus	1,000	1 270,70	1 270,70	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Zrcadlo do obkladu 1000x900 mm - specifikace dle PD - A24					
292	K	790.OST.RR25	Zrcadlo do obkladu 1560x900 mm - specifikace dle PD - A25	kus	1,000	1 975,89	1 975,89	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Zrcadlo do obkladu 1560x900 mm - specifikace dle PD - A25					
293	K	790.OST.RR26	Zrcadlo do obkladu 3465x900 mm - specifikace dle PD - A26	kus	1,000	4 398,95	4 398,95	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Zrcadlo do obkladu 3465x900 mm - specifikace dle PD - A26					
294	K	790.OST.RR27	Zrcadlo do obkladu 1100x900 mm - specifikace dle PD - A27	kus	1,000	1 411,35	1 411,35	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Zrcadlo do obkladu 1100x900 mm - specifikace dle PD - A27					
295	K	790.OST.RR28	Venkovní čističí zóna 800x1200 mm - specifikace dle PD - A28	kus	3,000	10 349,90	31 049,70	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Venkovní čističí zóna 800x1200 mm - specifikace dle PD - A28					
296	K	790.OST.RR29	Venkovní čističí zóna 800x1400 mm - specifikace dle PD - A29	kus	2,000	12 119,18	24 238,36	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Venkovní čističí zóna 800x1400 mm - specifikace dle PD - A29					
297	K	790.OST.RR30	Venkovní čističí zóna 800x920 mm - specifikace dle PD - A30	kus	1,000	7 997,65	7 997,65	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Venkovní čističí zóna 800x920 mm - specifikace dle PD - A30					
298	K	790.OST.RR31	Venkovní čističí zóna 800x1100 mm - specifikace dle PD - A31	kus	1,000	9 521,52	9 521,52	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Venkovní čističí zóna 800x1100 mm - specifikace dle PD - A31					
299	K	790.OST.RR32	Venkovní čističí zóna 800x900 mm - specifikace dle PD - A32	kus	2,000	7 809,47	15 618,94	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Venkovní čističí zóna 800x900 mm - specifikace dle PD - A32					
300	K	790.OST.RR33	Jídelní výtah 800x800 mm - specifikace dle PD - A33	kus	1,000	423 405,01	423 405,01	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Jídelní výtah 800x800 mm - specifikace dle PD - A33					
301	K	790.OST.RR34	Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1500 mm - specifikace dle PD - A34	kus	1,000	21 208,08	21 208,08	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1500 mm - specifikace dle PD - A34					
302	K	790.OST.RR35	Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1000 mm - specifikace dle PD - A35	kus	4,000	18 818,00	75 272,00	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1000 mm - specifikace dle PD - A35					
303	K	790.OST.RR36	Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1767 mm - specifikace dle PD - A36	kus	15,000	22 535,04	338 025,60	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 1767 mm - specifikace dle PD - A36					
304	K	790.OST.RR37	Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 2200 mm - specifikace dle PD - A37	kus	11,000	24 346,03	267 806,33	Odvozeno od CS ÚRS 2024 01
	PP		Screenová roleta vč. podomítkového boxu dl 2200 mm - specifikace dle PD - A37					
D M			Práce a dodávky M				37 104,00	
D 21-M			Elektromontáže				37 104,00	
305	K	218220102	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	300,000	123,68	37 104,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru přes 10 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA
Objekt:
D.209 - Oplocení

KSO:
Místo: E. F. Buriana 680

Zadavatel:
Město Náměšť nad Oslavou

Uchazeč:
LP staving s.r.o.

Projektant:
Quality Group s.r.o.

Zpracovatel:
Kupka / Kalkulio

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29222745
DIČ: CZ29222745

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		158 125,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	158 125,24	21,00%	33 206,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	191 331,54

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Ing. Ladislav
Pokorný

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Pokorný
Datum: 2024.11.05
12:48:06 +01'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA
Objekt: D.209 - Oplocení

Místo: E. F. Buriana 680
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou
Uchazeč: LP staving s.r.o.

Datum: 29.08.2024
Projektant: Quality Group s.r.o.
Zpracovatel: Kupka / Kalkulio

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	158 125,24
HSV - Práce a dodávky HSV	158 125,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 044,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 946,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	128 087,42
997 - Přesun sutě	5 895,65
998 - Přesun hmot	2 150,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ HUSOVA
Objekt: D.209 - Oplocení

Místo: E. F. Buriana 680 Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: Quality Group s.r.o.
Uchazeč: LP staving s.r.o. Zpracovatel: Kupka / Kalkulio

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 125,24	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					158 125,24	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					17 044,82	
1	K	311321817	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,650	3 560,87	5 875,44	CS ÚRS 2024 01
	PP	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 20/25						
	VV	"Nová část opěrné zidky"						
	VV	5,5*0,3						
	VV	Součet						
2	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	5,500	473,36	2 603,48	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení						
3	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	5,500	117,86	648,23	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění						
4	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,198	39 988,25	7 917,67	CS ÚRS 2024 01
	PP	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500						
	VV	"Stupeň vyztužení 120 kg/m3"						
	VV	1,650*0,12						
	VV	Součet						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 946,52	
5	K	629995201	Očištění vnějších ploch tryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	23,500	210,49	4 946,52	CS ÚRS 2024 01
	PP	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným						
	VV	23,5						
	VV	Součet						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					128 087,42	
6	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	87,000	90,58	7 880,46	CS ÚRS 2024 01
	PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm						
	VV	(18,41+3,72+3,97)/0,3						
	VV	Součet						
7	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,800	4 184,58	7 532,24	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3						
	VV	"Bourání stávající opěrné zidky"						
	VV	1,8						
	VV	Součet						
8	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	26,100	84,68	2 210,15	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m						
	VV	"Bourání části stávajícího oplocení"						
	VV	18,41+3,72+3,97						
	VV	Součet						
9	K	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	23,500	4 700,62	110 464,57	CS ÚRS 2024 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm						
	VV	23,5						
	VV	Součet						
D	997	Přesun sutě					5 895,65	
10	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	5,125	470,45	2 411,06	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,125	226,01	1 158,30	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,220	15,05	1 372,86	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	VV	"Vzdálenost skládky do 20 km"						
	VV	4,561*20						
	VV	Součet						
13	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,561	209,04	953,43	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				2 150,83	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	7,270	295,85	2 150,83	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m						

Položkový rozpočet	
---------------------------	--

Zakázka: Dětská skupina při MŠ Husova

Objekt: **D.101**

Rozpočet:	Zdravotechnika
------------------	-----------------------

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou** CPV :

Masarykovo nám. 104 CZ-CC :
675 71 Náměšť nad Oslavou JKSO :

Zhotovitel: **LP staving s.r.o.** IČ: **29222745**

Větrov 160 DIČ: **CZ29222745**
664 83 Domašov

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			1 412 092,27
-----	--	--	--------------

MON			0,00
TOTAL			0,00

Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00

Celkem			1 412 092,27
---------------	--	--	---------------------

[illegible]

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	1 412 092,27 CZK
-------------------------	-------------	-------------------------

Základní DPH	21 %	296 539,38 CZK
--------------	-------------	-----------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 708 631,65 czk
--------------------------	-------------------------

v _____ dne **04.11.2024**

Ing.
Ladislav
Pokorný

Za zhotovitele	Za objednatele
----------------	----------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Zdravotechnika	PSV			1 412 092,27
Cena celkem					1 412 092,27

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
R:	Zdravotnicka
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsoby náklad	Způsoby náklad
Díl:		Zdravotnicka				1 412 092,27		
1		Sanita				150 139,19		
1a	01.01a	Umyvadlo, keramické	ks	3,00	2 587,96 Kč	7 763,88 Kč		7 763,88 Kč
1b	01.01b	Umyvadlo, keramické (INP)	ks	2,00	2 587,96 Kč	5 175,92 Kč	5 175,92 Kč	
2	01.02	Umyvadélko, keramické (INP)	ks	1,00	2 211,60 Kč	2 211,60 Kč	2 211,60 Kč	
3	01.03	Umyvadlo dětské, keramické	ks	8,00	2 446,34 Kč	19 570,72 Kč		19 570,72 Kč
4	01.04	Umyvadlo zdravotní, keramické	ks	2,00	3 340,68 Kč	6 681,36 Kč		6 681,36 Kč
5a	01.05a	Klozet, keramický, závěsný (INP)	ks	2,00	3 646,23 Kč	7 292,46 Kč	7 292,46 Kč	
5b	01.05b	Klozet, keramický, závěsný	ks	3,00	3 646,23 Kč	10 938,69 Kč		10 938,69 Kč
6	01.06	Klozet dětský, keramický, závěsný	ks	8,00	4 196,22 Kč	33 569,76 Kč		33 569,76 Kč
7	01.07	Klozet zdravotní, keramický, závěsný	ks	2,00	5 062,43 Kč	10 124,86 Kč		10 124,86 Kč
8	01.08	Výlevka, ukladová, nerezová, DN 50	ks	2,00	11 761,25 Kč	23 522,50 Kč		23 522,50 Kč
9a	01.09a	Montáž sanity, zapojení (INP)	ks	5,00	705,68 Kč	3 528,40 Kč	3 528,40 Kč	
9b	01.09b	Montáž sanity, zapojení	ks	28,00	705,68 Kč	19 759,04 Kč		19 759,04 Kč
2		Technologie ohřevu vody				66 686,53 Kč		
10	02.01	Nepřímotopný elektrický ohřivač teplé vody, objem 400 l	ks	1,00	46 716,17 Kč	46 716,17 Kč	19 578,75 Kč	27 137,42 Kč
11	02.02	Sestava ventilů a zapojení ohřivače vody	soubor	1,00	3 999,31 Kč	3 999,31 Kč	1 676,11 Kč	2 323,20 Kč
12	02.03	Cirkulační čerpadlo	ks	1,00	11 667,16 Kč	11 667,16 Kč	4 889,71 Kč	6 777,45 Kč
13	02.04	Expanzní nádoba, objem 33 l - dodávka	ks	1,00	3 950,81 Kč	3 950,81 Kč	1 655,78 Kč	2 295,03 Kč
14	02.05	Expanzní nádoba, objem 33 l - montáž, zapojení	soubor	1,00	353,08 Kč	353,08 Kč	147,98 Kč	205,10 Kč
3		Baterie				115 210,40 Kč		
15	03.01	Umyvadlová páková baterie, stojánková	ks	3	2 065,13 Kč	6 195,39 Kč	6 195,39 Kč	
16	03.02	Umyvadlová páková baterie, stojánková, senzorová, baterie 6V	ks	11	7 009,22 Kč	77 101,42 Kč		77 101,42 Kč
17	03.03	Umyvadlová páková baterie, stojánková, zdravotní	ks	2	3 398,88 Kč	6 797,76 Kč		6 797,76 Kč
18	03.04	Sprchová páková baterie, nástěnná, směšovací	ks	3	2 722,79 Kč	8 168,37 Kč		8 168,37 Kč
19	03.05	Vanová páková baterie, nástěnná, směšovací	ks	2	2 591,84 Kč	5 183,68 Kč		5 183,68 Kč
20	03.06	Baterie - montáž, zapojení	ks	21	560,18 Kč	11 763,78 Kč		11 763,78 Kč
4		Vodovodní potrubí				112 476,86 Kč		
21	04.01	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 16x2,0 - dodávka	m	73,00	63,98 Kč	4 670,54 Kč	1 957,42 Kč	2 713,12 Kč
22	04.02	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 16x2,0 - montáž, pomocný materiál	m	73,00	140,65 Kč	10 267,45 Kč	4 303,09 Kč	5 964,36 Kč
23	04.03	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 20x2,3 - dodávka	m	151,00	88,44 Kč	13 354,44 Kč	5 596,85 Kč	7 757,59 Kč
24	04.04	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 20x2,3 - montáž, pomocný materiál	m	151,00	168,78 Kč	25 485,78 Kč	10 681,09 Kč	14 804,69 Kč
25	04.05	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 25x2,8 - dodávka	m	43,00	170,72 Kč	7 340,96 Kč	3 076,60 Kč	4 264,36 Kč
26	04.06	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 25x2,8 - montáž, pomocný materiál	m	43,00	183,82 Kč	7 904,26 Kč	3 312,68 Kč	4 591,58 Kč
27	04.07	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 32x3,2 - dodávka	m	47,00	300,22 Kč	14 110,34 Kč	5 913,64 Kč	8 196,70 Kč
28	04.08	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 32x3,2 - montáž, pomocný materiál	m	47,00	203,70 Kč	9 573,90 Kč	4 012,42 Kč	5 561,48 Kč
29	04.09	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 40x3,5 - dodávka	m	21,00	886,28 Kč	14 411,88 Kč	6 040,02 Kč	8 371,86 Kč
30	04.10	Potrubí PEX/AL/PEX, lisované, včetně ohybů, spoj, nástěnek, t-kusů, dimenze 40x3,5 - montáž, pomocný materiál	m	21,00	255,11 Kč	5 357,31 Kč	2 245,25 Kč	3 112,06 Kč
5		Izolace vodovodní potrubí				25 792,25 Kč		
31	05.01	Izolace potrubí průměr 16 mm, tl. 13 mm	m	32,00	53,83 Kč	1 716,16 Kč	719,24 Kč	996,92 Kč
32	05.02	Izolace potrubí průměr 20 mm, tl. 13 mm	m	50,00	58,34 Kč	2 917,00 Kč	1 222,51 Kč	1 694,49 Kč
33	05.03	Izolace potrubí průměr 25 mm, tl. 13 mm	m	36,00	62,10 Kč	2 235,60 Kč	936,94 Kč	1 298,66 Kč
34	05.04	Izolace potrubí průměr 32 mm, tl. 13 mm	m	15,00	69,83 Kč	1 047,45 Kč	437,73 Kč	609,72 Kč
35	05.05	Izolace potrubí průměr 40 mm, tl. 13 mm	m	21,00	76,21 Kč	1 600,41 Kč	670,73 Kč	929,68 Kč
36	05.06	Izolace potrubí průměr 16 mm, tl. 20 mm	m	48,00	77,15 Kč	3 548,90 Kč	1 487,34 Kč	2 061,56 Kč
37	05.07	Izolace potrubí průměr 20 mm, tl. 20 mm	m	101,00	89,39 Kč	9 028,39 Kč	3 783,80 Kč	5 244,59 Kč
38	05.08	Izolace potrubí průměr 25 mm, tl. 20 mm	m	2,00	98,91 Kč	193,82 Kč	81,23 Kč	112,59 Kč
39	05.09	Izolace potrubí průměr 32 mm, tl. 20 mm	m	32,00	108,61 Kč	3 507,52 Kč	1 470,00 Kč	2 037,52 Kč
6		Armatury vodovodní potrubí				46 918,45 Kč		
40a	06.01a	Rohový ventil DN 15	ks	14,00	221,16 Kč	3 096,24 Kč	3 096,24 Kč	
40b	06.01b	Rohový ventil DN 15	ks	38,00	221,16 Kč	8 404,08 Kč		8 404,08 Kč
41	06.02	Rohový ventil DN 20	ks	2,00	440,38 Kč	880,76 Kč		880,76 Kč
42a	06.03a	Flexi hadice, délka 500 mm	ks	14,00	356,96 Kč	4 997,44 Kč	4 997,44 Kč	
42b	06.03b	Flexi hadice, délka 500 mm	ks	38,00	356,96 Kč	13 564,48 Kč		13 564,48 Kč
43	06.04	Zahradní vypouštěcí ventil, nástěnný, nezámrzný	ks	1,00	3 289,27 Kč	3 289,27 Kč	3 289,27 Kč	
44	06.05	Podomítkový přímý ventil, d 22	ks	6,00	472,39 Kč	2 834,34 Kč		2 834,34 Kč
45	06.06	Podomítkový přímý ventil, d 18	ks	1,00	337,08 Kč	337,08 Kč		337,08 Kč
46	06.07	Podomítkový přímý ventil, d 15	ks	2,00	302,16 Kč	604,32 Kč		604,32 Kč
47	06.08	Kulový ventil s vypouštěním, d 35	ks	1,00	657,18 Kč	657,18 Kč		657,18 Kč
48	06.09	Kulový ventil s vypouštěním, d 28	ks	1,00	580,06 Kč	580,06 Kč		580,06 Kč
49	06.10	Kulový ventil s vypouštěním, d 18	ks	1,00	401,10 Kč	401,10 Kč		401,10 Kč
50	06.11	Kulový ventil, d22	ks	2,00	433,59 Kč	867,18 Kč		867,18 Kč
51	06.12	Kulový ventil se zpětnou klapkou, d18	ks	2,00	498,10 Kč	996,20 Kč		996,20 Kč
52	06.13	Termostatický směšovací ventil, teplotní rozsah 35-60 °C	ks	2,00	2 704,36 Kč	5 408,72 Kč		5 408,72 Kč
7		Kanalizační potrubí				261 768,88 Kč		
53	07.01	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN32 - dodávka	m	12,00	221,16 Kč	2 653,92 Kč	1 112,26 Kč	1 541,66 Kč
54	07.02	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN32 - montáž, pomocný materiál	m	12,00	165,87 Kč	1 990,44 Kč	834,19 Kč	1 156,25 Kč
55	07.03	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN40 - dodávka	m	5,00	216,31 Kč	1 081,55 Kč	453,28 Kč	628,27 Kč
56	07.04	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN40 - montáž, pomocný materiál	m	5,00	165,87 Kč	829,35 Kč	347,58 Kč	481,77 Kč
57	07.05	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN50 - dodávka	m	15,00	216,31 Kč	3 244,65 Kč	1 359,83 Kč	1 884,82 Kč
58	07.06	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN50 - montáž, pomocný materiál	m	15,00	165,87 Kč	2 488,05 Kč	1 042,74 Kč	1 445,31 Kč
59	07.07	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN75 - dodávka	m	31,00	296,82 Kč	9 201,42 Kč	3 856,32 Kč	5 345,10 Kč
60	07.08	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN50 - montáž, pomocný materiál	m	31,00	212,43 Kč	6 585,33 Kč	2 759,91 Kč	3 825,42 Kč
61	07.09	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN110 - dodávka	m	87,00	554,36 Kč	48 229,32 Kč	20 212,91 Kč	28 016,41 Kč
62	07.10	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN110 - montáž, pomocný materiál	m	87,00	293,91 Kč	25 570,17 Kč	10 716,46 Kč	14 853,71 Kč
63	07.11	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN125 - dodávka	m	26,00	734,29 Kč	19 091,54 Kč	8 001,26 Kč	11 090,28 Kč
64	07.12	Plastové tiché potrubí, polypropylen, včetně kolen, tvarovek, DN125 - montáž, pomocný materiál	m	26,00	344,35 Kč	8 953,10 Kč	3 752,24 Kč	5 200,86 Kč
65	07.13	Potrubí PVC, KG, včetně kolen a tvarovek, DN110 - dodávka	m	76,00	268,89 Kč	20 420,44 Kč	8 550,21 Kč	11 862,23 Kč
66	07.14	Potrubí PVC, KG, včetně kolen a tvarovek, DN110 - zemní práce, rýha do hl. 2,2 m, zpětný zához die vzorového příčného řezu, pomocné pažení	m	76,00	649,42 Kč	49 355,92 Kč	20 685,07 Kč	28 670,85 Kč
67	07.15	Potrubí PVC, KG, včetně kolen a tvarovek, DN125 - dodávka	m	24,00	320,10 Kč	7 682,40 Kč	3 219,69 Kč	4 462,71 Kč
68	07.16	Potrubí PVC, KG, včetně kolen a tvarovek, DN125 - zemní práce, rýha do hl. 2,2 m, zpětný zához die vzorového příčného řezu, pomocné pažení	m	24,00	649,42 Kč	15 586,08 Kč	6 532,13 Kč	9 053,95 Kč
69	07.17	Potrubí PVC, KG, včetně kolen a tvarovek, DN160 - dodávka	m	35,00	459,30 Kč	16 075,50 Kč	6 737,24 Kč	9 338,26 Kč
70	07.18	Potrubí PVC, KG, včetně kolen a tvarovek, DN160 - zemní práce, rýha do hl. 2,2 m, zpětný zához die vzorového příčného řezu, pomocné pažení	m	35,00	649,42 Kč	22 729,70 Kč	9 526,02 Kč	13 203,68 Kč
8		Izolace kanalizační potrubí				34 943,30 Kč		
71	08.01	Izolace potrubí, průměr 75 mm, tl.20 mm	m	15,00	210,98 Kč	3 164,70 Kč	1 326,33 Kč	1 838,37 Kč
72	08.02	Izolace potrubí, průměr 110 mm, tl.20 mm	m	70,00	362,30 Kč	25 361,00 Kč	10 628,80 Kč	14 732,20 Kč
73	08.03	Izolace potrubí, průměr 125 mm, tl.20 mm	m	16,00	401,10 Kč	6 417,60 Kč	2 689,62 Kč	3 727,98 Kč
9		Sifony a doplňky kanalizační potrubí				214 839,75 Kč		

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
R:	Zdravotnicka
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
74	09.01	Podomítková zápachová uzávěra s připojením vody	ks	4,00	1 099,98 Kč	4 399,92 Kč		4 399,92 Kč
75	09.02	Podomítková zápachová uzávěra pro kondenzát vzduchotechnických zařízení	ks	7,00	1 302,71 Kč	9 118,97 Kč		9 118,97 Kč
76	09.03	Zápachová uzávěra s gravitačním sifonem	ks	2,00	486,46 Kč	972,92 Kč		972,92 Kč
77a	09.04a	Sifon umyvadlo, chrom, DN 32	ks	3,00	938,48 Kč	2 815,44 Kč	2 815,44 Kč	
77b	09.04b	Sifon umyvadlo, chrom, DN 32	ks	13,00	938,48 Kč	12 200,24 Kč		12 200,24 Kč
78	09.05	Sifon výlevka, plast, DN 50	ks	2,00	253,17 Kč	506,34 Kč		506,34 Kč
79	09.06	Sprchový odtokový žlab do prostoru, délka 900 mm, DN 50	ks	3,00	8 437,06 Kč	25 311,18 Kč		25 311,18 Kč
80	09.07	Podlahová vpusť s vodorovným odtokem, suchou i vodní zápachovou uzávěrou	ks	4,00	1 867,25 Kč	7 469,00 Kč		7 469,00 Kč
81	09.08	Předstěnový WC systém, skrytá nádržka, upevňovací sada, splachovací tlačítko	ks	13,00	9 994,88 Kč	129 933,44 Kč		129 933,44 Kč
82	09.09	Předstěnový WC systém s výškovým nastavováním, skrytá nádržka, upevňovací sada, splachovací tlačítko	ks	2,00	10 956,15 Kč	21 912,30 Kč		21 912,30 Kč
10		Dešťová kanalizace, střešní vtoky				162 875,09 Kč		
83	10.01	Venkovní odtokový žlab, litinový rošt, délka 1,0 m	ks	41,00	2 039,91 Kč	83 636,31 Kč	35 051,98 Kč	48 584,33 Kč
84	10.02	Střešní vtok, svislý, DN 75, PVC manžeta, elektrický ohřev, záchytný koš	ks	3,00	4 012,89 Kč	12 038,67 Kč	5 045,41 Kč	6 993,26 Kč
85	10.03	Střešní vtok, svislý, DN 110, PVC manžeta, elektrický ohřev, záchytný koš	ks	3,00	4 012,89 Kč	12 038,67 Kč	5 045,41 Kč	6 993,26 Kč
86	10.04	Bezpečnostní přepad, DN 50, PVC manžeta, potrubí DN 50	ks	8,00	2 116,54 Kč	16 932,32 Kč	7 096,34 Kč	9 835,98 Kč
87	10.05	Revizní šachta pro vegetační střechy	ks	6,00	4 671,82 Kč	28 030,92 Kč	11 747,00 Kč	16 283,92 Kč
11		Ostatní				15 524,85 Kč		
88	11.01	Tlaková zkouška vodovodu (teplá, studená)	soubor	1,00	3 293,15 Kč	3 293,15 Kč	1 380,16 Kč	1 912,99 Kč
89	11.02	Protlach vodovodu (teplá, studená)	soubor	1,00	3 293,15 Kč	3 293,15 Kč	1 380,16 Kč	1 912,99 Kč
90	11.03	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	soubor	1,00	3 293,15 Kč	3 293,15 Kč	1 380,16 Kč	1 912,99 Kč
91	11.04	Protokol o provedení zkoušek	soubor	1,00	3 293,15 Kč	3 293,15 Kč	1 380,16 Kč	1 912,99 Kč
92	11.05	Seznámení investora s užíváním a údržbou	soubor	1,00	2 352,25 Kč	2 352,25 Kč	985,83 Kč	1 366,42 Kč
12		Kanalizační přípojka				215 316,72 Kč		
93	12.01	Revizní šachta, plastová, DN 400, litinový poklop A15, včetně výkopu a osazení	ks	2,00	16 414,34 Kč	32 828,68 Kč	13 758,50 Kč	19 070,18 Kč
94	12.02	Retenční nádrž, železobetonová prefabrikovaná, včetně vjezdového límce, litinového poklopu, přístupových příčlů a dalšího nutného příslušenství, vnitřní rozměry 4,00x2,00x1,50 m. Součástí jsou i nutné zemní práce a pažení spojené s instalací retenční nádrže a samotné osazení nádrže.	soubor	1,00	119 023,85 Kč	119 023,85 Kč	49 882,90 Kč	69 140,95 Kč
95	12.03	Vírový ventil - dodávka + montáž	ks	1,00	63 464,19 Kč	63 464,19 Kč	26 597,84 Kč	36 866,35 Kč

Položkový rozpočet	
---------------------------	--

Zakázka: Dětská skupina při MŠ Husova

Objekt: **D.101**

Rozpočet:		výtapeň
Objednatel:	Město Náměšť nad Oslavou	CPV :

Masarykovo nám. 104 CZ-CC :

Zhotovitel: **LP staving s.r.o.** IČ: **29222745**

Větrov 160 DÍČ: **CZ29222745**

	664 83 Domasov	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0 00

PSV			3,33
PSV			1 669 215,49

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 662 215,10

Celkem			1 669 215,49
--------	--	--	--------------

Rekapitulace daní			15 000	0,00 %
-------------------	--	--	--------	--------

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	1 669 215,49 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	350 535,25 CZK
--------------	-------------	-----------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 019 750,74 CZK
--------------------------	-------------------------

Ing. _____ Digitálně podepsal

Ing. Ladislav
Pokorný
Datum: 2024.11.05

Pokorný 12:51:13 +01'00' Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Vytápění	PSV			1 669 215,49
Cena celkem					1 669 215,49

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem:	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
Dt:						1 068 215,49		
	1	Kotelny				206 748,88		
1.1		Kotel kondenzační, nástěnný, jm. výkon 30kW	kus	2,00000	65 863,00	131 726,00	55206,37	76519,63
2.1.2		Kus prodlužovací odkoupení 130 mm PP dl. 2,0 m	kus	4,00000	4 229,35	16 917,40	7090,08	9827,32
3.1.3		Ekvitermní regulátor pro plynové kotle	kus	1,00000	10 933,26	10 933,26	4582,13	6351,13
4.1.4		Kaskádový modul - regulace kaskády plyn. kotlů	kus	1,00000	4 822,11	4 822,11	2020,95	2801,16
5.1.5		Rozšiřující modul pro 4 topné okruhy	kus	1,00000	11 761,25	11 761,25	4929,14	6832,11
6.1.6		Připojovací sada pro 2 kotle	kus	1,00000	17 585,42	17 585,42	7370,05	10215,37
7.1.7		Základní připojovací sada pro připojení na komín	kus	1,00000	13 003,24	13 003,24	5449,66	7553,58
	2	Strojovny				68 205,91		
8.2.1		Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m	kus	1,00000	15 877,69	15 877,69	6654,34	9223,35
9.2.2		Nádoba expanzní membránová 18 l, 4/1,5 bar	kus	1,00000	2 723,91	2 723,91	1141,59	1582,32
10.2.3		Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	kus	1,00000	503,38	503,38	210,97	292,41
11.2.4		Oddělovač hydraulický	kus	1,00000	9 293,27	9 293,27	3894,81	5398,46
12.2.5		Čerpadlo oběhové elektronické	kus	4,00000	6 162,90	24 651,60	10331,49	14320,11
13.2.6		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	kus	4,00000	329,32	1 317,28	552,07	765,21
14.2.7		Směšovač mosazný trojcestný DN 25, (dle spec.ve výkrese)	kus	2,00000	3 836,58	7 273,16	3048,18	4224,98
15.2.8		Set připojení VZT jednotky, (dle specifikace konkrétní jednotky)	soubor	6,00000	1 094,27	6 565,62	2751,65	3813,97
	3	Rozvod potrubí				418 494,87		
16.3.1		Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm	m	18,00000	257,81	4 640,58	1944,87	2695,71
17.3.2		Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	250,00000	291,68	72 920,00	30560,77	42359,23
18.3.3		Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	130,00000	310,50	40 365,00	16916,97	23448,03
19.3.4		Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	65,00000	366,95	23 851,75	9996,27	13855,48
20.3.5		Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	60,00000	611,59	36 695,40	15379,04	21316,36
21.3.6		Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	55,00000	837,40	46 057,00	19302,49	26754,51
22.3.7		Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	30,00000	1 034,99	31 049,70	13012,93	18036,77
23.3.8		Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	20,00000	1 241,99	24 839,80	10410,36	14429,44
24.3.9		Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	588,00000	18,82	11 066,16	4637,83	6428,33
25.3.10		Koleno 90° měděné d 15 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus	140,00000	145,84	20 417,60	8557,02	11860,58
26.3.11		Koleno 90° měděné d 12 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus	16,00000	230,52	3 688,32	1545,77	2142,55
27.3.12		Koleno 90° měděné d 18 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus	14,00000	326,49	4 570,86	1915,65	2655,21
28.3.13		Koleno 90° měděné d 28 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus	16,00000	465,75	7 452,00	3123,13	4328,87
29.3.14		Koleno 90° měděné d 35 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus	16,00000	694,38	11 110,08	4656,23	6453,85
30.3.15		Koleno 90° měděné d 42 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus	10,00000	856,22	8 562,20	3588,42	4973,78
31.3.16		Koleno 90° měděné d 54 mm, lisovací, PN 16, CIIR	kus	10,00000	1 219,41	12 194,10	5110,55	7083,55
32.3.17		T-kus měděný lisovací	kus	70,00000	508,09	35 566,30	14905,84	20660,46
33.3.18		Montáž tvar Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	170,00000	51,75	8 797,50	3687,03	5110,47
34.3.19		Montáž tvar Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	16,00000	69,63	1 114,08	466,91	647,17
35.3.20		Montáž tvar Cu lisováním D 35 mm 2 spoje	kus	16,00000	83,74	1 339,84	561,63	778,31
36.3.21		Montáž tvar Cu lisováním D 42 mm 2 spoje	kus	10,00000	99,74	997,40	418,01	579,39
37.3.22		Montáž tvar Cu lisováním D 54 mm 2 spoje	kus	10,00000	128,90	1 289,00	540,22	748,78
38.3.23		Izolace potrubí 15 x 6 mm šedočerná	m	140,00000	37,64	5 269,60	2208,49	3061,11
39.3.24		Izolace potrubí 22 x 6 mm šedočerná	m	20,00000	41,40	828,00	347,01	480,99
40.3.25		Izolace potrubí 28 x 6 mm šedočerná	m	20,00000	44,22	884,40	370,65	513,75
41.3.26		Izolace potrubí 32 x 6 mm šedočerná	m	20,00000	47,05	941,00	394,37	546,63
42.3.27		Izolace potrubí 40 x 6 mm šedočerná	m	16,00000	50,81	812,96	340,71	472,25
43.3.28		Izolace potrubí 50 x 9 mm šedočerná	m	16,00000	73,39	1 174,24	492,12	682,12
	4	Armatury				82 275,17		
44.4.1		Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	35,00000	328,37	11 492,95	4816,70	6676,25
45.4.2		Šroubení radiátorové	kus	35,00000	223,93	7 837,55	3284,72	4552,83
46.4.3		Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	10,00000	697,21	6 972,10	2922,01	4050,09
47.4.4		Kohout kulový - motýl, vnitřní - vnitřní závit PN 50 DN 25	kus	15,00000	508,09	7 621,35	3194,11	4427,24
48.4.5		Kohout kulový - motýl, vnitřní - vnitřní závit PN 40 DN 32	kus	8,00000	712,26	5 698,08	2388,07	3310,01
49.4.6		Kohout kulový - páka, vnitřní - vnitřní závit PN 40 DN 40	kus	4,00000	1 143,19	4 572,76	1916,44	2656,32
50.4.7		Kohout kulový - páka, vnitřní - vnitřní závit PN 40 DN 50	kus	4,00000	1 584,48	6 337,92	2656,22	3681,70
51.4.8		Kohout kulový s vypouštěním, páka, vnitřní - vnitřní závit, PN 40 DN 10	kus	50,00000	318,97	15 948,50	6684,02	9264,48
52.4.9		Klapka zpětná DN 25	kus	2,00000	499,62	999,24	418,78	580,46
53.4.10		Klapka zpětná DN 32	kus	1,00000	723,55	723,55	303,24	420,31
54.4.11		Klapka zpětná DN 40	kus	1,00000	1 067,92	1 067,92	447,57	620,35
55.4.12		Ventil vyvažovací DN10	kus	5,00000	2 600,65	13 003,25	5449,66	7553,59
	5	Otopná tělesa				162 595,07		
56.5.1		Těleso otopné deskové typ 21 výška 500 mm, délka 1200 mm	kus	18,00000	3 857,69	69 438,42	69 438,42	
57a.5.2		Těleso otopné deskové typ 10 výška 500 mm, délka 1000 mm	kus	1,00000	3 217,88	3 217,88		3 217,88
57b.5.3		Těleso otopné deskové typ 10 výška 500 mm, délka 1000 mm	kus	5,00000	3 217,88	16 089,40	16 089,40	
58.5.4		Těleso otopné deskové typ 22 výška 500 mm, délka 1200 mm	kus	1,00000	4 605,71	4 605,71		4 605,71
59.5.5		Těleso otopné deskové typ 22 výška 500 mm, délka 800 mm	kus	1,00000	3 868,98	3 868,98	3 868,98	
60.5.6		Těleso otopné deskové typ 21 výška 500 mm, délka 900 mm	kus	1,00000	3 786,18	3 786,18	3 786,18	
61.5.7		Těleso otopné deskové typ 20 výška 500 mm, délka 1200 mm	kus	3,00000	4 070,33	12 210,99	12 210,99	
62.5.8		Těleso otopné deskové typ 10 výška 500 mm, délka 1200 mm	kus	1,00000	3 647,87	3 647,87	3 647,87	
63.5.9		Těleso otopné deskové typ 10 výška 300 mm, délka 500 mm	kus	1,00000	2 017,29	2 017,29	2 017,29	
64.5.10		Těleso otopné deskové typ 10 výška 300 mm, délka 600 mm	kus	1,00000	2 178,18	2 178,18	2 178,18	
65.5.11		Těleso otopné deskové typ 20 výška 500 mm, délka 1400 mm	kus	1,00000	4 401,53	4 401,53	4 401,53	
66.5.12		Těleso otopné deskové typ 10 výška 500 mm, délka 800 mm	kus	1,00000	2 916,79	2 916,79	2 916,79	
67a.5.13		Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 mm	kus	1,00000	366,01	366,01		366,01
67b.5.14		Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 mm	kus	9,00000	366,01	3 294,09	3 294,09	
68a.5.15		Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	1,00000	404,59	404,59		404,59
68b.5.16		Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	24,00000	404,59	9 710,16	9 710,16	
69a.5.17		Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	1,00000	28,23	28,23		28,23
69b.5.18		Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	9,00000	28,23	254,07	254,07	
70a.5.19		Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	1,00000	42,34	42,34		42,34
70b.5.20		Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	24,00000	42,34	1 016,16	1 016,16	
71a.5.21		Odvzdušnění otopných těles	kus	2,00000	42,34	84,68		84,68
71b.5.22		Odvzdušnění otopných těles	kus	33,00000	42,34	1 397,22	1 397,22	
72a.5.23		Konzola navrtávací 18/120	sada	4,00000	230,52	922,08		922,08
72b.5.24		Konzola navrtávací 18/120	sada	66,00000	230,52	15 214,32	15 214,32	
73a.5.25		odvzdušnění otopných těles	kus	2,00000	42,34	84,68		84,68
73b.5.26		odvzdušnění otopných těles	kus	33,00000	42,34	1 397,22	1 397,22	
	6	Podlahové topení				730 895,79		
74.6.1		Trubka PE-Xa S 17 x 2,0 mm	m	3 500,00000	35,75	125 125,00	52439,89	72685,11
75.6.2		Deska systémová rozměr 1450 x 850 mm	m2	550,00000	344,37	189 403,50	79379,01	110024,49
76.6.3		Rozdělovač/sběrač 9-cestný DN 25 s průtokoměrem	kus	2,00000	11 908,91	23 817,82	9982,89	13836,93
77.6.4		Rozdělovač/sběrač 10-cestný DN 25 s průtokoměrem	kus	1,00000	12 555,37	12 555,37	5261,96	7293,41
78.6.5		Rozdělovač/sběrač 11-cestný DN 25 s průtokoměrem	kus	1,00000	13 810,53	13 810,53	5787,99	8022,54
79.6.6		Skrínka podomítková pro rozdělovač 9 - 10 okruhů	kus	3,00000	4 497,50	13 492,50	5654,71	7837,79

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
80	6.7	Skříňka podomítková pro rozdělovač 11 - 13 okruhů	kus	1,00000	4 925,61	4 925,61	2064,32	2861,29
81	6.8	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm	m	180,00000	24,46	4 402,80	1845,21	2557,59
82	6.9	Termostat prostorový 24 V, 10 - 30 °C	kus	18,00000	1 311,61	23 608,98	9894,52	13714,46
83	6.10	Regulátor vytápění 3-bodová regulace 24 V	kus	4,00000	5 866,51	23 466,04	9834,62	13631,42
84	6.11	Fólie separační PE, pro podlahové vytápění	m2	450,00000	45,16	20 322,00	8516,95	11805,05
85	6.12	Termopohon 24 V	kus	39,00000	896,68	34 970,52	14656,14	20314,38
86	6.13	Skoba upevňovací pro potrubí	kus	150,00000	5,65	847,50	355,19	492,31
87	6.14	Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks	50,00000	43,28	2 164,00	906,93	1257,07
88	6.15	Ukončovací pás 0,15 ks na m2 desky	ks	98,00000	57,39	5 624,22	2357,11	3267,11
89	6.16	Plastifikátor P (10kg)	kg	110,00000	89,39	9 832,90	4120,97	5711,93
90	6.17	Podlahové vytápění - montáž	m2	550,00000	404,59	222 524,50	93260,02	129264,48
Celkem						1 669 215,49	784263,49	884952,00

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Dětská skupina při MŠ Husova	
Objekt:		D.101	
Rozpočet:		Silnoproudá elektroinstalace	
Objednatel:	Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou	CPV : CZ -CC : JKSO :	
Zhotovitel:	LP staving s.r.o. Větrov 160 664 83 Domašov	IČ: 29222745 DIČ: CZ29222745	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			1 810 719,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 810 719,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 810 719,47 CZK
Základní DPH	21 %		380 251,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 190 970,56 CZK
v		dne	04.11.2024
Ing. Ladislav Pokorný		Digitálně podepsal Ing. Ladislav Pokorný Datum: 2024.11.05 12:51:32 +01'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Silnoproudá elektroinstalace	PSV			1 810 719,47
Cena celkem					1 810 719,47

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Silnoproudá elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
Díl:						1 810 719,47		
	1	Osvětlení				628 404,08		
1a	SV1	Popis v knize svítidel	ks	36,0	2 352,25 Kč	84 681,00 Kč	84681,00	
1b	SV1	Popis v knize svítidel	ks	36,0	2 352,25 Kč	84 681,00 Kč		84681,00
2a	SV2	Popis v knize svítidel	ks	20,0	658,63 Kč	13 172,60 Kč	13172,60	
2b	SV2	Popis v knize svítidel	ks	20,0	658,63 Kč	13 172,60 Kč		13172,60
3a	SV3	Popis v knize svítidel	ks	46,0	1 528,96 Kč	70 332,16 Kč	70332,16	
3b	SV3	Popis v knize svítidel	ks	44,0	1 528,96 Kč	67 274,24 Kč		67274,24
4a	SV4	Popis v knize svítidel	ks	2,0	846,81 Kč	1 693,62 Kč	1693,62	
4b	SV4	Popis v knize svítidel	ks	6,0	846,81 Kč	5 080,86 Kč		5080,86
5	SV5	Popis v knize svítidel	ks	2,0	2 587,48 Kč	5 174,96 Kč	5174,96	
6a	SV6	Popis v knize svítidel	ks	6,0	3 528,38 Kč	21 170,28 Kč	21170,28	
6b	SV6	Popis v knize svítidel	ks	6,0	3 528,38 Kč	21 170,28 Kč		21170,28
7	SV7	Popis v knize svítidel	ks	2,0	2 587,48 Kč	5 174,96 Kč		5174,96
8	SV8	Popis v knize svítidel	ks	4,0	2 587,48 Kč	10 349,92 Kč		10349,92
9	SV9	Popis v knize svítidel	ks	4,0	1 975,89 Kč	7 903,56 Kč		7903,56
10	SVVN	Svítilno venkovní IP44 1x25W kulaté bílé	ks	6,0	1 552,49 Kč	9 314,94 Kč		9314,94
11	N1	sv. přisazené nouzové LED 3W, 1h, IP44, manual test, AREA	ks	12,0	2 822,70 Kč	33 872,40 Kč		33872,40
12a	N2	sv. přisazené nouzové LED 3W, 1h, IP44, manual test, AREA	ks	1,0	2 822,70 Kč	2 822,70 Kč	2822,70	
12b	N2	sv. přisazené nouzové LED 3W, 1h, IP44, manual test, AREA	ks	2,0	2 822,70 Kč	5 645,40 Kč		5645,40
13	N3	sv. přisazené nouzové LED 3W, 1h, IP44, manual test, vč. piktogramu	ks	22,0	2 822,70 Kč	62 099,40 Kč		62099,40
14	N4	sv. přisazené nouzové LED 3W, 1h, IP44, manual test, VENKOVNÍ	ks	6,0	2 822,70 Kč	16 936,20 Kč		16936,20
15	M1	Montáž svítidel	kpl	1,0	84 681,00 Kč	84 681,00 Kč	35489,81	49191,19
	2	Rozvaděče				179 754,24 Kč		
16	RO-01	Pojistková skříň SP, 400x600x250mm, IP44/20, poj. 40A., vestavná, vč. montáže a zapojení	ks	1,0	11 144,96 Kč	11 144,96 Kč		
17	RO-02	Rozvaděč RH, 800x2000x250mm, IP40/20, I.+II. st. přep. ochrany, 1x podružné měření - elektroměr 3f, 20mod rez. FVE, 5x proud. chránič 4p 40A, 5x jistič 10A/1, 25x16A/1, 3x10A/3, 1x16A/3, 2x25A/3, 1xčasové relé, 1x stykač 16A/1.	ks	1,0	91 079,12 Kč	91 079,12 Kč		
18		+ 17x proud. chránič s nadpr. ochr. 10A/2/0,03 vč. montáže a zapojení					38171,26	52907,86
19	RO-03	Rozvaděč RMS2, 600x2000x250mm, IP40/20, II. st. přep. ochrany, vypínač 63A, 4x proud. chránič 4p 40A, 2x jistič 10A/1, 20x16A/1, 3x10A/3, 1x16A/3, + 16x proud. chránič s nadpr. ochr. 10A/2/0,03 vč. montáže a zapojení	ks	1,0	77 530,16 Kč	77 530,16 Kč		
							32492,89	45037,27
	3	Kabely				446 751,03 Kč		
20	VOD-CU-001	Vodič Cu 4 ZŽ	m	240,0	39,52 Kč	9 484,80 Kč	3975,08	5509,72
21	VOD-CU-002	Vodič Cu 6 ZŽ	m	160,0	47,05 Kč	7 528,00 Kč	3154,98	4373,02
22	VOD-CU-003	Vodič Cu 10 ZŽ	m	40,0	79,04 Kč	3 161,60 Kč	1325,03	1836,57
23	VOD-CU-004	Vodič Cu 16 ZŽ	m	90,0	108,20 Kč	9 738,00 Kč	4081,20	5656,80
24	KAB-CK-001	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	350,0	36,70 Kč	12 845,00 Kč	5383,34	7461,66
25	KAB-CK-002	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	480,0	41,40 Kč	19 872,00 Kč	8328,36	11543,64
26	KAB-CK-003	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	3140,0	41,40 Kč	129 996,00 Kč	54481,32	75514,68
27	KAB-CK-004	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1790,0	51,75 Kč	92 632,50 Kč	38822,28	53810,22
28	KAB-CK-005	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2640,0	51,75 Kč	136 820,00 Kč	57257,44	79562,56
29	KAB-CK-006	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	80,0	69,63 Kč	5 570,40 Kč	2334,55	3235,85
30	KAB-CK-007	Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,0	101,62 Kč	2 032,40 Kč	851,78	1180,62
31	KAB-CK-010	Kabel CYKY 5Cx16 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	35,0	385,77 Kč	13 501,95 Kč	5658,67	7843,28
32	KAB-CV-002	Kabel CHKE-V 3Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,0	70,57 Kč	1 411,40 Kč	591,52	819,88
33	KAB-CG-007	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	21,0	92,21 Kč	1 936,41 Kč	811,55	1124,86
34	KAB-CG-008	Kabel CGSG 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	3,0	140,19 Kč	420,57 Kč	176,26	244,31
	4	Nový materiál				213 182,23 Kč		
35	NM-TR-001	TRUBKA ø16mm TUHA, černá, včetně uchycení	m	10,0	58,34 Kč	583,40 Kč	244,50	338,90
36	NM-TR-002	TRUBKA ø25mm TUHA, černá, včetně uchycení	m	20,0	69,63 Kč	1 392,60 Kč	583,64	808,96
37	NM-TR-004	TRUBKA ø40mm TUHA černá, včetně uchycení	m	10,0	82,80 Kč	828,00 Kč	347,01	480,99
38	NM-TR-102	Trubky ohebné PVC to 32 vč. uložení	m	40,0	70,57 Kč	2 822,80 Kč	1183,04	1639,76
39	NM-OK-001	Ocel. nos. konstr. pomocná s nalezáním a úpravou	kg	80,0	188,18 Kč	15 054,40 Kč	6309,30	8745,10
40	NM-ZD-002	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	m	120,0	309,56 Kč	37 147,20 Kč	15568,39	21578,81
41	NM-ZD-003	Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení	m	90,0	393,30 Kč	35 397,00 Kč	14834,88	20562,12
42	NM-ZD-004	Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení	m	20,0	541,02 Kč	10 820,40 Kč	4534,83	6285,57
43	NM-ZD-005	Kabelový žlab drátěný 400/50 včetně uložení	m	20,0	679,33 Kč	13 586,60 Kč	5694,14	7892,46
44	NM-KP-001	Kabelová příchytka, 2 kab.	kus	360,0	32,93 Kč	11 854,80 Kč	4968,35	6886,45
45	NM-KP-002	Kabelová příchytka, 2 kab., pož. odol.	kus	35,0	50,81 Kč	1 778,35 Kč	745,31	1033,04
46	NM-KP-003	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	kus	320,0	65,86 Kč	21 075,20 Kč	8832,62	12242,58
47	NM-KR-001	Krabice přístrojová (zef. sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	kus	326,0	83,74 Kč	27 299,24 Kč	11441,11	15858,13
48	NM-KR-002	Krabicová rozvodka (zef. sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	kus	40,0	127,02 Kč	5 080,80 Kč	2129,36	2951,44
49	NM-KR-004	Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	kus	80,0	259,69 Kč	20 775,20 Kč		
50	NM-KR-007	Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	kus	12,0	552,31 Kč	6 627,72 Kč		
51	NM-KR-101	Podružný HOP	kus	1,0	508,09 Kč	508,09 Kč	2777,88	3850,04
52	NM-KR-102	Hlavní přípojovací pás	kus	1,0	550,43 Kč	550,43 Kč	230,69	319,74
	5	Zásuvky, spínače				116 650,82 Kč		
53	ZS-SP-001	Spínač faz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	29,0	271,92 Kč	7 885,68 Kč	3304,89	4580,79
54	ZS-SP-003	Spínač faz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	3,0	298,27 Kč	894,81 Kč	375,01	519,80
55	ZS-SP-004	Spínač faz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	19,0	276,62 Kč	5 255,78 Kč	2202,70	3053,08
56	ZS-SP-005	Spínač faz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	34,0	311,44 Kč	10 588,96 Kč	4437,83	6151,13
57	ZS-SP-006	Spínač faz.6+6, 250V, 10A, IP20, černý, zapuštěný, kompletní	ks	16,0	304,85 Kč	4 877,60 Kč	2044,20	2833,40
58	ZS-SP-020	Spínač žaluziový, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	45,0	366,95 Kč	16 512,75 Kč	6920,49	9592,26
59	ZS-SP-030	SNÍMAČ POHYBU bílý IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 360st.	kus	6,0	908,85 Kč	5 459,10 Kč	2287,91	3171,19
60	ZS-SP-031	SNÍMAČ POHYBU bílý IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st.	kus	3,0	801,65 Kč	2 404,95 Kč	1007,91	1397,04
61	ZS-SP-041	Spínač faz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	5,0	318,97 Kč	1 594,85 Kč	668,40	926,45
62	ZS-SP-044	Spínač faz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	18,0	330,26 Kč	5 944,68 Kč	2491,42	3453,26
63	ZS-SP-045	Spínač faz.7, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	6,0	351,90 Kč	2 111,40 Kč	884,89	1226,51
64	ZS-ZA-001	Zásuvka 1x 230V/16A IP20, bílá, zapuštěná, clonky, kompletní	kus	56,0	249,34 Kč	13 963,04 Kč	5851,91	8111,13
65	ZS-ZA-002	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, clonky, rámeček, vč. zapojení a montáže	kus	34,0	276,82 Kč	9 405,08 Kč	3941,67	5463,41
66	ZS-ZA-003	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, ozn. PC	kus	12,0	301,09 Kč	3 613,08 Kč	1514,24	2098,84
67	ZS-ZA-004	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep. ochr., ozn. PC	kus	4,0	1 237,28 Kč	4 949,12 Kč	2074,18	2874,94
68	ZS-ZA-041	Zásuvka 1x 230V/16A IP44, bílá, zapuštěná, kompletní	kus	34,0	305,79 Kč	10 396,86 Kč	4357,32	6039,54
69	ZS-ZA-041	Zásuvka 1x 400V/16A IP44, bílá, zapuštěná, kompletní	kus	2,0	460,10 Kč	920,20 Kč	385,66	534,54
70	ZS-VY-005	Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	6,0	1 314,44 Kč	7 886,64 Kč	3305,29	4581,35
71	ZS-VY-020	Tlačítko Total, Central Stop v krabici se čtyřhranem - pod sklem	kus	1,0	1 191,18 Kč	1 191,18 Kč	499,22	691,96
72	ZS-DR-001	Doběhové relé pod vypínač, 230V, 16A	ks	1,0	795,06 Kč	795,06 Kč	333,21	461,85
	6	Ostatní				227 977,07 Kč		
73	OST-001	Uzemňovací svorka vč. Cu pásku	kus	61,0	111,97 Kč	6 830,17 Kč	2862,52	3967,65
74	OST-002	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	kus	467,0	23,52 Kč	10 983,84 Kč	4603,33	6380,51

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Slinoproudá elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
75	OST-003	Protipožární ucpávky	kpl	1,0	35 283,75 Kč	35 283,75 Kč	14787,42	20496,33
76	OST-004	Pomocný instalační materiál	kpl	1,0	5 174,95 Kč	5 174,95 Kč	2188,82	3006,13
77	OST-101	Průrazy zdívem	kus	102,0	241,81 Kč	24 664,62 Kč	10336,94	14327,68
78	OST-102	Drážky, vysekání, zapravení	kpl	1,0	16 465,75 Kč	16 465,75 Kč	6900,80	9564,95
79	OST-104	PPV	kpl	1,0	23 522,50 Kč	23 522,50 Kč	9858,28	13664,22
80	OST-105	Mimostav. doprava	kpl	1,0	14 113,50 Kč	14 113,50 Kč	5914,97	8198,53
81	OST-106	Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy	t	3,0	1 881,80 Kč	5 645,40 Kč	2365,99	3279,41
82	OST-107	Uvedení do provozu jako celek	kus	1,0	9 409,00 Kč	9 409,00 Kč	3943,31	5465,69
83	OST-108	Zkušební provoz	kus	1,0	3 293,15 Kč	3 293,15 Kč	1380,16	1912,99
84	OST-109	Výchozí revizní zpráva jako celek	kus	1,0	6 115,85 Kč	6 115,85 Kč	2583,15	3552,70
85	OST-110	Díleňská dokumentace	kus	1,0	15 524,85 Kč	15 524,85 Kč	6506,46	9018,39
86	OST-111	Plán skutečného provedení	kus	1,0	15 524,85 Kč	15 524,85 Kč	6506,46	9018,39
87	OST-201	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	30,0	376,36 Kč	11 290,80 Kč	4731,97	6558,83
88	OST-202	Propojení podle požadavků VZT, MaR	hod	12,0	376,36 Kč	4 516,32 Kč	1892,79	2623,53
89	OST-203	Propojení podle požadavků ÚT, ZTI	hod	10,0	376,36 Kč	3 763,60 Kč	1577,32	2186,28
90	OST-204	Napojení inst. zařízení	hod	32,0	376,36 Kč	12 043,52 Kč	5047,44	6996,08
91	OST-206	Vyhledání stáv. rozvodů NN	hod	4,0	376,36 Kč	1 505,44 Kč	630,93	874,51
92	OST-207	Napojení na stáv. rozvody	hod	2,0	376,36 Kč	752,72 Kč	315,46	437,26
93	OST-208	Úprava stáv. rozvodů	hod	2,0	376,36 Kč	752,72 Kč	315,46	437,26
94	OST-301	Výstražné tabulky jako celek	kus	1,0	799,77 Kč	799,77 Kč	335,18	464,59
Celkem						1 810 719,47	730883,71	1079835,76

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Dětská skupina při MŠ Husova	
Objekt:		D.101	
Rozpočet:		Slaboproudé elektroinstalace	
Objednatel:		Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou	CPV : CZ -CC : JKSO :
Zhotovitel:		LP staving s.r.o. Větrov 160 664 83 Domašov	IČ: 29222745 DIČ: CZ29222745
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			1 680 532,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 680 532,11
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 680 532,11 CZK
Základní DPH	21 %		352 911,74 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		2 033 443,85 CZK	
v		dne	04.11.2024
Ing. Ladislav Pokorný		Digitálně podepsal Ing. Ladislav Pokorný Datum: 2024.11.05 12:51:52 +01'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Slaboproudé elektroinstalace	PSV			1 680 532,11
Cena celkem					1 680 532,11

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Slaboproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobily náklad	Způsobily náklad
Díl:						1 680 632,11		
	01.01	Instalační materiál - dodávka				33 521,07		
1	01.01.01	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	200	23,52 Kč	4 704,00	1971,45	2732,55
2	01.01.02	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	40	27,29 Kč	1 091,80	457,49	634,11
3	01.01.03	Trubka 1423, 320N, v podhledu, vč. Přichytky	m	250	22,58 Kč	5 645,00	2365,82	3279,18
4	01.01.04	Trubka 1436, 320N, v podhledu, vč. Přichytky	m	400	24,46 Kč	9 784,00	4100,47	5683,53
5	01.01.05	Krabice přístrojová pod omítku	ks	39	9,41 Kč	366,99	153,81	213,18
6	01.01.06	Požární upávkový materiál, včetně označení dle ČSN, průstup do 250/250	ks	6	1 190,24 Kč	7 141,44	2992,98	4148,46
7	01.01.07	Pomocný stavební materiál	kpl	1	1 740,67 Kč	1 740,67	729,51	1011,16
8	01.01.08	Drobný instalační materiál (% z dodávky)	%	10	304,74 Kč	3 047,37	1277,15	1770,22
	01.02	Instalační materiál - montáž				45 584,90		
9	01.02.01	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	200	41,40 Kč	8 280,00	3470,15	4809,85
10	01.02.02	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	40	41,40 Kč	1 656,00	694,03	961,97
11	01.02.03	Trubka 1423, 320N, v podhledu, vč. Přichytky	m	250	37,64 Kč	9 410,00	3943,73	5466,27
12	01.02.04	Trubka 1436, 320N, v podhledu, vč. Přichytky	m	400	37,64 Kč	15 056,00	6309,97	8746,03
13	01.02.05	Krabice přístrojová pod omítku	ks	39	74,33 Kč	2 898,87	1214,92	1683,95
14	01.02.06	Požární upávkový materiál, včetně označení dle ČSN, průstup do 250/250	ks	6	399,88 Kč	2 399,28	1005,54	1393,74
15	01.02.07	Pomocný stavební materiál	kpl	1	1 740,67 Kč	1 740,67	729,51	1011,16
16	01.02.08	Drobný instalační materiál (% z dodávky)	%	10	414,41 Kč	4 144,08	1736,78	2407,30
	01.03	Kabely - dodávka				58 432,06		
17	01.03.01	Kabel UTP 4páry kat. 6, AWG23	m	5100	10,83 Kč	55 233,00	23148,15	32084,85
18	01.03.02	Patch kabel UTP RJ45-RJ45 CAT6, 1m	ks	34	23,52 Kč	799,68	335,15	464,53
19	01.03.03	Patch kabel UTP CAT6, 3m	ks	34	70,57 Kč	2 399,38	1005,58	1393,80
	01.04	Kabely - montáž				90 390,36		
20	01.04.01	Kabel UTP 4páry kat. 6, AWG23	m	5100	17,41 Kč	88 791,00	37212,31	51578,69
21	01.04.02	Patch kabel UTP RJ45-RJ45 CAT6, 1m	ks	34	23,52 Kč	799,68	335,15	464,53
22	01.04.03	Patch kabel UTP CAT6, 3m	ks	34	23,52 Kč	799,68	335,15	464,53
	01.05	Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw - dodávka				33 743,77		
23	01.05.01	Rozvaděč, nástěnný, 19", 15U, 600x600, nosnost 45kg, jednoduchý, skl. dveře	ks	1	4 939,73 Kč	4 939,73	2070,24	2869,49
24	01.05.02	Zemnicí sada	ks	1	517,50 Kč	517,50	216,88	300,62
25	01.05.03	Patch panel 24 RJ45 cat 6	ks	3	1 584,48 Kč	4 753,44	1992,17	2761,27
26	01.05.04	Rozvodný panel rack 19", 6x 230 V, filtr, varistor, 3m	ks	1	891,03 Kč	891,03	373,43	517,60
27	01.05.05	Výzvací panel 19" 1U	ks	3	294,50 Kč	883,50	370,27	513,23
28	01.05.06	Kompletní datová zásuvka 2x RJ45 bílá pro rozvod domovní instalace internetu (Design zásuvek sjednotit se zásuvkami 230V)	ks	29	386,01 Kč	10 614,29	4448,45	6165,84
29	01.05.07	Keystone datový a síťový typy female - RJ-45 (CAT6), samočezný	ks	58	127,02 Kč	7 367,16	3087,58	4279,58
30	01.05.08	Konektor RJ45 kat. 6 (zakončení přípravy kabeláže pro CCTV, DT)	ks	30	8,47 Kč	254,10	106,49	147,61
31	01.05.09	19" Police s perforací 1U/hl. 400mm, nosnost 25Kg	ks	1	455,40 Kč	455,40	190,86	264,54
32	01.05.10	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	10	306,76 Kč	3 067,62	1285,64	1781,98
	01.06	Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw - montáž				10 174,81		
33	01.06.01	Rozvaděč, nástěnný, 19", 15U, 600x600, nosnost 45kg, jednoduchý, skl. dveře	ks	1	1 129,08 Kč	1 129,08	473,20	655,88
34	01.06.02	Zemnicí sada	ks	1	188,18 Kč	188,18	78,87	109,31
35	01.06.03	Patch panel 24 RJ45 cat 6	ks	3	211,70 Kč	635,10	266,17	368,93
36	01.06.04	Rozvodný panel rack 19", 6x 230 V, filtr, varistor, 3m	ks	1	70,57 Kč	70,57	29,58	40,99
37	01.06.05	Výzvací panel 19" 1U	ks	3	94,09 Kč	282,27	118,30	163,97
38	01.06.06	Kompletní datová zásuvka 2x RJ45 bílá pro rozvod domovní instalace internetu (Design zásuvek sjednotit se zásuvkami 230V)	ks	29	136,43 Kč	3 956,47	1658,16	2298,31
39	01.06.07	Keystone datový a síťový typy female - RJ-45 (CAT6), samočezný	ks	58	42,34 Kč	2 455,72	1029,19	1426,53
40	01.06.08	Konektor RJ45 kat. 6 (zakončení přípravy kabeláže pro CCTV, DT)	ks	30	14,11 Kč	423,30	177,41	245,89
41	01.06.09	19" Police s perforací 1U/hl. 400mm, nosnost 25Kg	ks	1	109,14 Kč	109,14	45,74	63,40
42	01.06.10	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	10	92,50 Kč	924,98	387,66	537,32
	01.07	Aktivní prvky - dodávka				145 839,50		
43	01.07.01	Přepínač s managementem, rozhraní: 24x Gigabit ethernet RJ-45 PoE+(min. 370W Switch), 4x 10 G (2SFP+) (2)RJ-45 10GBASE-T ports; podpora VLAN; vč. modulů SFP	ks	2	72 919,75 Kč	145 839,50	61121,33	84718,17
	01.08	Aktivní prvky - montáž				2 822,70		
44	01.08.01	Přepínač s managementem, rozhraní: 24x Gigabit ethernet RJ-45 PoE+(min. 370W Switch), 4x 10 G (2SFP+) (2)RJ-45 10GBASE-T ports; podpora VLAN; vč. modulů SFP	ks	2	1 411,35 Kč	2 822,70	1182,99	1639,71
	01.09	Ostatní				63 472,94		
45	01.09.01	Pomocné montážní práce	hod	50	376,36 Kč	18 818,00	7886,62	10931,38
46	01.09.02	Zednické práce (sekání, zapravení drážek)	hod	30	376,36 Kč	11 290,80	4731,97	6558,83
47	01.09.03	Průřazy zdivem 250/250 do tl. Zdiva 400, vč. zapravení	ks	6	174,07 Kč	1 044,42	437,72	606,70
48	01.09.04	Koordinace s ostatními profesemi	hod	16	376,36 Kč	6 021,76	2523,72	3498,04
49	01.09.05	Součinnost se správcem sítě	hod	8	376,36 Kč	3 010,88	1261,86	1749,02
50	01.09.06	Měření metalické kabeláže, vč. měřicího protokolu	ks	78	117,61 Kč	9 173,58	3844,65	5328,93
51	01.09.07	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	9 409,00 Kč	9 409,00	3943,31	5465,69
52	01.09.08	Doprava materiálu, zařízení staveniště	kpl	1	4 704,50 Kč	4 704,50	1971,66	2732,84
	02.01	IP kamery a příslušenství - dodávka				88 529,83		
53	02.01.01	IP bullet kamera 8MP, WDR 120dB, vyšší citlivost, objektiv se záběrem 107°, VA (překročení čáry, vstup do oblasti, klasifikace osob a vozidel), napájení PoE (802.3af), IP67, IR 40m	ks	8	7 009,71 Kč	56 077,68	23502,16	32575,52
54	02.01.02	IP dome kamera, 8MP, 2,8mm, WDR, DLPV, vnitřní. Object Analytics na bázi deep learning, s detekcí a detailnější klasifikací osob a vozidel. Záběr 109° až 56°. Napájení kamery je PoE (802.3af/at, Type 1 Class 3). Provedení kamery venkovní z odolné, IP66, IK10	ks	2	10 001,77 Kč	20 003,54	8383,48	11620,06
55	02.01.03	Propojovací box a přídavné kmontážní příslušenství pro venkovní kamery	ks	10	823,29 Kč	8 232,90	3450,41	4782,49
56	02.01.04	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5	843,14 Kč	4 215,71	1766,80	2448,90
	02.02	IP kamery a příslušenství - montáž				11 608,38		
57	02.02.01	IP bullet kamera 8MP, WDR 120dB, vyšší citlivost, objektiv se záběrem 107°, VA (překročení čáry, vstup do oblasti, klasifikace osob a vozidel), napájení PoE (802.3af), IP67, IR 40m	ks	8	799,77 Kč	6 398,16	2681,47	3716,69
58	02.02.02	IP dome kamera, 8MP, 2,8mm, WDR, DLPV, vnitřní. Object Analytics na bázi deep learning, s detekcí a detailnější klasifikací osob a vozidel. Záběr 109° až 56°. Napájení kamery je PoE (802.3af/at, Type 1 Class 3). Provedení kamery venkovní z odolné, IP66, IK10	ks	2	799,77 Kč	1 599,54	670,37	929,17
59	02.02.03	Propojovací box a přídavné kmontážní příslušenství pro venkovní kamery	ks	10	305,79 Kč	3 057,90	1281,57	1776,33
60	02.02.04	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5	110,56 Kč	552,78	231,67	321,11
	02.03	Aktivní prvky, záznam, ovládací a zobrazovací komponenty - dodávka				88 811,32		
61	02.03.01	Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 16 IP kamer. Záznamová kapacita až 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 12MP. Rekordér je vybaven analytickou sadou, integrovaný switch 16x PoE vstupy pro IP kamery, 4x HDD (max. 4x 14TB)	ks	1	18 295,80 Kč	18 295,80	7667,77	10628,03
62	02.03.02	Disk 10TB, vhodný pro NVR	ks	1	7 056,75 Kč	7 056,75	2957,48	4099,27
63	02.03.03	Smart-UPS 750VA 230V (500W/750VA s výstupním napětím 230V, 50/60Hz, 6x zásuvky IEC 320 C13, LAN RJ45, SmartSlot, multifunkční LCD, hmotnost do 15kg)	ks	1	15 477,81 Kč	15 477,81	6486,75	8991,06

Polozkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova								
O:	D.101								
G:	Slaboproudé elektroinstalace								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imediativní	cena / MJ	Celkem	Nepřizpůsobitý náklad	Zpřizpůsobitý náklad	
64	02.03.04	Sestava klientská stanice PC (min. standard: OS MS Windows 10 (64-bit); Čtyřjádrový procesor Intel Core i3-12100, 3.4-3.9GHz; RAM 1x8 GB 3200MHz DDR4 UDIMM; Integrovaná grafická karta HD Graphics 730; Uložště SSD M.2 256GB SATA; Porty 1x USB-C, 5x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RS-232, 2x audio porty a 2x PS/2 port); monitor 27" (min. standard LCD monitor Full HD 1920 x 1080, IPS, 16:9 širokoúhlý, 5 ms, 60Hz, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI, DisplayPort a VGA, nastavitelná výška), set klávesnice a myši - drátový (min. standard: česká a slovenská kancelářská klávesnice, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1000DPI)	set	1	37 636,00 Kč	37 636,00	15773,25	21862,75	
65	02.03.05	SW pro správu - instalace - integrac kamer, zprovoznění	set	1	6 115,85 Kč	6 115,85	2563,15	3552,70	
66	02.03.06	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5	845,82 Kč	4 229,11	1772,42	2456,69	
67	02.04.01	Aktivní prvky, zámky, ovládací a zobrazovací komponenty - montáž Slučovací deska (NVR) pro záznam až 16 IP kamer. Záznamová kapacita až 1600h v rozlišení 4K. Rozlišení až 12MP. Rekorder je vybaven analytickou sadou, integrovaný switch 16x PoE vstupy pro IP kamery, 4x HDD (max. 4x 14TB). Disk 10TB, vhodný pro NVR.	ks	1	611,59 Kč	611,59	256,32	355,27	
68	02.04.02	Disk 10TB, vhodný pro NVR	ks	1	112,91 Kč	112,91	47,32	65,59	
69	02.04.03	Smart UPS 750VA 230V / 500W/750VA s výstupním napětím 230V, 50/60Hz, 6x zásuvky EC 320 C13, LAN RJ45, SmartSlot, multifunkční LCD, hmotnost do 15kg).	ks	1	2 352,25 Kč	2 352,25	985,63	1366,42	
70	02.04.04	Sestava klientská stanice PC (min. standard: OS MS Windows 10 (64-bit); Čtyřjádrový procesor Intel Core i3-12100, 3.4-3.9GHz; RAM 1x8 GB 3200MHz DDR4 UDIMM; Integrovaná grafická karta HD Graphics 730; Uložště SSD M.2 256GB SATA; Porty 1x USB-C, 5x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x RS-232, 2x audio porty a 2x PS/2 port); monitor 27" (min. standard LCD monitor Full HD 1920 x 1080, IPS, 16:9 širokoúhlý, 5 ms, 60Hz, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI, DisplayPort a VGA, nastavitelná výška), set klávesnice a myši - drátový (min. standard: česká a slovenská kancelářská klávesnice, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1000DPI)	set	1	3 293,15 Kč	3 293,15	1380,16	1912,99	
71	02.04.05	SW pro správu - instalace - integrac kamer, zprovoznění	set	1	705,68 Kč	705,68	295,75	409,93	
72	02.04.06	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5	70,76 Kč	353,78	146,27	202,51	
73	02.05.01	Pomocné montážní práce	hod	24	376,36 Kč	9 032,64	3765,58	5247,06	
74	02.05.02	Zednické přípomocy (průřazy, sekání drážek, zapravení povrchu)	hod	8	376,36 Kč	3 010,88	1261,86	1749,02	
75	02.05.03	Oživění a nastavení systému	hod	8	376,36 Kč	3 010,88	1261,86	1749,02	
76	02.05.04	Funkční zkouška, uvedení systému do provozu	hod	8	470,45 Kč	3 763,60	1577,32	2186,28	
77	02.05.05	Zaškolení obsluhy	hod	8	376,36 Kč	3 010,88	1261,86	1749,02	
78	02.05.06	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	4 704,50 Kč	4 704,50	1971,66	2732,84	
79	02.05.07	Doprava materiálů, zařízení staveniště	kpl	1	4 704,50 Kč	4 704,50	1971,66	2732,84	
80	03.01	Instalační materiál - dodávka				4 015,65			
81	03.01.01	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	40	23,52 Kč	940,80	394,29	546,51	
82	03.01.02	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	20	27,29 Kč	545,80	228,74	317,06	
83	03.01.03	Trubka 1423, 320N, v podhledu, vč. Příchytky	m	60	22,58 Kč	1 354,80	567,80	787,00	
84	03.01.04	Kablice instalační univerzální, pod omítku	ks	11	9,41 Kč	103,51	43,38	60,13	
85	03.01.05	Pomocný stavební materiál	kpl	1	705,68 Kč	705,68	295,75	409,93	
86	03.01.06	Drobný instalační materiál (% z dodávky)	%	10	36,51 Kč	365,06	153,00	212,06	
87	03.02.01	Instalační materiál - montáž				12 531,42			
88	03.02.02	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	40	41,40 Kč	1 656,00	694,03	961,97	
89	03.02.03	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	20	41,40 Kč	828,00	347,01	480,99	
90	03.02.04	Trubka 1423, 320N, v podhledu, vč. Příchytky	m	60	37,64 Kč	2 258,40	946,50	1311,90	
91	03.02.05	Kablice instalační univerzální, pod omítku	ks	11	81,73 Kč	817,63	342,67	474,96	
92	03.02.06	Pomocný stavební materiál	kpl	1	705,68 Kč	705,68	295,75	409,93	
93	03.02.07	Drobný instalační materiál (% z dodávky)	%	10	626,57 Kč	6 265,71	2625,96	3639,75	
94	03.03.01	Kabely - dodávka				2 822,00			
95	03.03.02	Kabel 2x1	m	200	14,11 Kč	2 822,00	1182,70	1639,30	
96	03.03.03	Kabely - montáž				3 764,00			
97	03.03.04	Kabel 2x1	m	200	18,82 Kč	3 764,00	1577,49	2186,51	
98	03.03.05	Zařízení DT - dodávka				270 221,85			
99	03.03.06	Dvěřní IP videopanel v kov. provedení se 4 tlačítky, 2MPx kamerou s IR přisvětlem a vestavěnou Mířací čtečkou pro přístupové funkce, mikrofon, Reproduktor, PoE 802.3af LAN konektor, interní ochranný spínač	ks	1	10 773,31 Kč	10 773,31	4515,09	6258,22	
100	03.03.07	Dvěřní IP videopanel v kov. provedení s 1 tlačítkem, 2MPx kamerou s IR přisvětlem a vestavěnou Mířací čtečkou pro přístupové funkce, mikrofon, Reproduktor, PoE 802.3af LAN konektor, interní ochranný spínač	ks	4	7 197,89 Kč	28 791,56	12066,54	16725,02	
101	03.03.08	IP telefonní jednotka /7a/10" dotykový displej, náhled kamery IP interkomu a odevření dveří sklenutím tlačítka na displeji / Power over Ethernet (IEEE 802.3af) / RJ45;	ks	5	8 750,37 Kč	43 751,85	18336,40	25415,45	
102	03.03.09	Ověřená platforma pro integraci softwaru třetích stran	ks	1	423,41 Kč	423,41	177,45	245,96	
103	03.03.10	Drátový domovní zvonek 230V v bílém plastovém krytu s možností regulace hlaslosti	ks	1	423,41 Kč	423,41	177,45	245,96	
104	03.03.11	Tlačítko zvukové se jmenovkou: Násobné	ks	1	511,85 Kč	511,85	214,52	297,33	
105	03.03.12	Zdroj 230V AC - 12V/3A v boxu	ks	11	1 218,47 Kč	13 403,17	5617,27	7785,90	
106	03.03.13	Elektromechanický zámk + protilech, vč. průchodky, kabelu	ks	11	14 516,09 Kč	159 698,99	69929,85	92769,14	
107	03.03.14	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5	2 573,54 Kč	12 867,71	5392,66	7474,85	
108	03.03.15	Zařízení DT - montáž				25 063,25			
109	03.03.16	Dvěřní IP videopanel v kov. provedení se 4 tlačítky, 2MPx kamerou s IR přisvětlem a vestavěnou Mířací čtečkou pro přístupové funkce, mikrofon, Reproduktor, PoE 802.3af LAN konektor, interní ochranný spínač	ks	1	1 099,91 Kč	1 099,91	460,97	638,94	
110	03.03.17	Dvěřní IP videopanel v kov. provedení s 1 tlačítkem, 2MPx kamerou s IR přisvětlem a vestavěnou Mířací čtečkou pro přístupové funkce, mikrofon, Reproduktor, PoE 802.3af LAN konektor, interní ochranný spínač	ks	4	917,38 Kč	3 669,52	1537,90	2131,62	
111	03.03.18	IP telefonní jednotka /7a/10" dotykový displej, náhled kamery IP interkomu a odevření dveří sklenutím tlačítka na displeji / Power over Ethernet (IEEE 802.3af) / RJ45;	ks	5	940,90 Kč	4 704,50	1971,66	2732,84	
112	03.03.19	Ověřená platforma pro integraci softwaru třetích stran	ks	1	235,23 Kč	235,23	98,58	136,65	
113	03.03.20	Drátový domovní zvonek 230V v bílém plastovém krytu s možností regulace hlaslosti	ks	1	235,23 Kč	235,23	98,58	136,65	
114	03.03.21	Tlačítko zvukové se jmenovkou: Násobné	ks	1	188,18 Kč	188,18	78,87	109,31	
115	03.03.22	Zdroj 230V AC - 12V/3A v boxu	ks	11	376,36 Kč	4 139,96	1735,06	2404,90	
116	03.03.23	Elektromechanický zámk + protilech, vč. průchodky, kabelu	ks	11	893,86 Kč	9 832,46	4120,78	5711,68	
117	03.03.24	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5	238,70 Kč	1 193,49	500,19	693,30	
118	03.03.25	Ostatní				40 835,10			
119	03.03.26	Pomocné montážní práce	hod	16	376,36 Kč	6 021,76	2523,72	3498,04	
120	03.03.27	Zednické přípomocy (sekání, zapravení drážek)	hod	16	376,36 Kč	6 021,76	2523,72	3498,04	
121	03.03.28	Soudržnost s ostatními profesemi	hod	8	376,36 Kč	3 010,88	1261,86	1749,02	
122	03.03.29	Oživění a nastavení systému	hod	8	470,45 Kč	3 763,60	1577,32	2186,28	
123	03.03.30	Revize	hod	8	611,59 Kč	4 892,72	2050,54	2842,18	
124	03.03.31	Funkční zkouška, uvedení systému do provozu	hod	8	376,36 Kč	3 010,88	1261,86	1749,02	
125	03.03.32	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	9 409,00 Kč	9 409,00	3943,31	5465,69	
126	03.03.33	Doprava materiálů, zařízení staveniště	kpl	1	4 704,50 Kč	4 704,50	1971,66	2732,84	
127	04.01	Instalační materiál - dodávka				20 823,06			
128	04.01.01	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	70	23,52 Kč	1 646,40	690,01	956,39	

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Slaboproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
119	04.01.02	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	10	27,29 Kč	272,90	114,37	158,53
120	04.01.03	Trubka 1423, 320N, v podhledu, vč. Přichytky	m	250	22,58 Kč	5 645,00	2365,82	3279,18
121	04.01.04	Trubka 1436, 320N, v podhledu, vč. Přichytky	m	100	24,46 Kč	2 446,00	1025,12	1420,88
122	04.01.05	Krabice přístrojová pod omítku	ks	4	9,41 Kč	37,64	15,77	21,87
123	04.01.06	Požární upávkový materiál, včetně označení dle ČSN, průstup do 250/250	ks	6	1 190,24 Kč	7 141,44	2992,98	4148,46
124	04.01.07	Pomocný stavební a instalační materiál	kpl	1	1 740,67 Kč	1 740,67	729,51	1011,16
125	04.01.08	Drobný instalační materiál (% z dodávky)	%	10	189,30 Kč	1 893,01	793,36	1099,65
	04.02	Instalační materiál - montáž				23 015,60		
126	04.02.01	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	70	41,40 Kč	2 898,00	1214,55	1683,45
127	04.02.02	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	10	41,40 Kč	414,00	173,51	240,49
128	04.02.03	Trubka 1423, 320N, v podhledu, vč. Přichytky	m	250	37,64 Kč	9 410,00	3943,73	5466,27
129	04.02.04	Trubka 1436, 320N, v podhledu, vč. Přichytky	m	100	37,64 Kč	3 764,00	1577,49	2186,51
130	04.02.05	Krabice přístrojová pod omítku	ks	4	74,33 Kč	297,32	124,61	172,71
131	04.02.06	Požární upávkový materiál, včetně označení dle ČSN, průstup do 250/250	ks	6	399,88 Kč	2 399,28	1005,54	1393,74
132	04.02.07	Pomocný stavební a instalační materiál	kpl	1	1 740,67 Kč	1 740,67	729,51	1011,16
133	04.02.08	Drobný instalační materiál (% z dodávky)	%	10	209,23 Kč	2 092,33	876,89	1215,43
	04.03	Kabely - dodávka				51 275,00		
134	04.03.01	FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG	m	250	10,35 Kč	2 587,50	1084,42	1503,08
135	04.03.02	Kabel 2x1	m	250	14,11 Kč	3 527,50	1478,38	2049,12
136	04.03.03	Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	4000	11,29 Kč	45 160,00	18926,56	26233,44
	04.04	Kabely - montáž				84 337,50		
137	04.04.01	FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG	m	250	17,41 Kč	4 352,50	1824,13	2528,37
138	04.04.02	Kabel 2x1	m	250	18,82 Kč	4 705,00	1871,87	2733,13
139	04.04.03	Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	4000	18,82 Kč	75 280,00	31549,85	43730,15
	04.05	Ústředna a příslušenství - dodávka				73 849,37		
140	04.05.01	Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu s komunikátorem a zdrojem	ks	1	25 169,08 Kč	25 169,08	10548,36	14620,72
141	04.05.02	Akumulátor 12V/17Ah	ks	2	1 641,87 Kč	3 283,74	1376,22	1907,52
142	04.05.03	Programovací a ovládací klávesnice s LCD displejem a podsvícením. Vestavěná čtečka bezkontaktních karet a přívěšků ke zjednodušení uživatelské obsluhy především při zapínání a vypínání systému.	ks	1	7 666,45 Kč	7 666,45	3213,01	4453,44
143	04.05.04	Síťová verze programu Dálkový Servis Instalací	ks	1	24 228,18 Kč	24 228,18	10154,03	14074,15
144	04.05.05	Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor, pro monitoring, správu uživatelů a konfiguraci ústředny v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP/IP.	ks	1	13 501,92 Kč	13 501,92	5658,65	7843,27
	04.06	Ústředna a příslušenství - montáž				20 605,73		
145	04.06.01	Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu s komunikátorem a zdrojem	ks	1	3 528,38 Kč	3 528,38	1478,74	2049,64
146	04.06.02	Akumulátor 12V/17Ah	ks	2	329,32 Kč	658,64	276,04	382,60
147	04.06.03	Programovací a ovládací klávesnice s LCD displejem a podsvícením. Vestavěná čtečka bezkontaktních karet a přívěšků ke zjednodušení uživatelské obsluhy především při zapínání a vypínání systému.	ks	1	1 129,08 Kč	1 129,08	473,20	655,88
148	04.06.04	Síťová verze programu Dálkový Servis Instalací	ks	1	14 113,50 Kč	14 113,50	5914,97	8198,53
149	04.06.05	Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor, pro monitoring, správu uživatelů a konfiguraci ústředny v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP/IP.	ks	1	1 176,13 Kč	1 176,13	492,92	683,21
	04.07	Moduly, detektory a příslušenství - dodávka				191 653,36		
150	04.07.01	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	2	10 241,70 Kč	20 483,40	8584,59	11898,81

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Slaboproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
151	04.07.02	Akumulátor 12V/17Ah	ks	4	1 641,87 Kč	6 567,48	2752,43	3815,05
152	04.07.03	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	15	4 892,88 Kč	73 390,20	30757,83	42632,37
153	04.07.04	PIR detektor s dosahem 12m	ks	30	795,06 Kč	23 851,80	9996,29	13855,51
154	04.07.05	PIR detektor s dosahem 20m	ks	2	1 034,99 Kč	2 069,98	867,53	1202,45
155	04.07.06	MG kontakt čtyřdrátový povrchová nebo zápusná montáž, mezera 17mm, kabel 2m	ks	14	583,36 Kč	8 167,04	3422,81	4744,23
156	04.07.07	MG kontakt vratový šestidráťový s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 55mm a kabelem 1m	ks	2	843,05 Kč	1 686,10	706,64	979,46
157	04.07.08	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry 116 x 116 x 32 mm.	ks	13	112,91 Kč	1 467,83	615,17	852,66
158	04.07.09	Detektor třštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m	ks	4	769,66 Kč	3 078,64	1290,26	1788,38
159	04.07.10	Opticko-kouřový požární hlásič s automatickým dorovnáváním citlivosti detekce přítomnosti kouře. Zpravidla se připojuje k ústřednám PZTS jako prvek volitelné požární ochrany.	ks	38	785,65 Kč	29 854,70	12612,10	17242,60
160	04.07.11	Hlásič reagující na dosažení nominální aktivacíní teploty 58 °C. Zpravidla se připojuje k ústřednám PZTS jako prvek volitelné požární ochrany.	ks	2	1 049,10 Kč	2 098,20	879,36	1218,84
161	04.07.12	Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem (montáž typ. na zápusnou krabici)	ks	8	334,02 Kč	2 672,16	1119,90	1552,26
162	04.07.13	Signalizační velká červená LED dioda v krytu s buzčákem	ks	8	579,59 Kč	4 636,72	1943,25	2693,47
163	04.07.14	Vnitřní nezálohovaná sířena pro signalizaci vzniku poplachu v systému s blikacem.	ks	2	498,88 Kč	997,36	417,99	579,37
164	04.07.15	Přívěšek ID pro čtečky Mifare, kompatibilní se systémem DT	ks	20	75,27 Kč	1 505,40	630,91	874,49
165	04.07.16	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5	1 825,27 Kč	9 126,35	3824,85	5301,50
04.08					Moduly, detektory a příslušenství - montáž			
166	04.08.01	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	2	1 082,04 Kč	2 164,08	906,97	1257,11
167	04.08.02	Akumulátor 12V/17Ah	ks	4	329,32 Kč	1 317,28	552,07	765,21
168	04.08.03	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	15	512,79 Kč	7 691,85	3223,65	4468,20
169	04.08.04	PIR detektor s dosahem 12m	ks	30	329,32 Kč	9 879,60	4140,54	5739,06
170	04.08.05	PIR detektor s dosahem 20m	ks	2	329,32 Kč	658,64	276,04	382,60
171	04.08.06	MG kontakt čtyřdrátový povrchová nebo zápusná montáž, mezera 17mm, kabel 2m	ks	14	252,16 Kč	3 530,24	1478,52	2051,72
172	04.08.07	MG kontakt vratový šestidráťový s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 55mm a kabelem 1m	ks	2	252,16 Kč	504,32	211,36	292,96
173	04.08.08	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry 116 x 116 x 32 mm.	ks	13	127,02 Kč	1 651,26	692,04	959,22
174	04.08.09	Detektor třštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m	ks	4	188,18 Kč	752,72	315,46	437,26
175	04.08.10	Opticko-kouřový požární hlásič s automatickým dorovnáváním citlivosti detekce přítomnosti kouře. Zpravidla se připojuje k ústřednám PZTS jako prvek volitelné požární ochrany.	ks	38	329,32 Kč	12 514,16	5244,68	7269,48
176	04.08.11	Hlásič reagující na dosažení nominální aktivacíní teploty 58 °C. Zpravidla se připojuje k ústřednám PZTS jako prvek volitelné požární ochrany.	ks	2	329,32 Kč	658,64	276,04	382,60
177	04.08.12	Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem (montáž typ. na zápusnou krabici)	ks	8	155,25 Kč	1 242,00	520,52	721,48
178	04.08.13	Signalizační velká červená LED dioda v krytu s buzčákem	ks	8	155,25 Kč	1 242,00	520,52	721,48
179	04.08.14	Vnitřní nezálohovaná sířena pro signalizaci vzniku poplachu v systému s blikacem.	ks	2	155,25 Kč	310,50	130,13	180,37
180	04.08.15	Přívěšek ID pro čtečky Mifare, kompatibilní se systémem DT	ks	20	23,62 Kč	470,40	197,14	273,26
181	04.08.16	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5	445,88 Kč	2 229,38	934,34	1295,05
04.09					Ostatní			
182	04.09.01	Pomocné montážní práce	hod	50	376,36 Kč	18 818,00	7886,62	10931,38
183	04.09.02	Zednické přípomocy (sekání, zapravení drážek)	hod	30	376,36 Kč	11 290,80	4731,97	6558,83
184	04.09.03	Koordinace s ostatními profesemi	hod	16	376,36 Kč	6 021,76	2523,72	3498,04
185	04.09.04	Oživení a nastavení systému	hod	8	470,45 Kč	3 763,60	1577,32	2186,28
186	04.09.05	Revize	hod	8	811,59 Kč	6 492,72	2050,54	2842,18
187	04.09.06	Funkční zkouška, uvedení systému do provozu	hod	8	470,45 Kč	3 763,60	1577,32	2186,28
188	04.09.07	Zaškolení obsluhy	hod	8	376,36 Kč	3 010,88	1261,86	1749,02
189	04.09.08	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	11 761,25 Kč	11 761,25	4929,14	6832,11
190	04.09.09	Doprava materiálu, zařízení staveniště	kpl	1	6 115,85 Kč	6 115,85	2563,15	3552,70
05.01					Instalační materiál - dodávka			
191	05.01.01	Chránička pr.40mm - ohebná dvoupřádková korugovaná chránička s protahovacím drátem	m	50	28,23 Kč	1 411,50	591,56	819,94
192	05.01.02	Žlab kovový 250/ 50, 2m, vč. spojky a víka žlabu	m	5	634,17 Kč	3 170,85	1328,90	1841,95
193	05.01.03	Tvarové prvky a příslušenství pro žlab kovový 250/ 50	m	2	367,54 Kč	735,08	299,69	435,39
194	05.01.04	Upevnění pro žlab 250/ 50, vč. Montážního příslušenství	m	5	211,70 Kč	1 058,50	443,62	614,88
195	05.01.05	Kov. dělicí přepážka na kabel. žlabu v. 50mm (pro oddělení vedení jednotlivých systémů)	m	5	182,53 Kč	912,65	382,49	530,16
196	05.01.06	Vodič CYA 6 zelenožlutý (uzemnění tras)	m	10	24,46 Kč	244,60	102,51	142,09
197	05.01.07	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, průstup do 250/250	ks	1	1 190,24 Kč	1 190,24	498,83	691,41
198	05.01.08	Pomocný stavební a instalační materiál	kpl	1	1 176,13 Kč	1 176,13	492,92	683,21
05.02					Instalační materiál - montáž			
199	05.02.01	Chránička pr.40mm - ohebná dvoupřádková korugovaná chránička s protahovacím drátem	m	50	42,34 Kč	2 117,00	887,23	1229,77
200	05.02.02	Žlab kovový 250/ 50, 2m, vč. spojky a víka žlabu	m	5	261,57 Kč	1 307,85	548,12	759,73
201	05.02.03	Tvarové prvky a příslušenství pro žlab kovový 250/ 50	m	2	136,43 Kč	272,86	114,36	158,50
202	05.02.04	Upevnění pro žlab 250/ 50, vč. Montážního příslušenství	m	5	136,43 Kč	682,15	285,89	396,26
203	05.02.05	Kov. dělicí přepážka na kabel. žlabu v. 50mm (pro oddělení vedení jednotlivých systémů)	m	5	136,43 Kč	682,15	285,89	396,26
204	05.02.06	Vodič CYA 6 zelenožlutý (uzemnění tras)	m	10	23,52 Kč	235,20	98,57	136,63
205	05.02.07	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, průstup do 250/250	ks	1	399,88 Kč	399,88	167,59	232,29
206	05.02.08	Pomocný stavební a instalační materiál	kpl	1	1 176,13 Kč	1 176,13	492,92	683,21
05.03					Ostatní			
207	05.03.01	Pomocné montážní práce	hod	6	376,36 Kč	2 258,16	946,39	1311,77
208	05.03.02	Průrazy zdíkem 250/250 do tl. Zdiva 400, vč. zapravení	ks	6	174,07 Kč	1 044,42	437,72	606,70
209	05.03.03	Zednické přípomocy	hod	6	376,36 Kč	2 258,16	946,39	1311,77
210	05.03.04	Součinnost s ostatními profesemi	hod	6	376,36 Kč	2 258,16	946,39	1311,77
211	05.03.05	Doprava materiálu, zařízení staveniště	kpl	1	3 293,15 Kč	3 293,15	1380,159165	1912,990835
Celkem						1 680 632,11	704311,01	976221,10

Položkový rozpočet	
--------------------	--

Zakázka: Dětská skupina při MŠ Husova

Objekt: **D.101**

Rozpočet:	Vzduchotechnika a chlazení
Objednatel:	Město Náměšť nad Oslavou
Objednací číslo:	CPV:

Masarykovo nám. 104 CZ-CC :

675 71 Náměšť nad Oslavou	JKSO :
---------------------------	--------

Zhotovitel: **LP staving s.r.o.** IC: **29222745**
Větrov 160 DIČ: **CZ29222745**

664 83 Domašov

Rozpis ceny				Celkem
-------------	--	--	--	--------

HSV			0,00
PSV			3 128 780,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 128 780,69

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 128 780,69 CZK
Základní DPH	21 %	657 043,94 CZK

Cena celkem s DPH	3 785 824,63 CZK
--------------------------	-------------------------

[illegible]

Ing. Digitálně

podpisal Ing.
Ladislav Pokorný
Datum: 2024.11.05

 Za zhotoviteľa

 Za objednávateľa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Vzduchotechnika a chlazení	PSV			3 128 780,69
Cena celkem					3 128 780,69

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Vzduchotechnika a chlazení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nespособilý náklad	Způsobitý náklad
Díl:						3 128 780,89		
1		Větrání třídy 118 - dodávka				364 015,54		
1.1.1		Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperaci tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	183 475,52 Kč	183 475,52 Kč	183475,52	
2.1.1a		Čidlo studeného koufe na sání čerstvého vzduchu	ks	1,00	5 316,09 Kč	5 316,09 Kč	5316,09	
3.1.1b		Nástěnný regulátor včetně čidla CO2	ks	1,00	9 292,33 Kč	9 292,33 Kč	9292,33	
4.1.1c		Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	12 815,06 Kč	12 815,06 Kč	12815,06	
5.1.2		Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900	ks	5,00	5 480,74 Kč	27 403,70 Kč	27403,70	
6.1.3		Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900	ks	1,00	2 878,21 Kč	2 878,21 Kč	2878,21	
7.1.4		Uzavírací klapka na servopohon d315	ks	2,00	7 949,66 Kč	15 899,32 Kč	15899,32	
8.1.5		Protidešťová žaluzie 700x315, včetně sítě proti ptačtvi	ks	2,00	2 348,49 Kč	4 696,98 Kč	4696,98	
9.1.6		Regulátor konstantního průtoku d315 (1000 m3/h)	ks	1,00	4 328,14 Kč	4 328,14 Kč	4328,14	
10.1.7		Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d200	ks	3,00	3 784,30 Kč	11 352,90 Kč	11352,90	
11.1.8		Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d160	ks	2,00	3 622,47 Kč	7 244,94 Kč	7244,94	
12.1.9		Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d125	ks	2,00	3 481,33 Kč	6 962,66 Kč	6962,66	
13.1.10		Proudová dyza s dalekým dosahem, natočitelná d200	ks	5,00	3 250,81 Kč	16 254,05 Kč	16254,05	
14.1.11		Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h)	ks	2,00	4 671,57 Kč	9 343,14 Kč	9343,14	
15.1.12		Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	4,00	270,04 Kč	1 080,16 Kč	1080,16	
16.1.13		Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	5,00	178,77 Kč	893,85 Kč	893,85	
17.1.14		Stěnová mřížka 200 x 200mm	ks	2,00	812,94 Kč	1 625,88 Kč	1625,88	
18.1.15		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	1 439,58 Kč	1 439,58 Kč	1439,58	
19.1.16		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m	ks	1,00	1 608,94 Kč	1 608,94 Kč	1608,94	
20.1.17		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	2 022,94 Kč	2 022,94 Kč	2022,94	
21.1.30		Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	27,00	456,40 Kč	12 295,80 Kč	12295,80	
22.1.31		Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	29,00	889,15 Kč	25 785,35 Kč	25785,35	
1		Větrání třídy 118 - montáž				65 599,74 Kč		
23.1.1		Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperaci tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	37 636,00 Kč	37 636,00 Kč	37636,00	
24.1.1a		Čidlo studeného koufe na sání čerstvého vzduchu	ks	1,00	428,11 Kč	428,11 Kč	428,11	
25.1.1b		Nástěnný regulátor včetně čidla CO2	ks	1,00	428,11 Kč	428,11 Kč	428,11	
26.1.1c		Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	922,08 Kč	922,08 Kč	922,08	
27.1.2		Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900	ks	5,00	319,91 Kč	1 599,55 Kč	1599,55	
28.1.3		Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900	ks	1,00	321,79 Kč	321,79 Kč	321,79	
29.1.4		Uzavírací klapka na servopohon d315	ks	2,00	719,79 Kč	1 439,58 Kč	1439,58	
30.1.5		Protidešťová žaluzie 700x315, včetně sítě proti ptačtvi	ks	2,00	583,36 Kč	1 166,72 Kč	1166,72	
31.1.6		Regulátor konstantního průtoku d315 (1000 m3/h)	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč	498,68	
32.1.7		Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d200	ks	3,00	498,68 Kč	1 496,04 Kč	1496,04	
33.1.8		Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d160	ks	2,00	498,68 Kč	997,36 Kč	997,36	
34.1.9		Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d125	ks	2,00	498,68 Kč	997,36 Kč	997,36	
35.1.10		Proudová dyza s dalekým dosahem, natočitelná d200	ks	5,00	249,34 Kč	1 246,70 Kč	1246,70	
36.1.11		Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h)	ks	2,00	517,50 Kč	1 035,00 Kč	1035,00	
37.1.12		Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	4,00	158,07 Kč	632,28 Kč	632,28	
38.1.13		Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	5,00	158,07 Kč	790,35 Kč	790,35	
39.1.14		Stěnová mřížka 200 x 200mm	ks	2,00	207,00 Kč	414,00 Kč	414,00	
40.1.15		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
41.1.16		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
42.1.17		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
43.1.30		Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	27,00	136,43 Kč	3 683,61 Kč	3683,61	
44.1.31		Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	29,00	267,22 Kč	7 749,38 Kč	7749,38	
2		Větrání kuchyně 1NP - dodávka				284 757,74 Kč		
45.2.1		Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperaci tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT deskový s obtokem, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	108 203,50 Kč	108 203,50 Kč	108203,50	
46.2.1a		Čidlo studeného koufe na sání čerstvého vzduchu	ks	1,00	5 316,09 Kč	5 316,09 Kč	5316,09	
47.2.1b		Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	12 815,06 Kč	12 815,06 Kč	12815,06	
48.2.2		Tlumič hluku kruhový bez jádra d250/900	ks	4,00	3 372,19 Kč	13 488,76 Kč	13488,76	
49.2.3		Uzavírací klapka na servopohon d250	ks	2,00	6 713,32 Kč	13 426,64 Kč	13426,64	
50.2.4		Protidešťová žaluzie 500x250, včetně sítě proti ptačtvi	ks	1,00	1 971,19 Kč	1 971,19 Kč	1971,19	
51.2.4a		Výfuková hlavice d250	ks	1,00	1 385,00 Kč	1 385,00 Kč	1385,00	
52.2.5		Nerezový zákryt 900x1000 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky	ks	1,00	45 774,79 Kč	45 774,79 Kč	45774,79	
53.2.5a		Nerezový zákryt 900x600 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky	ks	1,00	35 217,89 Kč	35 217,89 Kč	35217,89	
54.2.6		Přívodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (300m3/h)	ks	2,00	4 911,50 Kč	9 823,00 Kč	9823,00	
55.2.7		Tuková filtrační kazeta do potrubí (filtrace G3)	ks	1,00	7 174,36 Kč	7 174,36 Kč	7174,36	
56.2.8		Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d100	ks	1,00	3 260,22 Kč	3 260,22 Kč	3260,22	
57.2.9		Odvodní talířový ventil včetně rámečku d100	ks	1,00	143,96 Kč	143,96 Kč	143,96	
58.2.10		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d100, bal 10m	ks	1,00	1 279,62 Kč	1 279,62 Kč	1279,62	
59.2.11		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	2 022,94 Kč	2 022,94 Kč	2022,94	
60.2.30		Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/40% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	32,00	732,96 Kč	23 454,72 Kč	23454,72	
2		Větrání kuchyně 1NP - montáž				51 091,85 Kč		
61.2.1		Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperaci tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT deskový s obtokem, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	30 579,25 Kč	30 579,25 Kč	30579,25	
62.2.1a		Čidlo studeného koufe na sání čerstvého vzduchu	ks	1,00	428,11 Kč	428,11 Kč	428,11	
63.2.1b		Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	428,11 Kč	428,11 Kč	428,11	
64.2.2		Tlumič hluku kruhový bez jádra d250/900	ks	4,00	319,91 Kč	1 279,64 Kč	1279,64	
65.2.3		Uzavírací klapka na servopohon d250	ks	2,00	719,79 Kč	1 439,58 Kč	1439,58	
66.2.4		Protidešťová žaluzie 500x250, včetně sítě proti ptačtvi	ks	1,00	550,43 Kč	550,43 Kč	550,43	
67.2.4a		Výfuková hlavice d250	ks	1,00	329,32 Kč	329,32 Kč	329,32	
68.2.5		Nerezový zákryt 900x1000 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky	ks	1,00	2 705,09 Kč	2 705,09 Kč	2705,09	
69.2.5a		Nerezový zákryt 900x600 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky	ks	1,00	2 705,09 Kč	2 705,09 Kč	2705,09	
70.2.6		Přívodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (300m3/h)	ks	2,00	517,50 Kč	1 035,00 Kč	1035,00	
71.2.7		Tuková filtrační kazeta do potrubí (filtrace G3)	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč	498,68	
72.2.8		Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d100	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč	498,68	
73.2.9		Odvodní talířový ventil včetně rámečku d100	ks	1,00	158,07 Kč	158,07 Kč	158,07	
74.2.10		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d100, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
75.2.11		Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
76.2.30		Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/40% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	32,00	220,17 Kč	7 045,44 Kč	7045,44	
3		Větrání třídy 104 - dodávka				365 135,24 Kč		
77.3.1		Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperaci tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	183 475,52 Kč	183 475,52 Kč	183475,52	
78.3.1a		Čidlo studeného koufe na sání čerstvého vzduchu	ks	1,00	5 316,09 Kč	5 316,09 Kč	5316,09	

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Vzduchotechnika a chlazení
C:	

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobit náklad	Způsobit náklad
79	3.1b	Nástěnný regulátor včetně čidla CO2	ks	1,00	9 292,33 Kč	9 292,33 Kč	9292,33	
80	3.1c	Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	12 815,06 Kč	12 815,06 Kč	12815,06	
81	3.2	Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900	ks	5,00	5 480,74 Kč	27 403,70 Kč	27403,70	
82	3.3	Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900	ks	1,00	2 878,21 Kč	2 878,21 Kč	2878,21	
83	3.4	Uzavírací klapka na servopohon d315	ks	2,00	7 949,66 Kč	15 899,32 Kč	15899,32	
84	3.5	Protidešťová žaluzie 700x315, včetně sítě proti ptačtvi	ks	2,00	2 348,49 Kč	4 696,98 Kč	4696,98	
85	3.6	Regulátor konstantního průtoku d315 (750 m3/h)	ks	1,00	4 328,14 Kč	4 328,14 Kč	4328,14	
86	3.7	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d200	ks	2,00	3 784,30 Kč	7 568,60 Kč	7568,60	
87	3.8	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d160	ks	3,00	3 622,47 Kč	10 867,41 Kč	10867,41	
88	3.10	Proudová dyza s dalším dosahem, natočitelná d200	ks	5,00	3 250,81 Kč	16 254,05 Kč	16254,05	
89	3.11	Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h)	ks	2,00	4 671,57 Kč	9 343,14 Kč	9343,14	
90	3.12	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	4,00	270,04 Kč	1 080,16 Kč	1080,16	
91	3.13	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	5,00	178,77 Kč	893,85 Kč	893,85	
92	3.14	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d100	ks	1,00	143,96 Kč	143,96 Kč	143,96	
93	3.15	Stěnová mřížka 200 x 200mm	ks	1,00	812,94 Kč	812,94 Kč	812,94	
94	3.16	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d100, bal 10m	ks	1,00	1 279,62 Kč	1 279,62 Kč	1279,62	
95	3.17	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	1 439,58 Kč	1 439,58 Kč	1439,58	
96	3.18	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m	ks	1,00	1 608,94 Kč	1 608,94 Kč	1608,94	
97	3.19	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	2 022,94 Kč	2 022,94 Kč	2022,94	
98	3.30	Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	34,00	455,40 Kč	15 483,60 Kč	15483,60	
99	3.31	Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	34,00	889,15 Kč	30 231,10 Kč	30231,10	
3 Větrání třídy 104 - montáž						67 559,64 Kč		
100	3.1	Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	37 636,00 Kč	37 636,00 Kč	37636,00	
101	3.1a	Čidlo studeného koufele na sání čerstvého vzduchu	ks	1,00	428,11 Kč	428,11 Kč	428,11	
102	3.1b	Nástěnný regulátor včetně čidla CO2	ks	1,00	428,11 Kč	428,11 Kč	428,11	
103	3.1c	Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	922,08 Kč	922,08 Kč	922,08	
104	3.2	Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900	ks	5,00	321,79 Kč	1 608,95 Kč	1608,95	
105	3.3	Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900	ks	1,00	321,79 Kč	321,79 Kč	321,79	
106	3.4	Uzavírací klapka na servopohon d315	ks	2,00	719,79 Kč	1 439,58 Kč	1439,58	
107	3.5	Protidešťová žaluzie 700x315, včetně sítě proti ptačtvi	ks	2,00	583,36 Kč	1 166,72 Kč	1166,72	
108	3.6	Regulátor konstantního průtoku d315 (750 m3/h)	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč	498,68	
109	3.7	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d200	ks	2,00	498,68 Kč	997,36 Kč	997,36	
110	3.8	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d160	ks	3,00	498,68 Kč	1 496,04 Kč	1496,04	
111	3.10	Proudová dyza s dalším dosahem, natočitelná d200	ks	5,00	249,34 Kč	1 246,70 Kč	1246,70	
112	3.11	Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h)	ks	2,00	517,50 Kč	1 035,00 Kč	1035,00	
113	3.12	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	4,00	158,07 Kč	632,28 Kč	632,28	
114	3.13	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	5,00	158,07 Kč	790,35 Kč	790,35	
115	3.14	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d100	ks	1,00	158,07 Kč	158,07 Kč	158,07	
116	3.15	Stěnová mřížka 200 x 200mm	ks	1,00	207,00 Kč	207,00 Kč	207,00	
117	3.16	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d100, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
118	3.17	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
119	3.18	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
120	3.19	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
121	3.30	Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	34,00	136,43 Kč	4 638,62 Kč	4638,62	
122	3.31	Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	34,00	267,22 Kč	9 085,48 Kč	9085,48	
4 Větrání třídy 222 - dodávka						345 693,39 Kč		
123	4.1	Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	183 475,52 Kč	183 475,52 Kč		183475,52
124	4.1b	Nástěnný regulátor včetně čidla CO2	ks	1,00	9 292,33 Kč	9 292,33 Kč	9292,33	
125	4.1c	Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	12 815,06 Kč	12 815,06 Kč	12815,06	
126	4.2	Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900	ks	5,00	5 480,74 Kč	27 403,70 Kč	27403,70	
127	4.4	Uzavírací klapka na servopohon d315	ks	2,00	7 949,66 Kč	15 899,32 Kč	15899,32	
128	4.5	Výfuková hlavice d315	ks	1,00	1 494,15 Kč	1 494,15 Kč	1494,15	
129	4.6	Sací kus d315 včetně sítě proti ptačtvi	ks	1,00	455,40 Kč	455,40 Kč	455,40	
130	4.7	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d200	ks	1,00	3 784,30 Kč	3 784,30 Kč	3784,30	
131	4.8	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d160	ks	4,00	3 622,47 Kč	14 489,88 Kč	14489,88	
132	4.10	Proudová dyza s dalším dosahem, natočitelná d200	ks	5,00	3 250,81 Kč	16 254,05 Kč	16254,05	
133	4.11	Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h)	ks	2,00	4 671,57 Kč	9 343,14 Kč	9343,14	
134	4.12	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	4,00	270,04 Kč	1 080,16 Kč	1080,16	
135	4.13	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	4,00	178,77 Kč	715,08 Kč	715,08	
136	4.14	Přívodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	1,00	270,04 Kč	270,04 Kč	270,04	
137	4.17	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	1 439,58 Kč	1 439,58 Kč	1439,58	
138	4.18	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m	ks	1,00	1 608,94 Kč	1 608,94 Kč	1608,94	
139	4.19	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	2 022,94 Kč	2 022,94 Kč	2022,94	
140	4.30	Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	26,00	455,40 Kč	11 840,40 Kč	11840,40	
141	4.31	Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	36,00	889,15 Kč	32 009,40 Kč	32009,40	
4 Větrání třídy 222 - montáž						64 085,85 Kč		
142	4.1	Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	37 636,00 Kč	37 636,00 Kč		37636,00
143	4.1b	Nástěnný regulátor včetně čidla CO2	ks	1,00	428,11 Kč	428,11 Kč	428,11	
144	4.1c	Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	922,08 Kč	922,08 Kč	922,08	
145	4.2	Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900	ks	5,00	319,91 Kč	1 599,55 Kč	1599,55	
146	4.4	Uzavírací klapka na servopohon d315	ks	2,00	719,79 Kč	1 439,58 Kč	1439,58	
147	4.5	Výfuková hlavice d315	ks	1,00	329,32 Kč	329,32 Kč	329,32	
148	4.6	Sací kus d315 včetně sítě proti ptačtvi	ks	1,00	249,34 Kč	249,34 Kč	249,34	
149	4.7	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d200	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč	498,68	
150	4.8	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d160	ks	4,00	498,68 Kč	1 994,72 Kč	1994,72	
151	4.10	Proudová dyza s dalším dosahem, natočitelná d200	ks	5,00	249,34 Kč	1 246,70 Kč	1246,70	
152	4.11	Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h)	ks	2,00	517,50 Kč	1 035,00 Kč	1035,00	
153	4.12	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	4,00	158,07 Kč	632,28 Kč	632,28	
154	4.13	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	4,00	158,07 Kč	632,28 Kč	632,28	
155	4.14	Přívodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	1,00	158,07 Kč	158,07 Kč	158,07	
156	4.17	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
157	4.18	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
158	4.19	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	705,68	
159	4.30	Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	26,00	136,43 Kč	3 547,18 Kč	3547,18	
160	4.31	Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	36,00	267,22 Kč	9 619,92 Kč	9619,92	
5 Větrání kuchyně 2.NP - dodávka						274 437,01 Kč		
161	5.1	Bloková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT deskové s obtokem, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	108 203,50 Kč	108 203,50 Kč		108203,50
162	5.1a	Teplotní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	12 815,06 Kč	12 815,06 Kč	12815,06	

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Vzduchotechnika a chlazení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
163	5.2	Tlumič hluku kruhový bez jádra d250/900	ks	4,00	3 372,19 Kč	13 488,76 Kč		13488,76
164	5.3	Uzavírací klapka na servopohon d250	ks	2,00	6 713,32 Kč	13 426,64 Kč		13426,64
165	5.4	Sací kus d250 včetně síta proti ptačtvu	ks	1,00	303,91 Kč	303,91 Kč		303,91
166	5.5	Výfuková hlavice d250	ks	1,00	1 296,56 Kč	1 296,56 Kč		1296,56
167	5.6	Nerezový zákryt 900x1000 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky	ks	1,00	45 774,79 Kč	45 774,79 Kč		45774,79
168	5.6a	Nerezový zákryt 900x600 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky	ks	1,00	35 217,89 Kč	35 217,89 Kč		35217,89
169	5.7	Přívodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (300m3/h)	ks	2,00	4 911,50 Kč	9 823,00 Kč		9823,00
170	5.8	Tuková filtrační kazeta do potrubí (filtrace G3)	ks	1,00	7 174,36 Kč	7 174,36 Kč		7174,36
171	5.9	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d125	ks	1,00	3 481,33 Kč	3 481,33 Kč		3481,33
172	5.10	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	1,00	178,77 Kč	178,77 Kč		178,77
173	5.11	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	1 439,58 Kč	1 439,58 Kč		1439,58
174	5.12	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	2 022,94 Kč	2 022,94 Kč		2022,94
175	5.30	Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/40% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	27,00	732,96 Kč	19 789,92 Kč		19789,92
6					Větrání kuchyně 2.NP - montáž	49 755,77 Kč		
176	5.1	Blocková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperaci tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT deskový s oblokem, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	30 579,25 Kč	30 579,25 Kč		30579,25
177	5.1a	Teplotovní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	922,08 Kč	922,08 Kč		922,08
178	5.2	Tlumič hluku kruhový bez jádra d250/900	ks	4,00	319,91 Kč	1 279,64 Kč		1279,64
179	5.3	Uzavírací klapka na servopohon d250	ks	2,00	719,79 Kč	1 439,58 Kč		1439,58
180	5.4	Sací kus d250 včetně síta proti ptačtvu	ks	1,00	249,34 Kč	249,34 Kč		249,34
181	5.5	Výfuková hlavice d250	ks	1,00	329,32 Kč	329,32 Kč		329,32
182	5.6	Nerezový zákryt 900x1000 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky	ks	1,00	2 705,09 Kč	2 705,09 Kč		2705,09
183	5.6a	Nerezový zákryt 900x600 včetně osvětlení, lapačů tuku a regulační klapky	ks	1,00	2 705,09 Kč	2 705,09 Kč		2705,09
184	5.7	Přívodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (300m3/h)	ks	2,00	517,50 Kč	1 035,00 Kč		1035,00
185	5.8	Tuková filtrační kazeta do potrubí (filtrace G3)	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč		498,68
186	5.9	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d125	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč		498,68
187	5.10	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	1,00	158,07 Kč	158,07 Kč		158,07
188	5.11	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč		705,68
189	5.12	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč		705,68
190	5.30	Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/40% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	27,00	220,17 Kč	5 944,59 Kč		5944,59
6					Větrání třídy 214 - dodávka	407 633,87 Kč		
191	6.1	Blocková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperaci tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	230 520,53 Kč	230 520,53 Kč		230520,53
192	6.1b	Nástěnný regulátor včetně čidla CO2	ks	1,00	9 292,33 Kč	9 292,33 Kč		9292,33
193	6.1c	Teplotovní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	12 815,06 Kč	12 815,06 Kč		12815,06
194	6.2	Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900	ks	5,00	5 480,74 Kč	27 403,70 Kč		27403,70
195	6.3	Regulátor konstantního průtoku d315 (840 m3/h)	ks	1,00	4 328,14 Kč	4 328,14 Kč		4328,14
196	6.4	Uzavírací klapka na servopohon d315	ks	2,00	7 949,66 Kč	15 899,32 Kč		15899,32
197	6.5	Výfuková hlavice d315	ks	1,00	1 494,15 Kč	1 494,15 Kč		1494,15
198	6.6	Sací kus d315 včetně síta proti ptačtvu	ks	1,00	455,40 Kč	455,40 Kč		455,40
199	6.7	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d200	ks	2,00	3 784,30 Kč	7 568,60 Kč		7568,60
200	6.8	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d160	ks	3,00	3 622,47 Kč	10 867,41 Kč		10867,41
201	6.9	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d125	ks	1,00	3 481,33 Kč	3 481,33 Kč		3481,33
202	6.10	Proudová dyža s dalším dosahem, natočitelná d200	ks	5,00	3 250,81 Kč	16 254,05 Kč		16254,05
203	6.11	Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h)	ks	2,00	4 671,57 Kč	9 343,14 Kč		9343,14
204	6.12	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	4,00	270,04 Kč	1 080,16 Kč		1080,16
205	6.13	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	5,00	178,77 Kč	893,85 Kč		893,85
206	6.14	Přívodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	3,00	270,04 Kč	810,12 Kč		810,12
207	6.15	Přívodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	1,00	178,77 Kč	178,77 Kč		178,77
208	6.16	Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900	ks	1,00	2 878,21 Kč	2 878,21 Kč		2878,21
209	6.17	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	1 439,58 Kč	1 439,58 Kč		1439,58
210	6.18	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m	ks	2,00	1 608,94 Kč	3 217,88 Kč		3217,88
211	6.19	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	2 022,94 Kč	2 022,94 Kč		2022,94
212	6.30	Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	45,00	455,40 Kč	20 493,00 Kč		20493,00
213	6.31	Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	28,00	889,15 Kč	24 896,20 Kč		24896,20
6					Větrání třídy 214 - montáž	76 606,37 Kč		
214	6.1	Blocková typová jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s EC motory rekuperaci tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT rotační, pružnými manžetami a s dalšími nezbytnými komponenty a kabeláží + zprovoznění jednotky; nástěnný ovladač (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	47 045,00 Kč	47 045,00 Kč		47045,00
215	6.1b	Nástěnný regulátor včetně čidla CO2	ks	1,00	428,11 Kč	428,11 Kč		428,11
216	6.1c	Teplotovní ohřivač do potrubí - spád 60/40°C	ks	1,00	922,08 Kč	922,08 Kč		922,08
217	6.2	Tlumič hluku kruhový bez jádra d315/900	ks	5,00	319,91 Kč	1 599,55 Kč		1599,55
218	6.3	Regulátor konstantního průtoku d315 (840 m3/h)	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč		498,68
219	6.4	Uzavírací klapka na servopohon d315	ks	2,00	719,79 Kč	1 439,58 Kč		1439,58
220	6.5	Výfuková hlavice d315	ks	1,00	329,32 Kč	329,32 Kč		329,32
221	6.6	Sací kus d315 včetně síta proti ptačtvu	ks	1,00	249,34 Kč	249,34 Kč		249,34
222	6.7	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d200	ks	2,00	498,68 Kč	997,36 Kč		997,36
223	6.8	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d160	ks	3,00	498,68 Kč	1 496,04 Kč		1496,04
224	6.9	Regulátor konstantního průtoku vsuvný do potrubí d125	ks	1,00	498,68 Kč	498,68 Kč		498,68
225	6.10	Proudová dyža s dalším dosahem, natočitelná d200	ks	5,00	249,34 Kč	1 246,70 Kč		1246,70
226	6.11	Odvodní vířivý anemostat včetně plenum boxu (250 m3/h)	ks	2,00	517,50 Kč	1 035,00 Kč		1035,00
227	6.12	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	4,00	158,07 Kč	632,28 Kč		632,28
228	6.13	Odvodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	5,00	158,07 Kč	790,35 Kč		790,35
229	6.14	Přívodní talířový ventil včetně rámečku d160	ks	3,00	158,07 Kč	474,21 Kč		474,21
230	6.15	Přívodní talířový ventil včetně rámečku d125	ks	1,00	158,07 Kč	158,07 Kč		158,07
231	6.16	Tlumič hluku kruhový bez jádra d200/900	ks	1,00	321,79 Kč	321,79 Kč		321,79
232	6.17	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d127, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč		705,68
233	6.18	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d160, bal 10m	ks	2,00	705,68 Kč	1 411,36 Kč		1411,36
234	6.19	Ohebná hadice s útlumem hluku SonoFlex Mi d203, bal 10m	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč		705,68
235	6.30	Potrubí SPIRO do průměru 160mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	45,00	136,43 Kč	6 139,35 Kč		6139,35
236	6.31	Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/30% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	28,00	267,22 Kč	7 482,16 Kč		7482,16
7					Předsítna 1.NP - dodávka	5 585,19 Kč		
237	7.1	Axiální ventilátor včetně hygrostatu a zpětné klapky, Qv = 100m3/h, ex. tlak = 30 Pa (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	4 639,58 Kč	4 639,58 Kč		4639,58
238	7.2	Samotížná protidešťová žaluzie d125	ks	1,00	163,72 Kč	163,72 Kč		163,72
239	7.30	Potrubí SPIRO do průměru 125mm/0% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	3,00	260,63 Kč	781,89 Kč		781,89
7					Předsítna 1.NP - montáž	970,06 Kč		
240	7.1	Axiální ventilátor včetně hygrostatu a zpětné klapky, Qv = 100m3/h, ex. tlak = 30 Pa (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	658,63 Kč	658,63 Kč		658,63
241	7.2	Samotížná protidešťová žaluzie d125	ks	1,00	79,98 Kč	79,98 Kč		79,98
242	7.30	Potrubí SPIRO do průměru 125mm/0% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	3,00	77,15 Kč	231,45 Kč		231,45
8					Odvětrání výtahů - dodávka	3 830,41 Kč		
243	8.1	Výfuková hlavice d200	ks	1,00	979,48 Kč	979,48 Kč		979,48
244	8.2	Výfuková hlavice d160	ks	1,00	888,21 Kč	888,21 Kč		888,21
245	8.3	Záslepka na potrubí s mřížkou	ks	2,00	172,18 Kč	344,36 Kč		344,36

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Vzduchotechnika a chlazení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
246	8.30	Potrubí SPIRO do průměru 200mm/0% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	4,00	404,59 Kč	1 618,36 Kč		1618,36
	8	Odvětrání výtahů - montáž				1 035,00 Kč		
247	8.1	Výfuková hlavice d200	ks	1,00	282,27 Kč	282,27 Kč		282,27
248	8.2	Výfuková hlavice d160	ks	1,00	282,27 Kč	282,27 Kč		282,27
249	8.3	Záslepka na potrubí s mřížkou	ks	2,00	47,05 Kč	94,10 Kč		94,10
250	8.30	Potrubí SPIRO do průměru 200mm/0% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	4,00	94,09 Kč	376,36 Kč		376,36
	9	Větrání kotelný/přívod spalovacího vzduchu - dodávka				12 079,28 Kč		
251	9.1	Diagonální potrubní ventilátor s EC motorem (Qv = 150 m3/h) (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	5 705,62 Kč	5 705,62 Kč	2391,23	3314,39
252	9.2	Zpětná klapka d125	ks	1,00	251,22 Kč	251,22 Kč	105,29	145,93
253	9.3	Výústka do kruhových potrubí 325x75 včetně regulace	ks	2,00	892,91 Kč	1 785,82 Kč	748,44	1037,38
254	9.4	Protidešťová žaluzie kruhová d200	ks	1,00	534,43 Kč	534,43 Kč	223,98	310,45
255	9.5	Krycí mřížka na potrubí kruhová d200	ks	1,00	610,64 Kč	610,64 Kč	255,92	354,72
256	9.6	Přetlaková fasádní žaluzie d200	ks	1,00	1 168,60 Kč	1 168,60 Kč	489,76	678,84
257	9.30	Potrubí SPIRO do průměru 200mm/20% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	5,00	404,59 Kč	2 022,95 Kč	847,82	1175,13
	9	Větrání kotelný/přívod spalovacího vzduchu - montáž				2 181,98 Kč		
258	9.1	Diagonální potrubní ventilátor s EC motorem (Qv = 150 m3/h) (složení a parametry dle techniky v příloze č.6 TPZ a tab.č.2 v TZ)	ks	1,00	705,68 Kč	705,68 Kč	295,75	409,93
259	9.2	Zpětná klapka d125	ks	1,00	79,98 Kč	79,98 Kč	33,52	46,46
260	9.3	Výústka do kruhových potrubí 325x75 včetně regulace	ks	2,00	157,13 Kč	314,26 Kč	131,71	182,55
261	9.4	Protidešťová žaluzie kruhová d200	ks	1,00	188,18 Kč	188,18 Kč	78,87	109,31
262	9.5	Krycí mřížka na potrubí kruhová d200	ks	1,00	188,18 Kč	188,18 Kč	78,87	109,31
263	9.6	Přetlaková fasádní žaluzie d200	ks	1,00	235,23 Kč	235,23 Kč	98,58	136,65
264	9.30	Potrubí SPIRO do průměru 200mm/20% tvar. - s min. třídou těsnosti C - typ SAFE	bm	5,00	94,09 Kč	470,45 Kč	197,17	273,28
	10	Klima FVE - dodávka				56 868,94 Kč		
265	10.1	Split systém - kondenzační jednotka; Qch=2,5 kW, Qt=3,2 kW; garantovaný chod: chlazení -15 až 48°C, topení -18 až 18°C (složení a parametry dle tab.č.2,3 v TZ)	ks	1,00	36 652,76 Kč	36 652,76 Kč	15361,17	21291,59
266	10.1a	Kabelový ovladač standard	ks	1,00	2 342,84 Kč	2 342,84 Kč	981,88	1360,96
267	10.2	Nástěnná jednotka včetně čelního panelu; Qch=2,5 kW Qt=3,2 kW	ks	1,00	10 538,08 Kč	10 538,08 Kč	4416,51	6121,57
268	10.3	Ocelová konzole pod venkovní kondenzační jednotku	ks	1,00	2 211,12 Kč	2 211,12 Kč	926,68	1284,44
269	10.50	Potrubí chladiva (svazek)+ kabel	bm	14,00	368,01 Kč	5 152,14 Kč	2147,53	2976,61
	10	Klima FVE - montáž				12 165,84 Kč		
270	10.1	Split systém - kondenzační jednotka; Qch=2,5 kW, Qt=3,2 kW; garantovaný chod: chlazení -15 až 48°C, topení -18 až 18°C (složení a parametry dle tab.č.2,3 v TZ)	ks	1,00	7 056,75 Kč	7 056,75 Kč	2957,48	4099,27
271	10.1a	Kabelový ovladač standard	ks	1,00	235,23 Kč	235,23 Kč	98,58	136,65
272	10.2	Nástěnná jednotka včetně čelního panelu; Qch=2,5 kW Qt=3,2 kW	ks	1,00	2 164,07 Kč	2 164,07 Kč	906,96	1257,11
273	10.3	Ocelová konzole pod venkovní kondenzační jednotku	ks	1,00	799,77 Kč	799,77 Kč	335,18	464,59
274	10.50	Potrubí chladiva (svazek)+ kabel	bm	14,00	136,43 Kč	1 910,02 Kč	800,49	1109,53
	16	Montážní materiál - dodávka				80 000,00 Kč		
275		Montážní (vč.konzol pro KJ), těsnící a spojovací materiál	kg	400,00	200,00 Kč	80 000,00 Kč	33528,00	46472,00
	16	Montážní materiál - montáž				80 000,00 Kč		
276		Montážní (vč.konzol pro KJ), těsnící a spojovací materiál	kg	400,00	200,00 Kč	80 000,00 Kč	33528,00	46472,00
	17	Izolace - dodávka				87 700,00 Kč		
277		Požární izolace v odolnosti dle PBŘ (NENÍ SPECIFIKOVÁNO) - OBOUSTRANNÁ PI	m2	4,00	425,00 Kč	1 700,00 Kč	712,47	987,53
278		Tepelná izolace kaučuková - tl. min. 25 mm	m2	40,00	1 650,00 Kč	66 000,00 Kč	27660,60	38339,40
	17	Izolace - montáž				8 440,00 Kč		
279		Požární izolace v odolnosti dle PBŘ (NENÍ SPECIFIKOVÁNO) - OBOUSTRANNÁ PI	m2	4,00	110,00 Kč	440,00 Kč	184,40	255,60
280		Tepelná izolace kaučuková - tl. min. 25 mm	m2	40,00	200,00 Kč	8 000,00 Kč	3352,80	4647,20
	18	Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony				208 562,00 Kč		
281		Přesuny strojů, zařízení a potrubí	kg	4163,8	40,00 Kč	166 552,00 Kč	69801,94	96750,06
282		Podíl přidružených výkonů	kpl	1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	16764,00	23236,00
	19	Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha				175 000,00 Kč		
283		Komplexní vyzkoušení	hod	150	400,00 Kč	60 000,00 Kč	25146,00	34854,00
284		Zaregulování zařízení	hod	150	500,00 Kč	75 000,00 Kč	31432,50	43567,50
285		Zaškolení obsluhy	hod	100	400,00 Kč	40 000,00 Kč	16764,00	23236,00
	Celkem					3 128 790,89	1491943,83	1636836,86

Položkový rozpočet

Zakázka:

Dětská skupina při MŠ Husova

Objekt:

D.101

Rozpočet:

Bleskosvod

Objednatel:

Město Náměšť nad Oslavou

CPV :

Masarykovo nám. 104

CZ -CC :

675 71 Náměšť nad Oslavou

JKSO :

Zhotovitel:

LP staving s.r.o.

IČ: **29222745**

Větrov 160

DIČ: **CZ29222745**

664 83 Domašov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			167 900,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			167 900,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	167 900,49 CZK
Základní DPH	21 %	35 259,10 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

203 159,59 CZK

v

dne

04.11.2024

Ing.
Ladislav
Pokorný

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Pokorný
Datum: 2024.11.05
12:52:49 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Bleskosvod	PSV			167 900,49
Cena celkem					167 900,49

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Bleskosvod
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
Díl:						167 900,49		
	1	Bleskosvod a uzemnění				146 353,88		
1	UZ1	Zemníci pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění	m	140,0	127 Kč	17 782,80	7452,77	10330,03
2	UZ2	Zemníci drát FeZn průměr 10 vč. upevnění	m	32,0	119 Kč	3 793,60	1589,90	2203,70
3	UZ3	Zalévací hmota	kg	6,0	89 Kč	536,34	224,78	311,56
4	UZ4	Sváření pásku/svorky	ks	25,0	94 Kč	2 352,25	985,83	1366,42
5	UZ5	Výkop hl 80cm pro pásek, kompletní	m	140,0	136 Kč	19 100,20	8004,89	11095,31
6	BL1	Zemníci drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	m	290,0	213 Kč	61 665,60	25844,05	35821,55
7	BL2	Podpěry vedení - do zdíva	ks	54,0	85 Kč	4 572,72	1916,43	2656,29
8	BL3	Podpěry vedení - na ploché střechy	ks	155,0	85 Kč	13 125,40	5500,86	7624,54
9	BL4	Podpěry vedení - izolovaný držák 0,5m + betonový podstavec	ks	2,0	710 Kč	1 420,76	595,44	825,32
10	BL5	Svorky hromosvodné SK-křížová	ks	15,0	89 Kč	1 340,85	561,95	778,90
11	BL6	Svorky hromosvodné SS-spojovací	ks	30,0	81 Kč	2 427,60	1017,41	1410,19
12	BL7	Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části	ks	12,0	81 Kč	971,04	406,96	564,08
13	BL8	Svorky hromosvodné SZ	ks	9,0	122 Kč	1 100,88	461,38	639,50
14	BL9	Svorky hromosvodné ST	ks	5,0	89 Kč	446,95	187,32	259,63
15	BL10	Svorky hromosvodné Sua	ks	10,0	89 Kč	893,90	374,63	519,27
16	BL11	Jimací tyč 2,0m vč. ukotvení a svorek	ks	4,0	540 Kč	2 160,32	905,39	1254,93
17	BL12	Jimací tyč 2,5m vč. ukotvení a svorek	ks	4,0	657 Kč	2 627,00	1100,98	1526,02
18	BL13	Ochranný úhelník 1,7m	ks	9,0	399 Kč	3 590,46	1504,76	2085,70
19	BL14	Vystražná tabulka	ks	9,0	71 Kč	635,13	266,18	368,95
20	BL15	Označovací štítek	ks	9,0	71 Kč	635,13	266,18	368,95
21	BL16	Revizní zpráva hromosvodů	ks	1,0	5 175 Kč	5 174,95	2168,82	3006,13
	2	Ostatní				21 546,61		
22	OST1	Pomocný instalační materiál	kpl	1,0	2 823 Kč	2 822,70	1182,99	1639,71
23	OST2	Plán skutečného provedení	ks	1,0	3 293 Kč	3 293,15	1380,16	1912,99
24	OST3	Dílenská dokumentace	ks	1,0	4 234 Kč	4 234,05	1774,49	2459,56
25	OST4	Likvidace odpadu, demontovaných zař. vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1,0	3 293 Kč	3 293,15	1380,16	1912,99
26	OST5	Nápojení a stáv. uzemnění	hod	6,0	376 Kč	2 258,16	946,39	1311,77
27	OST6	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	15,0	376 Kč	5 645,40	2365,99	3279,41
	Celkem					167 900,49	70367,10	97533,39

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Dětská skupina při MŠ Husova	
Objekt:		D.101	
Rozpočet:		Gastrotechnologie	
Objednatel:	Město Náměšť nad Oslavou	CPV :	
	Masarykovo nám. 104	CZ -CC :	
	675 71 Náměšť nad Oslavou	JKSO :	
Zhotovitel:	LP staving s.r.o.	IČ: 29222745	
	Větrov 160	DIČ: CZ29222745	
	664 83 Domašov		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 348 909,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 348 909,09
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 348 909,09 CZK
Základní DPH	21 %		283 270,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 632 180,00 CZK	
v		dne	04.11.2024
Ing. Ladislav Pokorný		Digitálně podepsal Ing. Ladislav Pokorný Datum: 2024.11.05 12:53:10 +01'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Gastrotechnologie	PSV			1 348 909,09
Cena celkem					1 348 909,09

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	Gastrotechnologie
	Jednotlivé položky vždy zahrnují dodávku i montáž každého zařízení. U výrobků je nutné dodržet i další specifikace uvedené v projektu.
G:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nesprávný náklad	Způsobný náklad
Dle:		Gastrotechnologie				1 348 909,09		
		2NP				643 449,53		
1	15.1	Stůl, nerez, zadní lem, tmož, nerezová deska, 1100 x 700 x 850 mm	ks	1,00	20 570,90 Kč	20 570,90 Kč		20 570,90
2	15.3	Lednice, podstolová na odpad, 600 x 600 mm	ks	1,00	15 162,60 Kč	15 162,60 Kč		15 162,60
3	15.4	Plotna, indukční, 330 x 425 x 105 mm	ks	2,00	7 917,67 Kč	15 835,34 Kč		15 835,34
4	15.5	Lednice na přepravky/tácy, 700 x 750 x 1800 mm	ks	1,00	25 357,26 Kč	25 357,26 Kč		25 357,26
5	15.6	Stůl chladič, kombinace šuplíků a dvířek, dřež, 1350 x 700 x 850 mm	ks	1,00	67 502,99 Kč	67 502,99 Kč		67 502,99
6	15.7	Police nerezová, zadní lem, 1350 x 400 x 280 mm	ks	1,00	4 414,70 Kč	4 414,70 Kč		4 414,70
7	15.8	Trouba mikrovlnná, 540 x 415 x 311 mm	ks	1,00	10 339,55 Kč	10 339,55 Kč		10 339,55
8	15.9	Baterie stojánková, se zvýšenou napouštěcí hlavicí	ks	1,00	5 164,60 Kč	5 164,60 Kč		5 164,60
9	15.10	Zásobník úštěrek, nerez	ks	1,00	1 034,99 Kč	1 034,99 Kč		1 034,99
10	15.11	Zásobník mydla, nerez	ks	1,00	1 034,99 Kč	1 034,99 Kč		1 034,99
11	15.12	Umyvadlo, 470 x 370 x 225 mm	ks	1,00	4 967,95 Kč	4 967,95 Kč		4 967,95
12	15.13	Koš na úštěry, nerez, 420 x 250 x 600 mm	ks	1,00	827,99 Kč	827,99 Kč		827,99
13	15.14	Stůl k mytce výstupní, nerez, zadní lem, tmož, nerez deska s profilací, 700 x 700 x 850 mm	ks	1,00	18 502,80 Kč	18 502,80 Kč		18 502,80
14	15.16	Myčka, haubnová, 750 x 870 x 1480 mm	ks	1,00	191 473,18 Kč	191 473,18 Kč		191 473,18
15	15.17	Stůl k mytce, vstupní, nerez, zadní lem, tmož, nerezová deska s profilací, dřež, otvor na odpad, 1000 x 700 x 850 mm	ks	1,00	28 821,65 Kč	28 821,65 Kč		28 821,65
16	15.18	Baterie sprchová, se zvýšenou napouštěcí hlavicí	ks	1,00	5 164,60 Kč	5 164,60 Kč		5 164,60
17	15.19	Regál, nerez, 5 polic, vysoký, 700 x 500 x 1800 mm	ks	1,00	22 113,03 Kč	22 113,03 Kč		22 113,03
18	15.20	Regál, nerez, 5 polic, vysoký, 1050 x 400 x 1800 mm	ks	1,00	23 201,65 Kč	23 201,65 Kč		23 201,65
19	15.21	Stůl s dvoudířem, celonerezové provedení s vevařenou lisovanou vanou, opláštěním čela, boků a zadním lemem vysokým 40 mm, tloušťka materiálu 1 mm. Tuhá svařená konstrukce. Materiál: nerez, 1500 x 600 x 850 mm	ks	1,00	39 997,66 Kč	39 997,66 Kč		39 997,66
20	15.22	Baterie sprchová, se zvýšenou napouštěcí hlavicí	ks	1,00	5 164,60 Kč	5 164,60 Kč		5 164,60
21	15.23	Vozík na tácy, výdejový, nerezový. Masivní servisovací vozíky v nerezovém provedení se čtyřmi odolnými otočnými kolečky (2x brzděná). Police mají prolisované zvednuté okraje, pro lepší zabezpečení nádobí při přepravě. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu včetně montážního materiálu. Vozíky jsou v robustním provedení s vyztuženými a zpevněnými rohy. 1140 x 600 x 850 mm	ks	2,00	10 246,40 Kč	20 492,80 Kč		20 492,80
22	15.24	Vodní lázeň, 3xGN1/1, Celonerezový pojízdný výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní, v robustním provedení bez, nebo se spodní policí pevně spojenou s nohama, které jsou osazeny pojezdovými kolečky (2x brzděná). Vrchní deska s jednotlivými lisovanými vanami, každá samostatně regulována a vybavena výpustným ventilem. Modely MB(P) - ovládání a přívodní kabel je umístěn na čelním panelu vozíku. 1200 x 650 x 900 mm.	ks	1,00	24 405,06 Kč	24 405,06 Kč		24 405,06
23	13.1	Regál, nerezový, 5 polic, vysoký, 1750 x 600 x 1800 mm	ks	1,00	25 438,17 Kč	25 438,17 Kč		25 438,17
24	13.2	Výlevka, kombinovaná, 500 x 700 x 900 mm	ks	1,00	11 902,39 Kč	11 902,39 Kč		11 902,39
25	14.1	Vozík na příbory, nerezový, 752 x 525 x 1250 mm.	ks	1,00	11 488,39 Kč	11 488,39 Kč		11 488,39
26	14.2	Stůl, nerez, výdejní, 1500 x 600 x 850 mm.	ks	1,00	13 040,87 Kč	13 040,87 Kč		13 040,87
27	14.3	Termos, na teplé nápoje, 23,5 l, regulovatelný, 380 x 380 x 650 mm.	ks	1,00	3 094,62 Kč	3 094,62 Kč		3 094,62
28	22.1	Vozík na příbory, nerez, 1500 x 600 x 850 mm.	ks	1,00	11 488,39 Kč	11 488,39 Kč		11 488,39
29	22.2	Stůl, nerez, výdejní, 1000 x 600 x 850.	ks	1,00	12 351,19 Kč	12 351,19 Kč		12 351,19
30	22.3	Termos, na teplé nápoje, 23,5 l, regulovatelný, 380 x 380 x 650 mm.	ks	1,00	3 094,62 Kč	3 094,62 Kč		3 094,62
		1NP				705 459,56		
31	5.1	Stůl, nerez, zadní lem, tmož, nerezová deska, 1100 x 700 x 850 mm	ks	1,00	20 570,90 Kč	20 570,90 Kč		20 570,90
32	5.3	Lednice, podstolová na odpad, 600 x 600 mm	ks	1,00	15 162,60 Kč	15 162,60 Kč		15 162,60
33	5.4	Plotna, indukční, 330 x 425 x 105 mm	ks	2,00	7 917,67 Kč	15 835,34 Kč		15 835,34
34	5.5	Lednice na přepravky/tácy, 700 x 750 x 1800 mm	ks	1,00	25 357,26 Kč	25 357,26 Kč		25 357,26
35	5.6	Stůl chladič, kombinace šuplíků a dvířek, dřež, 1350 x 700 x 850 mm	ks	1,00	67 502,99 Kč	67 502,99 Kč		67 502,99
36	5.7	Police nerezová, zadní lem, 1350 x 400 x 280 mm	ks	1,00	4 414,70 Kč	4 414,70 Kč		4 414,70
37	5.8	Trouba mikrovlnná, 540 x 415 x 311 mm	ks	1,00	10 339,55 Kč	10 339,55 Kč		10 339,55
38	5.9	Baterie stojánková, se zvýšenou napouštěcí hlavicí	ks	1,00	5 164,60 Kč	5 164,60 Kč		5 164,60
39	5.10	Zásobník úštěrek, nerez	ks	1,00	1 034,99 Kč	1 034,99 Kč		1 034,99
40	5.11	Zásobník mydla, nerez	ks	1,00	1 034,99 Kč	1 034,99 Kč		1 034,99
41	5.12	Umyvadlo, 470 x 370 x 225 mm	ks	1,00	4 967,95 Kč	4 967,95 Kč		4 967,95
42	5.13	Koš na úštěry, nerez, 420 x 250 x 600 mm	ks	1,00	827,99 Kč	827,99 Kč		827,99
43	5.14	Stůl k mytce výstupní, nerez, zadní lem, tmož, nerez deska s profilací, 700 x 700 x 850 mm	ks	1,00	18 502,80 Kč	18 502,80 Kč		18 502,80
44	5.16	Myčka, haubnová, 750 x 870 x 1480 mm	ks	1,00	191 473,18 Kč	191 473,18 Kč		191 473,18
45	5.17	Stůl k mytce, vstupní, nerez, zadní lem, tmož, nerezová deska s profilací, dřež, otvor na odpad, 1000 x 700 x 850 mm	ks	1,00	28 821,65 Kč	28 821,65 Kč		28 821,65
46	5.18	Baterie sprchová, se zvýšenou napouštěcí hlavicí	ks	1,00	5 164,60 Kč	5 164,60 Kč		5 164,60
47	5.19	Regál, nerez, 5 polic, vysoký, 700 x 500 x 1800 mm	ks	1,00	22 113,03 Kč	22 113,03 Kč		22 113,03
48	5.20	Regál, nerez, 5 polic, vysoký, 1050 x 400 x 1800 mm	ks	1,00	23 201,65 Kč	23 201,65 Kč		23 201,65
49	5.21	Stůl s dvoudířem, celonerezové provedení s vevařenou lisovanou vanou, opláštěním čela, boků a zadním lemem vysokým 40 mm, tloušťka materiálu 1 mm. Tuhá svařená konstrukce. Materiál: nerez, 1500 x 600 x 850 mm	ks	1,00	39 997,66 Kč	39 997,66 Kč		39 997,66
50	5.22	Baterie sprchová, se zvýšenou napouštěcí hlavicí	ks	1,00	5 164,60 Kč	5 164,60 Kč		5 164,60
51	5.23	Vozík na tácy, výdejový, nerezový. Masivní servisovací vozíky v nerezovém provedení se čtyřmi odolnými otočnými kolečky (2x brzděná). Police mají prolisované zvednuté okraje, pro lepší zabezpečení nádobí při přepravě. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu včetně montážního materiálu. Vozíky jsou v robustním provedení s vyztuženými a zpevněnými rohy. 1140 x 600 x 850 mm	ks	2,00	10 246,40 Kč	20 492,80 Kč		20 492,80
52	5.24	Vodní lázeň, 3xGN1/1, Celonerezový pojízdný výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní, v robustním provedení bez, nebo se spodní policí pevně spojenou s nohama, které jsou osazeny pojezdovými kolečky (2x brzděná). Vrchní deska s jednotlivými lisovanými vanami, každá samostatně regulována a vybavena výpustným ventilem. Modely MB(P) - ovládání a přívodní kabel je umístěn na čelním panelu vozíku. 1200 x 650 x 900 mm.	ks	1,00	24 405,06 Kč	24 405,06 Kč		24 405,06
53	7.1	Regál, nerezový, 5 polic, vysoký, 1750 x 600 x 1800 mm	ks	1,00	25 438,17 Kč	25 438,17 Kč		25 438,17
54	7.2	Výlevka, kombinovaná, 500 x 700 x 900 mm	ks	1,00	11 902,39 Kč	11 902,39 Kč		11 902,39
55	6.1	Regál, nerezový, 5 polic, vysoký, 550 x 500 x 1800 mm	ks	1,00	11 488,39 Kč	11 488,39 Kč		11 488,39
56	6.2	Lednice na přepravky, 700 x 750 x 1800 mm	ks	2,00	25 357,26 Kč	50 714,52 Kč		50 714,52
57	4.1	Vozík na příbory, nerez, 752 x 525 x 1250 mm	ks	1,00	11 488,39 Kč	11 488,39 Kč		11 488,39
58	4.2	Stůl, nerez, výdejní, 1500 x 600 x 850 mm.	ks	1,00	12 847,99 Kč	12 847,99 Kč		12 847,99
59	4.3	Termos, na teplé nápoje, 23,5 l, regulovatelný, 380 x 380 x 650 mm.	ks	1,00	3 094,62 Kč	3 094,62 Kč		3 094,62
60	18.1	Vozík na příbory, nerez, 1500 x 600 x 850 mm.	ks	1,00	11 488,39 Kč	11 488,39 Kč		11 488,39
61	18.2	Stůl, nerez, výdejní, 1000 x 600 x 850.	ks	1,00	12 351,19 Kč	12 351,19 Kč		12 351,19
62	18.3	Termos, na teplé nápoje, 23,5 l, regulovatelný, 380 x 380 x 650 mm.	ks	1,00	3 094,62 Kč	3 094,62 Kč		3 094,62
		Celkem				1 348 909,09	705 459,56	643 449,53

Položkový rozpočet	
---------------------------	--

Zakázka: **Dětská skupina při MŠ Husova**

Objekt: **D.101**

Rozpočet:	Měření a regulace
-----------	-------------------

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou** CPV : 27.22.00.00

Masarykovo nám. 104 **CZ-CC :**
675 71 Náměšť nad Oslavou **JKSO :**

Zhotovitel: **LP staving s.r.o.** IČ: **29222745**

Větrov 160 DIČ: CZ29222745

664 83 Domasov	

Rozpis ceny			Celkem
			0,00

HSV			0,00
PSV			630 303,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			630 303,73

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	630 303,73 CZK
Základní DPH	21 %	132 363,78 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	762 667,51 CZK
--------------------------	-----------------------

v	dne	04.11.2024
Ing. Ladislav Pokorný	Digitálně podepsal Ing. Ladislav Pokorný Datum: 2024.11.05 12:53:30 +01'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele

Za zhotovitele	Za objednatelē
----------------	----------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Měření a regulace	PSV			630 303,73
Cena celkem					630 303,73

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.101
	Měření a regulace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobitý náklad	Způsobitý náklad
DŘ:						630 303,73		
1		Rozvaděč 1DT1				179 933,48		
1	MaR-RS	Univerzální programovatelný řídicí terminál TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver, GSM modul	ks	1,00	20 073,16 Kč	20 073,16 Kč	8 412,66 Kč	11 660,50 Kč
2	MaR-RS	Univerzální programovatelná komunikační gateway, 1x RS485, 1xRS232, 2x Ethernet, webserver	ks	1,00	13 064,40 Kč	13 064,40 Kč	5 475,29 Kč	7 589,11 Kč
3	MaR-RS	Rozšiřující IO modul - 8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, RS 485	ks	1,00	8 155,72 Kč	8 155,72 Kč	3 418,06 Kč	4 737,66 Kč
4	MaR-RS	Rozšiřující IO modul - 8x analog IN, digital OUT 24V ss, RS 485	ks	4,00	6 373,66 Kč	25 494,64 Kč	10 684,80 Kč	14 809,84 Kč
5	MaR-RS	Uživatelský software pro regulátor - tvorba, parametrizace, obrazovky	DB	55,00	235,23 Kč	12 937,65 Kč	5 422,17 Kč	7 515,48 Kč
6	MaR-RS	Uživatelský software pro prostorové přístroje RS485 (teplota) - tvorba, parametrizace	ks	9,00	235,23 Kč	2 117,07 Kč	887,26 Kč	1 229,81 Kč
7	MaR-RS	Uživatelský software pro prostorové přístroje RS485 (ovládací jednotka) - tvorba, parametrizace	ks	9,00	705,68 Kč	6 351,12 Kč	2 661,75 Kč	3 689,37 Kč
8	MaR-RS	Uživatelský software pro gateway (6x VZT / MODBUS TCP) - tvorba, parametrizace	DB	120,00	235,23 Kč	28 227,60 Kč	11 830,19 Kč	16 397,41 Kč
9	MaR-RS	Uživatelský software pro webserver - tvorba, parametrizace obrazovek	DB	270,00	235,23 Kč	63 512,10 Kč	26 617,92 Kč	36 894,18 Kč
2		Polní instrumentace				113 485,66 Kč		
10	MaR-SnTe	Snímač teploty venkovní, termistorový pasivní snímač	ks	2,00	1 270,22 Kč	2 540,44 Kč	1 064,70 Kč	1 475,74 Kč
11	MaR-SnTe	Snímač teploty příložený, termistorový pasivní snímač	ks	4,00	1 270,22 Kč	5 080,88 Kč	2 129,40 Kč	2 951,48 Kč
12	MaR-SnTe	Snímač teploty kabelový do zásobníku TV, kabel 2m, termistorový pasivní snímač	ks	1,00	1 123,43 Kč	1 123,43 Kč	470,83 Kč	652,60 Kč
13	MaR-SnTi	Snímač tlaku kapaliny, 0...6bar, výstup 4...20mA, 24Vdc, připojovací závit M20x1,5	ks	1,00	6 807,41 Kč	6 807,41 Kč	2 852,99 Kč	3 954,42 Kč
14	MaR-SnTe	Čidlo teploty, RS485, bílá/ledová bílá	ks	9,00	2 817,05 Kč	25 353,45 Kč	10 625,63 Kč	14 727,82 Kč
15	MaR-PJ	Čidlo teploty, grafický disp., 4 tlačítka, RS485, bílá/ledová bílá	ks	9,00	3 024,99 Kč	27 224,91 Kč	11 409,96 Kč	15 814,95 Kč
16	MaR-SpMet	Detektor úniku plynu, dvouúrovňový, napájení 230V, 2x výstupní kontakt	ks	1,00	4 289,56 Kč	4 289,56 Kč	1 797,75 Kč	2 491,81 Kč
17	MaR-SpCO	Detektor koncentrace CO, dvouúrovňový, napájení 230V, 2x výstupní kontakt	ks	1,00	4 700,74 Kč	4 700,74 Kč	1 970,08 Kč	2 730,66 Kč
18	MaR-SpZa	Plovákový spínač zaplavení	ks	1,00	1 584,48 Kč	1 584,48 Kč	664,06 Kč	920,42 Kč
19	MaR-ETP	Elektrotermický pohon na tělesa, 24V, bez napětí zavfén, připojovací závit M30x1,5	ks	17,00	1 359,60 Kč	23 113,20 Kč	9 686,74 Kč	13 426,46 Kč
20	MaR-EPMod	Servopohon pro otočné směšovací 3-cestné ventily, 24V, 10Nm, řízení 2-10V, včetně adaptéru	ks	2,00	5 833,58 Kč	11 667,16 Kč	4 889,71 Kč	6 777,45 Kč
3		Rozvaděče				45 868,88 Kč		
21	MaR-RozVRS	Rozvaděč skříňový osazený (2000x800x400), Pi 7kW, hlavní vypínač 40A, výbava dle TZ a výkresů	ks	1,00	45 868,88 Kč	45 868,88 Kč	19 223,65 Kč	26 645,23 Kč
4		Montážní materiál				80 996,14 Kč		
22	MaR-MoMat	Trubka instalační PVC D25mm, pevná	m	60,00	22,58 Kč	1 354,80 Kč	567,80 Kč	787,00 Kč
23	MaR-MoMat	Trubka instalační PVC D25mm, ohebná	m	100,00	20,70 Kč	2 070,00 Kč	867,54 Kč	1 202,46 Kč
24	MaR-MoMat	Žlab kabelový datový 50/50 včetně víka a příslušenství	m	50,00	234,28 Kč	11 714,00 Kč	4 909,34 Kč	6 804,66 Kč
25	MaR-MoMat	Žlab kabelový datový 100/50 včetně víka a příslušenství	m	10,00	294,50 Kč	2 945,00 Kč	1 234,25 Kč	1 710,75 Kč
26	MaR-MoMat	Síťový kabel, PVC, Cu jádro, 2x1,5	m	750,00	13,17 Kč	9 877,50 Kč	4 139,66 Kč	5 737,84 Kč
27	MaR-MoMat	Síťový kabel, PVC, Cu jádro, 3x1,5	m	250,00	17,88 Kč	4 470,00 Kč	1 873,38 Kč	2 596,62 Kč
28	MaR-MoMat	Síťový kabel, PVC, Cu jádro, 5x1,5	m	30,00	28,23 Kč	846,90 Kč	354,94 Kč	491,96 Kč
29	MaR-MoMat	Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 2x1	m	225,00	12,23 Kč	2 751,75 Kč	1 153,26 Kč	1 598,49 Kč
30	MaR-MoMat	Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 4x1	m	50,00	19,76 Kč	988,00 Kč	414,07 Kč	573,93 Kč
31	MaR-MoMat	Komunikační kabel, PVC, Cu jádro, 2x2x0,8	m	1250,00	12,23 Kč	15 287,50 Kč	6 406,99 Kč	8 880,51 Kč
32	MaR-MoMat	Datový kabel, PVC, Cu jádro, Cat 5e	m	250,00	11,29 Kč	2 822,50 Kč	1 182,91 Kč	1 639,59 Kč
33	MaR-MoMat	Elektroinstalační krabice přístrojová, zapuštěná	ks	18,00	16,94 Kč	304,92 Kč	127,79 Kč	177,13 Kč
34	MaR-MoMat	Elektroinstalační krabice, povrchová, plastová, včetně svorek	ks	35,00	32,93 Kč	1 152,55 Kč	483,03 Kč	669,52 Kč
35	MaR-MoMat	Protipožární upínáčka (do 10cm2)	ks	4,00	927,73 Kč	3 710,92 Kč	1 555,25 Kč	2 155,67 Kč
36	MaR-MoMat	Konstrukce ocelová nosná	soub	1,00	13 643,05 Kč	13 643,05 Kč	5 717,80 Kč	7 925,25 Kč
37	MaR-MoMat	Podružný pomocný materiál (železné konstrukce, držáky, hmoždinky, vrutky...)	soub	1,00	7 056,75 Kč	7 056,75 Kč	2 957,48 Kč	4 099,27 Kč
5		Elektromontážní práce				110 166,39 Kč		
38	MaR-Montaz	Trubka instalační PVC D25mm, pevná	m	60,00	37,64 Kč	2 258,40 Kč	946,50 Kč	1 311,90 Kč
39	MaR-Montaz	Trubka instalační PVC D25mm, ohebná	m	100,00	37,64 Kč	3 764,00 Kč	1 577,49 Kč	2 186,51 Kč
40	MaR-Montaz	Žlab kabelový datový 50/50 včetně víka a příslušenství	m	50,00	177,83 Kč	8 891,50 Kč	3 726,43 Kč	5 165,07 Kč
41	MaR-Montaz	Žlab kabelový datový 100/50 včetně víka a příslušenství	m	10,00	197,59 Kč	1 975,90 Kč	828,10 Kč	1 147,80 Kč
42	MaR-Montaz	Síťový kabel, PVC, Cu jádro, 2x1,5	m	750,00	23,52 Kč	17 640,00 Kč	7 392,92 Kč	10 247,08 Kč
43	MaR-Montaz	Síťový kabel, PVC, Cu jádro, 3x1,5	m	250,00	23,52 Kč	5 880,00 Kč	2 464,31 Kč	3 415,69 Kč
44	MaR-Montaz	Síťový kabel, PVC, Cu jádro, 5x1,5	m	30,00	23,52 Kč	705,60 Kč	295,72 Kč	409,88 Kč
45	MaR-Montaz	Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 2x1	m	225,00	22,58 Kč	5 080,50 Kč	2 129,24 Kč	2 951,26 Kč
46	MaR-Montaz	Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 4x1	m	50,00	22,58 Kč	1 129,00 Kč	473,16 Kč	655,84 Kč
47	MaR-Montaz	Komunikační kabel, PVC, Cu jádro, 2x2x0,8	m	1250,00	18,82 Kč	23 525,00 Kč	9 859,33 Kč	13 665,67 Kč
48	MaR-Montaz	Elektroinstalační krabice přístrojová, zapuštěná	ks	18,00	69,63 Kč	1 253,34 Kč	525,27 Kč	728,07 Kč
49	MaR-Montaz	Protipožární upínáčka (do 10cm2)	ks	4,00	352,84 Kč	1 411,36 Kč	591,50 Kč	819,86 Kč
50	MaR-Montaz	Konstrukce ocelová nosná	soub	1,00	14 550,00 Kč	14 550,00 Kč	6 097,91 Kč	8 452,09 Kč
51	MaR-Montaz	Montáž oceloplechové rozvodnice	ks	1,00	1 176,13 Kč	1 176,13 Kč	492,92 Kč	683,21 Kč
52	MaR-Montaz	Montáž prvků MaR	ks	36,00	423,41 Kč	15 242,76 Kč	6 388,24 Kč	8 854,52 Kč
53	MaR-Montaz	Ukončení a zapojení kabelů s vodiči do 1,5mm2	ks	85,00	22,58 Kč	1 919,30 Kč	804,38 Kč	1 114,92 Kč
54	MaR-Montaz	Pomocné montážní práce	hod	10,00	376,36 Kč	3 763,60 Kč	1 577,32 Kč	2 186,28 Kč
6		Služby				99 853,20 Kč		
55	MaR-Služby	Oživení a uvedení do provozu	hod	60,00	470,45 Kč	28 227,00 Kč	11 829,94 Kč	16 397,06 Kč
56	MaR-Služby	Test 1.1	ks	75,00	164,66 Kč	12 349,50 Kč	5 175,68 Kč	7 173,82 Kč
57	MaR-Služby	Řízení montáží a koordinace s ostatními profesemi	hod	30,00	470,45 Kč	14 113,50 Kč	5 914,97 Kč	8 198,53 Kč
58	MaR-Služby	Výrobní projektová dokumentace	ks	1,00	14 113,50 Kč	14 113,50 Kč	5 914,97 Kč	8 198,53 Kč
59	MaR-Služby	Zakreslení skutečného stavu	ks	1,00	14 113,50 Kč	14 113,50 Kč	5 914,97 Kč	8 198,53 Kč
60	MaR-Služby	Výchozí revize elektro	ks	1,00	7 527,20 Kč	7 527,20 Kč	3 154,65 Kč	4 372,55 Kč
61	MaR-Služby	Doprava, zařízení staveniště, VRN...	soub	1,00	9 409,00 Kč	9 409,00 Kč	3 943,31 Kč	5 465,69 Kč
		Celkem				630 303,73	264 160,29 Kč	366 143,44 Kč

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Dětská skupina při MŠ Husova	
Objekt:		D.202	
Rozpočet:		Sadové úpravy	
Objednatel:		CPV :	
Masarykovo nám. 104		CZ -CC :	
675 71 Náměšť nad Oslavou		JKSO :	
Zhotovitel:		IČ: 29222745	
LP staving s.r.o.		DIČ: CZ29222745	
Větrov 160			
664 83 Domašov			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			210 789,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			210 789,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		210 789,28 CZK
Základní DPH	21 %		44 265,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			255 055,03 CZK
v		dne	04.11.2024
Ing.		Digitálně	
Ladislav		podepsal Ing.	
Pokorný		Ladislav Pokorný	
		Datum: 2024.11.05	
		12:53:48 +01'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Sadové úpravy	PSV			210 789,28
Cena celkem					210 789,28

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.202
R:	Sadové úpravy
G:	

P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
Díl:		Náhradní výsadba				210 790,28		
		Specifikace rostlinného materiálu				47 985,90		
1	01.01	Lipa srdčitá (Tilia cordata), obvod kmínku větší jak 14 cm Pozemní a skromý strom vyřezaný na výšce 5 - 28,35, k. u. Namákal nad Ostavou. Převážně poloha stromu bude rozdílná s OZP a odlišným pasivem na parcele. Výsadba stromů je navržena ve formě náhradní výsadby za kácené dřeviny.	ks	6,00	7 997,65 Kč	47 985,90	35 485,57 Kč	12 500,33 Kč
		Výsadba				10 491,30		
7	01.07	Hloubení jamek pro výsadbu s 50 % výměnou půdy, v rovině a svahu do 1:5, objem přes 0,125 do 0,4 m3	ks	6,00	583,36 Kč	3 500,16	2 588,37 Kč	911,79 Kč
8	01.08	Výsadba dřevin s balet D do 0,6 m, do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	6,00	498,68 Kč	2 992,08	2 212,64 Kč	779,44 Kč
9	01.09	Hnojení umělým hnojivem - tablety (4x10g/ strom = 0,04 kg/ strom), jednotlivě k rostlinám	kg	0,24	53,63 Kč	12,87	9,52 Kč	3,35 Kč
10	01.10	Aplikace půdního kondicionéru, promíchání se substrátem, včetně dodávky (0,5 kg/ listnatý strom)	kg	3,00	159,95 Kč	479,85	354,85 Kč	125,00 Kč
11	01.11	Ukotvení dřevin třemi kůly D do 0,1 m a délky přes 2 do 3 m	ks	6,00	272,86 Kč	1 637,16	1 210,68 Kč	426,48 Kč
12	01.12	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5, rohož výšky 1,6 m, použito cca 0,5 bm/ strom listnatý (0,8 m2)	m2	4,80	112,91 Kč	541,97	400,79 Kč	141,18 Kč
13	01.13	Mulčování rostlin při tl. mulče do 0,1 m v rovině nebo na svahu do 1:5 (0,5 m2/ strom)	m2	3,00	32,93 Kč	98,79	73,06 Kč	25,73 Kč
14	01.14	Řez stromů po výsadbě, D koruny 2-4 m	ks	6,00	169,36 Kč	1 016,16	751,45 Kč	264,71 Kč
15	01.15	Zaliti rostlin vodou (80 l/strom = 0,08 m3/ strom)	m3	0,48	442,22 Kč	212,27	156,97 Kč	55,30 Kč
		Ostatní specifikace				132 513,60		
16	01.16	Zemina, omice volně ložená	m3	51,20	1 317,26 Kč	67 443,71	49 874,63 Kč	17 569,08 Kč
17	01.17	Borka pro mulčování vč. dovozu	m3	0,80	1 317,26 Kč	790,36	584,47 Kč	205,89 Kč
18	01.18	Kůly pro ukotvení listnatých dřevin, vel. 2,5 m, tl. 7 cm, 3 ks/strom	ks	18,00	197,69 Kč	3 558,62	2 630,12 Kč	928,50 Kč
19	01.19	Příloky z puleň frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 0,6 m (pro listnaté dřeviny, 3 ks/ strom)	ks	18,00	112,91 Kč	2 032,38	1 502,95 Kč	529,43 Kč
20	01.20	Úvazek textilní na upevnění stromů (2 bm/ strom)	bm	12,00	28,23 Kč	338,76	250,51 Kč	88,25 Kč
21	01.21	Rákosová rohož výšky 1,6 m (0,5 bm/ strom listnatý = 0,8 m2/ strom)	m2	4,80				
22	01.22	Tabletové hnojivo (4x10g/ strom)	kg	0,24	108,20 Kč	25,97	19,20 Kč	6,76 Kč
23	01.23	Dodání a dovoz vody v cisternách (0,08 m3/ strom)	m3	0,48	865,83 Kč	415,50	307,26 Kč	108,24 Kč
24	01.24	Dovoz veškerého rostlinného materiálu	ks	1,00	6 115,85 Kč	6 115,85	4 522,67 Kč	1 593,18 Kč
25	01.25	Doprava veškerých sypkých materiálů (navážka zeminy, odvoz odpadu - výkopek z jamky)	ks	1,00	2 258,16 Kč	2 258,16	1 669,91 Kč	588,25 Kč
26	01.26	Odvoz a uložení odpadu na skládku - vodorovné přemístění suti (sypaniny) s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení odpadu	t	0,20	795,06 Kč	159,01	117,59 Kč	41,42 Kč
27	01.27	Úprava pláně se zkuřením v horní tř. I (trávník)	m2	512,00	22,58 Kč	11 560,96	8 549,33 Kč	3 011,63 Kč
28	01.28	Rozprostření omice v rovině v tl. do 0,15 cm, ohumusování, včetně dovozu a přemístění z dočasné skládky (trávník)	m2	512,00	48,10 Kč	23 603,20	17 454,57 Kč	6 148,63 Kč
29	01.29	Založení trávníku ručním výsevem, travní semeno, zalévání, první pokosení, bez ohledu na sklon	m2	512,00	27,76 Kč	14 213,12	10 510,60 Kč	3 702,52 Kč
		Následná udržovací péče - pěstiče (stromy)				19 798,48		
38	01.38	Odplevelování výsadb a nakypření povrchu kořenových mís, 2 x ročně (0,8*0,8*6*2*5)	m2	38,40	92,21 Kč	3 540,86	2 618,47 Kč	922,40 Kč
39	01.39	Zálivka v množství min. 60 l/ 1 strom = 0,06 m3/ 1 strom, celkem 22 zálivek (6 x opakování/ 1. rok, 4 x opakování/ 2. rok po výsadbě, 4 x opakování/ 3-5. rok po výsadbě = 0,06*22*6)	m3	7,92	526,90 Kč	4 173,05	3 085,97 Kč	1 087,08 Kč
40	01.40	Dodání a dovoz vody v cisternách	m3	10,56	526,90 Kč	5 564,06	4 114,63 Kč	1 449,44 Kč
41	01.41	Kontrola, popř. obnova koření listnatých dřevin (6 ks, 1 x ročně)	ks	30,00	131,73 Kč	3 951,90	2 922,43 Kč	1 029,47 Kč
42	01.42	Kontrola, popř. odstraňování obrostu kmínků výmlady, odstranění poškozených, popř. suchých částí listnatých dřevin, odstranění konkurenčních výhonů (6 ks, 1 x ročně)	ks	30,00	85,82 Kč	2 568,60	1 899,48 Kč	669,12 Kč
Celkem						210 790,28		

Položkový rozpočet

Zakázka: Dětská skupina při MŠ Husova

Objekt: D.308

Rozpočet: **Fotovoltaika**

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou** CPV :

Masarykovo nám. 104 CZ -CC :

675 71 Náměšť nad Oslavou JKSO :

Zhotovitel: **LP staving s.r.o.** IČ: **29222745**

Větrov 160 DIČ: **CZ29222745**

664 83 Domašov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			782 436,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			782 436,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	782 436,42 CZK
Základní DPH	21 %	164 311,65 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH **946 748,07 CZK**

v

dne **04.11.2024**

Ing. Ladislav Pokorný
Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Pokorný
Datum: 2024.11.05 12:54:07 +01'00'

Digitálne podepsal
Ing. Ladislav
Pokorný
Datum: 2024.11.05
12:54:07 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Fotovoltaika	PSV			782 436,42
Cena celkem					782 436,42

Položkový rozpočet

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	D.308
R:	Fotovoltaika
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nezpůsobilý náklad	Způsobilý náklad
Dle:		Fotovoltaika				782 436,42		
		Specifikace						
1	01.01	Fotovoltaický panel monokrystal s technologií half-cell o výkoně 500Wp včetně dodávky a montáže	ks	24,00	5 127,91 Kč	123 069,84	51 578,57 Kč	71 491,27 Kč
2	01.02	Výkonový optimalizér včetně dodávky a montáže	ks	24,00	1 180,83 Kč	28 339,92	11 877,26 Kč	16 462,66 Kč
3	01.03	Přístupový bod pro monitoring panelů skrz výkonové optimalizéry včetně dodávky a montáže	ks	1,00	11 858,16 Kč	11 858,16	4 969,75 Kč	6 888,41 Kč
4	01.04	Rozvaděč monitoringu panelů dle výkresové dokumentace včetně dodávky a montáže	ks	1,00	25 874,75 Kč	25 874,75	10 844,11 Kč	15 030,64 Kč
5	01.05	Montážní konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na plochou střechu dle PD včetně betonových podstavců pro zatížení konstrukce, dodávky a montáže	kpl	1,00	108 203,50 Kč	108 203,50	45 348,09 Kč	62 855,41 Kč
6	01.06	Fotovoltaický hybridní střídač, 3-fázový, asymetrický vstupní výkon 18 kWp, výstupní výkon 12kW včetně konfigurace, dodávky a montáže	ks	1,00	64 451,65 Kč	64 451,65	27 011,69 Kč	37 439,96 Kč
7	01.07	Smartmeter pro komunikaci se střídačem včetně dodávky a montáže	ks	1,00	10 961,49 Kč	10 961,49	4 593,96 Kč	6 367,53 Kč
8	01.08	Nástěnný rozvaděč R-FVE(DC) dle projektové dokumentace včetně dodávky a montáže	ks	1,00	32 461,05 Kč	32 461,05	13 604,43 Kč	18 856,62 Kč
9	01.09	Nástěnný rozvaděč R-FVE(AC) dle projektové dokumentace včetně dodávky a montáže	ks	1,00	64 404,61 Kč	64 404,61	26 991,97 Kč	37 412,64 Kč
10	01.10	Adapter box pro řízení přetoku el. energie včetně dodávky a montáže	ks	1,00	8 256,40 Kč	8 256,40	3 460,26 Kč	4 796,14 Kč
11	01.11	Bateriový modul Master, 5,8 kWh včetně dodávky a montáže	ks	1,00	68 685,70 Kč	68 685,70	28 786,18 Kč	39 899,52 Kč
12	01.12	Bateriový modul Slave, 5,7 kWh včetně dodávky a montáže	ks	3,00	58 806,25 Kč	176 418,75	73 937,10 Kč	102 481,65 Kč
13	01.13	Bezpečnostní STOP tlačítko, červené s aretací, 1x rozpiňací kontakt včetně dodávky a montáže	ks	2,00	1 002,06 Kč	2 004,12	839,93 Kč	1 164,19 Kč
14	01.14	Štítek PV včetně dodávky a montáže	ks	3,00	51,75 Kč	155,25	65,07 Kč	90,18 Kč
15	01.15	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x6 mm2 včetně dodávky a montáže	m	5,00	136,43 Kč	682,15	285,89 Kč	396,26 Kč
16	01.16	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x4 mm2 včetně dodávky a montáže	m	5,00	69,83 Kč	348,15	145,91 Kč	202,24 Kč
17	01.17	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2 včetně dodávky a montáže	m	5,00	42,34 Kč	211,70	88,72 Kč	122,98 Kč
18	01.18	Sdružovací kabel UTP cat.7 včetně dodávky a montáže	m	30,00	41,40 Kč	1 242,00	520,52 Kč	721,48 Kč
19	01.19	Solární kabel 6mm2 včetně dodávky a montáže	m	65,00	58,45 Kč	3 699,25	1 537,78 Kč	2 161,47 Kč
20	01.20	Vodič pro pevné uložení CYA 10,00 mm2 zelený včetně dodávky a montáže	m	15,00	69,83 Kč	1 047,45	437,73 Kč	609,72 Kč
21	01.21	Vodič pro pevné uložení CYA 16,00 mm2 zelený včetně dodávky a montáže	m	45,00	98,79 Kč	4 445,55	1 863,13 Kč	2 582,42 Kč
22	01.22	Kladný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky a montáže	ks	8,00	89,38 Kč	536,34	224,78 Kč	311,56 Kč
23	01.23	Záporný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky a montáže	ks	8,00	89,38 Kč	536,34	224,78 Kč	311,56 Kč
24	01.24	Plný kabelový žlab 60x100 včetně spojovacího, upevňovacího materiálu, dodávky a montáže	kpl/m	15,00	835,11 Kč	9 526,65	3 992,62 Kč	5 534,03 Kč
25	01.25	Hrnatá lišta LHD 100x60 pro kabely včetně dodávky a montáže	m	5,00	403,65 Kč	2 018,25	845,86 Kč	1 172,40 Kč
26	01.26	Chránička DN 63 včetně dodávky a montáže	m	5,00	79,98 Kč	399,90	167,60 Kč	232,30 Kč
27	01.27	Chránička DN 40 včetně dodávky a montáže	m	5,00	62,10 Kč	310,50	130,13 Kč	180,37 Kč
28	01.28	Venkovní chránička DN 32 (UV odolná) včetně dodávky a montáže	m	25,00	69,63 Kč	1 740,75	729,55 Kč	1 011,20 Kč
29	01.29	Revize systému FVE	kpl	1,00	7 056,75 Kč	7 056,75	2 957,48 Kč	4 099,27 Kč
31	01.30	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	23 522,50 Kč	23 522,50	9 858,28 Kč	13 664,22 Kč

Vedlejší a ostatní náklady stavby

S:	Dětská skupina při MŠ Husova
O:	-
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Nepřečetlý náklad	Zpřečetlý náklad
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady	260 448,89					
Náklady spojené s prováděním stavby								
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání. Např. práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení.	Soubor	1,00	9 500,00	9 500,00	3981,45	5518,55
2	005122010R	Koordinace přímých dodávek investora	Soubor	1,00	9 500,00	9 500,00	3981,45	5518,55
3	005124010R	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž. sítí s přímou dodávkou (např. EON, RWE apod.)	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	2095,5	2904,5
4	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00	4 500,00	4 500,00	1885,95	2614,05
Zařízení staveniště								
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektu zařízení staveniště, vybudování případných měřících odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště. Poskytnutí min. jednoho staveništního buňky pro potřeby jednání po dobu výstavby.	Soubor	1,00	130 949,89	130 949,89	54681,0989	76068,7911
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné, stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Provoz staveniště v souladu s požadavky standardů projektu.	Soubor	1,00	60 000,00	60 000,00	25146	34854
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vybídní území: vč. naložením odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčistění, včetně nákladu na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Kompletní celkový úklid stavby před kolaudací a před předáním a převzetím díla	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	6286,5	8713,5
8	005122010R	Provozní vlivy Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšení nákladů souvisejících s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z rmezyjících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBR pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.)	Soubor	1,00	16 000,00	16 000,00	6705,6	9294,4
Díl:	ON	Ostatní náklady	460 500,00					
Náklady spojené s prováděním stavby								
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.								
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00	1047,75	1452,25
10	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení, jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	12 500,00	12 500,00	5238,75	7261,25
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěši, zajištění průchodu apod., jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, a světelné signalizace, jejich umístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	6286,5	8713,5
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprášná opatření na staveništi (v souladu se standardy projektu) Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00	12 500,00	12 500,00	5238,75	7261,25
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odizolování a škodám								
13	00521 R1	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	6286,5	8713,5
14	00522 R2	Náklady na provedení 3 kusů venkovních kopaných sond pro ověření rozměrů, hloubky základových konstrukcí a typu zeminy. Včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy.	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00	5029,2	6970,8
15	00521 R3	Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu děky záboru	den	20,00	450,00	9 000,00	3771,9	5228,1
16	00521 R4	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládanych dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. Pasportizace bude provedena před i po stavební činnosti.	Soubor	1,00	70 000,00	70 000,00	29337	40663
17	005111020R	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytýčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN	hod	10,00	400,00	4 000,00	1676,4	2323,6
18	00521 R5	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod., uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytných k provedení díla. Např. i činnost geologa při kontrole a převzetí základových spár, činnost geotechnika včetně geotechnických zkoušek, měření parametrů hutnění, vyhotovení protokolů, činnost zpracovatele výrobní dokumentace výtěžku a ocelových prvků při kontrole výtěžku a ocelových prvků apod. Součástí je i vyhledání stávajících rozvodů vody, kanalizace a elektrika ve stěnách, případně střepech.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	6286,5	8713,5
19	00521 R6	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. a to včetně nákladů spojených se zabezpečením kontrolních dnů a porad a náklady spojené s přístupem do elektronického stavebního deníku TDS, AD, INV po celou dobu realizace stavby.	Soubor	1,00	7 500,00	7 500,00	3143,25	4356,75
20	004111020R	Všecká výrobní dokumentace (v souladu se standardy projektu), např.: Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplň otvorů (včetně posilovaných stěn), komplexních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zamečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozváděčích, pohledy na skříňové rozváděče, detailní zapojení prvků), sátláče a jiné vypočty, výkaz materiálu, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce Podrobné výkresy ocelových a dřevěných konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojí a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátu včetně výtěžku. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárolazu a rozmištění spojovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce Podrobné výkresy výtěžku železobetonových prvků Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích Detailní kladácké plány koncových prvků rozvodu - podhledu, obkladu, dlažeb (vnitřních i venkovních) Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřabové drahy apod.) Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytýčení stavby Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů Kontrolní a zkoušební plány Průvodní technická dokumentace Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace (dle standardu projektu) ZOV včetně průběžné aktualizace Kladácké plány obkladu a dlažeb	hod	100,00	550,00	55 000,00	23050,5	31949,5

		Řádečské schéma tepelných izolací střech Dočasná dopravní inženýrská opatření v souvislosti s navrhovanou výstavbou SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení. Výrobní dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí Technologické postupy montáže (potrubí, izolaci, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu ...) Příručka pro provoz a údržbu (provozní řád)							
21	00521 R7	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, aktivní účast na kolaudačních prohlídkách.	hod	80,00	400,00	32 000,00	13411,2	18588,8	
22	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění)	hod	80,00	625,00	50 000,00	20955	29045	
23	005241010R	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD, případných podmínek dotačního titulu a požadavků dle standardů projektu.	hod	60,00	675,00	34 500,00	14458,95	20041,05	
24	00521 R8	Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelům a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. Vedení knihy vzorkování. Veškeré požadavky na vzorkování dle standardů projektu.	Soubor	1,00	6 500,00	6 500,00	2724,15	3775,85	
25	00521 R9	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu. Pořízení detailní fotodokumentace provedených prací či jiných výsledků díla, které mají být zakryty a které umožní identifikaci zakrytých tras, komponentů a prvků TZB.	Soubor	1,00	4 500,00	4 500,00	1885,95	2614,05	
26	005231010R	Plán zkoušek - kontrolní a zkušební plán - provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. a to dle platné legislativy, dle SoD a dle standardů projektu, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00	5 500,00	5 500,00	2305,05	3194,95	
27	00521 R10	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovaných dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod.	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00	1676,4	2323,6	
28	005241020R	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	hod	20,00	650,00	13 000,00	5448,3	7551,7	
29	005231040R	Zaklizení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizované díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00	4 500,00	4 500,00	1885,95	2614,05	
30	00521 R11	Náklady spojené s bankovními zárukami	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00	3143,25	4356,75	
31	00521 R12	Náklady spojené s pojištěním dodavatele, pojištěním díla, pojištěním škod způsobených třetím osobám, pojištěním proti živlu a krádeži	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00	2724,15	3775,85	
32	00521 R13	Práce spojené s administrativou projektu	hod	50,00	400,00	20 000,00	8382	11618	
33	00521 R14	Náklady spojené s archivací dokladů, dokumentů a dokumentace po dobu min 10 let.	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00	1047,75	1452,25	
34	00521 R15	Náklady spojené s finanční kontrolou veřejné správy, s kontrolou poskytovatele dotace, s poskytováním informací pověřeným orgánům (ministerstev ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ a dalších orgánů státní správy), dle SoD.	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00	2724,15	3775,85	
35	00521 R16	Náklady spojené s opatřeními proti neřízní počasí, např. zaplachtování, čerpání vody apod. (v souladu se standardy projektu)	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00	3771,9	5228,1	
36	00521 R17	Náklady spojené se poskytnutím licencí k RDS, DSPS a všem dalším dokumentacím vytvořených zhotovitelem za účelem naplnění díla dle DP a SoD. V souladu se standardy projektu.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	2095,5	2904,5	
37	005281010R	Propagační činnost (např. pamětní desky, základní kámen, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00	3771,9	5228,1	
Celkem za		Ostatní a vedlejší náklady				700 949,89	293768,0989	407181,7911	