



KUJIP01JT8CN

eg.d

 Dodatek č. 02 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13009676

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem**Kraj Vysočina**

Sídlo: Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749, DIČ: CZ70890749

Adresa pro zaslání písemností:

Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

Zástupce ve věcech smluvních: ing. Martin Kukla, hejtmán Kraje Vysočina

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kubů, 565 31 - 4430, zdenek.kubu@egd.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol:** 9090000457

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

KE vml 6960/77
v. 1302**I. Předmět dodatku**

V Čl. I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky se původní text odstavce 1) a 2) nahrazuje takto:

1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.

2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: venkovní vedení VN 22 kV linky Hořepník z TR Pacov (úsek venkovního vedení mezi podpěrnými body č. 239 - 241 - IČ 1000061994), které se nachází v lokalitě: silnice II/128 Pacov - Lukavec, km 0,275.

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba, SO 401 ÚPRAVA VENKOVNÍHO VEDENÍ 1x22kV - E.ON DISTRIBUCE V KM 0,275, je nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: Dle předložených podkladů PD DUR "II/128 Pacov - Lukavec, 1.stavba" zpracovatele PUDIS a.s. Praha v km 0,275 kříží navrhovaná silnice II/128 stávající venkovní vedení 1x22kV. Dle prováděcí projektové dokumentace zpracované pro EG.D, a.s. firmou MAŠEK ELEKTRO s r.o. bude ve stávající trase venkovního vedení VN linky Hořepník z TR Pacov provedena přeložka podpěrného bodu č. 240 mimo silniční těleso, bude vyměněn stávající podpěrný bod č.241 a do trasy stávajícího vedení VN v úseku mezi přeloženým podpěrným bodem č. 240 a stávajícím podpěrným bodem č.b. 239 bude vřazen nový podpěrný bod body č. 239a. Mezi podpěrnými body č. 239a a 240 budou nataženy nové vodiče AlFe 3x110/22 a na podpěrných bodech č. 239a a č. 240, v místě křížení venkovního vedení navrhovanou silnicí II/128, bude provedeno opatření pro zvýšení bezpečnosti venkovního vedení dle čl. 13.1.1. PNE 33 3301. Délka úpravy vedení je 151m.

Přeložka rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: II/128 Pacov-Lukavec,1.st.SO401-přel.VN (číslo: 001030041978) (dále jen „provedení přeložky“).

V Čl. II. Termín provedení přeložky se původní text odstavce 1) nahrazuje takto:

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti Žadatele do 12 měsíců od uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě předpokladu, že:

- Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění (vydáno Rozhodnutí o umístění stavby "KRAJ VYSOČINA - II/128 PACOV - LUKAVEC 1. STAVBA", č.j. MPO7080/2018/Výst/Kl, Spis zn.:Výst/11641/2017/Kl ze dne 10.7.2018, s nabytím

DOD. ZEPFR



práv. moci dne 15.11.2018)
pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

V Čl. III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky se původní texty odst. 1) a 2) nahrazují takto:

1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 13009676 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky dle zpracované prováděcí projektové dokumentace 714.330,- Kč, z čehož činí:

- Projektová dokumentace (Příprava, projednání, zpracování PD) 74.208,- Kč
 - Elektromontážní práce (Materiál, montáž) 308.623, - Kč
 - Materiál (Použitý materiál na danou stavbu) 193.768,- Kč
 - Ostatní náklady (Správní poplatky, náhrady škod, věcná břemena, geodetické zaměření, revize) 57.750,- Kč
 - Interní výkony EGD (Vypínání zařízení, manipulace, zajišťování pracoviště, kontroly stavby) 79.981,- Kč
- * PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA PROVEDENÍ PŘELOŽKY CELKEM 714.330,- Kč

2) Úhrada nákladů bude provedena takto:

- první splátka ve výši 71.000,- Kč byla na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy uhrazena po podpisu smlouvy
- druhá splátka ve výši 643.330,- Kč bude uhrazena na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
- případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.

V Čl. IV. Práva a povinnosti smluvních stran se původní text odst. 2) nahrazuje textem:

2) Povinnost Provozovatele DS:

Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku II. této smlouvy, v rozsahu dle prováděcí projektové dokumentace zpracované pro EG.D, a.s. firmou MAŠEK ELEKTRO s r.o., kdy bude ve stávající trase venkovního vedení VN linky Hořepník z TR Pacov provedena přeložka podpěrného bodu č. 240 mimo silniční těleso, bude vyměněn stávající podpěrný bod č.241 a do trasy stávajícího vedení VN v úseku mezi přeloženým podpěrným bodem č. 240 a stávajícím podpěrným bodem č.b. 239 bude vřazen nový podpěrný bod body č. 239a. Mezi podpěrnými body č. 239a a 240 budou nataženy nové vodiče AlFe 3x110/22 a na podpěrných bodech č. 239a a č. 240, v místě křížení venkovního vedení navrhovanou silnicí II/128, bude provedeno opatření pro zvýšení bezpečnosti venkovního vedení dle čl. 13.1.1. PNE 33 3301. Délka úpravy vedení je 151m.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.


Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne: 19.11.2024
Za Provozovatele DS:


v Sisklavě
dne: 22.11.2024
Za Žadatele:



.....
Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu přípoj.a přeložek
EG.D, a.s.



Kraj Vysočina
Zákonem 1882/57, 585 01 Mělník



.....
ing. Martin Kukla, hejtman Kraje Vysočina
Kraj Vysočina

