

Stavba: Lesy ČR - Roštýnská obora
Objekt: Krecht Roštýnská obora - zastřešení

Objednatel: Lesy ČR, LS Telč
Zhotovitel: KROVYS s.r.o., IČ: 28274571
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 21. 10. 2024



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				70 810,60	1,091
713		Izolace tepelné				4 753,04	0,090
1	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	14,400	38,00	547,20	0,000
2	RKW.127447	deska izolační ROCKMIN PLUS 610x1000x200 mm ?D= 0,037 (W·m-1·K-1)	m2	14,688	280,00	4 112,64	0,090
3	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	46,598	2,00	93,20	0,000
762		Konstrukce tesařské				38 522,25	0,827
4	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,110	1 150,00	1 276,50	0,002
5	762085103	Montáž kotevních želez - madlo	kus	8,000	250,00	2 000,00	0,021
6	7620851035	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel - pozednice	kus	6,000	188,00	1 128,00	0,000
7	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	64,000	166,00	10 624,00	0,000
8	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,720	10 500,00	7 560,00	0,396
9	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	9,000	201,00	1 809,00	0,000
10	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,250	12 500,00	3 125,00	0,138
11	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdáleností do 600 mm	m2	17,600	45,00	792,00	0,000
12	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,140	12 000,00	1 680,00	0,077
13	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,110	1 500,00	1 665,00	0,026
14	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	17,600	303,00	5 332,80	0,167
15	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,827	1 850,00	1 529,95	0,000
764		Konstrukce klempířské				12 789,00	0,139
16	764111651	Krytina střechy rovné Trapéz 18 mm z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	21,000	580,00	12 180,00	0,139
17	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	121,800	5,00	609,00	0,000
765		Krytina skládaná				1 778,81	0,002
18	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	17,600	45,00	792,00	0,000
19	JTA.JD150P	JUTADACH 150 2 A.P. (75m2/bal.)	m2	19,360	46,73	904,69	0,002
20	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	16,967	4,84	82,12	0,000
766		Konstrukce truhlářské				12 967,50	0,034
21	766641131	Montáž dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdíva	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	0,000
22	61110016	dveře plné 90x170 cm vč. futra atyp	m2	1,000	9 500,00	9 500,00	0,034
23	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	123,500	5,00	617,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

70 810,60

1,091



19. 11. 2023