

Handwritten signature



KUJIP0181UHZ

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

*KE VML 1975/24
V. 1170*

uzavřené dne 16. 5. 2024 (ID č. 168427) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č.173574

„SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová “

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen:	Ing. Martin Kukla, hejtman Kraje Vysočina
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602362, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel: Společnost „2P stavební a SHB Hovorka“ (dle smlouvy o Společnosti)

se sídlem:	Sadová 240, 395 01 Pacov
zastoupený:	Pavlem Pinkasem
tel./email:	+420 774 110 224 / pinkas@2psstavebni.cz

Vedoucí společnosti:	2P stavební, s.r.o.
se sídlem:	Sadová 240, 395 01 Pacov
zastoupený:	Pavlem Pinkasem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Pavel Pinkas, jednatel
zástupce pro věci technické:	Pavel Pinkas, jednatel
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jan Šlechta
tel./email:	+420 774 110 224

IČO:	08318883
DIČ:	CZ08318883
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	5735575369/0800
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 29003

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 5. 2024, ID č. 168437 (dále jen "Smlouva") je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich

potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	12 087 874,50 Kč
DPH 21%:	2 538 453,64 Kč

Cena díla celkem s DPH činí 14 626 328,10 Kč
slovy: čtrnáctmilionůšestsetdvacetšesttisíctřistadvacetosm 10/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	11 738 738,00 Kč
DPH 21%:	2 465 134,98 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	14 203 872,98 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	4 472 488,32 Kč
Cena méněprací bez DPH	4 123 351,84 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	349 136,48 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele 25.11.2024

Za objednatele

25.11.2024



2P Stavební
Sedová 240
Pacov, 395 01
+420 774 110 224

IČO: 087 18 883, DIČ: CZ08718883
info@2pstavebni.cz, www.2pstavebni.cz

Pavel Pinkas
Jednatel

Ing. Martin Kukla, hejtman
Kraje Vysočina

Kraj Vysočina
Želazná 1382/57, 586 01 Jihlava

44

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
ZL_01: Změna střešní krytiny	70 321	14 767	85 089	105
S: Stavba	70 321	14 767	85 089	105
SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa	16 191	3 400	19 592	21
01a_01: Architektonicko-stavební řešení - I. etapa	16 191	3 400	19 592	21
PSV: Práce a dodávky PSV	16 191	3 400	19 592	21
764: Konstrukce klempířské	353 378	74 209	427 587	17
783: Dokončovací práce - nátěry	- 337 186	- 70 806	- 407 995	4
SO_01: 01b - Budova školy - II.etapa	11 009	2 312	13 321	21
01b_01: Architektonicko-stavební řešení - II. etapa	11 009	2 312	13 321	21
PSV: Práce a dodávky PSV	11 009	2 312	13 321	21
764: Konstrukce klempířské	392 516	82 428	474 945	17
783: Dokončovací práce - nátěry	- 381 507	- 80 116	- 461 623	4
SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa	20 756	4 359	25 115	21
01c_01: Architektonicko-stavební řešení - III. etapa	20 756	4 359	25 115	21
PSV: Práce a dodávky PSV	20 756	4 359	25 115	21
764: Konstrukce klempířské	321 062	67 423	388 485	17
783: Dokončovací práce - nátěry	- 300 306	- 63 064	- 363 370	4
SO_03: 01d - Budova školy - IV.etapa	11 520	2 419	13 939	21
01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa	11 520	2 419	13 939	21
PSV: Práce a dodávky PSV	11 520	2 419	13 939	21
764: Konstrukce klempířské	360 562	75 718	436 280	17
783: Dokončovací práce - nátěry	- 349 042	- 73 299	- 422 341	4
SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa	10 845	2 277	13 122	21
01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa	10 845	2 277	13 122	21
PSV: Práce a dodávky PSV	10 845	2 277	13 122	21
764: Konstrukce klempířské	223 198	46 872	270 070	17
783: Dokončovací práce - nátěry	- 212 354	- 44 594	- 256 948	4
ZL_02: Odvětrávaný hřeben	46 017	9 664	55 681	25
S: Stavba	46 017	9 664	55 681	25
SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa	6 313	1 326	7 639	5
01a_01: Architektonicko-stavební řešení - I. etapa	6 313	1 326	7 639	5
PSV: Práce a dodávky PSV	6 313	1 326	7 639	5
764: Konstrukce klempířské	6 313	1 326	7 639	5
SO_01: 01b - Budova školy - II.etapa	8 335	1 750	10 086	5
01b_01: Architektonicko-stavební řešení - II. etapa	8 335	1 750	10 086	5
PSV: Práce a dodávky PSV	8 335	1 750	10 086	5
764: Konstrukce klempířské	8 335	1 750	10 086	5
SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa	- 10 862	- 2 281	- 13 143	5
01c_01: Architektonicko-stavební řešení - III. etapa	- 10 862	- 2 281	- 13 143	5
PSV: Práce a dodávky PSV	- 10 862	- 2 281	- 13 143	5
764: Konstrukce klempířské	- 10 862	- 2 281	- 13 143	5
SO_03: 01d - Budova školy - IV.etapa	- 12 035	- 2 527	- 14 563	5
01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa	- 12 035	- 2 527	- 14 563	5
PSV: Práce a dodávky PSV	- 12 035	- 2 527	- 14 563	5
764: Konstrukce klempířské	- 12 035	- 2 527	- 14 563	5

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa	54 266	11 396	65 662	5
01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa	54 266	11 396	65 662	5
PSV: Práce a dodávky PSV	54 266	11 396	65 662	5
764: Konstrukce klempířské	54 266	11 396	65 662	5
ZL_03: Pojistná hydroizolace	- 69 619	- 14 620	- 84 239	20
S: Stavba	- 69 619	- 14 620	- 84 239	20
SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa	- 17 155	- 3 602	- 20 757	4
01a_01: Architektonicko-stavební řešení - I. etapa	- 17 155	- 3 602	- 20 757	4
PSV: Práce a dodávky PSV	- 17 155	- 3 602	- 20 757	4
764: Konstrukce klempířské	- 91 376	- 19 169	- 110 545	2
765: Krytina skládaná	74 222	15 587	89 808	2
SO_01: 01b - Budova školy - II.etapa	- 18 378	- 3 859	- 22 238	4
01b_01: Architektonicko-stavební řešení - II. etapa	- 18 378	- 3 859	- 22 238	4
PSV: Práce a dodávky PSV	- 18 378	- 3 859	- 22 238	4
764: Konstrukce klempířské	- 97 895	- 20 558	- 118 453	2
765: Krytina skládaná	79 517	16 698	96 215	2
SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa	- 13 534	- 2 842	- 16 376	4
01c_01: Architektonicko-stavební řešení - III. etapa	- 13 534	- 2 842	- 16 376	4
PSV: Práce a dodávky PSV	- 13 534	- 2 842	- 16 376	4
764: Konstrukce klempířské	- 72 082	- 15 139	- 87 221	2
765: Krytina skládaná	58 558	12 297	70 855	2
SO_03: 01d - Budova školy - IV.etapa	- 10 350	- 2 174	- 12 524	4
01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa	- 10 350	- 2 174	- 12 524	4
PSV: Práce a dodávky PSV	- 10 350	- 2 174	- 12 524	4
764: Konstrukce klempířské	- 71 234	- 14 957	- 86 191	2
765: Krytina skládaná	60 874	12 783	73 657	2
SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa	- 10 202	- 2 142	- 12 344	4
01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa	- 10 202	- 2 142	- 12 344	4
PSV: Práce a dodávky PSV	- 10 202	- 2 142	- 12 344	4
764: Konstrukce klempířské	- 54 343	- 11 412	- 65 755	2
765: Krytina skládaná	44 141	9 270	53 410	2
ZL_04: Střešní zachytávač	302 418	63 508	365 925	15
S: Stavba	302 418	63 508	365 925	15
SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa	51 058	10 722	61 780	3
01a_01: Architektonicko-stavební řešení - I. etapa	51 058	10 722	61 780	3
PSV: Práce a dodávky PSV	51 058	10 722	61 780	3
764: Konstrukce klempířské	51 058	10 722	61 780	3
SO_01: 01b - Budova školy - II.etapa	75 408	15 836	91 244	3
01b_01: Architektonicko-stavební řešení - II. etapa	75 408	15 836	91 244	3
PSV: Práce a dodávky PSV	75 408	15 836	91 244	3
764: Konstrukce klempířské	75 408	15 836	91 244	3
SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa	69 124	14 516	83 640	3
01c_01: Architektonicko-stavební řešení - III. etapa	69 124	14 516	83 640	3
PSV: Práce a dodávky PSV	69 124	14 516	83 640	3
764: Konstrukce klempířské	69 124	14 516	83 640	3
SO_03: 01d - Budova školy - IV.etapa	67 553	14 186	81 739	3
01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa	67 553	14 186	81 739	3
PSV: Práce a dodávky PSV	67 553	14 186	81 739	3

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
764: Konstrukce klempířské	67 553	14 186	81 739	3
SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa	39 275	8 248	47 523	3
01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa	39 275	8 248	47 523	3
PSV: Práce a dodávky PSV	39 275	8 248	47 523	3
764: Konstrukce klempířské	39 275	8 248	47 523	3
Celkem (bez DPH)	349 136			
DPH	73 319			
DPH 21 % ze základny: 349 136:	73 319			
Celkem (včetně DPH)	422 455			

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			ZL_01: Změna střešní krytiny				70 321	
Stavba			S: Stavba				70 321	
Objekt			SO_00: 01a - Budova školy - I. etapa				16 191	
Podobjekt			01a_01: Architektonicko-stavební řešení - I. etapa				16 191	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				16 191	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				353 378	
826	SUB	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl 0,6mm rš 670 mm sklonu do 30° - specifikace viz půdorys střechy	m2	361,529	850,00	307 300	
			Plný popis: ---					
827	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	361,529	1 410,00	509 756	
			Plný popis: Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapu, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
828	SP	X1522	Příplatek za zesílenou tl. plechu - 0,6 mm + rozšíření záruky od výrobce krytiny na 40 let	m2	361,529	245,00	88 575	
			Plný popis: ---					
829	SUB	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	41,300	500,00	20 650	
			Plný popis: ---					
830	SP	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 702mm	m	41,300	614,00	25 358	
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 670 mm					
831	SUB	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	36,300	480,00	17 424	
			Plný popis: ---					
832	SP	764218624	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	36,300	512,00	18 586	
			Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohu celoplošně lepené rš 330 mm					
833	SUB	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	1,000	2 957,01	2 957	
			Plný popis: ---					
834	SP	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000	5 640,00	5 640	
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
835	SUB	55344776	hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	35,000	176,00	6 160	
			Plný popis: ---					
835	SUB	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	35,000	150,00	5 250	
			Plný popis: ---					
837	SUB	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	33,000	980,00	32 340	
			Plný popis: ---					
839	SUB	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu do rš 1000 mm - viz tab.PSV - KV5	m	17,000	590,69	10 042	
			Plný popis: ---					
840	SP	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	17,000	760,00	12 920	
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
841	SUB	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6 Plný popis: ---	m	25,200	260,00	6 552	
842	SP	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm Plný popis: Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	25,200	198,00	4 990	
1001	SP	X1524	Dodávka a montáž žlabu nadokapního. včetně čel, hrdel a háků, zvětšené množství háků z důvodu zadržení sněhu - po 500 mm, vše systémové povrchové úpravě v barvě krytiny Plný popis: ---	m	33,000	2 916,00	96 228	
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry								
843	SUB	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí Plný popis: ---	m2	617,176	140,00	86 405	
844	SUB	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí Plný popis: ---	m2	617,176	145,00	89 491	
845	SUB	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí Plný popis: ---	m2	617,176	160,00	98 748	
846	SUB	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí Plný popis: ---	m2	617,176	101,34	62 543	
Objekt SO_01: 01b - Budova školy - II.etapa							11 009	
Podobjekt 01b_01: Architektonicko-stavební řešení - II. etapa							11 009	
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV							11 009	
Oddíl 764: Konstrukce klempířské							392 516	
274	SUB	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu Plný popis: ---	kus	43,000	150,00	6 450	
847	SUB	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl 0,6mm rš 670 mm sklonu do 30° - specifikace viz půdorys střechy Plný popis: ---	m2	387,319	850,00	329 221	
848	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° Plný popis: Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	387,319	1 410,00	546 120	
849	SP	X1522	Příplatek za zesílenou tl. plechu - 0,6 mm + rozšíření záruky od výrobce krytiny na 40 let Plný popis: ---	m2	387,319	245,00	94 893	
850	SUB	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2 Plný popis: ---	m	42,500	500,00	21 250	
851	SP	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 702mm Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 670 mm	m	42,500	614,00	26 095	
852	SUB	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10 Plný popis: ---	m	17,600	480,00	8 448	
853	SP	764218624	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm Plný popis: Oplechování římsy a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	17,600	512,00	9 011	
854	SUB	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	4,000	2 957,01	11 828	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: ---					
855	SP	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	4,000	5 640,00	22 560	
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
856	SUB	55344776	hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	43,000	176,00	- 7 568	
			Plný popis: ---					
858	SUB	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	- 39,500	980,00	- 38 710	
			Plný popis: ---					
860	SUB	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu do rš 1000 mm - viz tab.PSV - KV5	m	- 18,000	590,69	- 10 632	
			Plný popis: ---					
861	SP	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	18,000	760,00	13 680	
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm					
862	SUB	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6	m	- 14,800	260,00	- 3 848	
			Plný popis: ---					
863	SP	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	14,800	198,00	2 930	
			Plný popis: Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm					
1001	SP	X1524	Dodávka a montáž žlabu nadokapního, včetně čel, hrdel a háků, zvětšené množství háků z důvodu zadržení sněhu - po 500 mm, vše systémové povrchové úpravě v barvě krytiny	m	39,500	2 916,00	115 182	
			Plný popis: ---					
	Oddíl		783: Dokončovací práce - nátěry				- 381 507	
864	SUB	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 698,299	140,00	- 97 762	
			Plný popis: ---					
865	SUB	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 698,299	101,34	- 70 764	
			Plný popis: ---					
866	SUB	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 698,299	145,00	- 101 253	
			Plný popis: ---					
867	SUB	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 698,299	160,00	- 111 728	
			Plný popis: ---					
	Objekt		SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa				20 766	
	Podobjekt		01c_01: Architektonicko-stavební řešení - III. etapa				20 766	
	Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV				20 766	
	Oddíl		764: Konstrukce klempířské				321 062	
409	SUB	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	- 36,000	150,00	- 5 400	
			Plný popis: ---					
868	SUB	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl.0,6mm rš 670 mm sklonu do 30°	m2	- 285,230	850,00	- 219 496	
			Plný popis: ---					
869	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	285,230	1 410,00	402 174	
			Plný popis: Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
870	SP	X1522	Příplatek za zesílenou tl. plechu - 0,6 mm + rozšíření záruky od výrobce krytiny na 40 let	m2	285,230	245,00	69 881	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: ---					
871	SUB	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	- 32,400	500,00	- 16 200	
			Plný popis: ---					
872	SP	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 702mm	m	32,400	614,00	19 894	
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střešy rovné okapovým plechem rš 670 mm					
873	SUB	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	- 13,800	480,00	- 6 624	
			Plný popis: ---					
874	SP	764218624	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	13,800	512,00	7 066	
			Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm					
875	SUB	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	- 3,000	2 957,01	- 8 871	
			Plný popis: ---					
876	SP	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	3,000	5 640,00	16 920	
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střešy s krytinou skládanou nebo plechovou					
877	SUB	55344776	háček pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	- 36,000	176,00	- 6 336	
			Plný popis: ---					
879	SUB	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	- 34,000	980,00	- 33 320	
			Plný popis: ---					
881	SUB	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu do rš 1000 mm - viz tab.PSV - KV5	m	- 18,000	590,69	- 10 632	
			Plný popis: ---					
882	SP	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	18,000	760,00	13 680	
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm					
883	SUB	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6	m	- 13,200	260,00	- 3 432	
			Plný popis: ---					
884	SP	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	13,200	198,00	2 614	
			Plný popis: Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm					
1001	SP	X1524	Dodávka a montáž žlabu nadokapního, včetně čel, hrdel a háků, zvětšené množství háků z důvodu zadržení sněhu - po 500 mm, vše systémové povrchové úpravě v barvě krytiny	m	34,000	2 916,00	99 144	
			Plný popis: ---					
Oddíl		783: Dokončovací práce - nátěry						
885	SUB	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 549,671	140,00	- 76 954	
			Plný popis: ---					
886	SUB	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 549,671	101,34	- 55 702	
			Plný popis: ---					
887	SUB	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 549,671	145,00	- 79 702	
			Plný popis: ---					
888	SUB	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 549,671	160,00	- 87 947	
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Objekt		SO_03: 01d - Budova školy - IV. etapa						11 520
Podobjekt		01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa						11 520
Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV						11 520
Oddíl		764: Konstrukce klempířské						360 582
537	SUB	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	- 35 000	150,00	- 5 250	
Plný popis: ---								
889	SUB	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl.0,6mm rš 670 mm sklonu do 30°	m2	- 365 970	850,00	- 311 075	
Plný popis: ---								
890	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	365,970	1 410,00	516 018	
Plný popis: Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°								
891	SP	X1522	Příplatek za zesílenou tl. plechu - 0,6 mm + rozšíření záruky od výrobce krytiny na 40 let	m2	365,970	245,00	89 663	
Plný popis: ---								
892	SUB	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	- 34 000	500,00	- 17 000	
Plný popis: ---								
893	SP	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 702mm	m	34 000	614,00	20 876	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 670 mm								
894	SUB	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	- 17 200	480,00	- 8 256	
Plný popis: ---								
895	SP	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	17,200	512,00	8 806	
Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm								
896	SUB	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	- 1 000	2 957,01	- 2 957	
Plný popis: ---								
897	SP	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000	5 640,00	5 640	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou								
898	SUB	55344776	háky pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	- 38 000	176,00	- 6 688	
Plný popis: ---								
900	SUB	764513409	Žlab nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	- 35 800	980,00	- 34 880	
Plný popis: ---								
902	SUB	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu do rš 1000 mm - viz tab.PSV - KV5	m	- 19 300	590,69	- 11 400	
Plný popis: ---								
903	SP	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	19,300	760,00	14 668	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm								
904	SUB	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6	m	- 15 400	260,00	- 4 004	
Plný popis: ---								
905	SP	764011812	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	15,400	198,00	3 049	
Plný popis: Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm								
1001	SP	X1524	Dodávka a montáž žlabu nadokapního, včetně čel, hrdel a háků, zvětšené množství háků z důvodu zadržení sněhu - po 500 mm, vše systémově povrchově upravené v barvě krytiny	m	35,600	2 916,00	103 810	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry					
906	SUB	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 638,876	140,00	- 89 443	349 042
Plný popis: ---								
907	SUB	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 638,876	101,34	- 64 742	
Plný popis: ---								
908	SUB	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 638,876	145,00	- 92 637	
Plný popis: ---								
909	SUB	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	- 638,876	160,00	- 102 220	
Plný popis: ---								
Objekt			SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa					
Podobjekt			01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa					
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV					
Oddíl			784: Konstrukce klempířské					
663	SUB	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	kus	- 30,000	150,00	- 4 500	223 198
Plný popis: ---								
910	SUB	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu tl.0,6mm rš 670 mm sklonu do 30°	m2	- 215,006	850,00	- 182 755	
Plný popis: ---								
911	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	215,006	1 410,00	303 158	
Plný popis: Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°								
912	SP	X1522	Příplatek za zesílenou tl. plechu - 0,6 mm + rozšíření záruky od výrobce krytiny na 40 let	m2	215,006	245,00	52 676	
Plný popis: ---								
913	SUB	764212437A	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 702 mm - viz tab.PSV - KV2	m	- 27,700	500,00	- 13 850	
Plný popis: ---								
914	SP	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 702mm	m	27,700	614,00	17 008	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 670 mm								
915	SUB	764218404	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu do rš 330 mm - viz tab.PSV - KV8 + K9 + K10	m	- 37,000	480,00	- 17 760	
Plný popis: ---								
916	SP	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	37,000	512,00	18 944	
Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm								
917	SUB	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	1,000	2 957,01	- 2 957	
Plný popis: ---								
918	SP	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000	5 640,00	5 640	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou								
919	SUB	55344776	hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/705mm	kus	- 30,000	176,00	- 5 280	
Plný popis: ---								
921	SUB	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oběho tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu do rš 800 mm - viz tab.PSV - KV1	m	- 27,700	980,00	- 27 146	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
923	SUB	764311416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm Plný popis: ---	m	- 4,650	336,18	- 1 563	
924	SP	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm	m	4,650	421,00	1 958	
925	SUB	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, naroží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,6 mm rš 200 mm - viz tab.PSV - KV6 Plný popis: ---	m	- 18,500	260,00	- 4 810	
926	SP	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm Plný popis: Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	18,500	197,95	3 662	
1001	SP	X1524	Dodávka a montáž žlabu nadokapního, včetně čel, hrdel a háků, zvětšené množství háků z důvodu zadržení sněhu - po 500 mm, vše systémové povrchové úpravě v barvě krytiny Plný popis: ---	m	27,700	2 916,00	80 773	
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry								
927	SUB	783424101A	Základní jednonásobný reaktivní nátěr klempířských konstrukcí Plný popis: ---	m2	- 388 886	140,00	- 54 416	- 212 354
928	SUB	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí Plný popis: ---	m2	- 388 886	101,34	- 39 388	
929	SUB	783434101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí Plný popis: ---	m2	- 388 886	145,00	- 56 389	
930	SUB	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí Plný popis: ---	m2	- 388 886	160,00	- 62 190	

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			ZL_02: Odvětrávaný hřeben				46 017	
Stavba			S: Stavba				46 017	
Objekt			SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa				6 313	
Podobjekt			01a_01: Architektonicko-stavební řešení - I. etapa				6 313	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				6 313	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				6 313	
931	SUB	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3	m2	- 15,700	850,00	- 14 195	
Plný popis: ---								
932	SUB	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4	m2	- 13,193	348,94	- 4 604	
Plný popis: ---								
933	SUB	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	- 0,121	58 000,00	- 7 012	
Plný popis: ---								
934	SP	764241505	Oplechování větraného hřebene z PZ plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	17,000	1 160,00	19 720	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanizinkového plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm								
935	SP	X1523	Dodávka a montáž větracího profilu z PZ plechu s povrchovou úpravou - speciální snížený	m	34,000	365,00	12 410	
Plný popis: ---								
Objekt			SO_01: 01b - Budova školy - II.etapa				8 335	
Podobjekt			01b_01: Architektonicko-stavební řešení - II. etapa				8 335	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				8 335	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				8 335	
936	SUB	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3	m2	- 33,796	850,00	- 28 645	
Plný popis: ---								
937	SUB	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4	m2	- 26,623	348,94	- 9 290	
Plný popis: ---								
938	SUB	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	- 0,245	58 000,00	- 14 210	
Plný popis: ---								
939	SP	764241505	Oplechování větraného hřebene z PZ plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	32,000	1 160,00	37 120	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanizinkového plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm								
940	SP	X1523	Dodávka a montáž větracího profilu z PZ plechu s povrchovou úpravou - speciální snížený	m	64,000	365,00	23 360	
Plný popis: ---								
Objekt			SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa				- 10 862	
Podobjekt			01c_01: Architektonicko-stavební řešení - III. etapa				- 10 862	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				- 10 862	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				- 10 862	
941	SUB	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3	m2	- 29,000	850,00	- 24 650	
Plný popis: ---								
942	SUB	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4	m2	- 22,910	348,94	- 7 984	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
943	SUB	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule Plný popis: ---	t	- 0,211	58 000,00	- 12 238	
944	SP	764241505	Oplechování větraného hřebene z PZ plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanizinkového plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m	18,000	1 160,00	20 880	
945	SP	X1523	Dodávka a montáž větracího profilu z PZ plechu s povrchovou úpravou - speciální snížený Plný popis: ---	m	36,000	365,00	13 140	
		Objekt	SO_03: 01d - Budova školy - IV. etapa					- 12 035
		Podobjekt	01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa					- 12 035
		Skupina	PSV: Práce a dodávky PSV					- 12 035
		Oddíl	764: Konstrukce klempířské					- 12 035
946	SUB	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3 Plný popis: ---	m2	- 31,000	850,00	- 26 350	
947	SUB	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4 Plný popis: ---	m2	- 24,490	348,94	- 8 545	
948	SUB	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule Plný popis: ---	t	- 0,225	58 000,00	- 13 050	
949	SP	764241505	Oplechování větraného hřebene z PZ plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanizinkového plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m	19,000	1 160,00	22 040	
950	SP	X1523	Dodávka a montáž větracího profilu z PZ plechu s povrchovou úpravou - speciální snížený Plný popis: ---	m	38,000	365,00	13 870	
		Objekt	SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa					54 266
		Podobjekt	01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa					54 266
		Skupina	PSV: Práce a dodávky PSV					54 266
		Oddíl	764: Konstrukce klempířské					54 266
951	SUB	764218411	Oplechování rovné římsy a ozdobných prvků mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV3 Plný popis: ---	m2	- 13,800	850,00	- 11 730	
952	SUB	764208111	Montáž oplechování rovné římsy a ozdobných prvků rš přes 670 mm - viz tab.PSV - KV4 Plný popis: ---	m2	- 10,902	348,94	- 3 804	
953	SUB	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule Plný popis: ---	t	- 0,100	58 000,00	- 5 800	
954	SP	764241505	Oplechování větraného hřebene z PZ plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanizinkového plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m	40,000	1 160,00	46 400	
955	SP	X1523	Dodávka a montáž větracího profilu z PZ plechu s povrchovou úpravou - speciální snížený Plný popis: ---	m	80,000	365,00	29 200	

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Dodatek					
			Stavba					
			Objekt					
			Podobjekt					
			Skupina					
			Oddíl					
			ZL_03: Pojistná hydroizolace				- 69 619	
			S: Stavba				- 69 619	
			SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa				- 17 155	
			01a_01: Architektonicko-stavební řešení - I. etapa				- 17 155	
			PSV: Práce a dodávky PSV				- 17 155	
			764: Konstrukce klempířské				- 17 155	
956	SUB	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	- 361,529	40,00	- 14 461	
			Plný popis: ---					
957	SUB	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou krytinu	m2	- 415,758	185,00	- 76 916	
			Plný popis: ---					
			Oddíl					74 222
958	SP	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	361,529	62,70	22 668	
			Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
959	H	28329051	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	415,758	124,00	51 554	
			Plný popis: ---					
			Objekt					
			Podobjekt					
			Skupina					
			Oddíl					
			SO_01: 01b - Budova školy - II.etapa				- 18 378	
			01b_01: Architektonicko-stavební řešení - II. etapa				- 18 378	
			PSV: Práce a dodávky PSV				- 18 378	
			764: Konstrukce klempířské				- 18 378	
960	SUB	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	- 387,319	40,00	- 15 493	
			Plný popis: ---					
961	SUB	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou krytinu	m2	- 445,417	185,00	- 82 402	
			Plný popis: ---					
			Oddíl					79 517
962	SP	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	387,319	62,70	24 285	
			Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
963	H	28329051	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	445,417	124,00	55 232	
			Plný popis: ---					
			Objekt					
			Podobjekt					
			Skupina					
			Oddíl					
			SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa				- 13 534	
			01c_01: Architektonicko-stavební řešení - III. etapa				- 13 534	
			PSV: Práce a dodávky PSV				- 13 534	
			764: Konstrukce klempířské				- 13 534	
964	SUB	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	- 285,230	40,00	- 11 409	
			Plný popis: ---					
965	SUB	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou krytinu	m2	- 328,015	185,00	- 60 682	
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl			765: Krytina skládaná				58 556	
966	SP	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	285,230	62,70	17 884	
			Píňý popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
967	H	28329051	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	328,015	124,00	40 674	
			Píňý popis: ---					
Objekt			SO_03: 01d - Budova školy - IV. etapa				- 10 350	
Podobjekt			01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa				- 10 350	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				- 10 350	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				- 71 224	
968	SUB	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	- 365,970	40,00	- 14 639	
			Píňý popis: ---					
969	SUB	28329223	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou krytinu	m2	- 305,866	185,00	- 56 585	
			Píňý popis: ---					
Oddíl			765: Krytina skládaná				60 874	
970	SP	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	365,970	62,70	22 946	
			Píňý popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
971	H	28329051	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	305,866	124,00	37 927	
			Píňý popis: ---					
Objekt			SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa				- 10 202	
Podobjekt			01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa				- 10 202	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				- 10 202	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				- 64 343	
972	SUB	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	- 215,006	40,00	- 8 600	
			Píňý popis: ---					
973	SUB	28329223	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží tl.8mm pod hladkou plechovou krytinu	m2	- 247,257	185,00	- 45 743	
			Píňý popis: ---					
Oddíl			765: Krytina skládaná				44 141	
974	SP	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	215,006	62,70	13 481	
			Píňý popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
975	H	28329051	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	247,257	124,00	30 660	
			Píňý popis: ---					

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Dodatek			ZL_04: Střešní zachytávač				302 418	
Stavba			S: Stavba				302 418	
Objekt			SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa				51 058	
Podobjekt			01a_01: Architektonicko-stavební řešení - I. etapa				51 058	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				51 058	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				51 058	
978	SUB	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy Plný popis: ---	m	32,500	750,00	24 375	
979	SP	764243555	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný jednotrubkový Plný popis: Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	32,500	921,00	29 933	
980	SP	764243556	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný dvoutrubkový Plný popis: Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	32,500	1 400,00	45 500	
Objekt			SO_01: 01b - Budova školy - II.etapa				75 408	
Podobjekt			01b_01: Architektonicko-stavební řešení - II. etapa				75 408	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				75 408	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				75 408	
983	SUB	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy Plný popis: ---	m	48,000	750,00	36 000	
984	SP	764243555	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný jednotrubkový Plný popis: Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	48,000	921,00	44 208	
985	SP	764243556	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný dvoutrubkový Plný popis: Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	48,000	1 400,00	67 200	
Objekt			SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa				69 124	
Podobjekt			01c_01: Architektonicko-stavební řešení - III. etapa				69 124	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				69 124	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				69 124	
988	SUB	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy Plný popis: ---	m	44,000	750,00	33 000	
989	SP	764243555	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný jednotrubkový Plný popis: Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	44,000	921,00	40 524	
990	SP	764243556	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný dvoutrubkový Plný popis: Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	44,000	1 400,00	61 600	
Objekt			SO_03: 01d - Budova školy - IV.etapa				67 553	
Podobjekt			01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa				67 553	
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				67 553	
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				67 553	
993	SUB	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy Plný popis: ---	m	43,000	750,00	32 250	
994	SP	764243555	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný jednotrubkový Plný popis: Oplechování střešních prvků z titaninkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	43,000	921,00	39 603	
995	SP	764243556	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný dvoutrubkový	m	43,000	1 400,00	60 200	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanžinkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový								
Objekt		SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa					39 275	
Podobjekt		01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa					39 275	
Skupina		PSV: Práce a dodávky PSV					39 275	
Oddíl		764: Konstrukce klempířské					39 275	
998	SUB	76422345A	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový - specifikace viz půdorys střechy	m	25,000	750,00	- 18 750	
Plný popis: ---								
999	SP	764243555	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný jednotrubkový	m	25,000	921,00	23 025	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanžinkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový								
1000	SP	764243556	Sněhový zachytávač krytiny z Zn plechu s povrchovou úpravou průběžný dvoutrubkový	m	25,000	1 400,00	35 000	
Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanžinkového plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový								