



Psychiatrická
nemocnice
Kosmonosy

Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
datová schránka: yabmrnn

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
tel: 326 715 711, fax: 326 724 119
www.pnkosmonosy.cz

OBJEDNÁVKA

Adresát:

IPL stavby s.r.o.
Plzeňská 2822/224
150 00 Praha 5


IČO: 62417967

Objednávka číslo: 510/Nš/2024
Datum vystavení: 11.11.2024
Místo vystavení: ředitelství
Vytiskuje: Ing. Roman Novotný
Telefon:
E-mail:

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu a zpevnění manipulační plochy před úpravnou vody v areálu PN Kosmonosy. Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH134.329,53,- Kč Akceptuji:  

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů** od data vystavení.
Příjem faktur pouze v elektronické podobě: faktura@pnkosmonosy.cz ve formátu ISDOC nebo PDF.
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.

S pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně - technický náměstek

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zámková dlažba - 45 m2	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	PN Kosmonosy	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	24.10.2024	Konec výstavby:	Položek: 19
JKSO:		Zpracoval: ing. Kratochvíl	Datum: 24.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 597,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 276,33		
	Montáž	50 166,94	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		20 604,48						
Přesun hmot a sutí		43 684,64						
ZRN celkem		131 053,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 276,33		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0% 134 329,53

Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	134 329,53
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	134 329,53

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Psychiatrická nemocnice Kosmonosy (58) 293 06	IPL stavby s.r.o. IČ: 624 17 967 tel.: +420 606 760 650 e-mail: IPLstavby@centrum.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zámková dlažba - 45 m2	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 24.10.2024	Projektant:
Lokalita:	PN Kosmonosy	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 24.10.2024	Zpracoval: ing. Kratochvíl

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	24 832,55	24 832,55		6,20	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,50	137,60	0,00	344,00	344,00	0,14	0,35	RTS II / 2013
2		113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	45,00	264,99	0,00	11 924,55	11 924,55	0,13	5,85	RTS II / 2013
3		113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	45,00	279,20	0,00	12 564,00	12 564,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		13	Hloubené vykopávky				0,00	492,01	492,01		0,00	
4		131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	0,80	615,01	0,00	492,01	492,01	0,00	0,00	RTS II / 2013
		16	Přemístění výkopku				0,00	4 816,94	4 816,94		0,00	
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,50	176,40	0,00	2 381,40	2 381,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	13,50	180,41	0,00	2 435,54	2 435,54	0,00	0,00	RTS II / 2013
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 408,50	1 408,50		0,00	
7		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	45,00	31,30	0,00	1 408,50	1 408,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
		21	Úprava podloží a základové spáry				8 558,98	2 091,02	10 650,00		6,31	
8		212312111R00	Lože z betonu prostého	m3	2,50	4 260,00	8 558,98	2 091,02	10 650,00	2,53	6,31	RTS II / 2013
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				3 114,98	12 071,09	15 186,07		3,78	
9		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	45,45	310,20	2 296,13	11 802,46	14 098,59	0,07	3,36	RTS II / 2013
10		596811111RT3	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	2,50	434,99	818,85	268,63	1 087,48	0,17	0,42	RTS II / 2013
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 895,44	3 743,57	6 639,01		0,86	
11		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	3 759,01	1 583,71	2 175,30	3 759,01	0,43	0,43	RTS II / 2013
12		899231111R00	Výšková úprava lapače střešních krytin	kus	1,00	2 880,00	1 311,73	1 568,27	2 880,00	0,43	0,43	RTS II / 2013
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				2 027,74	711,26	2 739,00		1,87	
13		917862111RT2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	11,00	249,00	2 027,74	711,26	2 739,00	0,17	1,87	RTS II / 2013
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	14 786,39	14 786,39		0,00	
14		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	23,37	266,00	0,00	6 217,48	6 217,48	0,00	0,00	RTS II / 2013
15		998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	23,37	366,60	0,00	8 568,91	8 568,91	0,00	0,00	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				0,00	28 898,25	28 898,25		0,00	
16		979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	14,85	346,01	0,00	5 138,25	5 138,25	0,00	0,00	RTS II / 2013
17		979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	14,85	1 600,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			Ostatní materiál				20 604,48	0,00	20 604,48		6,22	
18		59217509	Obrubník Best SINIA I přírodní	kus	11,00	160,00		1 760,00	1 760,00	0,02	0,26	RTS II / 2013
19		592453092	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x8	m2	45,45	414,62	18 844,48	0,00	18 844,48	0,13	5,95	RTS II / 2013
							Celkem:			131 053,20		

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zámková dlažba - 45 m2	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	PN Kosmonosy	Zhotovitel:	
Zpracoval:	ing. Kratochvíl	Zpracováno dne:	24.10.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	24 832,55	24 832,55	6,20
	13	Hloubené vykopávky	0,00	492,01	492,01	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	4 816,94	4 816,94	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	1 408,50	1 408,50	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	8 558,98	2 091,02	10 650,00	6,31
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně	3 114,98	12 071,09	15 186,07	3,78
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 895,44	3 743,57	6 639,01	0,86
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	2 027,74	711,26	2 739,00	1,87
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	14 786,39	14 786,39	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	28 898,25	28 898,25	0,00
		Ostatní materiál	20 604,48	0,00	20 604,48	6,22

Celkem: 131 053,20