

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P066
Datum: 18.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P066/2024	Oprava kabelů žst. Kutná Hora a Rataje (km 33,33-33,131)	61 411,66	0,00	12 896,45	74 308,11	0,00	10 597,22	50814,44	0,00	0,00
01	technologická část	53 851,56	0,00	11 308,83	65 160,39	0,00	8 140,12	45711,44	0,00	0,00
02	VRN	7 560,10	0,00	1 587,62	9 147,72	0,00	2 457,10	5103,00	0,00	0,00
Celkem		61411,66	0,00	12896,45	74308,11	0,00	10597,22	50814,44	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů žst. Kutná Hora a Rataje (km 33,33-33,131)

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P066

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	2 588,92	2 588,92		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	2 588,92	2 588,92		0,000
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,050	2 116,80	0,00	2 222,64	2 222,64	0,000	0,000
			0,5*0,7*3		1,050						
			Součet		1,050						
2	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,050	348,84	0,00	366,28	366,28	0,000	0,000
			0,5*0,7*3		1,050						
			Součet		1,050						
M Práce a dodávky M							4 708,80	842,40	5 551,20		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							4 708,80	842,40	5 551,20		0,000
3	946	460744113R	Vyčištění stávajících kabelových žlabů čisticí soupravou	m	8,000	105,30	0,00	842,40	842,40	0,000	0,000
4	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	1,000	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,000	0,000
5	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 494,80	2 494,80	0,00	2 494,80	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	45 711,44	45 711,44		0,000
6	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	6,000	1 056,24	0,00	6 337,44	6 337,44	0,000	0,000
7	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 296,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,000	0,000
8	SZT	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	0,500	125,28	0,00	62,64	62,64	0,000	0,000
9	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	44,000	21,06	0,00	926,64	926,64	0,000	0,000
10	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	44,000	22,03	0,00	969,32	969,32	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů žst. Kutná Hora a Rataje (km 33,33-33,131)

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P066

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	SZT	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	12,000	36,50	0,00	438,00	438,00	0,000	0,000
12	SZT	7590555340	Zhotovení vodní zábrany	kus	9,000	585,36	0,00	5 268,24	5 268,24	0,000	0,000
13	SZT	7590555455	Značení trasy vedení	m	1 300,000	19,66	0,00	25 558,00	25 558,00	0,000	0,000
14	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	44,000	80,89	0,00	3 559,16	3 559,16	0,000	0,000

Celkem

4 708,80

49 142,76

53 851,56

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů žst. Kutná Hora a Rataje (km 33,33-33,131)

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P066

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	5 103,00	5 103,00	0,000		
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	495,72	0,00	991,44	991,44	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	9,000	456,84	0,00	4 111,56	4 111,56	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	2 457,10	2 457,10	0,000		
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	491,420	5,00	0,00	2 457,10	2 457,10	0,000	0,000
		Celkem				0,00	7 560,10	7 560,10	0,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5140709

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc8f3374-a594-4bca-a244-875dc04703e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2024 09:48:27

Hash komponenty: a3bb6cb4a1a518b54c05220469142a6c13bc9080fe66187ac35849c419099bfe

Hashovací funkce: sha256Hex



f85e2f42-eb10-41a7-ab10-32844afd1efc