

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P068
Datum: 13.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P68/2024	Oprava kabelů 10XN Bakov-Záluží	73 529,63	0,00	15 441,22	88 970,85	0,00	0,00	67529,63	6 000,00	0,00
01	technologická část	22 463,68	0,00	4 717,37	27 181,05	0,00	0,00	22463,68	0,00	0,00
02	stavební část	4 681,80	0,00	983,18	5 664,98	0,00	0,00	4681,80	0,00	0,00
03	VRN	46 384,15	0,00	9 740,67	56 124,82	0,00	0,00	40384,15	6 000,00	0,00
Celkem		73529,63	0,00	15441,22	88970,85	0,00	0,00	67529,63	6000,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelů 10XN Bakov-Zálučí
Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P068

Zpracoval:
Datum: 13. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					2 570,40	19 893,28	22 463,68		0,000
1	SZT	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	2,000	125,28	0,00	250,56	250,56	0,000	0,000
2	759	7590541469	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spočky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300-FLE-CZ	kus	2,000	1 285,20	2 570,40	0,00	2 570,40	0,000	0,000
3	SZT	7590525250	Montáž spojek se spojováním žil zátorkami spojky rovné metalického DK do 11 čtyřek	kus	2,000	6 274,80	0,00	12 549,60	12 549,60	0,000	0,000
4	SZT	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	4,000	346,68	0,00	1 386,72	1 386,72	0,000	0,000
5	SZT	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	80,000	36,50	0,00	2 920,00	2 920,00	0,000	0,000
6	XDp	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	1,000	2 786,40	0,00	2 786,40	2 786,40	0,000	0,000

Celkem 2 570,40 19 893,28 22 463,68 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů 10XN Bakov-Zálučí

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P068

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HZS		Hodinové zúčtovací sazby					0,00	4 681,80	4 681,80	0,000	
1	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík	hod	5,000	528,12	0,00	2 640,60	2 640,60	0,000	0,000
2	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	5,000	408,24	0,00	2 041,20	2 041,20	0,000	0,000
Celkem							0,00	4 681,80	4 681,80	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelů 10XN Bakov-Zálučí
Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P068

Zpracoval:
Datum: 13. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST							0,00	39 155,40	39 155,40		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	495,72	0,00	495,72	495,72	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	12,000	456,84	0,00	5 482,08	5 482,08	0,000	0,000
3	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000	4 147,20	0,00	33 177,60	33 177,60	0,000	0,000
VRN							0,00	7 228,75	7 228,75		0,000
4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	245,750	5,00	0,00	1 228,75	1 228,75	0,000	0,000
VRN9							0,00	6 000,00	6 000,00		0,000
5	000	091103000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - bagr	kpl	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	46 384,15	46 384,15		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5140594

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 71637987-30d2-4c90-becb-486b56e3cd6d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2024 09:33:55

Hash komponenty: f27c66736f9f1dded6fde9d916e64b983a50f30bf4ee570dcfd736995faec279

Hashovací funkce: sha256Hex



16d1c7f2-648f-43d9-8565-7c6afcc97cd0