

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba:

Zabezpečovací práce\_Kebelský potok\_IDVT\_10250629 f.km 0,350-0,380

Místo:

Datum: 26.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Jindra

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>185 263,30</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					185 263,30	
D	1	Zemní práce					34 172,50	
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	28,350	200,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100</a>						
	VV	Pravý břeh v celé délce, příprava terénu			18,750			
	VV	1,5*0,5*25						
	VV	Napravenina v meandru - s přehozením a dosypáním povrchu záhozu nad hladinou vody					9,600	
	VV	4*3*0,8					28,350	
	VV	Součet						
2	K	124253119	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	19,845	100,00	1 984,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za výkopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253119</a>						
	VV	70% z výkopků			19,845			
	VV	28,35*0,7						
3	K	162206111	Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	37,500	60,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206111</a>						
	VV	Pravý břeh v celé délce, příprava terénu			37,500			
	VV	1,5*0,5*25*2			37,500			
	VV	Součet						
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,750	160,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Nakládání, skládání a překládání neuhněného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>						
	VV	Přemístění zpět z mezideponie			18,750			
	VV	1,5*0,5*25						
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	28,350	80,00	2 268,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101</a>						
	VV	Přemístění zpět z mezideponie, prosypání záhozu, doplnění svahu			18,750			
	VV	1,5*0,5*25						
	VV	Napravenina v meandru - s přehozením a dosypáním povrchu záhozu nad hladinou vody					9,600	
	VV	4*3*0,8					28,350	
	VV	Součet						
6	K	R001	Zajištění a zabezpečení slavenišť, zřízení a likvidace zařízení slavenišť, včetně případných přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP	Zajištění a zabezpečení slavenišť, zřízení a likvidace zařízení slavenišť, včetně případných přístupů, skládek, deponií apod. Součástí bude také umístění dopravního značení upozorňující na práce na silnici, čišťení komunikace během stavby, demontáž a montáž svodidel.						
D	4	Vodorovné konstrukce					113 137,50	
7	K	462512270	Zához z lomového kamene s prošítkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	47,250	2 350,00	111 037,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošítkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270</a>						
	VV	Pravý břeh nátrž břehu násypu			18,000			
	VV	(2,8+0,8)*2*2*5						
	VV	Navazující úseky			29,250			
	VV	20*1,5*(0,6+1,35)/2			47,250			
	VV	Součet						
8	K	462519002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002</a>						
	VV	Levý břeh nátrž ve svahu komunikace			10,000			
	VV	5*2						
D	998	Přesun hmot					37 953,30	
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	115,010	330,00	37 953,30	CS ÚRS 2024 02
	PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011</a>						