




Název	Změna rozsahu díla v průběhu stavby
Předkladatel	STOPIN spol s r.o., Klečaty 33, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Název akce:	SÚB č.1, ul.kpt.Jaroše, č.p.2403, Tábor
Číslo SOD	51/2016
Stavební objekt:	bytový dům
Forma předložení změny	položkový rozpočet
Dopad na cenu díla	navýšení ceny o 14 577,- Kč bez DPH
Vliv na harmonogram prací	bez vlivu na termín
Technický popis	<ul style="list-style-type: none"> - odstranění nesoudržných omítek – vrstvy štuky na panelových stěnách - zaizolování skvrn na stropě v kuchyni, přeštukování není dostatečné, velké zakouření - oprava prasklin mezi panely - opravy štuků, nové štuky v rozsahu 50% výměr stěn - vyrovnaní stěny pod obklady u kuchyňské linky a zakrytí šachty na WC - SDK deskou
Přílohy	položkový rozpočet
Změnu bude realizovat	zhotovitel
Vliv na záruku dle smlouvy	nemá

	Jméno	Podpis, razítko, datum
Za zhotovitele	Vlasmil Hanzlík	19. 7. 2016 
Za objednatele, TDI:		

Stavební úprava bytu - Rozpočet

Adresa

Ulice: Kpt.Jaroše
 Číslo popisné: 2403
 Č.prostoru: 1
 Vypracoval: Hanzlík
 Datum: 19.7.2016

Výměra

P.č.	MJ	Předsíň	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
1.	Izolace skvrn Jupol Block,	m2	18								18	91	1638
2.	SDK desky 12,5mm, vyrovnání stěny jádra kuchyně + šachta WC	m2	6,5							1,5	8	316	2528
3.	Úprava prasklin stropů a stěn	m2		8,5	8,5	8,5					25,5	50	1275
4.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2		18	21	18					57	115	6555
5.	Odstranění omítek vnitřních – štuk	m2		18	21	18					57	33	1881
6.	Uložení sutí na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl									1	200	200
7.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl									1	500	500
Práce celkem											bez DPH	14 577,00 Kč	

Popis:

DPH 2 186,55 Kč

CELKEM 16 763,55 Kč