

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_01	Terénní a sadové úpravy-kácení URGENT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15 :						
		15		15,00000				
19	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	15,00000			URS	ÚRS 22 II
		15 :						
		15		15,00000				
20	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	15,00000			URS	ÚRS 22 II
		15 :						
		15		15,00000				
21	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	60,00000			URS	ÚRS 22 II
		4*15 :						
		60		60,00000				
22	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	60,00000			URS	ÚRS 22 II
		4*15 :						
		Součet :						
		60		60,00000				
23	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	ks	22,00000			URS	ÚRS 22 II
		stromy listnaté :						
		7 :						
		stromy jehličnaté :						
		15 :						
		Součet :						
		22		22,00000				
24	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	88,00000			URS	ÚRS 22 II

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_01	Terénní a sadové úpravy-kácení URGENT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stromy listnaté :						
		4*7 :						
		stromy jehličnaté :						
		4*15 :						
		Součet :						
		88			88,00000			
25	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	6,00000			URS	ÚRS 22 II
		viz kap.9.7 v tz :						
		6 :			6,00000			
26	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	6,00000			URS	ÚRS 22 II
		6 :			6,00000			
27	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	6,00000			URS	ÚRS 22 II
		6 :			6,00000			
28	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	24,00000			URS	ÚRS 22 II
		4*6 :			24,00000			
29	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	24,00000			URS	ÚRS 22 II
		4*6 :						
		Součet :			24,00000			
		24			24,00000			

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_01	Terénní a sadové úpravy-kácení URGENT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	112101101	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	1,00000			URS	ÚRS 22 II
		viz kap.9.7 v tz :						
		1 :						
		1		1,00000				
31	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	1,00000			URS	ÚRS 22 II
		1 :						
		1		1,00000				
32	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	1,00000			URS	ÚRS 22 II
		1 :						
		1		1,00000				
33	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	4,00000			URS	ÚRS 22 II
		4*1 :						
		4		4,00000				
34	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	4,00000			URS	ÚRS 22 II
		4*1 :						
		Součet :						
		4		4,00000				
35	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	ks	7,00000			URS	ÚRS 22 II
		stromy listnaté :						
		6 :						
		stromy jehličnaté :						
		1 :						
		Součet :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_01	Terénní a sadové úpravy-kácení URGENT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7		7,00000				
36	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	28,00000			URS	ÚRS 22 II
		stromy listnaté :						
		4*6 :						
		stromy jehličnaté :						
		4*1 :						
		Součet :						
		28		28,00000				
37	111212215	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m ² v do 1 m sodstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	191,00000			URS	ÚRS 22 II
		191 :						
		191		191,00000				
38	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m ² přes 1m sodstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	258,00000			URS	ÚRS 22 II
		258 :						
		258		258,00000				
39	SC1	Vodorovné přemístění křovino 5 km D kmene do 160 mm	m ²	449,00000			Vlastní	Indiv
		191+258 :						
		449		449,00000				
40	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	26,13500			URS	ÚRS 22 II
		stromy D do 300 mm :						
		0,2*23 :						
		stromy D do 500 mm :						
		0,5*22 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_01	Terénní a sadové úpravy-kácení URGENT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stromy D do 700 mm :						
		1*7 :						
		křoviny V do 1 m :						
		0,005*191 :						
		křoviny V přes 1 m :						
		0,01*258 :						
		26,135				26,14000		

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 přes 100 m3 viz kap.3.3 v tz : "trávníky" 728*0,15 : "keře" 462*0,3 : "trvalky" 62*0,15 : 257,1	m3	257,10000			RS	ÚRS 24 I
2	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 viz kap.3.3 v tz : "trávníky" 728*0,15 : "keře" 462*0,3 : "trvalky" 62*0,15 : 257,1	m3	257,10000			RS	ÚRS 24 I
3	SC1	zahradnická zemina k ohumusování viz.kap.3.3 v tz - : "trávníky" 728*0,15 : "keře" 462*0,3 : "trvalky" 62*0,15 : 257,1	m3	257,10000			lastní	Indiv
4	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obručníku plastového jednostranným odkopáním zeminy viz.kap.3.4 v tz : "střecha" 191 : 191	m	191,00000			RS	ÚRS 24 I
5	SC3	plastové neviditelné obručníky 80mm	m	191,00000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz.kap.3.4 v tz : "střecha" 191 : 191		191,00000				
6	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 252,00000			URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.3 v tz : "trávníky" 728 : "keře" 462 : 1252		1 252,00000				
7	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	790,00000			URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.3 v tz : "trávníky" : 728 "trvalky" : 62		728,00000 62,00000				
8	181311105	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	462,00000			URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.3 v tz : "keře"462 : 462		462,00000				
9	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	1 252,00000			URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.3 v tz : "trávníky" 728 : "trvalky" 62 : "keře" 462 : 1252		1 252,00000				
10	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 252,00000			URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.3 v tz : "trávníky" 728 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"trvalky" 62 :						
		"keře" 462 :						
		1252		1 252,00000				
11	SC4	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku v rovině	m2	5 008,00000			0 Vlastní	Indiv
		viz kap.3.3 v tz.prováděno 2x :						
		"travníky" 728*2 :						
		"trvalky" 62*2 :						
		"keře" 462*2 :						
		5008		5 008,00000				
12	181451131	Založení parkového trávniku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	728,00000			0 URS	ÚRS 24 I
		"travníky" 728 :						
		728		728,00000				
13	SC5	travní parková směs PARK	kg	21,84000	1		0 Vlastní	Indiv
		viz kap.3.7 v tz :						
		728*0,03 :						
		21,84		21,84000				
14	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1 755,00000			0 URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.6.2 v tz :						
		"keře" 1755 :						
		1755		1 755,00000				
15	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	44,00000	5		0 URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.6.1 v tz :						
		"stromy" 44 :						
		44		44,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 viz kap.3.6.2 v tz : "keře" 1755 : 1755	ks	1 755,00000			URS	URS 24 I
				1 755,00000				
17	SC7	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' K 40cm 250 : 250	ks	250,00000			Vlastní	Indiv
				250,00000				
18	SC8	Chaenomeles x superba 'Crimson and Gold' K 40cm 300 : 300	ks	300,00000			Vlastní	Indiv
				300,00000				
19	SC9	Physocarpus opulifolius 'Diablo' K 40cm 250 : 250	ks	250,00000			Vlastní	Indiv
				250,00000				
20	SC10	Prunus laurocerasus "Etna" K 40cm 165 : 165	ks	165,00000			Vlastní	Indiv
				165,00000				
21	SC11	Pyracantha coccinea 'Red Cushion' K 40cm 204 : 204	ks	204,00000			Vlastní	Indiv
				204,00000				
22	SC12	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' K 40cm 586 : 586	ks	586,00000			Vlastní	Indiv
				586,00000				
23	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 viz kap.3.6.1 v tz : "stromy" 44 : 44	ks	44,00000			URS	URS 24 I
				44,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	SC13	Acer platanoides 'Olmsted' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		3 :						
		3		3,00000				
25	SC14	Acer campestre 'Green Column' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 :						
		4		4,00000				
26	SC15	Acer campestre "Red Shine" ZB obv.kmene 14-16cm	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
27	SC16	Amelanchier arborea "Robin Hill" ZB obv.kmene 14-16cm	ks	19,00000			Vlastní	Indiv
		19 :						
		19		19,00000				
28	SC17	Crataegus monogyna 'Stricta' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		3 :						
		3		3,00000				
29	SC18	Fraxinus ornus 'Obelisk' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	6,00000			Vlastní	Indiv
		6 :						
		6		6,00000				
30	SC19	Platanus acerifolia 'Tremonia' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 :						
		2		2,00000				
31	SC20	Sorbus torminalis ZB obv.kmene 14-16cm	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		3 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3		3,00000				
32	SC21	Tilia cordata 'Rancho' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
		3 :		3,00000				
33	SC22	zahradnický substrát	m3	8,80000			Vlastní	Indiv
		viz kap.3.6.1 v tz :						
		"výměna půdy v jamách stromy" 0,2*44 :						
		8,8		8,80000				
34	183211321	Výsadba květin krytokeřenných průměru kontejneru do 80 mm	ks	315,00000			URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.6.3 v tz :						
		"trvalky" 252 :						
		"traviny" 63 :						
		315		315,00000				
35	SC23	Bergenia cordifolia K10	ks	63,00000			Vlastní	Indiv
		63 :						
		63		63,00000				
36	SC24	Echinacea purpurea 'Baby Swan Pink'K10	ks	36,00000			Vlastní	Indiv
		36 :						
		36		36,00000				
37	SC25	Geranium macrorrhizum K10	ks	63,00000			Vlastní	Indiv
		63 :						
		63		63,00000				
38	SC26	Hosta plantaginea K10	ks	27,00000			Vlastní	Indiv
		27 :						
		27		27,00000				
39	SC27	Liriope muscari K10	ks	27,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		27 :			27,00000			
40	SC28	Salvia nemorosa 'Ostfriesland' K10	ks	36,00000			Vlastní	Indiv
		36 :			36,00000			
41	SC29	Carex flacca K15	ks	27,00000			Vlastní	Indiv
		27 :			27,00000			
42	SC30	Stipa tenuissima 'Ponytails' K15	ks	36,00000			Vlastní	Indiv
		36 :			36,00000			
43	SC31	Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom	m2	26,40000			Vlastní	Indiv
		viz kap.3.6.1 v tz :						
		44*0,6 :			26,4			
44	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	44,00000			URS	ÚRS 24 I
		viz kap.3.6.1 v tz :						
		44 :			44,00000			
45	SC32	kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.2,5m	ks	132,00000			Vlastní	Indiv
		viz kap.3.6.1 v tz :						
		44*3 :			132			
46	SC33	příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m	ks	132,00000			Vlastní	Indiv
		viz kap.3.6.1 v tz :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		44*3 : 132			132,00000			
47	SC34	úvazek pružný š.2,5cm viz kap.3.6.1 v tz : 44*1,5 : 66	m	66,00000			0 Vlastní	Indiv
		478,16			478,16000			
48	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 viz kap.3.6.2 v tz : "keře" 462 : viz kap.3.6.2 v tz : "solit.keře" 9*0,16 : viz kap.3.6.1 v tz : "stromy v trávníku" 23*0,64 : 478,16	m2	478,16000			0 URS	ÚRS 24 I
		478,16			478,16000			
49	SC35	mulčovací borka viz položka 99 v rozpočtu : 478,16*0,1 : 47,816	m3	47,81600			0 Vlastní	Indiv
		47,816			47,82000			
50	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,10 m v rovině a svahu do 1:5 viz kap.3.4 v tz : "střešní zahrady" 96 : 96	m2	96,00000			0 URS	ÚRS 24 I
		96			96,00000			
51	SC36	kačírek fr.16-32mm "střešní zahrady" 96*0,08 : 7,68	m3	7,68000			Vlastní	Indiv
		7,68			7,68000			

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	62,00000			URS	URS 24 I
		viz kap.3.3 v tz....trvalky - fr.0-32mm :						
		62 :						
		62		62,00000				
53	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01580	2		URS	URS 24 I
		"travníky" 728*0,00002 :						
		"trvalky" 62*0,00002 :						
		0,0158		0,02000				
54	SC37	hnojivo NPK	kg	15,80000			Vlastní	Indiv
		"travníky" 728*0,02 :						
		"trvalky" 62*0,02 :						
		15,8		15,80000				
55	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,01975	2		URS	URS 24 I
		"stromy" 44*0,00005 :						
		"keře" 1755*0,00001 :						
		0,01975		0,02000				
56	SC38	tablet.hnojivo 10g	ks	1 975,00000			Vlastní	Indiv
		"stromy" 44*5 :						
		"keře" 1755*1 :						
		1975		1 975,00000				
57	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	19,24500			URS	URS 24 I
		"stromy" 44*0,08 :						
		"keře" 1755*0,005 :						
		"trvalky, traviny" 315*0,002 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"střešní zahrady" 632*0,01 :						
		19,245			19,25000			
58	SC39	voda pitná	m3	19,25000			lastní	Indiv
		viz položka č.59 v rozpočtu :						
		19,25 :						
		19,25			19,25000			
Díl: 5		Komunikace						
59	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	17,00000			RS	ÚRS 24 I
		viz kap.7 v tz :						
		17 :						
		17			17,00000			
60	564720101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	17,00000			RS	ÚRS 24 I
		viz kap.7 v tz :						
		17 :						
		17			17,00000			
61	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm -svrchní vrstva 80mm-fr.0-4+8-16	m2	17,00000			RS	ÚRS 24 I
		viz kap.7 v tz :						
		17 :						
		17			17,00000			
62	SC40	Osazení ocelového obrubníku	m	24,00000			RS	ÚRS 24 I
		viz kap.8 v tz :						
		24 :						
		24			24,00000			
63	SC41	obrubník ocelový 100/10mm...8kg/m	m	24,00000			lastní	Indiv
64	SC42	roxor ocelový pr.8mm (16*0,5m) 0,4kg/m	kg	3,20000			lastní	Indiv
Díl: 100		Mobiliář						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ce		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	SC43	lavička bez opěrky se sedákem z akát.lamel 44/44mm, boky - pozinkovaná ocel s RAL komaxitovou barvou (ohýbaný plech, tl. 5 mm) 1600/422/443mm vč. montáže-kotvení	ks	3,00000			lastní	Indiv

viz kap.6 v tz :

3:

Součet :

3

3.00000

Díl: 99		Přesun hmot					
66	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	78,76625		RS	ÚRS 24 I
67	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitým	t	10,26328		RS	ÚRS 24 I

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	1 200,00000			RTS 24/ II	Indiv
		50*24 :						
		DEN x HODIN :						
		1200		1 200,00000				
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	50,00000			RTS 24/ II	Indiv
		50 :						
		DEN :						
		50		50,00000				
3	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	240,00000			RTS 24/ II	Indiv
		10*24 :						
		240		240,00000				
4	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	10,00000			RTS 24/ II	Indiv
		10 :						
		10		10,00000				
5	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2*1,5 :						
		VIZ.SITUACE(VODOVOD) :						
		3		3,00000				
6	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	10,50000			RTS 24/ II	Indiv
		7*1,5 :						
		VIZ.SITUACE (KANALIZACE) :						
		10,5		10,50000				
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2 :						
		VIZ.SITUACE :						
		2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
8	1140689LP	Jádrový vrt DN300	Kus	2,00000			00	Vlastní	Indiv
2 : NAPOJENÍ DO STÁV. RŠ : 2						2,00000			
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						0			
9	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	23,31000			00	RTS 24/ II	Indiv
7*1,5*1,5*1,0 : VIZ.KANALIZACE : 2*1,8*1,8*1,0 : VIZ.VODOVOD : 2*1,5*0,6*0,6 : VIZ.EL.KABELY : 23,31						23,31000			
Díl: 13 Hloubené vykopávky						5			
10	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	23,31000			00	RTS 24/ II	Indiv
23,31 : VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY : 23,31						23,31000			
11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	679,72000			80	RTS 24/ II	Indiv
679,72 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 679,72						679,72000			
12	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	339,86000			70	RTS 24/ II	Indiv
679,72/2 : VIZ.HLOUBENÍ : 339,86						339,86000			

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ce		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	169,93000			RTS 24/ II	Indiv
		169,93 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 169,93		169,93000				
14	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	84,96500			RTS 24/ II	Indiv
		169,93/2 : VIZ.HLOUBENÍ : 84,965		84,97000				
15	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3	1,25498			RTS 24/ II	Indiv
		$((3,14 \cdot 0,89)/4) \cdot 0,6 + (((3,14 \cdot 0,89 \cdot 0,89)/4) - ((3,14 \cdot 0,8 \cdot 0,8)/4)) \cdot (7)$: STÁV. RUŠENÉ RŠ : 1,25498		1,25000				
Díl: 15		Roubení						
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	110,42000			RTS 24/ II	Indiv
		110,42 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 110,42		110,42000				
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	110,42000			RTS 24/ II	Indiv
		110,42 : VIZ.ZŘÍZENÍ : 110,42		110,42000				
18	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	220,94000			RTS 24/ II	Indiv
		220,94 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 220,94		220,94000				
19	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	220,94000			RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		220,94 :						
		VIZ.ZŘÍZENÍ :						
		220,94		220,94000				
20	151101103R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 8 m	m2	213,09000			RTS 24/ II	Indiv
		213,09 :						
		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :						
		213,09		213,09000				
21	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	213,09000			RTS 24/ II	Indiv
		213,09 :						
		VIZ.ZŘÍZENÍ :						
		213,09		213,09000				
Díl: 16		Přemístění výkopku						
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	379,31000			RTS 24/ II	Indiv
		379,31 :						
		VIZ.HLOUBENÍ :						
		379,31		379,31000				
23	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	165,82000			RTS 24/ II	Indiv
		165,82 :						
		VIZ.HLOUBENÍ :						
		165,82		165,82000				
24	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	304,52000			RTS 24/ II	Indiv
		304,52 :						
		VIZ.HLOUBENÍ :						
		304,52		304,52000				
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	849,64000			RTS 24/ II	Indiv
		Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		849,64 : VIZ.PŘEMÍSTĚNÍ : 849,64		849,64000				
26	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	849,64000			RTS 24/ II	Indiv
		849,64 : VIZ.PŘEMÍSTĚNÍ : 849,64		849,64000				
27	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 496,40000			RTS 24/ II	Indiv
		849,64*10 : 10 KM, CELKEM 20 KM : 8496,4		8 496,40000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
28	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	213,44000			RTS 24/ II	Indiv
		213,44 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 213,44		213,44000				
29	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	510,60000			RTS 24/ II	Indiv
		510,60 : VIZ.PODÉLMÉ PROFILY : 510,6		510,60000				
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	849,64000			RTS 24/ II	Indiv
		849,64 : VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ : 849,64		849,64000				
Díl: 35		Stoky						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	352351111LP	Oprava vnitřní části revizních šachet (spáry, skruže), stupadla(dodávka a montáž)	m2	22,60800			astní	Indiv
		(2*3,14*0,6)*3,00*2 : STÁVAJÍCÍ RŠ : 22,608				22,61000		
32	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	60,00000			S 24/ II	Indiv
		10+10 : 20+20 : STÁVAJÍCÍ - PO TOKU : 60				60,00000		
33	359310211LP	Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábků, zapravení. Dodávka a montáž.	m2	10,04800			astní	Indiv
		(2*3,14*1,0)*0,8*2 : STÁV. RŠ : 10,048				10,05000		
Díl: 38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů						
34	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,07500			S 24/ II	Indiv
		2*(0,5*0,5*0,15) : 0,075				0,07000		
35	820361113LP	Vyřezání stávajícího potrubí DN 300 mm pro novou revizní šachtu	kus	4,00000			astní	Indiv
		4 : VIZ.SITUACE : 4				4,00000		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						
36	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	13,40000			S 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,5*0,1*4)*21 : RŠ BETONOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE : (1,0*0,1*4)*2 : RŠ PLASTOVÉ : 13,4				13,40000		
37	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	34,92000			TS 24/ II	Indiv
		34,92 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 34,92				34,92000		
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						
38	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,60000			TS 24/ II	Indiv
		20,6 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 20,6				20,60000		
39	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	7,00000			TS 24/ II	Indiv
		7 : KOLENA : 7				7,00000		
40	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	18,20000			TS 24/ II	Indiv
		18,2 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 18,2				18,20000		
41	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000			TS 24/ II	Indiv
		1 : REDUKCE :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
42	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		1 :						
		ODBOČKA 200/160 :						
		1		1,00000				
43	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	271,20000			RTS 24/ II	Indiv
		271,2 :						
		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :						
		271,2		271,20000				
44	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	5,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2 :						
		ODBOČKA 300/160 :						
		3 :						
		ODBOČKA 300/200 :						
		5		5,00000				
45	721242117T00	Montáž litinového lapače střešních spl. do DN 150	kus	2,00000		4	RTS 24/ II	Indiv
		2 :						
		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :						
		2		2,00000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
46	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	38,80000			RTS 24/ II	Indiv
		20,6 :						
		DN150, VI.POL. MONTÁŽ :						
		18,2 :						
		DN200, VIZ.POL. MONTÁŽ :						
		38,8		38,80000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	6,00000			TS 24/ II	Indiv
		3 :						
		VIZ.SITUACE DN150 :						
		3 :						
		VIZ.SITUACE DN200 :						
		6		6,00000				
48	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	309,90000			TS 24/ II	Indiv
		309,9 :						
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		309,9		309,90000				
49	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	23,00000			TS 24/ II	Indiv
		23 :						
		VIZ.SITUACE :						
		23		23,00000				
50	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000			TS 24/ II	Indiv
		2 :						
		VIZ.SPECIFIKACE RŠ :						
		2		2,00000				
51	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,00000			TS 24/ II	Indiv
		2 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		2		2,00000				
52	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	21,00000			TS 24/ II	Indiv
		21 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		21		21,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	21,00000			RTS 24/ II	Indiv
		21 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 21		21,00000				
54	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	46,98333			RTS 24/ II	Indiv
		(59,69-21*1,5)/0,6 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 46,98333		46,98000				
55	899103111LP	Demontáž poklopu s rámem do 150 kg	kus	7,00000			Vlastní	Indiv
		7 : RUŠENÍ RŠ : 7		7,00000				
56	892591111LP	Kamrová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)	m	310,00000			Vlastní	Indiv
		20,6 : DN150; VIZ.POL. MONTÁŽ : 18,2 : DN200; VIZ.POL. MONTÁŽ : 271,2 : DN300; VIZ.POL. MONTÁŽ : 310		310,00000				
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						
57	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	84,59160			RTS 24/ II	Indiv
		(2*3,14*0,62)*(21) : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET - BETONOVÉ :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2*3,14*0,225)*(2) : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET - PLASTOVÉ : 84,5916		84,59000				
Díl: 93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						
58	936452112R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150	m	8,60000			RTS 24/ II	Indiv
		8,6 : RUŠENÁ KANALIZACE MIMO PŘÍSTAVBU : 8,6		8,60000				
59	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	32,10000			RTS 24/ II	Indiv
		13,5+8,1+10,5 : RUŠENÁ KANALIZACE MIMO PŘÍSTAVBU : 32,1		32,10000				
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
60	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2*0,5 : NAPOJENÍ DO STÁV. RŠ : 1		1,00000				
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná						
61	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 347,53940			RTS 24/ II	Indiv
		1299,2544+48,2812+0,0038 : 1347,5394		1 347,54000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
62	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí a retencí (dodávka, doprava, mzdy)	m	310,00000			vlastní	Indiv
		20,6+18,2+271,2 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :								
310				310,00000				
Díl: S		Přesuny sutí						
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,13745			4	RTS 24/ II
		1,25498*2,5 :						Indiv
		VIZ.POL. BOURÁNÍ ŽB.KONSTR. :						
		3,13745		3,14000				
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,61155			1	RTS 24/ II
		3,13745*19 :						Indiv
		VIZ.ODVOZ SUTI :						
		59,61155		59,61000				
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,13745			5	RTS 24/ II
		3,13745 :						Indiv
		VIZ.ODVOZ SUTI :						
		3,13745		3,14000				
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	15,68725			3	RTS 24/ II
		3,13745*5 :						Indiv
		VIZ.ODVOZ SUTI :						
		15,68725		15,69000				
67	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,13745			6	RTS 24/ II
		3,13745 :						Indiv
		VIZ.ODVOZ SUTI :						
		3,13745		3,14000				
68	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	3,13745			2	Vlastní
		3,13745 :						Indiv
		VIZ.ODVOZ SUTI :						
		3,13745		3,14000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 19		Ostatní materiál					3	
69	27296092LP	Utěsnění potrubí balónováním do DN300	kus	23,00000			0	Vlastní
		21+2 :						
		23		23,00000				
70	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	4,92500			0	RTS 24/ II
		(1,5*1,5*0,1)*(21) :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-BETONOVÉ :						
		(1,0*1,0*0,1)*(2) :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PLASTOVÉ :						
		4,925		4,92000				
71	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	1,26887			1	RTS 24/ II
		(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(21) :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-BETONOVÉ :						
		(2*3,14*0,225*0,15*0,1)*(2) :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PLASTOVÉ :						
		1,26887		1,27000				
72	28611260.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN150 (dodávka, doprava)	m	20,60000			0	Vlastní
		20,6 :						
		VIZ.MONTÁŽ :						
		20,6		20,60000				
73	28611261.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN200 (dodávka, doprava)	m	18,20000			0	Vlastní
		18,2 :						
		VIZ.MONTÁŽ :						
		18,2		18,20000				
74	28611262.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN300 (dodávka, doprava)	m	271,20000			0	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		271,2 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 271,2		271,20000				
75	28651662.A	Koleno kanalizační 160/ 45° PVC	kus	7,00000			RTS 24/ II	Indiv
		7 : VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK : 7		7,00000				
76	28651708.A	Odbočka kanalizační 200/ 160/45° PVC	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		1 : VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK : 1		1,00000				
77	28651717.A	Odbočka kanalizační 315/ 160/45° PVC	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2 : VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK : 2		2,00000				
78	28651718.A	Odbočka kanalizační 315/ 200/45° PVC	kus	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		3 : VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK : 3		3,00000				
79	551625191	Lapač střešních splavenin DN 110/125/150	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2 : VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 2		2,00000				
80	55243064.A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PLASTOVÉ : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	28697166LP	Adaptér teleskopický	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PLASTOVÉ :						
		2		2,00000				
82	2869716902	Dno šachtové výkvy. 425/150 30° pro korug.	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		1 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		1		1,00000				
83	2869716911	Dno šachtové výkvy. 425/200 přímé pro korug.	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		1 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		1		1,00000				
84	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		2 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		2		2,00000				
85	286971601LP	Manžeta těsnící pro korug. rouru	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		2		2,00000				
86	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	21,00000			Vlastní	Indiv
		21 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-BETONOVÉ :						
		21		21,00000				
87	59224174.A	Prstenec vyrovnávací 63/40	kus	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		3 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		3			3,0000			
88	59224175	Prstenec vyrovnávací 63/60	kus	2,0000			RTS 24/ II	Indiv
		2 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		2			2,0000			
89	59224176	Prstenec vyrovnávací 63/80	kus	8,0000			RTS 24/ II	Indiv
		8 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		8			8,0000			
90	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100	kus	10,0000			RTS 24/ II	Indiv
		10 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		10			10,0000			
91	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 63/120	kus	7,0000			RTS 24/ II	Indiv
		7 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		7			7,0000			
92	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	21,0000			RTS 24/ II	Indiv
		21 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		21			21,0000			
93	59224356.A	Skruž šachetní 100/25/12	kus	9,0000			RTS 24/ II	Indiv
		9 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		9			9,0000			
94	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	17,0000			RTS 24/ II	Indiv