

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.09 :								
1 :								
22,00000								
179	172	Speciální odbočka měděného potrubí pro chladicí výkon dod 20kW	ks	10,00000			lastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.10 :								
1 :								
1010,00000								
180	173	Kabeláž mezi zařízeními	m	150,00000			lastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.11 :								
1 :								
150150,00000								
181	174	SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek	m	4,00000			lastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.12 :								
1 :								
44,00000								
182	175	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	90,00000			lastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.13 :								
1 :								
9090,00000								
Díl: 96. Chlazení Split (D + M)								
183	176	Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,5 až 3,2 kW, - 15°C až 48°C, příkon jmen. 0,6kW, 230V	ks	1,00000			lastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.01 :								
1 :								
11,00000								

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
184	177	Konzola pro osazení na zdivo,, pro zajištění stability jednotky	kpl	1,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.01 :						
		1 :						
		1		1,00000				
185	178	Vnitřní nástěnná jednotka,Qch = 1,5 až 3,2 kW vč. infraovladače a rozhraní pro sledování chodu	ks	1,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice6.02 :						
		1 :						
		1		1,00000				
186	179	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 9,5	m	25,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.03 :						
		1 :						
		25		25,00000				
187	180	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 6,4	m	25,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.03 :						
		1 :						
		25		25,00000				
188	181	Napájecí a komunikační kabely	m	30,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.03 :						
		1 :						
		30		30,00000				
189	182	Doplnění hladiva R 32	kpl	1,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.04 :						
		1 :						
		1		1,00000				
190	183	SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek	m	4,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.05 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		4		4,00000				
191	184	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	20,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.06 :						
		1 :						
		20		20,00000				
Díl: 10		7. Dveřní clona (D + M)						
192	185	Dveřní clona délka 2m (do výšky dveří 2,5m)Qt = 16,6kW (voda 60/40°C), 920W, 230V, vč. 5-ti stupňového ovladače	ks	2,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
193	186	Závěsy pod strop	kpl	2,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
194	186	Ventil 3-cestný se servopohonemZV3-MG	ks	2,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
195	187	Prostorový termostat	ks	2,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
196	188	Kabeláž mezi zařízeními	m	100,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.02 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		100		100,00000				
197	189	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	15,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.03 :						
		1 :						
		15		15,00000				
Díl: 11		8. Demontáže						
198	190	Protidešťová žaluzie AL 1120x1000	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
199	191	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 2000	ks	16,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.02 :						
		1 :						
		16		16,00000				
200	192	Demontáž VZT potrubí do obvodu 5600	m	6,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.03 :						
		1 :						
		6		6,00000				
201	193	Demontáž VZT potrubí do obvodu 4460	m	14,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.03 :						
		1 :						
		14		14,00000				
202	194	Demontáž VZT potrubí do obvodu 3500	m	5,00000			Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.03 :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5		5,00000				
203	195	Demontáž VZT potrubí do obvodu 2630	m	19,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.03 :						
		1 :						
		19		19,00000				
Díl: 12 9. Požární ucpávky (D + M)								
204	196	Ucpávka do obvodu 2630	ks	4,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :						
		1 :						
		4		4,00000				
205	197	Ucpávka do obvodu 1890	ks	4,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :						
		1 :						
		4		4,00000				
206	198	Ucpávka do obvodu 1500	ks	8,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :						
		1 :						
		8		8,00000				
207	199	Ucpávka do obvodu 1050	ks	2,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :						
		1 :						
		2		2,00000				
208	200	Chladivové potrubí zařízení Split a VRV	ks	6,00000			lastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :						
		1 :						
		6		6,00000				
Díl: 13 10. Zkoušky a zaregulování								

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
209	201	Základní zkoušky	hod	32,00000			stní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 10.01 :						
		1 :						
		32		32,00000				
210	202	Zaregulování	hod	48,00000			stní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 10.02 :						
		1 :						
		48		48,00000				
211	202	Zaškolení obsluhy	hod	12,00000			stní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 10.03 :						
		1 :						
		12		12,00000				

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1. Snímače								
1	M36X001	Snímač teploty do VZT potrubí, rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm, krytí IP54	ks	2,00000			hí	Indiv
TIC2, TIC4 : dodávka snímače vč. příruby a vrutů do plechu, : montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař. č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) : 2 2,00000								
2	M36X002	Snímač teploty příložený na potrubí, rozsah 0-110°C, Ni1000, krytí IP30	ks	1,00000			hí	Indiv
TIC5 : dodávka snímače vč. stahovací objímky : montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař. č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) : 1 1,00000								
3	M36X003	Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	2,00000			hí	Indiv
TIC1+MIC1, TIC3+MIC3 : dodávka snímače vč. příruby a vrutů do plechu, : montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař. č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) : 2 2,00000								
4	M36X004	Snímač vlhkosti a teploty do místnosti, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP30	ks	1,00000			hí	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

TIC7+MIC7 :

dodávka snímače :

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

5	M36X005	Přístrojová krabice pod omítku, rozteč 60mm, 400V/16A, do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C	ks	1,00000			Indiv
---	---------	--	----	---------	--	--	-------

TIC7+MIC7 :

kusový nosný materiál :

montáž přístrojové krabice :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

6	M36X006	Snímač teploty do místnosti, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, korekce teploty + 3°C, krytí IP30	ks	1,00000			Indiv
---	---------	---	----	---------	--	--	-------

TIC8 :

dodávka snímače :

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

7	M36X007	Přístrojová krabice pod omítku, rozteč 60mm, 400V/16A, do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C	ks	1,00000			Indiv
---	---------	--	----	---------	--	--	-------

TIC8 :

kusový nosný materiál :

montáž přístrojové krabice :

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :								
1				1,00000				
8	M36X008	Snímač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-1000 Pa, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	2,00000			stní	Indiv
P1,P2 :								
dodávka snímače vč.příslušenství :								
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :								
(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :								
2				2,00000				
9	M36X009	Snímač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-400 Pa, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	1,00000			stní	Indiv
dP4 :								
dodávka snímače vč.příslušenství :								
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :								
(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :								
1				1,00000				
10	M36X0010	Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-400 Pa, kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A, krytí IP54	ks	3,00000			stní	Indiv
dP1,dP2,dP3 :								
dodávka snímače vč.příslušenství :								
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :								
(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :								
3				3,00000				
11	M36X011	Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-1000 Pa, kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A, krytí IP54	ks	2,00000			stní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dP11,dP12 : dodávka snímače vč.příslušenství : montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :						
		2		2,00000				
12	M36X012	Protimrazová ochrana do potrubí VZT, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A, krytí IP54	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		PMO1 : dodávka snímače vč.příslušenství : montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :						
		1		1,00000				
13	M36X013	Hygrostat do VZT kanálu, rozsah 35 až 100% R.H., hystereze 4% R.H., kontakt SPDT 230VAC, 15 A , krytí IP65	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		MIA1 : dodávka snímače : montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :						
		1		1,00000				
Díl: 2.		Armatury a pohony						
14	M36X014	Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, DN20, Qmax=975l/h, do 120°C, charakter. EQM, vnější závit dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		YV1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

[dodávka ventilu vč. šroubení :](#)
[montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu :](#)
[\(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2\) :](#)

1 1,00000

15	M36X014	Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,160/200 N, bez komunikace KNX,napájení 24VAC, 50Hz, 1VA,vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m,krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	--	--------	-------

[YV1 :](#)
[dodávka pohonu :](#)
[zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení :](#)
[\(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2\) :](#)

1 1,00000

16	M36X015	Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2,plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,propichovací vývodky,krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	--	--------	-------

[YV1 :](#)
[kusový nosný materiál :](#)
[montáž odbočné krabice :](#)
[\(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2\) :](#)

1 1,00000

17	M36X016	El.servopohon klapky se zpětnou pružinou,moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s,napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA,ovládání On/Off,krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	--	--------	-------

[YV4 :](#)
[dodávka pohonu vč. konzoly :](#)

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

montáž pohonu na klapku :
(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1 1,00000

18	M36X017	El.servopohon klapky bez zpětné pružiny, moment 10Nm, doba přestavení 110s, napájení 24VAC, 50Hz, 5VA, ovládání On/Off, krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	--	--------	-------

YV5 :
dodávka pohonu vč. konzoly :
montáž pohonu na klapku :
(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1 1,00000

19	M36X018	El.servopohon klapky bez zpětné pružiny, moment 10Nm, doba přestavení 110s, napájení 24VAC, 50Hz, 5VA, ovládání 0-10VDC, krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	--	--------	-------

YV3 :
dodávka pohonu vč. konzoly :
montáž pohonu na klapku :
(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1 1,00000

Díl: 3.		Materiál nosný délkový						
20	Pol__0020	Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 volně uložený	m	360,00000			lastní	Indiv

materiál vč. montáže :
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

360 360,00000

21	Pol__0021	Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 volně uložený	m	200,00000			lastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	--	--	--------	-------

materiál vč. montáže :

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		200		200,00000				
22	Pol__0022	Kabel pro automatizaci JYTY 4x1volně uložený	m	180,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		180		180,00000				
23	Pol__0023	Kabel pro automatizaci JYTY 7x1volně uložený	m	180,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		180		180,00000				
24	Pol__0024	Silový kabel CYKY-J 3x1,5volně uložený	m	145,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		145		145,00000				
25	Pol__0025	Silový kabel CYKY-J 4x1,5volně uložený	m	45,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		45		45,00000				
26	Pol__0026	Kabel pro automatizaci JXFE-R 1x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	160,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		160		160,00000				
27	Pol__0027	Kabel pro automatizaci JXFE-R 2x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	80,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		80		80,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	Pol__0028	Kabel pro automatizaci JXFE-R 4x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	120,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 120		120,00000				
29	Pol__0029	Vodič CY 6/GNYEvolně uložený	m	60,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 60		60,00000				
30	Pol__0030	Vodič 1-CXKH-R 6/GNYEtřída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	60,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 60		60,00000				
31	Pol__0031	Instalační kabel sdělovací, stíněný,J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lgvolně uložený	m	30,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 30		30,00000				
32	Pol__0032	Kabel sdělovací, STP, kat.6avolně uložený	m	50,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže a ukončení RJ45 : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 50		50,00000				
33	Pol__0033	Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr,pozinkovaný perforovaný plech	m	150,00000			stní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 150		150,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	C	Cen. soustava / latnost	Cenová úroveň
34	Pol__0034	Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr, pozinkovaný perforovaný plech	m	45,00000		lastní	Indiv
materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 45 45,00000							
35	Pol__0035	Trubka instalační ohebná D25 materiál PVC, pevně uložená	m	30,00000		lastní	Indiv
materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 30 30,00000							
36	Pol__0036	Trubka instalační ohebná D25 bezhalogenová, pevně uložená	m	30,00000		lastní	Indiv
materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 30 30,00000							
Díl: 4. Materiál nosný kusový							
37	Pol__0037	Silový vypínač trojpólový ve skřínce, 400VAC, 16A, IP54	ks	2,00000		lastní	Indiv
materiál vč. montáže : (k zařízení M1 a M2 - funkční schéma zař.č.1) : 2 2,00000							
38	Pol__0038	Silový vypínač jednopólový ve skřínce, 250VAC, 16A, IP54	ks	1,00000		lastní	Indiv
materiál vč. montáže : (k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.1) : 1 1,00000							

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	Pol__0039	Akustická a optická signalizace sumární poruchy,signalizační systém pro zdravotnická pracoviště, možnost odpojení akustické signalizace,napájení 24VAC	ks	1,00000			lastní	Indiv
		HL1 :						
		dodávka signalizace :						
		montáž na stěnu, zapojení vodičů :						
		1		1,00000				
40	Pol__0040	Rámeček s popisovým polem	ks	1,00000			lastní	Indiv
		montáž rámečku na signalizaci :						
		1		1,00000				
41	Pol__0041	Přístrojová krabice pod omítku	ks	1,00000			lastní	Indiv
		montáž přístrojové krabice :						
		(funkční schéma zař.č.1 a místností UP) :						
		1		1,00000				
42	Pol__0042	Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg	ks	1,00000			lastní	Indiv
		montáž malty :						
		(pūdorys objektu) :						
		1		1,00000				
Díl: 5. Práce účtované hodinovou sazbou								
43	Pol__0043	Zkoušky vrámci montáže,oživení a odladění systému MaR	Nh	44,00000			lastní	Indiv
		práce :						
		(1Nh x 44 datových bodů) :						
		44		44,00000				
44	Pol__0044	Uvedení do provozu	Nh	22,00000			lastní	Indiv
		práce :						
		(0,5Nh x 44 datových bodů) :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22		22,00000				
45	Pol__0045	Koordinace s ostatními profesemi práce : (0,5Nh x 44 datových bodů) : 22	Nh	22,00000			lastní	Indiv
		22		22,00000				
46	Pol__0046	Zaučení obsluhy, vypracování manuálu, školení práce : (10Nh x 1 zařízení VZT) : 10	Nh	10,00000			lastní	Indiv
		10		10,00000				
47	Pol__0047	Spolupráce s revizním technikem práce : (4Nh x 1 zařízení VZT) : 4	Nh	4,00000			lastní	Indiv
		4		4,00000				
48	Pol__0048	Revize, provedení revize, vypracování protokolu práce : (7Nh x 1 zařízení VZT) : 7	Nh	7,00000			lastní	Indiv
		7		7,00000				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	MaR - Zařízení č.1 - Větrání ZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1. Snímače								
1	M36X001	Snímač teploty do VZT potrubí, rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm, krytí IP54	ks	2,000			lastní	Indiv
TIC2, TIC4 : dodávka snímače vč. příruby a vrutů do plechu, : montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař. č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) : 2 2,000								
2	M36X002	Snímač teploty příložený na potrubí, rozsah 0-110°C, Ni1000, krytí IP30	ks	1,000			lastní	Indiv
TIC5 : dodávka snímače vč. stahovací objímky : montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař. č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) : 1 1,000								
3	M36X003	Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	2,000			lastní	Indiv
TIC1+MIC1, TIC3+MIC3 : dodávka snímače vč. příruby a vrutů do plechu, : montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař. č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) : 2 2,000								
4	M36X004	Snímač vlhkosti a teploty do místnosti, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP30	ks	1,000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

TIC7+MIC7 :
dodávka snímače :
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů :
(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1 1,00000

5	M36X005	Přístrojová krabice pod omítku, rozteč 60mm, 400V/16A, do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C	ks	1,00000			lastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	--	--------	-------

TIC7+MIC7 :
kusový nosný materiál :
montáž přístrojové krabice :
(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1 1,00000

6	M36X006	Snímač teploty do místnosti, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, korekce teploty + 3°C, krytí IP30	ks	1,00000			lastní	Indiv
---	---------	---	----	---------	--	--	--------	-------

TIC8 :
dodávka snímače :
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů :
(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1 1,00000

7	M36X007	Přístrojová krabice pod omítku, rozteč 60mm, 400V/16A, do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C	ks	1,00000			lastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	--	--------	-------

TIC8 :
kusový nosný materiál :
montáž přístrojové krabice :

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :								
1				1,00000				
8	M36X008	Snímač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-1000 Pa, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
P1,P2 :								
dodávka snímače vč.příslušenství :								
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :								
(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :								
2				2,00000				
9	M36X009	Snímač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-400 Pa, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
dP4 :								
dodávka snímače vč.příslušenství :								
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :								
(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :								
1				1,00000				
10	M36X0010	Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-400 Pa, kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A, krytí IP54	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
dP1,dP2,dP3 :								
dodávka snímače vč.příslušenství :								
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :								
(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :								
3				3,00000				
11	M36X011	Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-1000 Pa, kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A, krytí IP54	ks	2,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dP11,dP12 : dodávka snímače vč.přisluslenství : montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		2		2,00000				
12	M36X012	Protimrazová ochrana do potrubí VZT, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A, krytí IP54	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		PMO1 : dodávka snímače vč.přisluslenství : montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		1		1,00000				
13	M36X013	Hygrostat do VZT kanálu, rozsah 35 až 100% R.H., hystereze 4% R.H., kontakt SPDT 230VAC, 15 A , krytí IP65	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		MIA1 : dodávka snímače : montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		1		1,00000				
Díl: 2.		Armatury a pohony						
14	M36X014	Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, DN25, Qmax=1750l/h, do 120°C, charakter. EQM, vnější závit dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		YV1 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dodávka ventilu vč. šroubení, : montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		1		1,00000				
15	M36X014	Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,160/200 N, bez komunikace KNX,napájení 24VAC, 50Hz, 1VA,vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m,krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
		YV1 : dodávka pohonu : zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		1		1,00000				
16	M36X015	Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2,plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,propichovací vývodky,krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
		YV1 : kusový nosný materiál : montáž odbočné krabice : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		1		1,00000				
17	M36X016	El.servopohon klapky se zpětnou pružinou,moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s,napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA,ovládání On/Off,krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
		YV4 : dodávka pohonu vč. konzoly :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		montáž pohonu na klapku : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		1		1,00000				
18	M36X017	El.servopohon klapky bez zpětné pružiny, moment 10Nm, doba přestavení 110s, napájení 24VAC, 50Hz, 5VA, ovládání On/Off, krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
		YV5 : dodávka pohonu vč. konzoly : montáž pohonu na klapku : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		1		1,00000				
19	M36X018	El.servopohon klapky bez zpětné pružiny, moment 10Nm, doba přestavení 110s, napájení 24VAC, 50Hz, 5VA, ovládání 0-10VDC, krytí IP54	ks	1,00000			lastní	Indiv
		YV3 : dodávka pohonu vč. konzoly : montáž pohonu na klapku : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :						
		Celkem : 1		1,00000				
Díl: 3. Materiál nosný délkový								
20	Pol__0020	Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 volně uložený	m	360,00000			lastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		360		360,00000				
21	Pol__0021	Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 volně uložený	m	200,00000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 200		200,00000				
22	Pol__0022	Kabel pro automatizaci JYTY 4x1volně uložený	m	180,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 180		180,00000				
23	Pol__0023	Kabel pro automatizaci JYTY 7x1volně uložený	m	180,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 180		180,00000				
24	Pol__0024	Silový kabel CYKY-J 3x1,5volně uložený	m	145,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 145		145,00000				
25	Pol__0025	Silový kabel CYKY-J 4x1,5volně uložený	m	45,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 45		45,00000				
26	Pol__0026	Kabel pro automatizaci JXFE-R 1x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	160,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) : 160		160,00000				
27	Pol__0027	Kabel pro automatizaci JXFE-R 2x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	240,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		240		240,00000				
28	Pol__0028	Kabel pro automatizaci JXFE-R 4x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	120,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		120		120,00000				
29	Pol__0029	Vodič CY 6/GNYEvolně uložený	m	60,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		60		60,00000				
30	Pol__0030	Vodič 1-CXKH-R 6/GNYEtřída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	60,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		60		60,00000				
31	Pol__0031	Instalační kabel sdělovací, stíněný,J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lgvolně uložený	m	30,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		30		30,00000				
32	Pol__0032	Kabel sdělovací, STP, kat.6avolně uložený	m	50,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže a ukončení RJ45 : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		50		50,00000				
33	Pol__0033	Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr,pozinkovaný perforovaný plech	m	150,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		150		150,00000				
34	Pol__0034	Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr, pozinkovaný perforovaný plech	m	45,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		45		45,00000				
35	Pol__0035	Trubka instalační ohebná D25materiál PVC,pevně uložená	m	30,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		30		30,00000				
36	Pol__0036	Trubka instalační ohebná D25bezhalogenová,pevně uložená	m	30,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny VZT a místností UP) :						
		30		30,00000				
Díl: 4. Materiál nosný kusový								
37	Pol__0037	Silový vypínač trojpólový ve skříňce,400VAC, 16A, IP54	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (k zařízení M1 a M2 - funkční schéma zař.č.1) :						
		2		2,00000				
38	Pol__0038	Silový vypínač jednopólový ve skříňce,250VAC, 16A, IP54	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.1) :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	Pol__0039	Akustická a optická signalizace sumární poruchy,signalizační systém pro zdravotnická pracoviště, možnost odpojení akustické signalizace,napájení 24VAC	ks	1,00000			lastní	Indiv
		HL1 :						
		dodávka signalizace :						
		montáž na stěnu, zapojení vodičů :						
		1		1,00000				
40	Pol__0040	Rámeček s popisovým polem	ks	1,00000			lastní	Indiv
		montáž rámečku na signalizaci :						
		1		1,00000				
41	Pol__0041	Přístrojová krabice pod omítku	ks	1,00000			lastní	Indiv
		montáž přístrojové krabice :						
		(funkční schéma zař.č.1 a místností UP) :						
		1		1,00000				
42	Pol__0042	Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg	ks	2,00000			lastní	Indiv
		montáž malty :						
		(pūdorys objektu) :						
		2		2,00000				
Díl: 5. Práce účtované hodinovou sazbou								
43	Pol__0043	Zkoušky vrámci montáže,oživení a odladění systému MaR	Nh	56,00000			lastní	Indiv
		práce :						
		(1Nh x 56 datových bodů) :						
		56		56,00000				
44	Pol__0044	Uvedení do provozu	Nh	28,00000			lastní	Indiv
		práce :						
		(0,5Nh x 56 datových bodů) :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		28		28,00000				
45	Pol__0045	Koordinace sostatními profesemi práce : (0,5Nh x 56 datových bodů) : 28	Nh	28,00000			Vlastní	Indiv
		28		28,00000				
46	Pol__0046	Zaučení obsluhy,vypracování manuálu,školení práce : (10Nh x 1 zařízení VZT) : 10	Nh	10,00000			Vlastní	Indiv
		10		10,00000				
47	Pol__0047	Spolupráce srevizním technikem práce : (4Nh x 1 zařízení VZT) : 4	Nh	4,00000			Vlastní	Indiv
		4		4,00000				
48	Pol__0048	Revize,provedení revize,vypracování protokolu práce : (7Nh x 1 zařízení VZT) : 7	Nh	7,00000			Vlastní	Indiv
		7		7,00000				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	MaR - Zařízení č.2 - Větrání UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_3	MaR - OPS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.		Snímače						
1	M36X001	Snímač teploty příložený na potrubí, rozsah 0-110°C, Ni1000, krytí IP30		2,00000			lastní	Indiv
		TT34,TT35 : dodávka snímače vč.stahovací objímky : montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař. OPS) : 2		2,00000				
Díl: 2.		Materiál nosný délkový						
2	Pol__0001	Kabel pro automatizaci JYTY 2x1volně uložený	m	30,00000			lastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny OPS) : 30		30,00000				
3	Pol__0002	Kabel pro automatizaci JYTY 3x1volně uložený	m	45,00000			lastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny OPS) : 45		45,00000				
4	Pol__0003	Silový kabel CMSM-O 2x1volně uložený	m	30,00000			lastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny OPS) : 30		30,00000				
5	Pol__0004	Silový kabel CMSM-J 4x1volně uložený	m	45,00000			lastní	Indiv
		materiál vč. montáže : (půdorys strojovny OPS) : 45		45,00000				
6	Pol__0005	Silový kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	40,00000			lastní	Indiv
		materiál vč. montáže :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_3	MaR - OPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(půdorys strojovny OPS) :						
		40		40,00000				
7	Pol__0006	Vodič CY 6/GNYEvolně uložený	m	10,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny OPS) :						
		10		10,00000				
8	Pol__0007	Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr,pozinkovaný perforovaný plech	m	5,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny OPS) :						
		5		5,00000				
9	Pol__0008	Trubka instalační ohebná D25materiál PVC,pevně uložená	m	5,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(půdorys strojovny OPS) :						
		5		5,00000				
Díl: 3.		Materiál nosný kusový						
10	Pol__0009	Sílový vypínač jednopólový ve skřínce,250VAC, 16A, IP54	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
		materiál vč. montáže :						
		(k čerpadlu M34, M35 - funkční schéma zař. OPS) :						
		2		2,00000				
Díl: 4.		Práce účtované hodinovou sazbou						
11	Pol__0010	Zkoušky v rámci montáže,oživení a odladění systému MaR	Nh	8,00000			Vlastní	Indiv
		práce :						
		(1Nh x 8 datových bodů) :						
		8		8,00000				