

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 17		17,00000				
95	59224362.A	Skruž šachetní 100/100/12	kus	15,00000			RTS 24/ II	Indiv
		15 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 15		15,00000				
96	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	62,00000			RTS 24/ II	Indiv
		62 : VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 62		62,00000				
97	59224366.LP	Dno šachetní 100/469 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	4,00000			Vlastní	Indiv
		4 : VIZ.SPECIFIKACE RŠ : 4		4,00000				
98	59224368.LP	Dno šachetní 100/523 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	16,00000			Vlastní	Indiv
		16 : VIZ.SPECIFIKACE RŠ : 16		16,00000				
99	59224369.LP	Dno šachetní 100/525 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		2 : VIZ.SPECIFIKACE RŠ : 2		2,00000				
100	59224370.LP	Dno šachetní 100/585 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 : VIZ.SPECIFIKACE RŠ : 1		1,00000				
101	59224371.LP	Dno šachetní 100/722 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		1 : VIZ.SPECIFIKACE RŠ : 1		1,00000				
102	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	356,44480			Vlastní	Indiv
		213,44*1,67 : VIZ.OBSYP : 356,4448		356,44000				
103	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	852,70200			Vlastní	Indiv
		510,60*1,67 : VIZ.ZÁSYP : 852,702		852,70000				
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	336,00000			RTS 24/ II	Indiv
		DEN x HODIN :						
		14*24 :						
		336		336,00000				
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00000			RTS 24/ II	Indiv
		DEN :						
		14		14,00000				
3	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	1,50000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SITUACE (KANALIZACE) :						
		1*1,5 :						
		1,5		1,50000				
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SITUACE (VODOVOD) :						
		2*1,5 :						
		3		3,00000				
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		EL.KABELY :						
		2*1,5 :						
		3		3,00000				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						
6	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,83000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KANALIZACE :						
		1*1,5*1,5*1,0 :						
		VIZ.VODOVOD :						
		2*1,5*1,5*1,0 :						
		VIZ.EL.KABELY :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*1,5*0,6*0,6 :						
		7,83				7,83000		
Díl: 13 Hloubené vykopávky								
7	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	7,83000			TS 24/ II	Indiv
		VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY :						
		7,83				7,83000		
8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	58,68000			TS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		58,68				58,68000		
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	29,34000			TS 24/ II	Indiv
		VIZ.HLOUBENÍ :						
		58,68/2 :						
		29,34				29,34000		
10	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,52000			TS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		6,52				6,52000		
11	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,26000			TS 24/ II	Indiv
		6,52/2 :						
		3,26				3,26000		
Díl: 15 Roubení								
12	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	45,64000			TS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		45,64				45,64000		
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	45,64000			TS 24/ II	Indiv
		VIZ.ZŘÍZENÍ :						
		45,64				45,64000		
Díl: 16 Přemístění výkopku								

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	65,20000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.HLOUBENÍ :						
		65,2		65,20000				
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	65,20000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN :						
		65,2		65,20000				
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	65,20000			RTS 24/ II	Indiv
		Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7 :						
		VYTLAČENÁ KUBATURA POTRUBÍM :						
		0,44 :						
		LOŽE :						
		4,64 :						
		OBSYP :						
		18,58 :						
		ZÁSYP :						
		41,54 :						
		65,2		65,20000				
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	652,00000			RTS 24/ II	Indiv
		10 KM, CELKEM 20 KM :						
		65,20*10 :						
		652		652,00000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,58000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		18,58		18,58000				
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,54000			RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE : 41,54		41,54000				
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	65,20000			0	RTS 24/ II
		VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ : 65,2		65,20000				Indiv
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné					3	
21	327311114R00	Opěrné bloky z betonu prostého vodost. C25/30	m3	0,07250			3	RTS 24/ II
		Kolena, vč.bednění, zajištění potrubí, montáže : 0,5*0,5*0,29*(1) : 0,0725		0,07000				Indiv
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					0	
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,64000			0	RTS 24/ II
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL : 4,64		4,64000				Indiv
Díl: 783		Nátěry					0	
23	783422320RK	Nátěr syntetický poklopy 2x	kus	4,00000			0	RTS 24/ II
		ŠOUPÁTKOVÉ : 3 : HYDRANTOVÝ : 1 : 4		4,00000				Indiv
Díl: 85		Potrubí z trub litinových					0	
24	852241121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 80	kus	2,00000			0	RTS 24/ II
		FF80/500-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 : PP80-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		1 :						
		2		2,00000				
25	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		HRDLOVÁ SPOJKA-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		2		2,00000				
26	850265121LP	Výřez nebo výsek na potrubí plastovém DN 100	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		2		2,00000				
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						
27	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	58,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA-PROVIZORNÍ :						
		45+5+5+1,5+1,5 :						
		58		58,00000				
28	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm - DEMONTÁŽ	m	58,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA-PROVIZORNÍ :						
		45+5+5+1,5+1,5 :						
		58		58,00000				
29	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	47,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY A SITUACE :						
		47		47,00000				
30	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	28,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		28		28,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	28,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 28		28,00000				
32	70411151LP	Vytyčení stávajícího i rušeného vodovodu	m	50,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.SITUACE : 50		50,00000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
33	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		OZNAČENÍ LOMU A VSTUPU DO OBJEKTU, HYDR. A ŠOUPÁTEK : 3		3,00000				
34	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	58,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA-PROVIZORNÍ : 58		58,00000				
35	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.PROVIZORNÍ POTRUBÍ : 3		3,00000				
36	722 00-1002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.SITUACE A HARMONOGRAM VÝSTAVBY : 2		2,00000				
37	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	47,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY : 47		47,00000				
38	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	105,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.PROVIZORNÍ POTRUBÍ :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		58 :						
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		47 :						
		105		105,00000				
39	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SITUACE :						
		3		3,00000				
40	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		2		2,00000				
41	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		3		3,00000				
42	891247111LP	Demontáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		1		1,00000				
43	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		1		1,00000				
44	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		1		1,00000				
45	891241111LP	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA :						
		1		1,00000				
46	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1			1,00000				
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná						
47	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	102,8606			TS 24/ II	Indiv
		101,9294+0,9308+0,0004 :						
		102,8606		102,8600				
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
48	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	47,0000			lastní	Indiv
		VIZ.SITUACE :						
		47		47,0000				
49	466590LP	Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem 6 mm2 "POZOD VODA"	m	47,0000			lastní	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		47		47,0000				
Díl: 16		Ostatní materiál						
50	5586590RK	Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + 2 vodiče	m	47,0000			lastní	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		47		47,0000				
51	28613742LP	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 4,4	m	3,0000			lastní	Indiv
		ODVODNĚNÍ HYDRANTU :						
		3		3,0000				
52	286134212LP	Trubka tlaková RC2 PE100 90x5,4 mm PN10	m	58,0000			lastní	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ(PROVIZORNÍ) :						
		58		58,0000				
53	286134216LP	Trubka tlaková RC2 PE100 110x6,6 mm PN10	m	47,0000			lastní	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		47		47,0000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	422935304LP	Speciální spojka DN 100, PN 16 (jištěná proti posunu pro všechny stand. mat. potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením)	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ :						
		2		2,00000				
55	42224907	Šoupátko PN16 DN 80	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		1		1,00000				
56	42224910	Šoupátko PN16 DN 100	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		2		2,00000				
57	42293140	Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m	kus	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		3		3,00000				
58	42291360	Poklop uliční šoupátkový teleskopický	kus	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		3		3,00000				
59	42273601	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1250	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		1		1,00000				
60	55251216	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.500mm	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ :						
		1		1,00000				
61	5526009702	Koleno přír.s patkou N DN 80	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ (HYDRANT) :						
		1		1,00000				
62	42291360LP	Poklop uliční šoupátkový teleskopický s podkladní deskou	kus	3,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VIZ.MONTÁŽ :						
		3		3,00000				
63	422914522LP	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400 s podkl.deskou	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ :						
		1		1,00000				
64	28653766	Nákržek lemový PE 100 d 110 mm	kus	4,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		4		4,00000				
65	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		2		2,00000				
66	28613041.M	Koleno 45° d 110 mm PE 100	kus	8,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		8		8,00000				
67	58922-VI	Beton C25/30	m3	0,07250			Vlastní	Indiv
		Viz pol. opěrné bloky z betonu :						
		0,0725		0,07000				
68	58380129	Kostka dlažební drobná štípaná 15x15x15	t	0,02125			RTS 24/ II	Indiv
		POKLOPY-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :						
		(2*3,1415*0,15)*(2+1+1)*0,15*0,15*1,67 :						
		0,02125		0,02000				
69	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	31,02860			Vlastní	Indiv
		VIZ.OBSYP :						
		18,58*1,67 :						
		31,0286		31,03000				
70	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	70,20680			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody□
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VIZ.ZÁSYB :						
		41,54*1,67 :						
		VIZ.DRENÁŽ HYDRANTU :						
		0,5*1,67 :						
		70,2068				70,21000		

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	C	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	240,00000		RTS 24/ II	Indiv
		DEN x HODIN :					
		10*24 :					
		240		240,00000			
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00000		RTS 24/ II	Indiv
		DEN :					
		10		10,00000			
Díl: 13		Hloubené vykopávky					
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	57,87000		RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.VÝKRES RETENCE :					
		57,87		57,87000			
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	25,32000		RTS 24/ II	Indiv
		50,64/2 :					
		25,32		25,32000			
5	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,47000		RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.VÝKRES RETENCE :					
		14,47		14,47000			
6	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	7,23500		RTS 24/ II	Indiv
		14,47/2 :					
		7,235		7,24000			
7	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	18,16000		RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :					
		18,16		18,16000			
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,08000		RTS 24/ II	Indiv
		18,16/2 :					
		9,08		9,08000			

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,54000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		4,54		4,54000				
10	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	2,27000			RTS 24/ II	Indiv
		4,54/2 :						
		2,27		2,27000				
Díl: 16 Přemístění výkopku								
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,70000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.HLOUBENÍ :						
		22,7		22,70000				
12	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	72,34000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.HLOUBENÍ :						
		72,34		72,34000				
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	95,04000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.HLOUBENÍ :						
		95,04		95,04000				
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	950,40000			RTS 24/ II	Indiv
		10 KM, CELKEM 20 KM :						
		95,04*10 :						
		950,4		950,40000				
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,07000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.RETENCE :						
		2,53 :						
		VIZ.POTRUBÍ :						
		8,54 :						
		11,07		11,07000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	63,45000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.RETENCE :						
		51,23 :						
		VIZ.POTRUBÍ :						
		12,22 :						
		63,45		63,45000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						
17	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,33750			RTS 24/ II	Indiv
		DŠ2 :						
		1,5*1,5*0,15 :						
		0,3375		0,34000				
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,33000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		1,53 :						
		VIZ.RETENCE :						
		7,80 :						
		9,33		9,33000				
Díl: 734		Armatury						
19	734449121LP	Montáž regulátoru odtoku	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.ŠD2 :						
		1 :						
		1		1,00000				
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						
20	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	14,30000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.HAVARIJNÍ PŘEPAD :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,3		14,30000				
21	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.HAVARIJNÍ PŘEPAD :						
		1		1,00000				
22	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		200-15 st. :						
		1 :						
		200-90st. :						
		2 :						
		3		3,00000				
23	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	1,50000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SITUACE :						
		1,5		1,50000				
24	871219111LP	Doprava a montáž retenčních bloků	m3	16,89600			Vlastní	Indiv
		VIZ.RETENCE :						
		3,2*8,0*0,66 :						
		16,896		16,90000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
25	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		DŠ2 :						
		1		1,00000				
26	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		2		2,00000				
27	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ŠD2 :						
		1		1,00000				
28	894411111LP	Zřízení šachet vnitřních plastových	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		VIZ.RETENCE :						
		2		2,00000				
29	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		RETENCE :						
		2		2,00000				
30	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
31	892591111LP	Kamerová zkouška potrubí nového potrubí a retence (dodávka, montáž)	m	22,30000			Vlastní	Indiv
		DN200, DN300; VIZ.POL. MONTÁŽ :						
		1,5+12,8 :						
		RETENCE :						
		8 :						
		22,3		22,30000				
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						
32	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	15,80000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ POTRUBÍ :						
		1,5+12,8+1,5 :						
		15,8		15,80000				
33	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	3,89360			RTS 24/ II	Indiv
		DŠ2 :						
		(2*3,14*0,62)*(1) :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,8936		3,89000				
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná						
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	134,27280			TS 24/ II	Indiv
		128,0288+0,1079+6,1358+0,0003 :						
		134,2728		134,27000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
35	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí a retence (dodávka, doprava, mzdy)	m	36,70000			lastní	Indiv
		VIZ.POTRUBÍ A RETENCE :						
		1,5+12,8+8+8+3,2+3,2 :						
		36,7		36,70000				
Díl: 12		Ostatní materiál						
36	27296092LP	Utěsnění potrubí balónováním do DN300	kus	1,00000			lastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
37	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	0,22500			TS 24/ II	Indiv
		DŠ2 :						
		(1,5*1,5*0,1)*1 :						
		0,225		0,23000				
38	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	0,05840			TS 24/ II	Indiv
		DŠ2 :						
		(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(1) :						
		0,0584		0,05840				
39	28611262.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN300 (dodávka, doprava)	m	1,50000			lastní	Indiv
		VIZ.SITUACE :						
		1,5		1,50000				
40	28611156.LP	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9	m	14,30000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VIZ.MONTÁŽ :						
		14,3		14,30000				
41	28651665.A	Koleno kanalizační 200/ 15° PVC	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ :						
		1		1,00000				
42	28651669.A	Koleno kanalizační 200/ 87° PVC	kus	2,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ :						
		2		2,00000				
43	28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.MONTÁŽ :						
		1		1,00000				
44	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
		DŠ2 :						
		1		1,00000				
45	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHTY :						
		1		1,00000				
46	59224356.A	Skruž šachetní 100/25/12	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHTY :						
		1		1,00000				
47	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHTY :						
		1		1,00000				
48	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	3,00000			RTS 24/ II	Indiv
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHTY :						
		3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	59224369.LP	Dno šachetní atyp.(rovné dno) 100/563 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	1,00000			lastní	Indiv
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		1		1,00000				
50	28600610LP	Retenční bloky 0,8*0,8*0,66 bez žlábků	kus	30,00000			lastní	Indiv
		RETENCE :						
		3*10 :						
		30		30,00000				
51	28600611LP	Retenční bloky 0,8*0,8*0,66 s rozvodným žlábkem	kus	8,00000			lastní	Indiv
		RETENCE :						
		8		8,00000				
52	286981024LP	Regulátor odtoku plastový (nastavitelná clona) 1,3 l/s, vč. nástavce na osazení do bet. RŠ	kus	1,00000			lastní	Indiv
		DŠ2 :						
		1		1,00000				
53	286971878LP	Připojovací systém (vnitřní šachta) s lapačem písku a prodloužením, vč.poklopu	kus	2,00000			lastní	Indiv
		VIZ.RETENCE :						
		2		2,00000				
54	55244422LP	Poklop litinový DN500, D400	kus	2,00000			lastní	Indiv
		RETENCE VNITŘNÍ ŠACHTA :						
		2		2,00000				
55	69366198LP	Geotextilie 400 g/m2 š. 200cm 100% PP s hydroizolací PVC 1,5 mm	m2	66,00000			lastní	Indiv
		RETENCE :						
		66		66,00000				
56	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	18,48690			TS 24/ II	Indiv
		VIZ.OBSYP - RETENCE :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,53*1,67 : VIZ.OBSYP - POTRUBÍ : 8,54*1,67 : 18,4869				18,49000		
57	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B VIZ.ZÁSYV - RETENCE : 51,23*1,67 : VIZ.ZÁSYV - POTRUBÍ : 12,22*1,67 : 105,9615	t	105,96150			S 24/ II	Indiv
						105,96000		
58	583320003	Kamenivo těžené frakce 63/125 Jihomor. kraj VIZ.OBSYP-HAVARYJNÍ PŘEPAD NADZEMNÍ ČÁST : (0,5*0,5*0,5)*1,67 : 0,20875	t	0,20875			S 24/ II	Indiv
						0,21000		
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.17	Venkovní osvětlení
R:	D.1.17	Venkovní osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Demontáže -venkovní osvětlení						
1	1	Vyhledání místa napájení , ověření skutečného stavu,...	hod	5,00000			lastní	Indiv
2	2	Vytýčení stávající zemní kabelové trasy demontovaného venkovního osvětlení v délce cca 150m	hod	5,00000			lastní	Indiv
3	3	Vytýčení stávajících podzemních překážek v trase demontovaného venkovního osvětlení v délce cca 150m	kpl	1,00000			lastní	Indiv
4	4	montážní práce spojené s demontáží vo (popis. viz Technická specifikace zařízení pol. 1.1)	kpl	1,00000			lastní	Indiv
5	5	Demontáž stávajícího stožárového svítidla výšky 8m (popis. viz. Technická specifikace zařízení pol.1.2)	ks	1,00000			lastní	Indiv
6	6	Demontáž stávajícího stožárového svítidla výšky 8m (popis. viz. Technická specifikace zařízení pol.1.3)	ks	2,00000			lastní	Indiv
7	7	Demontáž stávajícího stožárového svítidla výšky 4m (popis. viz. Technická specifikace zařízení pol.1.4)	ks	4,00000			lastní	Indiv
8	8	Revizní technik	hod	10,00000			lastní	Indiv
9	9	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00000			lastní	Indiv
10	10	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	5,00000			lastní	Indiv
Díl: 3		venkovní osvětlení						
11	11	napojení nového el. rozvaděče RVO/D3 (viz.TSZ pol.2.1)	kpl	1,00000			lastní	Indiv
12	12	el. rozvaděč vo RVO/D3 včetně řídicí jednotky (viz. TSZ pol. 2.2., 2.3)	kpl	1,00000			lastní	Indiv
13	13	osvětlovací bod venkovního osvětlení typ A (viz TSZ pol. 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12)	ks	18,00000			lastní	Indiv
14	14	osvětlovací bod venkovního osvětlení typ A1 (viz TSZ pol. 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12)	ks	3,00000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.17	Venkovní osvětlení
R:	D.1.17	Venkovní osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	15	osvětlovací bod venkovního osvětlení typ B (viz TSZ pol. 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
16	16	osvětlovací bod venkovního osvětlení typ C1 (viz TSZ pol. 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12)	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
17	17	CYKY 4x16 uložený v chrániče (včetně kabelové smyčky k stožárové svorkovnici ve sloupu)	m	540,00000			Vlastní	Indiv
18	18	TRUBKA KOPOFLEX 63 pro uložení kabelu do výkopu, včetně spojek	m	540,00000			Vlastní	Indiv
19	19	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně, pro uzemnění stožáru	m	470,00000			Vlastní	Indiv
20	20	Drát 10 drát o 10mm(0,40kg/m), pevně	m	50,00000			Vlastní	Indiv
21	21	SR02 odbočná a spojovací	ks	50,00000			Vlastní	Indiv
22	22	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	50,00000			Vlastní	Indiv
23	23	SS Svorka na spojení drátu FeZn10 a vodiče CYA 16 pro uzemnění stožáru provedeného uvnitř stožáru na zemnicí svorku	ks	25,00000			Vlastní	Indiv
24	24	Ochrana asfaltováním zemnicího pásku při přechodu ze země do vzduchu	ks	25,00000			Vlastní	Indiv
25	25	Kabelové oko pro vodič CYA 16 pro napojení uzemnění stožáru na zemnicí svorku uvnitř stožáru	ks	25,00000			Vlastní	Indiv
26	26	výstražná fólie červené barvy Šířka 22cm, uložená do výkopu nad kabel	m	450,00000			Vlastní	Indiv
27	27	Vytýčení nového venkovního osvětlení v zastavěném terénu v délce cca 435m	hod	8,00000			Vlastní	Indiv
28	28	Vytýčení stávajících podzemních překážek v nové trase kabelu vo v délce 435m	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
29	29	Montaz - obsahuje všechny zbývající úkony mimo již samostatně uvedené montáže spojené s montáží , zprovozněním osvětlení včetně jeho napojení	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
30	30	Revizní technik	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.17	Venkovní osvětlení
R:	D.1.17	Venkovní osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	31	Geometrické zaměření trasy venkovního osvětlení, dokumentace skutečného stavu, provedení ve dvou tištěných vyhotoveních +v elektronické podobě na CD	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
32	32	Nastavení regulace , vizualizace	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
33	33	Drobný el. instalační materiál, recyklační poplatky , ...	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 4 příprava pro el. nabíjecí stanice								
34	34	Napojení venkovní el. rozpojovací skříňe 1RMAD/D3 (viz TSZ pol. 3.1)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
35	35	Doplnění hlavního rozvaděče RH.D3 /MDO na přívodu o měřící trať proudů 800/5A,(viz. TSZ pol. 3.7)	ks	3,00000			Vlastní	Indiv
36	36	Venkovní el. rozvaděč 1RMAD/D3 (viz. TSZ pol. 3.2)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
37	37	El. rozvaděč 2RMAD/D3 pro napojení a řízení dobíjecích stanic (viz.TSZ pol.3.3)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
38	38	dobíjecí stanice 11kW/400V v provedení s regulací výkonu (viz. TSZ pol. 3.4)	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
39	39	napojení dobíjecí stanice 11kW/400V (ozn.EDS1) z el. rozvaděče 2RMAD/D3 (viz. TSZ pol. 3.5)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
40	40	Kabel CYKY 5x95 , včetně ukončení	m	65,00000			Vlastní	Indiv
41	41	TRUBKA KOPOFLEX 63 pro uložení kabelu do výkopu, včetně spojek	m	65,00000			Vlastní	Indiv
42	42	TRUBKA KOPOFLEX 125 pro uložení kabelu do výkopu, včetně spojek	m	65,00000			Vlastní	Indiv
43	43	zodolněná mikrotrubička pr14/10 pro zafouknutí optického kabelu sítě LAN	m	75,00000			Vlastní	Indiv
44	44	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	20,00000			Vlastní	Indiv
45	45	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně, pro uzemnění stožáru	m	65,00000			Vlastní	Indiv
46	46	SR02 odbočná a spojovací	ks	10,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.17	Venkovní osvětlení
R:	D.1.17	Venkovní osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	47	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	10,00000			Vlastní	Indiv
48	48	výstražná fólie červené barvy Šířka 22cm, uložená do výkopu nad kabel	m	80,00000			Vlastní	Indiv
49	49	příprava pro napojení dalších dobíjecích stanic (viz. TSZ pol. 3.6)	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
50	50	Vytýčení trasy kabelového vedení mezi el. body 1RMAD/D3 a 2RMAD/D3 (délka 65m)	hod	3,00000			Vlastní	Indiv
51	51	Vytýčení stávajících podzemních překážek v trase kabelu vo v délce 65m	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
52	52	Montaz - obsahuje všechny zbývající úkony mimo již samostatně uvedené montáže spojené s montáží , zprovozněním systému včetně jeho napojení	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
53	53	Revizní technik	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
54	54	Geometrické zaměření trasy venkovního osvětlení, dokumentace skutečného stavu, provedení ve dvou tištěných vyhotoveních +v elektronické podobě na CD	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
55	55	Nastavení regulace , vizualizace	kpl	1,00000			Vlastní	Indiv
56	56	Drobný el. instalační materiál, recyklační poplatky , ...	ks	1,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 5 venkovní osvětlení								
57	57	VYTÝČENÍ TRATI - Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,50000			Vlastní	Indiv
58	58	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	435,00000			Vlastní	Indiv
59	59	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	435,00000			Vlastní	Indiv
60	60	KABEL.PROSTUP - dělená chránička pro ochranu sítí při křížení a souběhu	m	10,00000			Vlastní	Indiv
61	61	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY -Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	435,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.17	Venkovní osvětlení
R:	D.1.17	Venkovní osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	62	SEJMUTÍ ORNICE - Vrstva do 15cm,zemina tř.2	m3	15,00000			Vlastní	Indiv
63	63	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - Porost měkký, středně hustý	m2	1,00000			Vlastní	Indiv
64	64	BOURÁNÍ ŽIVICNÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy 3-5cm (přechod přes asfaltové plochy)	m2	5,00000			Vlastní	Indiv
65	65	ŘEZÁNÍ SPÁRY -V asfaltu nebo betonu	m	20,00000			Vlastní	Indiv
66	66	VYTRHÁNÍ OBRUBY - Ležaté kladené do betonového lože	m	5,00000			Vlastní	Indiv
67	67	Osetí povrchu travou	m2	50,00000			Vlastní	Indiv
68	68	uvedení asfaltové vozovky do původního stavu (ve stejné skladbě jak byla) - štěrkové lože, hutnění , asfaltový povrch , (v délce cca 38m)	m2	5,00000			Vlastní	Indiv
69	69	uložení silničního obrubníku do betonového lože	m	5,00000			Vlastní	Indiv
70	70	ODVOZ ZEMINY- Do vzdálenosti 10 km, včetně poplatku za uložení na skládku	m3	25,00000			Vlastní	Indiv
71	71	Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	10,00000			Vlastní	Indiv
72	72	Kabelový označnick	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 6 příprava pro nabíjecí stanice								
73	73	VYTÝČENÍ TRATI - Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,10000			Vlastní	Indiv
74	74	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	65,00000			Vlastní	Indiv
75	75	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	65,00000			Vlastní	Indiv
76	76	KABEL.PROSTUP - dělená chránička pro ochranu sítí při křížení a souběhu	m	2,00000			Vlastní	Indiv
77	77	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	65,00000			Vlastní	Indiv
78	78	SEJMUTÍ ORNICE- Vrstva do 15cm,zemina tř.2	m3	1,00000			Vlastní	Indiv
79	79	Osetí povrchu travou	m2	10,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.17	Venkovní osvětlení
R:	D.1.17	Venkovní osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	80	ODVOZ ZEMINY- Do vzdálenosti 10 km, včetně poplatku za uložení na skládku	m3	2,00000			Vlastní	Indiv
81	81	ODVOZ ZEMINY - Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	2,00000			Vlastní	Indiv
82	82	Kabelový označník	ks	2,00000			Vlastní	Indiv

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			TS 24/ II	Indiv
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochra						
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1		TS 24/ II	Indiv
		Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a její výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1		TS 24/ II	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudová odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vla zařízení staveniště. Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií : k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. :						
		1		1,00000				
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 0		TS 24/ II	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energ v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení sta údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. :

1

1,00000

5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
---	------------	--------------------------------	--------	---------	--	--	------------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení sta

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. :

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, :
na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. :

1

1,00000

6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000			RTS 24/ II	Indiv
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			RTS 24/ II	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy :

- například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby :

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci, :

organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. :

Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace :

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1			1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady						
8	ON0X18	Fotodokumentace a pasport stávajícího stavu stavbou dotčených částí objektu	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
9	005111021RI	Inženýrská činnost	hod	130,00000			Vlastní	Indiv

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu :

Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu :

Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí :

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů :

Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. :

Fotodokumentace průběhu výstavby :

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD :

Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat :