

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
366	77655534RX1d	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem	m2	239,86000			0 Vlastní	Indiv

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba B1 :

A5-0.18 : 121,84	121,84000
A5-0.21 : 16,18	16,18000
A5-0.27 : 25,88	25,88000
A5-0.28 : 26,17	26,17000
A5-0.29 : 17,46	17,46000
A5-0.40 : 32,33	32,33000

367	77655535RX1d	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistickky a elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu vč. dod. příslušenství, dle projektové dokumentace	m	134,03500			lastní	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	--	--	--------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba B1 :

A5-0.18 : 46,735	46,73500
-1,4-1,1-0,7-0,9	-4,10000
A5-0.21 : 16,4	16,40000
-1,2	-1,20000
A5-0.27 : 20,75	20,75000
-1,2	-1,20000
A5-0.28 : 20,75	20,75000
-1,2	-1,20000
A5-0.29 : 17,6	17,60000
-1,2	-1,20000

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.40 : 23,9 -1,4-0,9*2		23,90000 -3,20000				
368	2841224R1E	PVC 2 elektrostaticky vodivá homogení podlahovina, tl. 2 mm specifikace viz D.1.01.1-002	m2	291,25302			Vlastní	Indiv
		plocha : 239,86*1,15 vytažení : 134,035*0,1*1,15		275,83900 15,41403				
369	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	2,93507			RTS 24/ II	RTS 22/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
370	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm vč. penetrace	m2	716,91000			RTS 24/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1 :

A5-0.12 : 64,44+5	69,44000
A5-0.13 : 8,6	8,60000
A5-0.14 : 10,5	10,50000
A5-0.15 : 8,67	8,67000
A5-0.16 : 43,9	43,90000
A5-0.17 : 2,28	2,28000
A5-0.19 : 2,77	2,77000
A5-0.20 : 1,53	1,53000
A5-0.22 : 7,26	7,26000
A5-0.24 : 36,15	36,15000
A5-0.25 : 44,25	44,25000
A5-0.30 : 12,37	12,37000
A5-0.31 : 3,88	3,88000
A5-0.32 : 3,88	3,88000
A5-0.34 : 31,06	31,06000

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.35 : 11,63		11,63000				
		A5-0.36 : 18,81		18,81000				
		A5-0.36a : 3,34		3,34000				
		A5-0.37 : 13,66		13,66000				
		A5-0.38 : 9,13		9,13000				
		A5-0.39 : 6,52		6,52000				
		A5-0.43 : 19,47		19,47000				
		A5-0.44 : 15,9		15,90000				
		A5-0.45 : 14,58		14,58000				
		Mezisoučet		399,58000				
		Skladba A2 :						
		A2-0.01 : 25,57		25,57000				
		A3-0.01 : 16,75		16,75000				
		Mezisoučet		42,32000				
		Skladba B1 :						
		A5-0.18 : 121,84		121,84000				
		A5-0.21 : 16,18		16,18000				
		A5-0.27 : 25,88		25,88000				
		A5-0.28 : 26,17		26,17000				
		A5-0.29 : 17,46		17,46000				
		A5-0.40 : 32,33		32,33000				
		Mezisoučet		239,86000				
		Skladba C1 :						
		A5-0.33 : 4,45		4,45000				
		A5-0.42 : 11,13		11,13000				
		Mezisoučet		15,58000				
		Skladba C2 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A2-0.02 : 4,72		4,72000				
		A2-0.03 : 1,71		1,71000				
		A3-0.02 : 3,94		3,94000				
		A3-0.03 : 1,9		1,90000				
		Mezisoučet		12,27000				
		Skladba F2 :						
		7,3		7,30000				
		Mezisoučet		7,30000				
371	777531024R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm vč. penetrace	m2	5,42000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :						
		Skladba E1 :						
		A5-0.26 : 5,42		5,42000				
372	777615223RX1	D+M bezprašný nátěr, vč. vytažení na sokl, vč. penetrace	m2	5,42000			Vlastní	Indiv
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :						
		Skladba E1 :						
		A5-0.26 : 5,42		5,42000				
373	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	2,96146			RTS 24/ II	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické						
374	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	504,13300			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		383,203+120,93		504,13300				
375	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 100 x 100 mm	m2	383,20300			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :						
		obklad po podhled :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.17 : 6,85*2,4		16,44000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		A5-0.19 : 7*3		21,00000				
		-0,7*2,1*2		-2,94000				
		A5-0.20 : 5,155*3		15,46500				
		-0,7*2		-1,40000				
		A5-0.31 : 8,65*2,8		24,22000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		A5-0.32 : 8,65*2,8		24,22000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		A5-0.33 : 9,3*2,8		26,04000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		A5-0.35 : 14,2*3		42,60000				
		-0,9*2,1*2		-3,78000				
		A5-0.39 : 10,9*2,8		30,52000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		A5-0.42 : 14,25*3		42,75000				
		-1,2*2,1		-2,52000				
		A2-0.02 : 11,17*2,7		30,15900				
		-0,8*2-0,7*2		-3,00000				
		A2-0.03 : 5,6*2,7		15,12000				
		-0,7*2		-1,40000				
		A3-0.02 : 9,82*2,7		26,51400				
		-0,8*2-0,7*2		-3,00000				
		A3-0.03 : 5,76*2,7		15,55200				
		-0,7*2		-1,40000				
		Mezisoučet		303,18000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

obklad za umyvadlem :

A5-0.27 : 3,6*2,15 7,74000

A5-0.28 : 4,1*2,15 8,81500

A5-0.29 : 3,65*2,15 7,84750

A5-0.30 : 4,3*2,15 9,24500

A5-0.38 : 3,9*2,15 8,38500

A5-0.43 : 3,85*2,15 8,27750

Mezisoučet 50,31000

obklad za linkou :

A5-0.15 : (0,635+2,85+0,635)*2,15 8,85800

A5-0.18 : (1,8+0,65+3,75)*2,15 13,33000

A5-0.21 : (0,7+1,3+1+0,5)*2,15 7,52500

Mezisoučet 29,71300

376	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 600 x 600 mm	m2	123,88000			TS 24/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	--	-----------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

obklad po podhled :

A5-0.04 : 7,375*2,8 20,65000

-0,7*2,1 -1,47000

A5-0.05 : 8,85*2,4 21,24000

-0,9*2,1 -1,89000

A5-0.06 : 13,7*2,4 32,88000

-0,7*2*3 -4,20000

A5-0.07 : 4,8*2,4 11,52000

-0,7*2 -1,40000

A5-0.08 : 4,8*2,4 11,52000

-0,7*2,1 -1,47000

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.09 : 8,7*2,4		20,88000				
		-0,7*2,1*2		-2,94000				
		A5-0.10 : 4,7*2,4		11,28000				
		-0,7*2		-1,40000				
		A5-0.11 : 4,2*2,4		10,08000				
		-0,7*2		-1,40000				
377	59764203M2	obkladačka dle PD (KO1)	m2	139,98440			Vlastní	RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

obklad po podhled :

A5-0.04 : 7,375*2,8	20,65000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.05 : 8,85*2,4	21,24000
-0,9*2,1	-1,89000
A5-0.06 : 13,7*2,4	32,88000
-0,7*2*3	-4,20000
A5-0.07 : 4,8*2,4	11,52000
-0,7*2	-1,40000
A5-0.08 : 4,8*2,4	11,52000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.09 : 8,7*2,4	20,88000
-0,7*2,1*2	-2,94000
A5-0.10 : 4,7*2,4	11,28000
-0,7*2	-1,40000
A5-0.11 : 4,2*2,4	10,08000
-0,7*2	-1,40000

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Mezisoučet

123,88000

Konec provozního součtu

123,88*1,13

139,98440

378	59764203M3	obkladačka dle PD (KO2, KO3, KO4)	m2	433,01939			Vlastní	Indiv
-----	------------	-----------------------------------	----	-----------	--	--	---------	-------

Začátek provozního součtu

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

obklad po podhled :

A5-0.17 : 6,85*2,4

16,44000

-0,7*2,1

-1,47000

A5-0.19 : 7*3

21,00000

-0,7*2,1*2

-2,94000

A5-0.20 : 5,155*3

15,46500

-0,7*2

-1,40000

A5-0.31 : 8,65*2,8

24,22000

-0,7*2,1

-1,47000

A5-0.32 : 8,65*2,8

24,22000

-0,7*2,1

-1,47000

A5-0.33 : 9,3*2,8

26,04000

-0,8*2,1

-1,68000

A5-0.35 : 14,2*3

42,60000

-0,9*2,1*2

-3,78000

A5-0.39 : 10,9*2,8

30,52000

-0,9*2,1

-1,89000

A5-0.42 : 14,25*3

42,75000

-1,2*2,1

-2,52000

A2-0.02 : 11,17*2,7

30,15900

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,8*2-0,7*2		-3,00000				
		A2-0.03 : 5,6*2,7		15,12000				
		-0,7*2		-1,40000				
		A3-0.02 : 9,82*2,7		26,51400				
		-0,8*2-0,7*2		-3,00000				
		A3-0.03 : 5,76*2,7		15,55200				
		-0,7*2		-1,40000				
		obklad za umyvadlem :						
		A5-0.27 : 3,6*2,15		7,74000				
		A5-0.28 : 4,1*2,15		8,81500				
		A5-0.29 : 3,65*2,15		7,84750				
		A5-0.30 : 4,3*2,15		9,24500				
		A5-0.38 : 3,9*2,15		8,38500				
		A5-0.43 : 3,85*2,15		8,27750				
		obklad za linkou :						
		A5-0.15 : (0,635+2,85+0,635)*2,15		8,85800				
		A5-0.18 : (1,8+0,65+3,75)*2,15		13,33000				
		A5-0.21 : (0,7+1,3+1+0,5)*2,15		7,52500				
		Mezisoučet		383,20300				
		Konec provozního součtu						
		383,203*1,13		433,01939				
379	781578011RX1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	255,70000			Vlastní	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :						
		obklad po podhled :						
		A5-0.05 : 5*2,4		12,00000				
		A5-0.06 : 6*2,4		14,40000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.07 : 4*2,4		9,60000				
		A5-0.08 : 4*2,4		9,60000				
		A5-0.09 : 5*2,4		12,00000				
		A5-0.10 : 4*2,4		9,60000				
		A5-0.11 : 4*2,4		9,60000				
		A5-0.17 : 5*2,4		12,00000				
		A5-0.19 : 4*3		12,00000				
		A5-0.20 : 4*3		12,00000				
		A5-0.31 : 4*2,8		11,20000				
		A5-0.32 : 4*2,8		11,20000				
		A5-0.33 : 5*2,8		14,00000				
		A5-0.35 : 5*3		15,00000				
		A5-0.39 : 6*2,8		16,80000				
		A5-0.42 : 6*3		18,00000				
		A2-0.02 : 6*2,7		16,20000				
		A2-0.03 : 4*2,7		10,80000				
		A3-0.02 : 6*2,7		16,20000				
		A3-0.03 : 5*2,7		13,50000				
380	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	42,90000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :						
		A5-0.05 : 1*2,4		2,40000				
		A5-0.06 : 2*2,4		4,80000				
		A5-0.09 : 1*2,4		2,40000				
		A5-0.17 : 1*2,4		2,40000				
		A5-0.33 : 1*2,8		2,80000				
		A5-0.35 : 1*3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.39 : 2*2,8		5,60000				
		A5-0.42 : 2*3		6,00000				
		A2-0.02 : 2*2,7		5,40000				
		A3-0.02 : 2*2,7		5,40000				
		A3-0.03 : 1*2,7		2,70000				
381	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	2,80000			TS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :						
		A5-0.04 : 2,8		2,80000				
382	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	13,92901			TS 24/ II	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby						
383	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, 1 x	m2	3 236,44000			TS 24/ II	RTS 22/ II
		Strop : 107,46+16,72+4,167+3,34		131,68700				
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :						
		Stěny :						
		A5-0.01 : 16,25*3,75		60,93750				
		A5-0.02 : 26,536*3,75		99,51000				
		A5-0.03 : 9,96*3,75		37,35000				
		A5-0.04 : (46,12-3,43)*3,75		160,08750				
		A5-0.05 : 8,85*3,75		33,18750				
		A5-0.06 : 13,7*3,75		51,37500				
		A5-0.07 : 4,8*3,75		18,00000				
		A5-0.08 : 4,8*3,75		18,00000				
		A5-0.09 : 8,7*3,75		32,62500				
		A5-0.10 : 4,7*3,75		17,62500				
		A5-0.11 : 4,2*3,75		15,75000				
		A5-0.12 : (35,8-2,8)*3,75		123,75000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.13 : 12,5*3,75		46,87500				
		A5-0.14 : 13*3,75		48,75000				
		A5-0.15 : 12,6*3,75		47,25000				
		A5-0.16 : 41,5*3,75		155,62500				
		A5-0.17 : 6,85*3,75		25,68750				
		A5-0.18 : 46,735*3,75		175,25625				
		A5-0.19 : 7*3,75		26,25000				
		A5-0.20 : 5,155*3,75		19,33125				
		A5-0.21 : 16,4*3,75		61,50000				
		A5-0.22 : 11,15*3,75		41,81250				
		A5-0.23 : 26*3,75		97,50000				
		A5-0.24 : (32,05-2,8)*3,75		109,68750				
		A5-0.25 : 38,75*3,75		145,31250				
		A5-0.27 : 20,75*3,75		77,81250				
		A5-0.28 : 20,75*3,75		77,81250				
		A5-0.29 : 17,6*3,75		66,00000				
		A5-0.30 : 15*3,75		56,25000				
		A5-0.31 : 8,65*3,75		32,43750				
		A5-0.32 : 8,65*3,75		32,43750				
		A5-0.33 : 9,3*3,75		34,87500				
		A5-0.34 : 30,7*3,75		115,12500				
		A5-0.35 : 14,2*3,75		53,25000				
		A5-0.36 : 19,15*3,75		71,81250				
		A5-0.36a : 7,64*3,75		28,65000				
		A5-0.37 : 16,12*3,75		60,45000				
		A5-0.38 : 12,1*3,75		45,37500				
		A5-0.39 : 10,9*3,75		40,87500				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.40 : 23,9*3,75		89,62500				
		A5-0.41 : 29,5*3,75		110,62500				
		A5-0.42 : 14,25*3,75		53,43750				
		A5-0.43 : 19,95*3,75		74,81250				
		A5-0.44 : 16,6*3,75		62,25000				
		A5-0.45 : 16,1*3,75		60,37500				
		A2-0.01 : 24,68*3,75		92,55000				
		A2-0.02 : 11,17*3,75		41,88750				
		A2-0.03 : 5,6*3,75		21,00000				
		A3-0.01 : 17,61*3,75		66,03750				
		A3-0.02 : 9,82*3,75		36,82500				
		A3-0.03 : 5,76*3,75		21,60000				
		-4,6*2,8*2-1,1*2,1-0,9*2,1		-29,96000				
		-1,1*2,1		-2,31000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-4,6*2,8-0,9*2,1-2,7*2,6-0,7*2,1-4,65*2,6-0,8*2,1		-37,03000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2*3		-4,20000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,7*2,1*2		-2,94000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-2,7*2,6-3,5*2,6		-16,12000				
		-1,2*2,1-1,2*2,8		-5,88000				
		-3,5*2,6-0,8*2,1		-10,78000				
		-0,8*2,1		-1,68000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-2,4*2,6-1,4*2,1*2-2,4*2,1-0,8*2,1*2-1,2*2,1		-23,04000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,4*2,1-1,1*2,1-0,7*2,1-0,9*2,1		-8,61000				
		-0,7*2,1*2		-2,94000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-1,2*2,1		-2,52000				
		-0,7*2,1-1,2*2,1-1,4*2,1-1,1*2,1		-9,24000				
		-2,4*2,6-0,7*2,1-4,65*2,6-4,44*2,1-3,125*2,8		-37,87400				
		-1,95*2,1-0,8*2,1*2-1,2*2,1*4-0,7*2,1*2		-20,47500				
		-2,55*3-2,4*3-0,9*2,1-2*2,7-1,65*2,21-0,9*2,1*2-1,4*2,1		-32,50650				
		-1,2*2,1		-2,52000				
		-1,2*2,1		-2,52000				
		-1,2*2,1		-2,52000				
		-1,2*2,1		-2,52000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,4*2,1*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1		-11,34000				
		-0,9*2,1*2		-3,78000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,9*2,1*2		-3,78000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-1,4*2,1-0,9*2,1*2		-6,72000				
		-1,4*3-1,2*2,1-0,9*2,1-1,1*2,1		-10,92000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,2*2,1		-2,52000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-1,1*2,1		-2,31000				
		-0,9*2-0,8*2		-3,40000				
		-0,8*2-0,7*2		-3,00000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,9*2-0,8*2		-3,40000				
		-0,8*2-0,7*2		-3,00000				
		-0,7*2		-1,40000				
		okno : -0,6*0,6+(0,6+0,6*2)*0,3		0,18000				
		okno : -6*2,25+(6+2,25*2)*0,3		-10,35000				
		okno : -3,55*1,55-4,5*2*2+(3,55+1,55*2+4,5+2*2+4,5+2*2)*0,3		-16,40750				
		okno : -2,8*0,75-3,55*1,55+(2,8+0,75*2+3,55+1,55*2)*0,3		-4,31750				
		okno : -1*2,25*2+(1+2,25*2)*0,3*2		-1,20000				
		okno : -1*2,25*2+(1+2,25*2)*0,3*2		-1,20000				
		okno : -1*2,25*2+(1+2,25*2)*0,3*2		-1,20000				
		okno : -1,6*2,1+(1,6+2,1*2)*0,3		-1,62000				
		okno : -1*2,25+(1+2,25*2)*0,3		-0,60000				
		okno : -1*2,25+(1+2,25*2)*0,3		-0,60000				
		okno : -2,7*1-2,65*1+(2,7+1*2+2,65+1*2)*0,3		-2,54500				
		okno : -2,35*1+(2,35+1*2)*0,3		-1,04500				
		okno : -0,78*1+(0,78+1*2)*0,3		0,05400				
		Mezisoučet		2 940,83300				
		-obklad : -487,903		-487,90300				
		Mezisoučet		-487,90300				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-omyvatelny : -267,555		-267,55500				
		Mezisoučet		-267,55500				
		stávající mísntosti :						
		chodba : 460		460,00000				
		schodiště : 100		100,00000				
		dispečink : 21*3,1-0,9*2*4		57,90000				
		17,5*3,1-0,9*2		52,45000				
		Mezisoučet		670,35000				
		D.1.01.1-107, D.1.01.1-108 :						
		A5-1.01 : 7,32+(2,4+2,9)*2*3,75		47,07000				
		chodba : (45-3,12)*3,75-0,9*2*9		140,85000				
		čekárna plicní : (25,1-3,1)*3,75-0,9*2*3		77,10000				
		Mezisoučet		265,02000				
		D.1.01.1-109 :						
		A5-2.01 : 7,32+(2,4+2,9)*2*3,75		47,07000				
		chodba : (25,4-4,7)*3,75-0,9*2*5		68,62500				
		Mezisoučet		115,69500				
384	784165512R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	890,66550			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		(3236,44-267,555)*0,3		890,66550				
385	784165522R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	2 078,21950			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		(3236,44-267,555)*0,7		2 078,21950				
386	784441010RX1	D+M omyvatelný nátěr, vč. stěrkování, přebroušení povrchu, pomocných prací, doplňků	m2	267,55500			Vlastní	Indiv
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :						
		Stěny :						
		A5-0.13 : 12,5*3,75		46,87500				
		-1,2*2,1-1,2*2,8		-5,88000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A5-0.15 : 12,6*3,75		47,25000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		A5-0.40 : 23,9*3,75		89,62500				
		-1,4*2,1-0,9*2,1*2		-6,72000				
		A5-0.41 : 29,5*3,75		110,62500				
		-1,4*3-1,2*2,1-0,9*2,1-1,1*2,1		-10,92000				
		okno : -1,6*2,1+(1,6+2,1*2)*0,3		-1,62000				
Díl: 785		Tapety						
387	785411120RX1	D+M TA1 tapeta, vč. stěrkování, přebroušení povrchu, pomocných prací, doplňků	m2	15,90000			lastní	Indiv
		D.1.01.1-802 :						
		Tapeta TA1 : 5,3*3		15,90000				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						
388	M33_X1	D+M výtahu, vč. pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka viz B Souhrnná technická zpráva	kpl	1,00000	1 1		lastní	Indiv
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._B01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	178,00000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost A01 : 178		178,00000				
2	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	178,00000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost A01 : 178		178,00000				
3	113107426R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.26 cm	m2	178,00000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost A01 : 178		178,00000				
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,26500			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost O01 : 15*0,5+3,53*0,5		9,26500				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
5	347015133RX6	Provizorní zástěna - dodávka, montáž a demontáž, vč. dveří	m2	64,83650			Vlastní	Indiv
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		D.1.01.1-901 :						
		012 : (0,45+2,83+0,45)*3,1		11,56300				
		chodba : (0,7+3,2+0,7)*3,1		14,26000				
		chodba : 3,545*3,1		10,98950				
		chodba : (0,7+2,6+0,7)*3,1		12,40000				
		schodiště : (1,7+0,7)*3,1		7,44000				
		dispečink : (0,75+1,89)*3,1		8,18400				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
6	968072455RX7a	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlých včetně dveří	kus	7,00000			Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._B01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	968072455RX9a	Vybourání stávajících venkovních dveří v přístavbě MR – viz D.1.01.1-901	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
8	968072455RX8a	Vybourání stěn včetně dveří	kus	2,00000			Vlastní	Indiv
		D.1.01.1-901 :						
		Do dispečinku : 1		1,00000				
		Do schodiště : 1		1,00000				
9	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	18,66231			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		012a / 015 : 3,77*3,1*0,15		1,75305				
		015 / 016 : 3,77*3,1*0,23+0,5*3,1*0,25		3,07551				
		2.010 : 2,4*3,1*0,3		2,23200				
		2.004 : (4,345+5,73)*3,1*0,3		9,36975				
		2.012 : 2,4*3,1*0,3		2,23200				
10	962032551R00	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic	m3	7,68180			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		2.011 : (2,33+3+2,93)*3,1*0,3		7,68180				
11	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	79,39650			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		15*3		45,00000				
		2.004 : (3,53+3,05+0,82+0,82)*3,1		25,48200				
		2.012 : 2,83*3,15		8,91450				
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	17,89000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		vč. soklu :						
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost D01 :						
		012a : 6,7		6,70000				
		016 : 11,19		11,19000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._B01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,69500			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost B01 :						
		015 : 4,96*0,1		0,49600				
		3.002 : 34,1*0,1		3,41000				
		Mezisoučet		3,90600				
		Stavební podrobnost D01 :						
		012a : 6,7*0,1		0,67000				
		016 : 11,19*0,1		1,11900				
		Mezisoučet		1,78900				
14	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	5,69500			RTS 24/ II	RTS 22/ II
15	963016152R00	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.15 mm	m2	56,95000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost P01 :						
		012a : 6,7		6,70000				
		015 : 4,96		4,96000				
		016 : 11,19		11,19000				
		3.002 : 34,1		34,10000				
16	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	27,90000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost T01 :						
		2.004 : 14,3		14,30000				
		2.010 : 6,2		6,20000				
		2.012 : 7,4		7,40000				
17	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,71000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost T01 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.004 : 14,3*0,15		2,14500				
		2.010 : 6,2*0,15		0,93000				
		2.012 : 7,4*0,15		1,11000				
		vybourání podlahy pro napojení podlahy :						
		012a, 015 : 3,5*0,15		0,52500				
18	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	4,71000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
19	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	6,97500			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost T01 :						
		2.004 : 14,3*0,25		3,57500				
		2.010 : 6,2*0,25		1,55000				
		2.012 : 7,4*0,25		1,85000				
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	25,28000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		016 : 2*(3+3,77)*2-0,9*2		25,28000				
21	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	12,83000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		vybourání podlahy pro napojení podlahy :						
		012a, 015 : 12,83		12,83000				
22	978042116R00	Odstranění KZS minerál.izolace tl.160 mm s omítkou	m2	113,60000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		(16,3+9,2+2,9)*4		113,60000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
23	721210831R00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	1,00000			RTS 24/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		manipulační hala : 1		1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._B01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	767582800RX1	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu, vč. uskladnění a doplnění kazet (předpoklad 30%) dle požadavku profese SLP	m2	65,00000		Vlastní	Indiv
		D.1.01.1-901 :		65	65,00000		
25	767248110RX2	Kompletní odstranění šachetních dveří 1300x2000mm, vč. odvozu a likvidace D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-102	soubor	2,00000		Vlastní	Indiv
26	767248110RX1	Kompletní odstranění technologie výtahu včetně strojovny, dle Stavební podrobnosti X01 D.1.01.1-901, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109	kpl	1,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové					
27	776551830RX1	Odstranění čistící zóny vč. příslušenství	m2	9,83500		Vlastní	Indiv
		D.1.01.1-901 :					
		Stavební podrobnost R01 :			9,83500		
		1,1*1,5+1,6*0,85+1,95*1,5+1,95*2					
28	776511820R00	Odstranění PVC a kobců lepených s podložkou	m2	39,06000		RTS 24/ II	RTS 22/ II
		vč. soklu :					
		D.1.01.1-901 :					
		Stavební podrobnost B01 :					
		015 : 4,96			4,96000		
		3.002 : 34,1			34,10000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	263,14925		RTS 24/ II	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 947,23876		RTS 24/ II	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	263,14925		RTS 24/ II	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._B01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 262,98501			RTS 24/ II	RTS 22/ II
33	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	263,14925			RTS 24/ II	RTS 22/ II

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00000			TS 24/ II	Indiv
		1*20 : dní, viz v.č. D.1.01.4a-001 : 20		20,00000				
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00000			TS 24/ II	Indiv
		5*24 : 5dní, viz v.č. D.1.01.4a-001 : 120		120,00000				
Díl: 13 Hloubené vykopávky								
3	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	79,70000			TS 24/ II	Indiv
		1*77,5+2,2 : Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 79,7		79,70000				
4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	79,70000			TS 24/ II	Indiv
		1*77,5+2,2 : Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 79,7		79,70000				
5	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	2,90000			TS 24/ II	Indiv
		1*2,9 : Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 2,9		2,90000				
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,87000			TS 24/ II	Indiv
		0,10*(77,5+2,2) : 10%, Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 1,00*(2,9) :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

100%, Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :
10,87 10,87000

Díl: 15		Roubení						
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	45,00000			RTS 24/ II	Indiv

1*35,1 :
Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :
1*9,9 :
Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

45 45,00000

8	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	9,00000			RTS 24/ II	Indiv
---	--------------	---	----	---------	--	--	------------	-------

1*9,0 :
Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :
9 9,00000

9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	45,00000			RTS 24/ II	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--	--	------------	-------

1*35,1 :
Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :
1*9,9 :
Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

45 45,00000

10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	9,00000			RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--	--	------------	-------

1*9,0 :
Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :
9 9,00000

Díl: 16		Přemístění výkopku						
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	80,40000			RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*77,5 : Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 1*2,9 : Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 80,4				80,40000		
12	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	2,20000			RTS 24/ II	Indiv
		1*2,2 : Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 2,2				2,20000		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,90000			RTS 24/ II	Indiv
		1*2,9 : Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 2,9				2,90000		
14	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	2,90000			RTS 24/ II	Indiv
		1*2,9 : Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 2,9				2,90000		
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	82,60000			RTS 24/ II	Indiv
		1*77,5+2,2 : Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 1*2,9 : Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 82,6				82,60000		

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	82,60000			TS 24/ II	Indiv
		1*77,5+2,2 : Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 1*2,9 : Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 82,6		82,60000				
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	413,00000			TS 24/ II	Indiv
		5*(77,5+2,2) : 5km, celkem 15km, Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 5*2,9 : 5km, celkem 15km, Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 413		413,00000				
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	82,60000			TS 24/ II	Indiv
		1*77,5+2,2 : Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 1*2,9 : Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 82,6		82,60000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,60000			TS 24/ II	Indiv
		1*((77,5+2,2+2,9)-(10,2+42,8)) : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 29,6		29,60000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ce		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B 1,67*((77,5+2,2+2,9)-(10,2+42,8)) : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 49,432	t	49,43200			RTS 24/ II	Indiv
				49,43000				
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1*42,8 : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 42,8	m3	42,80000			RTS 24/ II	Indiv
				42,80000				
22	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B 1,67*42,8 : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 71,476	t	71,47600			RTS 24/ II	Indiv
				71,48000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 1*10,2 : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 10,2	m3	10,20000			RTS 24/ II	Indiv
				10,20000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
24	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 5*8 : hod, viz v.č. D.1.01.4a-001 : 40	hod	40,00000			Vlastní	Indiv
				40,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	721 00-0015VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	20,00000			lastní	Indiv
		1*20 : viz v.č. D.1.01.4a-001 : 20		20,00000				
26	721 01-0010VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž	soub	4,00000			lastní	Indiv
		dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150 : 1*4 : P.U., viz v.č. D.1.01.4a-202 : 4		4,00000				
27	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž	soub	2,00000			lastní	Indiv
		dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150 : 1*2 : P.U., viz v.č. D.1.01.4a-202 : 2		2,00000				
28	721 00-0010VD	Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů	m	14,00000			lastní	Indiv
		1*14 : viz v.č. D.1.01.4a-202 : 14		14,00000				
29	721 05-0001VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D110 x 3,4 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	5,00000			lastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, :						
		1*5 :						
		PP-KG2000, viz v.č. D.1.01.4a-201 :						
		5		5,00000				
30	721 05-0002VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	94,00000			Vlastní	Indiv
		teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, :						
		1*94 :						
		PP-KG2000, viz v.č. D.1.01.4a-201 :						
		94		94,00000				
31	721 05-0003VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	95,00000			Vlastní	Indiv
		teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, :						
		1*95 :						
		PP-KG2000, viz v.č. D.1.01.4a-201 :						
		95		95,00000				
32	721 05-0004VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D200 x 6,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	38,00000			Vlastní	Indiv
		teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, :						
		1*38 :						
		PP-KG2000, viz v.č. D.1.01.4a-201 :						
		38		38,00000				

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	721 06-0001VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	105,00000			Vlastní	Indiv
		1*105 : N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 : 105		105,00000				
34	721 06-0002VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	22,00000			Vlastní	Indiv
		1*22 : N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 : 22		22,00000				
35	721 06-0003VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	41,00000			Vlastní	Indiv
		1*41 : N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 : 41		41,00000				
36	721 06-0004VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	98,00000			Vlastní	Indiv
		1*98 : N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 : 98		98,00000				
37	721 06-0005VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D125x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	32,00000			Vlastní	Indiv
		1*32 : N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 :						

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		32		32,00000				
38	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 40 x 1,8	kus	45,00000			RTS 24/ II	Indiv
		1*45 :						
		viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		45		45,00000				
39	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 50 x 1,8	kus	25,00000			RTS 24/ II	Indiv
		1*25 :						
		viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		25		25,00000				
40	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 110 x 2,3	kus	15,00000			RTS 24/ II	Indiv
		1*15 :						
		viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		15		15,00000				
41	721 00-9149VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d40, tl.25mm, dodávka a montáž	m	22,00000			Vlastní	Indiv
		třída reakce na oheň A2L-s1,d0 :						
		1*22 :						
		MW, viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		22		22,00000				
42	721 00-9150VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d50, tl.25mm, dodávka a montáž	m	2,00000			Vlastní	Indiv
		třída reakce na oheň A2L-s1,d0 :						
		1*2 :						
		MW, viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		2		2,00000				