

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Vlkov - rekonstrukce úseku stoupání

KSO:

Místo: r. Letovice, p.č. 166 Vlkov u Letovic

CC-CZ:

Datum: 5.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

IČ:

27674860

DIČ:

CZ27674860

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			495 822,75
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	495 822,75	21,00%	104 122,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		599 945,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Mgr. Ingrid Schützová
Digitálně podepsal
Mgr. Ingrid Schützová
Datum: 2024.11.11
08:09:32 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Vlkov - rekonstrukce úseku stoupání

Místo: r. Letovice, p.č. 166 Vlkov u Letovic

Datum: 5.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							495 822,75
D		HSV	Práce a dodávky HSV				495 822,75
D		1	Zemní práce				141 550,00
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	40,000	430,00	17 200,00
	W		40		40,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000	750,00	7 500,00
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
4	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	450,000	188,00	84 600,00
	W		profilace nového úseku				
	W		100*4,5*1		450,000		
	W		Součet		450,000		
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 125,000	20,00	22 500,00
	W		250*4,5		1 125,000		
	W		Součet		1 125,000		
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	150,000	65,00	9 750,00
	W		svahování v míst zářezu nové trasy				
	W		100*1,5		150,000		
	W		Součet		150,000		
D		5	Komunikace pozemní				317 875,00
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	875,000	122,00	106 750,00
	W		použitá frakce kameniva 0/63 mm				
	W		250*3,5		875,000		
	W		Součet		875,000		
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	925,000	180,00	166 500,00
	W		podkladní vrstva z kameniva frakce 0/125 mm				
	W		250*3,7		925,000		
	W		Součet		925,000		
10	K	571903111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drčeným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2	m2	875,000	15,00	13 125,00
	W		250*3,5		875,000		
	W		Součet		875,000		
12	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypání	m	18,000	1 750,00	31 500,00
	W		3*6m				
	W		3*6		18,000		
	W		Součet		18,000		
D		998	Přesun hmot				36 397,75
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	535,261	68,00	36 397,75

