

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_40_1

Stavba: Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech

KSO: Sedlčany

Místo: Sedlčany

CC-CZ: 29.08.2024

Datum: 29.08.2024

Zadavatel: Město Sedlčany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Údržba silnic s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			3 295 548,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			3 295 548,43
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 295 548,43	692 065,17
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 987 613,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023_40_1

Stavba:Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech

Místo:Sedlčany

Zadavatel:

Zhotovitel:Údržba silnic s.r.o.

Datum:29.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

3 295 548,433 987 613,60

2023_40_1	Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech	
SO101	Komunikace	
SO901	Dopravně inženýrské opatření	
VRN01	Vedlejší a ostatní náklady	

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 295 548,433 987 613,60



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Objekt: 2023_40_1 - Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Soupis: SO101 - Komunikace

KSO:
Místo: Sedlčany

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

Zadavatel:
Město Sedlčany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Údržba silnic s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 110 587,23
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 110 587,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 110 587,23	21,00%	653 223,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 763 810,55
-------------------	--------------	---------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Objekt: 2023_40_1 - Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Soupis: SO101 - Komunikace

Místo: Sedlčany Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Město Sedlčany Projektant: 
Zhotovitel: Údržba silnic s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 110 587,23

D HSV Práce a dodávky HSV 3 110 587,23

D 1 Zemní práce 

109	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2			
-----	---	-----------	---	----	---	--	--

PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
VV			4,8				

108	K	113106141	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky	m2			
-----	---	-----------	--	----	--	--	--

PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy				
VV			"vlevo" 249,40				
VV			"vpravo" 242,38+32,85				
VV			Součet				

85	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2			
----	---	-----------	---	----	---	--	--

PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva				
VV			"vjezdy" 4,9+5,3*1,85				

86	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2			
----	---	-----------	--	----	---	--	--

PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
VV			52,3				

126	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2			
-----	---	-----------	--	----	---	--	--


PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
VV			"vlevo" 24,7+100,6-22,2+61,4				
VV			"vpravo" 100,8+101,82				
VV			"odpočet KSÚS" -61,4-101,82				
VV			Součet				

127	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			
-----	---	-----------	--	----	---	--	--

PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
VV			4,8+491,78+367,12+32,85				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odpočet KSÚS" -61,4-101,82				
	VV		Součet				
87	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
	VV		14,705+684,315				
	VV		"odpočet KSÚS" -22,4				
	VV		Součet				
88	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	VV		"vlevo" 120,4*0,5+160,68				
	VV		"vpravo" 54,31*0,5+57,5*0,5				
	VV		"rozšíření+MK Luční" 382,28+50,5*0,5				
	VV		"odpočet KSÚS" -22,4				
	VV		Součet				
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m			
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
	VV		"vpravo" 176,8+57,7+19				
	VV		"vlevo" 119,2+32,9+8+37,8+25,2				
	VV		"odpočet KSÚS" -39,75-7,85-57,7				
	VV		Součet				
8	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2			
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		16,9				
9	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3			
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
	VV		(733,33+676,62)*0,1				
10	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých	m3			
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých				
	VV		(112,2+126,3)*0,4*0,4				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		38,16+140,995				
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		179,155				
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		179,155*1,8				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		179,155				
15	K	174253301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m	m			
	PP		Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m				
	VV		(112,2+126,3)				
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t			
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
	VV		238,5*0,4*0,4*2,2				
17	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2			
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		45,9+12,3				
104	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		58,2				
105	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		58,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				
106	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3	m2			
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3				
	VV		24				
107	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných	kus			
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
	VV		350				
	D	2	Zakládání				
23	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m			
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	VV		(112,2+126,3)				
	D	5	Komunikace pozemní				
110	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"chodníky vpravo"(429,3+137,2)				
	VV		"chodníky vlevo"(283,7+134,68+94,6-22,2)				
	VV		"odpočet KSÚS" -137,26-93,65				
	VV		"přípočet rozšíření vpravo začátek úseku" +32,94				
	VV		Součet				
35	K	564851014	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2			
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm				
	VV		"vjezdy"5,3*1,85+4,9+5,3+81,3				
	VV		"výsrava podél obrub"181,46*0,5*2+20*0,5+15*0,5+52,5*0,5				
	VV		"parkoviště" 130,7				
	VV		"odpočet KSÚS" -62,6*0,5*2				
	VV		Součet				
111	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		859,31*1,15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	566901172	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm	m2			
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm				
	VV		"výsrava podél obrub"181,46*0,5*2+20*0,5+15*0,5+52,5*0,5				
	VV		"odpočet KSÚS" -62,65*0,5*2				
	VV		Součet				
37	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2			
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm				
	VV		"vjezdy"5,3*1,85+4,9+5,3+81,3				
	VV		"parkoviště" 130,7				
	VV		Součet				
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2			
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
	VV		"výsrava podél obrub"181,46*0,5*2+20*0,5+15*0,5+52,5*0,5				
	VV		"Luční" 122,3				
	VV		"odpočet KSÚS" -62,65*0,5*2				
	VV		Součet				
39	K	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2			
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
	VV		284,86				
40	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2			
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty				
	VV		"vjezdy"5,3*1,85+4,9+5,3+81,3				
	VV		"parkoviště" 22,15*4,8				
	VV		Součet				
41	M	58381015	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i>	m2			
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm				
	VV		207,625-9*0,4				
42	M	59246086	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm bílá</i>	m2			
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm bílá				
	VV		9*0,4+8,8+3,5+4*0,4*2+7*0,4+4*0,4+4*0,4+3,25*2				
43	M	58381154	<i>deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm</i>	m2			
	PP		deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm				
	VV		10*0,2+24*0,2+9,3*0,2+5,8*0,2*2+5,6*0,2+4,3*0,2+3*0,2+4,8*0,2+4,2*4*0,2				
44	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2			
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
	VV		859,31				
45	M	58381010	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm</i>	m2			
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm				
	VV		859,31-43,518				
	VV		815,792*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
46	M	58381006	<i>kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6</i>	m2			
	PP		kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6				
	VV		181,46*0,3+32*0,3+56,8*0,3-62,6*0,3*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc	m2			
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2				
	VV		10,8*0,4				
48	M	BET.VL6B01	BEST-VODÍČÍ LINIE/6CM BÍLÁ	m2			
	PP		BEST-VODÍČÍ LINIE/6CM BÍLÁ				
	VV		4,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
115	K	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu	kus			
	PP		Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu				
116	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus			
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,0m				
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus			
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	VV		29				
52	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus			
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm				
	VV		2				
114	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus			
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
112	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus			
	PP		značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní				
53	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus			
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm				
	VV		9				
113	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus			
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
	VV		2				
122	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus			
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
	VV		12				
123	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus			
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
54	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
	VV		181,5-10-25+4,8*7+12-61				
117	K	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m			
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
125	K	915111126	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní	m			
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní				
118	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m			
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	VV		32,5+16,5				
119	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2			
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní				
	VV		7*0,5*4+1,2*2+4*2,5*2*0,5				
56	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
	VV		192,1+25+49+36				
124	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2			
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	VV		26,40				
57	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		119,5+79,4+70,3+46,3+137,5+15,5+22,2+14+23,3+14,2-62,6*2				
58	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m			
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm				
	VV		542,2-25-11,5-53-62*2				
59	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m			
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm				
	VV		12+13				
60	M	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	m			
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm				
	VV		11,5				
61	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m			
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm				
	VV		23,3+15,5+14,2				
62	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		542,2*0,15*0,5-62,5*0,15*0,5				
63	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m			
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm				
	VV		452,7-14-62,6*2				
64	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m			
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm				
	VV		438,7-62,6*2				
65	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	VV		313,50				
69	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus			
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby				
	VV		2				
70	M	74910143	koš odpadkový betonový šestihranný přírodní tryskaný, rozměr 515x440x700mm	kus			
	PP		koš odpadkový betonový šestihranný přírodní tryskaný, rozměr 515x440x700mm				
120	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus			
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol				
121	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus			
	PP		stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm				
91	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus			
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	VV		29-4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	966007211	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu značeného barvou čáry šířky do 125 mm	m			
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu značeného barvou čáry šířky do 125 mm				
	VV		181,5				
94	K	966007213	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu značeného barvou plošného	m2			
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živичného povrchu značeného barvou plošného				
	VV		7*4*0,5				
	D	997	Přesun sutě				
95	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
96	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
98	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
99	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t			
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
101	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		76,117				
79	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		1309,771-1,248-252,21				
80	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		209,165				
	D	998	Přesun hmot				
82	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
83	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t			
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Objekt: 2023_40_1 - Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Soupis: SO901 - Dopravně inženýrské opatření

KSO:
Místo: Sedlčany

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

Zadavatel:
Město Sedlčany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Údržba silnic s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	51 461,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	51 461,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 461,20	21,00%	10 806,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	62 268,05
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Objekt: 2023_40_1 - Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Soupis: SO901 - Dopravně inženýrské opatření

Místo: Sedlčany Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Město Sedlčany Projektant: 
Zhotovitel: Údržba silnic s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 51 461,20

D HSV Práce a dodávky HSV 42 461,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní		
	VV		"1.etapa - uzavírka chodníku a parkoviště u školy" 6		
	VV		"2.etapa - uzavírka chodníku u Pošty" 6		
	VV		Součet		
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		
	VV		"1.etapa - uzavírka chodníku a parkoviště u školy 2 měsíce " 6*30*2		
	VV		"2.etapa - uzavírka chodníku u Pošty 2 měsíce" 6*30*2		
	VV		Součet		
12	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m		
	VV		"1.etapa - uzavírka chodníku a parkoviště u školy" 2		
	VV		"2.etapa - uzavírka chodníku u Pošty" 2		
	VV		Součet		
13	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112		
	VV		"1.etapa - uzavírka chodníku a parkoviště u školy 2 měsíce " 2*30*2		
	VV		"2.etapa - uzavírka chodníku u Pošty 2 měsíce" 2*30*2		
	VV		Součet		
5	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní	kus	
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní		
	VV		"1.etapa - uzavírka chodníku a parkoviště u školy 2 měsíce " 25		
	VV		"2.etapa - uzavírka chodníku u Pošty 2 měsíce"25		
	VV		Součet		
6	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111		
	VV		"1.etapa - uzavírka chodníku a parkoviště u školy 2 měsíce " 25*30*2		
	VV		"2.etapa - uzavírka chodníku u Pošty 2 měsíce" 25*30*2		
	VV		Součet		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		
11	K	013294000	Ostatní dokumentace	hod
	PP	Ostatní dokumentace		
	VV	12		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Objekt:
2023_40_1 - Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Soupis:
VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Sedlčany

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

Zadavatel:
Město Sedlčany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Údržba silnic s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			133 500,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			133 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 500,00	21,00%	28 035,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	161 535,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Objekt: 2023_40_1 - Stavební úpravy ulice Nádražní v Sedlčanech
Soupis: VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Sedlčany Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Město Sedlčany Projektant:
Zhotovitel: Údržba silnic s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 133 500,00

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	01 R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor			
PP			Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.				
2	K	02 R	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží. Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro	soubor			
PP			Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží. Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů.				
3	K	03 R	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	soubor			
PP			Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.				
4	K	04 R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor			
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.				
5	K	05 R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor			
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.				
6	K	09 R	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor			
PP			Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.				
7	K	11 R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. Čištění a údržba vozovek během stavby.	soubor			
PP			Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. Čištění a údržba vozovek během stavby.				
8	K	12 R	Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus			
PP			Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.				
9	K	13 R	Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soubor			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.				
10	K	17 R	Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus			
	PP		Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.				

