

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby LC Zábrdí - Třírožka

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel

Vladimír Babor

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

29.10.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00	
2		Montáž	413 501,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř.)		413 501,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Vladimír BABOR
Pod Svatoborem 275, 342 01 Sušice
IČ: 03884546, DIČ: CZ7504021976
Tel.: 603 802 830

D Celkem bez DPH 413 501,84

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	413 501,84	86 835,40

Cena s DPH 500 337,24

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00


ROZPOČET

Stavba: LC Zábrdí - Třírožka
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	413 501,84	413 501,84	336,630
1 Zemní práce							0,00	19 003,70	19 003,70	0,000
4	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	563,00	0,00	1 689,00	1 689,00	0,000
8	R	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	44,000	57,80	0,00	2 543,20	2 543,20	0,000
3	R	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,250	130,00	0,00	682,50	682,50	0,000
5	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	730,000	19,30	0,00	14 089,00	14 089,00	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	230 960,00	230 960,00	336,630
6	R	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	700,000	252,00	0,00	176 400,00	176 400,00	336,630
7	R	597311111	Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do sypaniny	m	44,000	1 240,00	0,00	54 560,00	54 560,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	143 374,00	143 374,00	0,000
1	R	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných ne	m	950,000	67,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,000
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem



2	R	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných ne	m	920,000	67,00	0,00	61 640,00	61 640,00	0,000
9	R	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	440,000	41,10	0,00	18 084,00	18 084,00	0,000

998 Přesun hmot 0,00 20 164,14 20 164,14 0,000

10	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	336,630	59,90	0,00	20 164,14	20 164,14	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	------	-----------	-----------	-------

Celkem 0,00 413 501,84 413 501,84 336,630

