

Položkový rozpočet

Zakázka: Krytý plavecký bazén - Pokládka nového potrubí TUV a cirkulace

Misto

Objednatel: ASK Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Seis s.r.o. Vodní 1002/6 ,410 02 Lovosice

IČ: 02088029

DIČ: CZ 02088029

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 0
Snížená DPH	12 %	0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %	820 193,00 0
Základní DPH	21 %	172 240,53 0
Zaokrouhlení		0,00 0

Cena celkem s DPH 992 433,53 0

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
712	Bourací a zemní práce	PSV			
713	Pomocné práce	PSV			
721	Vnitřní připojení systému	PSV			
783	Přípojky	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
ON	Ostatní náklady	ON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					820 193,00

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Bourací a výkopové práce				
1		Demontáže a zpětná pokládka části panelového zakrytí topného kanálu	sb.	1,00000		
2		Bourací práce cihla-beton pro instalace	ks	7,00000		
3		Demontáže a nové připojení části původního potrubí a	sb	4,00000		
4		Uzavření a vypuštění ležatých rozvodů vody	sb.	1,00000		
5		Přesun hmot pro demontáže	sb.	1,00000		
6		Provizorní lávky pro přechod přejezd	sb	1,00000		
7		Pokládka ochranného potrubí KG pro prostupy zdívem tmelení, izolace prostupu do objektu	m	8.00000		
8		Pomocné a nezměřitelné práce	sb	1,00000		
Díl:		Venkovní pokládka potrubí				
9		Pokládka potrubí PPR 63mm TUV 95 stupňů a SV pro objekt	bm	130.00000		
10		Tvarovky, ventily, filtry šroubení 63,50,40mmx3,7mm vč, připojovacího a režijního materiálu vč. montáže	sb	1,00000		
Díl:		Připojení				
11		Pokládka cirk potrubí PPR 50mm 95 stupňů pro objekt	sb	130,00000		
12		Tvarovky,ventily,filtry sroubeni 50mmx3,7mm vč,	sb	1,00000		
13		připojovacího, režijního materiálu a montáží	sb	1.00000		
14		Připojení vodovodních rozvodů na stávající odbočky v objektu	sb	1,00000		
15		Tlakové zkoušky potrubí.montáž a instalace průchodek zdívem,	sb	1,00000		
		Montáže dilatačních smyček na potrubí TUV a cirkulace TUV	%	4,00000		
Díl:		Zednické práce				
16		Opravy zdívá po instalacích	sb	1,00000		
Díl:		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
17		Přesun hmot pro vodoinstalace	t	2,33000		
Díl:		Ostatní náklady				
18		Tepelná izolace potrubí včetně montáže a příslušenství	m	260,00000		
19		IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S HLINÍKOVOU FÓLIÍ	sb	1.00000		
Díl:		Vedlejší náklady				
20		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
21		Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		