



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„ROMZ – regulační, odběrné a měřicí zařízení plynu krematoria Pohřebního ústavu města České Budějovice, p. o.“**

číslo smlouvy objednatele: 2024002565  
číslo smlouvy zhotovitele: 20241  
číslo veřejné zakázky: 24233



veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města  
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: CB plyn s.r.o.  
sídlo: Plavnická 120, 373 81 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28407  
zastoupený: panem Vladimírem Vandou – jednatelem společnosti  
ve věcech technických: panem Vladimírem Vandou – jednatelem společnosti  
IČO: 07795416  
DIČ: CZ 07795416  
bankovní spojení:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

#### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ROMZ – regulační, odběrné a měřicí zařízení plynu krematoria Pohřebního ústavu města České Budějovice, p. o.“.

Předmětem plnění je vybudování regulačního, odběrného a měřicího zařízení (dále jen „ROMZ“) pro kremační peci a kotelnu objektu krematoria Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvková organizace. Toto ROMZ nahradí stávající typovou skříňovou regulační stanici, která již stavem technologických prvků nevyhovuje bezpečnému provozu. Zařízení bude umístěno ve zděném pilíři.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano  ne   
Název projektové dokumentace: ROMZ-regulační, odběrné a měřicí zařízení plynu  
Krematoria Č. Budějovice  
Projektant: Jan Kuss, IČO 129 32 736  
Vyhotovení projektové dokumentace: 08/2023

**Zvláštní povaha předmětu plnění:**

ano  ne

**Místo plnění:**

stavbou budou dotčeny tyto parcely č.: 1219/6, 1227/2, k. ú. Č. Budějovice 3

**III. Doba plnění**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo a vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.

**IV. Nabídková cena díla**

Nabídková cena díla činí **783.954,33 Kč bez DPH.**

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

**V. Podmínky provádění díla**

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano  ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano  ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano  ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano  ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano  ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

- ano                       ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
- ano                       ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
- ano                       ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
- ano                       ne
- výše pojištění: minimálně 500.000,- Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
- ano                       ne

#### **VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek**

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:  
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:  
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

#### **VII. Principy odpovědného veřejného zadávání**

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

### VIII. Další povinnosti prodávajícího

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
  - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
  - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

### IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

**stavbyvedoucí**  
jméno a příjmení: Ing. Adam Fošum telefon: [REDACTED]

**zástupce stavbyvedoucího**  
jméno a příjmení: Matěj Vanda telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Dne \_\_\_\_\_  
V Českých Budějovicích

V Kamenném Újezdu

**Vladimír Vanda** Digitálně podepsal Vladimír Vanda  
Datum: 2024.11.26 20:22:13 +01'00'

Ing. Petr Maroš  
náměstek primátorky města  
statutární město České Budějovice

Vladimír Vanda  
jednatel společnosti

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	8. 8. 2023
Zadavatel: Pohřební ústav města Č. Budějovice		IČ: DIČ:	
Uchazeč: CB plyn s.r.o.		IČ: DIČ:	07795416 CZ07795416
Projektant: Jan Kuss		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>381 308,33</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>381 308,33</b>	Výše daně <b>80 074,75</b>
--------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>461 383,08</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ

Místo:

Datum:

8. 8. 2023

Zadavatel: Pohřební ústav města Č. Budějovice

Projektant:

Jan Kuss

Uchazeč: CB plyn s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>381 308,33</b>	<b>461 383,08</b>	
1	Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ	381 308,33	461 383,08	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ

Objekt:

**1 - Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pohřební ústav města Č. Budějovice

Uchazeč:

CB plyn s.r.o.

Projektant:

Jan Kuss

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

07795416

CZ07795416

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**381 308,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 308,33	21,00%	80 074,75

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**461 383,08**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ

Objekt:

**1 - Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ**

Místo:

Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel:

Pohřební ústav města Č. Budějovice

Projektant: Jan Kuss

Uchazeč:

CB plyn s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**381 308,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

257 164,91

1 - Zemní práce

88 179,49

2 - Zakládání

48 710,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 161,20

4 - Vodorovné konstrukce

10 768,56

5 - Komunikace pozemní

39 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 496,10

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

2 443,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

550,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

18 503,10

997 - Přesun sutě

6 691,61

998 - Přesun hmot

15 997,21

### PSV - Práce a dodávky PSV

104 143,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 335,48

740 - Elektromontáže

8 000,00

762 - Konstrukce tesařské

3 480,00

764 - Konstrukce klempířské

7 279,06

767 - Konstrukce zámečnické

81 400,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 648,88

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ

Objekt:

1 - Návrh stavebních úprav pilíře ROMZ

Místo:

Pohřební ústav města Č. Budějovice

Zadavatel:

CB plyn s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 8. 8. 2023

Projektant: Jan Kuss

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**381 308,33**

D HSV Práce a dodávky HSV

257 164,91

D 1 Zemní práce

88 179,49

1	K	113107337	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	22,000	490,00	10 780,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113107337](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107337)

2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000	73,30	513,10	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113202111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111)

3	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,902	1 060,00	6 256,12	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132351251](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351251)

VV 3,4\*1,4\*1,24

5,902

4	K	132354102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	27,000	1 530,00	41 310,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132354102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354102)

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,712	312,00	4 902,14	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117)

VV 5,902+8,01+1,8

15,712

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,424	342,00	10 747,01	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/171201231](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231)

VV 15,712\*2 'Přepočtené koeficientem množství

31,424

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,712	22,00	345,66	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/171251201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201)

8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,190	157,00	2 698,83	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/174151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101)

VV výkop

VV 27,0

27,000

VV obsyp+podsypaný

VV -(8,01+1,8)

-9,810

VV Součet

17,190

9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,010	233,00	1 866,33	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/175151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101)

VV 30,0\*0,6\*0,445

8,010

10	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	16,020	537,00	8 602,74	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV 8,01\*2 'Přepočtené koeficientem množství

16,020

11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	24,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/181411131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131)

12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,120	113,00	13,56	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	-------	----------------

VV 6\*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

0,120

D 2 Zakládání

48 710,74

13	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	2,038	1 230,00	2 506,74	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/271572211](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211)

VV 2,6\*0,7\*1,12

2,038

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,600	4 220,00	2 532,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313711</a> VV VV 3,4*1,4*0,12*1,05		0,600			
15	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,437	4 250,00	1 857,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411</a> VV 3,2*1,3*0,1*1,05		0,437			
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,450	670,00	971,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121</a> VV (1,3+3,2+1,3)*0,25		1,450			
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,450	139,00	201,55	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122</a>					
18	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,022	39 000,00	858,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021</a> VV 3,2*1,3*0,00444*1,2		0,022			
19	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	9,750	1 950,00	19 012,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113144</a> VV (1,3+1,3+2,6+2,6)*1,25		9,750			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,117	53 600,00	6 271,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821</a> VV 9,75*0,3*0,04		0,117			
21	K	K001	Provedení prostupu o rozměru 600x600mm v základovém pasu	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	K002	Provedení prostupu o rozměru 400x400mm v základovém pasu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							26 161,20	
23	K	33127x	D+M pilíře volně stojící z cihel vápenopískových dl. 290 mm, na cementovou maltu, rezné zdivo vč. spárování	m3	3,354	7 800,00	26 161,20	
			VV VV VV VV VV (3,2)*2,1*0,3 (0,85+0,85)*2,1*0,3 (3,2)*2,1*0,15 -(2,6*1,9)*0,15 Součet		2,016 1,071 1,008 -0,741 3,354			
D 4 Vodorovné konstrukce							10 768,56	
24	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,510	4 560,00	2 325,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515</a> VV 3,4*1,5*0,1		0,510			
25	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	6,080	599,00	3 641,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011</a> VV VV VV 3,4*1,5 (3,4+3,4+1,5+1,5)*0,1 Součet		5,100 0,980 6,080			
26	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	6,080	146,00	887,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012</a>					
27	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	2,600	193,00	501,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311</a> VV 1,0*2,6		2,600			
28	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	2,600	55,60	144,56	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312</a>					
29	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, veškrtnutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,027	39 000,00	1 053,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021</a> VV 3,4*1,5*0,00444*1,2		0,027			
30	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,800	1 230,00	2 214,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111</a> VV 30,0*0,6*0,1		1,800			
D 5 Komunikace pozemní							39 160,00	
31	K	K009	D+M doplnění živичného koberce v tl. 200mm	m2	22,000	1 780,00	39 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 496,10	
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 443,00	
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	349,00	2 443,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213</a>								
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				550,00	
33	K	K004	D+M výstražný nápis na dvířka- Zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 1,5m od skříně	kus	1,000	250,00	250,00	
34	K	K0041	D+M výstražný nápis na dvířka- Hlavní uzávěr plynu	kus	1,000	150,00	150,00	
35	K	K0042	D+M výstražný nápis na dvířka- Zóna 2	kus	1,000	150,00	150,00	
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				18 503,10	
36	K	979021113	Učistění vybouraných prvků při překopání inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	7,000	70,30	492,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979021113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979021113</a>								
37	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	31,000	581,00	18 011,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312114</a>								
D		997	Přesun sutě				6 691,61	
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,860	58,80	814,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561</a>								
39	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	138,600	14,90	2 065,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569</a>								
VV			13,86*10 'Přepočtené koeficientem množství		138,600			
40	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,860	275,00	3 811,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862</a>								
D		998	Přesun hmot				15 997,21	
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	39,402	406,00	15 997,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001</a>								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				104 143,42	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 335,48	
42	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	4,160	12,70	52,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001</a>								
VV			3,2*1,3		4,160			
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 500,00	67,50	CS ÚRS 2023 02
VV 4,16*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,001								
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	4,160	131,00	544,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559</a>								
45	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	4,848	131,00	635,09	CS ÚRS 2023 02
VV 4,16*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 4,848								
46	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	1 350,00	35,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101</a>								
D		740	Elektromontáže				8 000,00	
47	K	K007	Uzemnění (založení nové zemnicí pásky a odstranění zemnicí soustavy regulační stanice plynu)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
D		762	Konstrukce tesařské				3 480,00	
48	K	K006	D+M špalíky z měkkého dřeva 50x50mm	m	6,000	500,00	3 000,00	
VV 1,5*4 6,000								
49	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,040	12 000,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201</a>								
D		764	Konstrukce klempířské				7 279,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	5,100	1 410,00	7 191,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111641</a>					
VV			3,4*1,5		5,100			
51	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	2 590,00	88,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101</a>					
D		767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>81 400,00</b>	
52	K	K003	D+M ocelový rám 2600x1800mm z profilové oceli s uzamykatelnými dvoukřídlými ocelovými dvířky opatřeny zámkem na "D" klíč.	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
53	K	K005	D+M větrací mřížka pozinkovaná bez příruby se síťkou a pevnou žaluzií 500x500mm umístěná do ocelových dvířek	kus	4,000	5 800,00	23 200,00	
54	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,040	80 000,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201</a>					
D		783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>2 648,88</b>	
55	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	4,680	173,00	809,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783334201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783334201</a>					
VV			2,6*1,8		4,680			
56	K	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	4,680	195,00	912,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783335101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783335101</a>					
57	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	4,680	198,00	926,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783337101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783337101</a>					
D		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>20 000,00</b>	
58	K	K008	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Rozvody potrubí - podzemní část plynovodu</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Regul. odběrné a měřicí zařízení - Krematorium ČB</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
N	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	PSV celkem	164 075	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	164 075	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	164 075	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	164 075	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :	Datum :
	Podpis:	Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH				164 075 Kč
DPH				0 Kč
Základ pro DPH				0 Kč
DPH				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>164 075 Kč</b>

**Poznámka :**

Předmětem tohoto rozpočtu je potrubní část. Rozpočet nezahrnuje zemní práce. Demontáže nejsou v ceně zahrnty, budou řešeny po domluvě s investorem.

Stavba :	<b>Regul. odběrné a měřicí zařízení - Krematorium ČB</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>Rozvody potrubí - podzemní část plynovodu</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723C Venkovní plynovod - Montáž	0	85 110	0	0	0
723D Venkovní plynovod - Dodávka	0	78 965	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>164 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	164 075	0
Oborová přírážka	0	0,0	164 075	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	164 075	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	164 075	0
Zařízení staveniště	0	0,0	164 075	0
Provoz investora	0	0,0	164 075	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	164 075	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	164 075	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Regul. odběrné a měřicí zařízení - Krematorium ČB</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Rozvody potrubí - podzemní část plynovodu</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>723C</b>	<b>Venkovní plynovod - Montáž</b>				
1	723610014T00	Montáž potrubí LPE D 110	m	12,00	520,00	6 240,00
2	723610016T00	Montáž potrubí LPE D 225	m	12,00	640,00	7 680,00
3	723620015T00	Montáž tvarovky LPE D 110	kus	4,00	480,00	1 920,00
4	723620016T00	Montáž tvarovky LPE D 225	kus	4,00	670,00	2 680,00
5	723620216T00	Nasunutí LPE trub do chráničky D 160	m	2,50	900,00	2 250,00
6	723851110T00	Montáž Signalizační folie PVC	m	26,00	10,00	260,00
7	723851115T00	Montáž Signalizačního vodiče CY 4	m	30,00	20,00	600,00
8	723853110T00	Ukončení signalizačního vodiče	kus	4,00	220,00	880,00
9	723871105T00	Příprava na tlakovou zkoušku	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
10	723871110T00	Tlaková zkouška	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
11	723871310T00	Revize plynu	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
12	723871410T00	Čištění potrubí profukem	m	24,00	200,00	4 800,00
13	723898220T00	Napojení na stávající ocelový plynovod	kus	2,00	18 900,00	37 800,00
14	723898520T00	Geodetické zaměření plynovodu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>723C Venkovní plynovod - Montáž</b>				<b>85 110,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>723D</b>	<b>Venkovní plynovod - Dodávka</b>				
15	723100115T00	Potrubí LPE D 110	m	12,00	280,00	3 360,00
16	723100116T00	Potrubí LPE D 160 (chránička)	m	2,50	350,00	875,00
17	723100117T00	Potrubí LPE D 225	m	12,00	1 180,00	14 160,00
18	723100606T00	Manžeta utěsnění chráničky DN 112x162	kus	2,00	1 350,00	2 700,00
19	723100810T00	Objímka středící	kus	3,00	880,00	2 640,00
20	723510015T00	Elektrické hrdlo LPE D 110	kus	1,00	560,00	560,00
21	723510018T00	Elektrické hrdlo LPE D 225	kus	2,00	2 170,00	4 340,00
22	723520015T00	Elektrické koleno LPE D 110	kus	2,00	1 550,00	3 100,00
23	723520017T00	Elektrické koleno LPE D 225	kus	2,00	9 230,00	18 460,00
24	723560015T00	Přechodka ocel/LPE D 110	kus	1,00	2 390,00	2 390,00
25	723560018T00	Přechodka ocel/LPE D 225	kus	2,00	6 685,00	13 370,00
26	723590016T00	Signalizační folie PVC	m	26,00	20,00	520,00
27	723590017T00	Signalizační vodič CY 4	m	30,00	20,00	600,00
28	723707220T00	SERVIWRAP páska izolační R30 A 50mm/15m	role	1,00	1 580,00	1 580,00
29	723707225T00	SERVIWRAP penetrační nátěr, Primer AB	l	1,00	900,00	900,00
30	723707228T00	SERVIWRAP vyrovnávací tmel, Moulding Putty	kg	1,00	350,00	350,00
31	723801038T00	Upevňovací páska	kus	3,00	240,00	720,00
32	998711103T10	Přesun hmot pro venkovní plynovod	%	6,00	1 390,00	8 340,00
	<b>Celkem za</b>	<b>723D Venkovní plynovod - Dodávka</b>				<b>78 965,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Pilíř měření - nadzemní část plynovodu</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Regul. odběrné a měřicí zařízení - Krematorium ČB</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
N	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	PSV celkem	202 845	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	202 845	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	202 845	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	202 845	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH			202 845 Kč	
DPH			0 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>202 845 Kč</b>	

**Poznámka :**

Předmětem tohoto rozpočtu jsou potrubní části včetně armatur. Rozpočet nezahrnuje zemní práce, výstavbu pilíře včetně osazení uzamykatelných dveří s rámem. Demontáže nejsou v ceně zahrnuty, budou řešeny po domluvě s investorem.

Stavba :	<b>Regul. odběrné a měřicí zařízení - Krematorium ČB</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>Pilíř měření - nadzemní část plynovodu</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod - Montáž	0	64 970	0	0	0
723B Vnitřní plynovod - Dodávka	0	137 875	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>202 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	202 845	0
Oborová přírážka	0	0,0	202 845	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	202 845	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	202 845	0
Zařízení staveniště	0	0,0	202 845	0
Provoz investora	0	0,0	202 845	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	202 845	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	202 845	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Regul. odběrné a měřicí zařízení - Krematorium ČB</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Pilíř měření - nadzemní část plynovodu</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod - Montáž</b>				
1	723160313R00	Svaření ochozu	kpl	1,00	26 800,00	26 800,00
2	723205033T00	Montáž armatur přírubových	kus	6,00	480,00	2 880,00
3	723205040T00	Přírubový spoj DN 50 včetně přírub, těsnění a šroubů	kus	5,00	650,00	3 250,00
4	723206010T00	Přírubový spoj DN 100 včetně přírub, těsnění a šroubů	kus	10,00	980,00	9 800,00
5	723206012T00	Nátěr potrubí	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
6	723206020T00	Manometr + Kohout + Smyčka	kus	2,00	4 270,00	8 540,00
7	723851510T00	Uvedení do provozu regulátoru tlaku plynu	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
8	723851550T00	Montáž regulátoru tlaku	kus	1,00	800,00	800,00
9	723871110T00	Tlaková zkouška	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
10	723871310T00	Revize plynu	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
11	740000109T00	Závěšení potrubí - pomocné konstrukce	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod - Montáž</b>				<b>64 970,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>723B</b>	<b>Vnitřní plynovod - Dodávka</b>				
12	723100015T00	Potrubí ocel svařované černé DN 50	m	1,00	460,00	460,00
13	723100018T00	Potrubí ocel svařované černé DN 100	m	4,00	820,00	3 280,00
14	723130016T00	Potrubí Bralen DN 100	m	4,00	2 240,00	8 960,00
15	723204013T00	Plynový kohout G2"	kus	1,00	1 690,00	1 690,00
16	723204020T00	Šoupátko plyn se stoupajícím vřetenem DN 100 S 14 111-506	kus	3,00	13 650,00	40 950,00
17	723206040T00	Regulátor vč. rychlouzávěru - DN 50, PN 16, 170m3/h	kus	1,00	65 800,00	65 800,00
18	723206041T00	Plynový filtr G2"	kus	1,00	5 900,00	5 900,00
19	723707114T00	Teploměr 50mm, -30°C až +50°C	kus	1,00	1 380,00	1 380,00
20	723820022T00	Drobný instalační materiál	kus	1,00	840,00	840,00
21	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	1,00	275,00	275,00
22	998711103T00	Přesun hmot pro plynovod	%	6,00	1 390,00	8 340,00
	<b>Celkem za</b>	<b>723B Vnitřní plynovod - Dodávka</b>				<b>137 875,00</b>

<b>REKAPITULACE</b>	
<b>1. Elektroinstalace</b>	21 756,00
<b>2. HZS</b>	13 970,00
<b>Součet bez DPH</b>	<b>35 726,00</b>

p.č.	Popis <b>1. Elektroinstalace</b>	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1	Pásek FeZn 30/4	m	28	180,00	5 040,00	50,00	1 400,00
2	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	10	150,00	1 500,00	52,00	520,00
3	ZT 2 Zemnicí tyč - 2000mm	ks	4	400,00	1 600,00	1 050,00	4 200,00
4	ST	ks	10	20,00	200,00	40,00	400,00
5	SR 02	ks	4	30,00	120,00	70,00	280,00
6	SR 03	ks	4	40,00	160,00	80,00	320,00
7	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	8	300,00	2 400,00	200,00	1 600,00
8	Ekvipotenciální přípojnice EP	ks	2	400,00	800,00	240,00	480,00
	Mezisoučet				<b>11 820,00</b>		<b>9 200,00</b>
	Podružný materiál, PPV		8%				736,00
	<b>Celkem</b>						<b>21 756,00</b>

<b>2. HZS</b>							
9	Koordinace s plynovodem	hod	2	550,00	1 100,00		
10	Fotodokumentace	hod	4	480,00	1 920,00		
11	Značení systémů – štítky, popisky	hod	1	750,00	750,00		
12	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	2	850,00	1 700,00		
13	Revize uzemnění	hod	10	850,00	8 500,00		
	Mezisoučet				<b>13 970,00</b>		

**Poznámka:**

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.