

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Chodník na p. č. 628/217 v k. ú. Prachatice“

Číslo smlouvy objednatele: SML/153/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená mezi:

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ 00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

společností **STRABAG SIS a.s. (do 12.09.2024 STRABAG Silnice a.s.)**, se sídlem Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 45359041 DIČ: CZ45359041 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 24650, zastoupenou na základě plné moci Josefem Pavlíkem – techn. vedoucím PJ a Janou Holou – ekonom. vedoucí PJ

účet vedený u Raiffeisenbank a.s., č. ú. [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany shodně projevíly vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele SML/154/2024 ze dne 12.09.2024 a uzavírají dodatek č. 1 smlouvy a to z důvodu více prací a méně prací vyjádřených na změnovém listu č.1, který je součástí Dodatku č.1

V článku **IV. Cena díla** se mění odstavce 1., který po změně zní:

Článek IV Cena za dílo

1. Celková cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **4.305.523,64 Kč bez DPH, 5.209.683,65 Kč vč. 21 % DPH**. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 15.7.2024, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy a Změnového listu č.1 odsouhlaseného dne 24.11.2024.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Chodník na p. č. 628/217 v k. ú. Prachatice“

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Za objednatele:

Digitálně
podepsal Ing.
Ing. Jan Bauer
Jan Bauer
Datum:
2024.11.27
09:34:14 +01'00'

Ing. Jan Bauer
starosta města Prachatice

Za zhotovitele:

Josef Pavlík

Podepsal Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, c=CZ,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2024.11.27 12:43:18
+01'00'

Jana Holá

Podepsal Jana Holá
DN: cn=Jana Holá,
c=CZ,
email=holych@email.cz
Datum: 2024.11.27
12:27:16 +01'00'

Josef Pavlík **Jana Holá**
techn.vedoucí PJ ekonom. vedoucí PJ
zmocněnci

Mgr. Michal
Kolář

**Mgr.
Michal Švehla**

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.11.27
12:29:47 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST		1									
Název a číslo stavby:	Chodník na p.č. 628/217 v k.ú. Prachatice	Č. smlouvy objednatele: SML/153/2024									
Název objektu:	1 Chodník 2 Veřejné osvětlení	Č. smlouvy zhotovitele: 856/TB/PT/2024/033									
Investor (objednatel):	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice										
TDI:	Ing. Jindřich Jileček										
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Tolar Nádražní 1771, 39 701 Písek										
Dodavatel:	STRABAG SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Prachatice										
<p>Zdůvodnění a popis změn:</p> <p>Propustek v km 0,188 - na základě dohody se zpracovatelem projektové dokumentace a zápisu z KD č.3 byl vypuštěn včetně přilehlých dlažeb vtoku a výtoku. Naopak propustek v km 0,201 byl proveden v celé délce protože původní propustek v místě MK byl zborcený nebylo možno jej použít. Budou účtovány pouze skutečně provedené práce a práce neprovedené jsou vyčísleny jako méněpráce.</p> <p>Svah od chodníku k bývalému škvárovému hřišti - na základě dohody a zápisu z kontrolního dne č.5 bude svah po levé straně chodníku (k bývalému škvárovému hřišti) z důvodu strojní údržby a sečení trávy proveden ve sklonu cca 10%. Z tohoto důvodu jsou navýšeny zemní práce pro úpravu svahu a založení nového trávníku.</p> <p>Změna kabelové trasy VO - na základě zápisů z kontrolních dnů č.1 a 2 a z důvodu nutnosti vedení kabelové trasy VO po pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice byly trasa kabelu VO větve směrem k Husinci upravena. Tím došlo k prodloužení trasy o cca 105 m a délka kabelů o 118m. Nová trasa bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení. Navýšení množství je součástí vyčíslení víceprací.</p> <p>Ochranné manžety stožárů VO - na základě doporučení dodavatele veřejného osvětlení budou stožáry VO opatřeny ochrannými plastovými manžetami u paty stožáru proti mechanickému poškození a následné korozi vlivem povětrnostních podmínek. Toto opatření bylo odsouhlaseno na kontrolních dnech č.3 a 4 a náklad je vyčíslen v rámci víceprací.</p>											
<p>Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Méněpráce</td> <td>-</td> <td>125 538,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce</td> <td></td> <td>154 884,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl</td> <td></td> <td>29 346,86 Kč</td> </tr> </table>			Méněpráce	-	125 538,06 Kč	Vícepráce		154 884,92 Kč	Rozdíl		29 346,86 Kč
Méněpráce	-	125 538,06 Kč									
Vícepráce		154 884,92 Kč									
Rozdíl		29 346,86 Kč									
Investor (objednatel):	datum	podpis									
TDI:	datum	podpis									
Projektant (autorský dozor):	datum	podpis									
Dodavatel:	datum	podpis									
Přílohy: - změnové soupisy prací		vyhotovení číslo									
		1									

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PTAT - Chodník na p.č. 628/217 v k.ú. Prachatice



Objednatel: MĚSTO PRACHATICE Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC ICZKI	CČ ICZKI
3.		Méněpráce a vícepráce				
3.1.		Méněpráce				
3.1.34.	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drc. 0 - 22 mm	m3	-0,295	692,62	-204,32
3.1.58.	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	-20,500	597,59	-12 250,60
3.1.59.	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z bet C16/20 do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	-20,500	1 652,57	-33 877,69
3.1.61.	597101035RAC	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, DN 100	m	-2,600	5 076,26	-13 198,28
3.1.69.	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	-3,850	863,94	-3 326,17
3.1.70.	59222408.AR	Trouba železobetonová hrdlová TZH-Q 400/2500 integro	kus	-2,000	5 762,85	-11 525,70
3.1.71.	919441211R00	Celo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm, šikmá čela 1:2	kus	-2,000	18 715,20	-37 430,40
3.1.72.	R	Pročištění stávajícího propustku l=4,8m	kpl	-1,000	2 366,48	-2 366,48
3.1.82.	935112111R00	Osazení přík. žlabu do bet. tl. 10cm z tvárnice	m	-8,890	399,91	-3 555,20
3.1.83.	935112911R00	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton	m2	-88,900	34,98	-3 109,72
3.1.84.	592275200R	Žlab betonový 33-60, tl. 80 mm	kus	-28,286	87,12	-2 464,28
3.1.85.	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	-3,768	591,62	-2 229,22
3.1.	Celkem	Méněpráce				-125 638,06
3.2.		Vícepráce				
3.2.17.	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	242,000	19,53	4 726,26
3.2.18.	181301112R00	Rozprostření omíčky, rovina, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	242,000	25,45	6 158,90
3.2.19.	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	242,000	23,66	5 725,72
3.2.20.	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFIL, á 25 kg	kg	6 050	186,93	1 130,93
3.2.30.	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,420	197,21	477,25
3.2.31.	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	2,420	591,62	1 431,72
3.2.31.0	R1	Plastová manžeta PM	ks	16,000	400,00	6 400,00
3.2.32.		Kabel CYKY 4Bx10	m	118,000	25,43	3 000,74
3.2.33.		Trubka KOPOFLEX průměr 50	m	105,000	25,43	2 670,15
3.2.34.		Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	136,000	19,07	2 593,52
3.2.35.		Svorka hromosvodná SK	ks	16,000	19,07	305,12
3.2.36.		Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	105,000	276,20	29 001,00
3.2.37.		Prořez křovin a stromů	kpl	2,000	4 780,43	9 560,86
3.2.38.		Písek záspyový - kabelové lože	m3	4,875	267,25	1 302,84
3.2.39.		Vytýčení trasy - geodetické	m	105,000	19,07	2 002,35
3.2.63.		PPV	%	6,000	568,37	3 410,22
3.2.64.		Kabel CYKY 4Bx10	m	118,000	144,94	17 102,92
3.2.65.		Trubka KOPOFLEX průměr 50	m	105,000	22,38	2 349,90
3.2.66.		Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	136,000	50,73	6 899,28
3.2.67.		Podružný materiál	%	3,000	263,52	790,56
3.2.68.	R2	Plastová manžeta PM	ks	16,000	2 750,00	44 000,00
3.2.70.		Svorka hromosvodná SK	ks	16,000	37,76	604,16
3.2.71.		Písek záspyový - kabelové lože	m3	4,875	378,87	1 846,99
3.2.72.		Podružný materiál	%	3,000	464,51	1 393,53
3.2.	Celkem	Vícepráce				154 884,92
3.	Celkem	Méněpráce a vícepráce				29 346,86
Projekt: 856-PTAT Celkem		Chodník na p.č. 628/217 v k.ú. Prachatice				29 346,86