

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Venclův kopec, inv.č. 609523

KSO:

Místo: k.ú. Hluboké Mašůvky, parc.č. 2268

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**87 016,74**

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 016,74	21,00%	18 273,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**105 290,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**LC Venclov kopec, inv.č. 609523**

Místo: k.ú. Hluboké Mašůvky, parc.č. 2268

Datum: 21.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**87 016,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

87 016,74

1 - Zemní práce

19 235,20

5 - Komunikace pozemní

57 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 105,00

998 - Přesun hmot

7 152,54

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Venclův kopec, inv.č. 609523

Místo: k.ú. Hluboké Mašůvky, parc.č. 2268

Datum: 21.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**87 016,74**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 016,74
D	1		Zemní práce				19 235,20
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	292,000	25,00	7 300,00
			vv (45*1,0*2)+(55*1,2*2)+(35*1*2)		292,000		
2	K	122351301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	13,200	615,00	8 118,00
			vv (45*0,6*0,15)+(55*0,6*0,15)+(35*0,6*0,2)		13,200		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	13,200	71,00	937,20
			vv (45*0,6*0,15)+(55*0,6*0,15)+(35*0,6*0,2)		13,200		
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	240,000	12,00	2 880,00
			vv (45+35)*3		240,000		
D	5		Komunikace pozemní				57 524,00
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	292,000	197,00	57 524,00
			vv (45*1,0*2)+(55*1,2*2)+(35*1*2)		292,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 105,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	135,000	23,00	3 105,00
			vv (45*0,5*2)+(55*0,5*2)+(35*0,5*2)		135,000		
D	998		Přesun hmot				7 152,54
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	100,740	71,00	7 152,54