

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 18.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
193	Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný	1 195 966,98	0,00	251 153,07	1 447 120,05	628 158,61	261 804,35	306004,02	0,00	0,00
01	Úprava optických tras v ŽST Zvoleněves	287 813,77	0,00	60 440,89	348 254,66	0,00	53 338,56	234475,21	0,00	0,00
01.1	technologická část	283 429,07	0,00	59 520,10	342 949,17	0,00	50 097,36	233331,71	0,00	0,00
01.2	stavební část	4 384,70	0,00	920,79	5 305,49	0,00	3 241,20	1143,50	0,00	0,00
02	Doplnění VNPN do TRS Olovnice	617 907,29	0,00	129 760,53	747 667,82	594 706,10	23 201,19	0,00	0,00	0,00
03	Přenos CCTV z ŽST. Zvoleněves do ŽST. Podlešín	197 814,03	0,00	41 540,95	239 354,98	0,00	149 883,60	47930,43	0,00	0,00
04	Přenos ovládání EOv z ŽST Zvoleněves do ŽST. Podlešín	47 469,38	0,00	9 968,57	57 437,95	0,00	23 871,00	23598,38	0,00	0,00
05	VRN	44 962,51	0,00	9 442,13	54 404,64	33 452,51	11 510,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		1195966,98	0,00	251153,07	1447120,05	628158,61	261804,35	306004,02	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Část: Úprava optických tras v ŽST Zvoleněves

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	0,00	0,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
000 DOK							48 239,69	124 889,78	173 129,47		0,000
1		7590560094	Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přífuk do HDPE chráničky 48 vl. 4x12 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)	m	360,000	37,56	13 521,60	0,00	13 521,60	0,00000	0,000
2	R	7491152021	Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých plastových bezhalogenových (HF) uložených pevně průměru do 50 mm	m	20,000	91,54	0,00	1 830,80	1 830,80	0,00000	0,000
3	R	7590565014	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 vláken	kus	2,000	39 310,50	0,00	78 621,00	78 621,00	0,00000	0,000
4		7590560519	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm	kus	2,000	8 760,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00000	0,000
5		7590560641	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Spojovací kazety s víčkem	kus	1,000	179,58	179,58	0,00	179,58	0,00000	0,000
6		7590560671	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Pigtaily SM 9/125 E 2000 H+S	kus	24,000	262,80	6 307,20	0,00	6 307,20	0,00000	0,000
7		7590560868	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Adaptéry E2000/APC (H+S), with flange, na šroubky	kus	24,000	175,20	4 204,80	0,00	4 204,80	0,00000	0,000
8		7590560631	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní trubička v provedení bufferu 1m černá/10m bílá	kus	1,000	1 762,95	1 762,95	0,00	1 762,95	0,00000	0,000
9		7590560621	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - Spojovací-provařovací modul	kus	1,000	2 584,20	2 584,20	0,00	2 584,20	0,00000	0,000
10		7491100330	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8025 pr.25 1250N PVC černá	m	20,000	83,44	1 668,80	0,00	1 668,80	0,00000	0,000
11	R	7590565060	Montáž konstrukce rezervy optického kabelu	kus	2,000	597,87	0,00	1 195,74	1 195,74	0,00000	0,000
12	R	7593505292	Zafukování optického kabelu HDPE	m	360,000	51,57	0,00	18 565,20	18 565,20	0,00000	0,000
13		7593501143	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátká Jackmoon 38-46 mm	kus	4,000	122,64	490,56	0,00	490,56	0,00000	0,000
14	R	7598035125	Měření TM (přímá metoda) pro tři vlnové délky obousměrné	vlákn o	24,000	1 028,21	0,00	24 677,04	24 677,04	0,00000	0,000
OST Dopravní deník							106 653,00	3 646,60	110 299,60		0,000
15		7595600390	Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 průmyslové provedení 8 portů 10 / 100, 2x SFP, DC	kus	2,000	48 289,50	96 579,00	0,00	96 579,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16		7498102090	DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie Drobný montážní materiál pro telemechanickou jednotku v objektu ŽST	kus	1,000	6 044,40	6 044,40	0,00	6 044,40	0,00000	0,000
17		7498101100	DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky komunikace Sériová linka optika Transceiver pro konkrétní optický kabel SM, MM	kus	2,000	2 014,80	4 029,60	0,00	4 029,60	0,00000	0,000
18	R	7491151011	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	10,000	83,66	0,00	836,60	836,60	0,00000	0,000
19	R	7498155025	Montáž SKŘ-DŘT, čidla optického patchcordu duplexní ST-ST multimode	kus	3,000	103,37	0,00	310,11	310,11	0,00000	0,000
20	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000	1 065,44	0,00	1 065,44	1 065,44	0,00000	0,000
21	R	7592605020	Konfigurace SW v PC	hod	1,000	1 434,45	0,00	1 434,45	1 434,45	0,00000	0,000

Celkem

154 892,69

128 536,38

283 429,07

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Podčást: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Dopravní deník							1 143,50	3 241,20	4 384,70		0,003
1		NWG.0069433.U RS	Optický patchcord 9/125, duplex, 2m	kus	3,000	241,41	724,23	0,00	724,23	0,00020	0,001
<p><i>Optické patchcordy, jsou kabelovým prvkem k propojení optických tras přes adaptér nejen v optických vanách, boxech a konektorovacích čelech, ale slouží i jako propojovací člen k aktivním prvkům. K dispozici jsou v provedení duplex (ZIP cord), kdy je možné všechny patchcordy rozdělit na dva simplexní. LC a SC konektory jsou spojeny a lze je bezproblémově rozebrat na dva simplexní. Patchcordy jsou vyráběny s 2mm ochranou. Broušení konektorů je UPC nebo APC. Singlemode patchcordy jsou vyráběny s vláknem G.652.D nebo G.657.A1. Barevné rozdělení pláště je obvykle následující:</i></p> <p><i>Singlemode - žlutá</i> <i>Multimode OM1 - oranžová</i> <i>Multimode OM2 - oranžová</i> <i>Multimode OM3 - tyrkysová (aqua)</i> <i>Multimode OM4 - fialová (violet)</i></p>											
2		NWG.0069436.U RS	Optický patchcord 9/125, duplex, 10m	kus	1,000	319,08	319,08	0,00	319,08	0,00060	0,001
<p><i>Optické patchcordy, jsou kabelovým prvkem k propojení optických tras přes adaptér nejen v optických vanách, boxech a konektorovacích čelech, ale slouží i jako propojovací člen k aktivním prvkům. K dispozici jsou v provedení duplex (ZIP cord), kdy je možné všechny patchcordy rozdělit na dva simplexní. LC a SC konektory jsou spojeny a lze je bezproblémově rozebrat na dva simplexní. Patchcordy jsou vyráběny s 2mm ochranou. Broušení konektorů je UPC nebo APC. Singlemode patchcordy jsou vyráběny s vláknem G.652.D nebo G.657.A1. Barevné rozdělení pláště je obvykle následující:</i></p> <p><i>Singlemode - žlutá</i> <i>Multimode OM1 - oranžová</i> <i>Multimode OM2 - oranžová</i> <i>Multimode OM3 - tyrkysová (aqua)</i> <i>Multimode OM4 - fialová (violet)</i></p>											
3	R	220522505	Nastavení MB okruhu pro digitální [ATU HICOM (TTC)]	kus	2,000	1 620,60	0,00	3 241,20	3 241,20	0,00000	0,000
4		34572312	páska stahovací kabelová 4,8x200mm	100 kus	1,000	100,19	100,19	0,00	100,19	0,00150	0,002

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Podčást: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							1 143,50	3 241,20	4 384,70		0,003

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Část: Doplnění VNPN do TRS Olovnice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	6 999,69	6 999,69		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	6 999,69	6 999,69		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,800	2 146,20	0,00	6 009,36	6 009,36	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,800	353,69	0,00	990,33	990,33	0,00000	0,000
749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							3 061,50	0,00	3 061,50		0,000
3		7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	30,000	102,05	3 061,50	0,00	3 061,50	0,00000	0,000
OST Ostatní							481 736,73	126 109,37	607 846,10		0,000
4	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	10,000	1 314,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00000	0,000
5	R	7590525030	Odplastování celoplastového kabelu jednoplášťového do 100 párů	m	30,000	77,75	0,00	2 332,50	2 332,50	0,00000	0,000
6	R	7590525115	Montáž kabelu závlačného ruční zatahování do rour kabelovodů TCE/KE, KFE, KEZE s jádrem 1 mm 1 až 7 P	m	30,000	75,56	0,00	2 266,80	2 266,80	0,00000	0,000
7	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	30,000	27,16	0,00	814,80	814,80	0,00000	0,000
8	R	7590545030	Montáž šňůry volně uložené	m	48,000	29,35	0,00	1 408,80	1 408,80	0,00000	0,000
9	R	7590545080	Ukončení vodičů a lan do D 16 mm2	úsek	36,000	145,64	0,00	5 243,04	5 243,04	0,00000	0,000
10		7596001735	Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. RV3 STOP TRS	kus	1,000	284 700,00	284 700,00	0,00	284 700,00	0,00000	0,000
11		7593330040	Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407)	kus	9,000	8 661,45	77 953,05	0,00	77 953,05	0,00000	0,000
12		7492501230	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 50	m	48,000	163,16	7 831,68	0,00	7 831,68	0,00000	0,000
13		7594300028	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Deska filtru EMV 04	kus	3,000	22 119,00	66 357,00	0,00	66 357,00	0,00000	0,000
14	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 317,85	0,00	3 317,85	3 317,85	0,00000	0,000
15	R	7590565130	Uložení propojovací šňůry do žlabového rozvodu	m	48,000	59,79	0,00	2 869,92	2 869,92	0,00000	0,000
16	R	7590595016	Montáž rádiodispečerských vlakových okruhů konektorů na kabelech pro TRS (2 kusy)	sada	1,000	1 401,60	0,00	1 401,60	1 401,60	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Část: Doplnění VNPN do TRS Olovnice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7592003196	Repase desky filtru EMV 04	kus	3,000	2 343,30	0,00	7 029,90	7 029,90	0,00000	0,000
18	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	40,000	160,97	0,00	6 438,80	6 438,80	0,00000	0,000
19	R	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	12,000	141,26	0,00	1 695,12	1 695,12	0,00000	0,000
20	R	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	9,000	210,24	0,00	1 892,16	1 892,16	0,00000	0,000
21	R	7593335050	Montáž zásuvky malorozměrného relé	kus	9,000	196,01	0,00	1 764,09	1 764,09	0,00000	0,000
22		7594300034	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Drátová forma pro skříň 84TE	kus	2,000	22 447,50	44 895,00	0,00	44 895,00	0,00000	0,000
23	R	7594305090	Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 84TE	kus	2,000	2 638,95	0,00	5 277,90	5 277,90	0,00000	0,000
24	R	7596005275	Montáž radiobloku TRS (AŽD008) DCom včetně měření - oživení	kus	0,600	86 943,00	0,00	52 165,80	52 165,80	0,00000	0,000
25	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	2,000	4 818,00	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00000	0,000
26	R	7598095140R	Regulace jednotky ASB včetně nastavení	kus	6,000	882,57	0,00	5 295,42	5 295,42	0,00000	0,000
27	R	7598095210	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu	kus	9,000	235,43	0,00	2 118,87	2 118,87	0,00000	0,000

Celkem

484 798,23

133 109,06

617 907,29

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Část: Přenos CCTV z ŽST. Zvoleněves do ŽST. Podlešín

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1		7597200140	Monitor 42" LCD, provoz 24/7; 700cd/m2; vč. držáku	kus	1,000	64 276,50	64 276,50	0,00	64 276,50	0,00000	0,000
2		7592600070	Počítače, SW Počítač - PC klient pro klientské pracoviště kamerového systému	kus	1,000	42 705,00	42 705,00	0,00	42 705,00	0,00000	0,000
3		7495700050	Řídicí systémy silnoproudu Modul CIZ PWR	kus	2,000	7 150,35	14 300,70	0,00	14 300,70	0,00000	0,000
4		7493102600	Venkovní osvětlení Řídicí systém silnoproudu Modul CIZ PWRE	kus	2,000	4 577,10	9 154,20	0,00	9 154,20	0,00000	0,000
5		7593321398	Prvky Napáječ N 24V (HM0404229990391)	kus	2,000	9 723,60	19 447,20	0,00	19 447,20	0,00000	0,000

OST		Ostatní				0,00	47 930,43	47 930,43	0,000		
6	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	8,000	1 065,44	0,00	8 523,52	8 523,52	0,00000	0,000
7	R	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	10,000	1 065,44	0,00	10 654,40	10 654,40	0,00000	0,000
8	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
9	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
10	R	7596715130	Montáž zesilovací soupravy modulu síťového zdroje	kus	2,000	168,63	0,00	337,26	337,26	0,00000	0,000
11	R	7596735050	Montáž a provedení kamerové zkoušky	kus	4,000	5 496,90	0,00	21 987,60	21 987,60	0,00000	0,000
12	R	7596735210	Instalace softwaru kamerového systému/1 server	kus	1,000	2 168,10	0,00	2 168,10	2 168,10	0,00000	0,000
13	R	7596735240	Instalace vzdáleného klienta kamerového systému	kus	1,000	1 631,55	0,00	1 631,55	1 631,55	0,00000	0,000

Celkem

149 883,60

47 930,43

197 814,03

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Část: Přenos ovládání EOv z ŽST Zvoleněves do ŽST. Podlešín

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1		7498300320	DDTS - dálková diagnostika technologických systémů DDTS - dálková diagnostika technologických systémů Převodníky Převodník rozhraní M-Bus/Ethernet (pro max. 15 zař.); SW, příslušenství; dodávka včetně kompletní montáže	kus	2,000	11 935,50	23 871,00	0,00	23 871,00	0,00000	0,000

; veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

		OST	Ostatní			0,00	23 598,38	23 598,38			0,000	
2	R	7498356210	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC jednoho zařízení specifikovaného dle TZ včetně souvisejícího příslušenství - např. lnk, převodník, PLC	kus	2,000	6 756,15	0,00	13 512,30	13 512,30	0,00000	0,000	
3	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	4,000	1 065,44	0,00	4 261,76	4 261,76	0,00000	0,000	
6	R	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	3,000	1 065,44	0,00	3 196,32	3 196,32	0,00000	0,000	
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000	
5	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000	
Celkem							23 871,00	23 598,38	47 469,38			0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Úprava datových tras v úseku Kralupy nad Vltavou Předměstí - Slaný

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kralupy n/V - Slaný

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	44 962,51	44 962,51		0,000
OST Ostatní							0,00	33 452,51	33 452,51		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	4,000	502,61	0,00	2 010,44	2 010,44	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	48,000	463,19	0,00	22 233,12	22 233,12	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 208,95	0,00	9 208,95	9 208,95	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	11 510,00	11 510,00		0,000
5	VON	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	11 510,000	1,00	0,00	11 510,00	11 510,00	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem							0,00	44 962,51	44 962,51		0,000