

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Opravy LC Na r16 Opatovec

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel

ZEDOSPOL, s.r.o., Mladějov na Moravě 6, PSČ 569 35

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

19.11.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	238 350,32	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	198 520,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		436 870,81	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 436 870,81

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	436 870,81	91 742,90

Cena s DPH 528 613,71

E Přípocety a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Opravy LC Na r16 Opatovec
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: ZEDOSPOL, s.r.o., Mladějov na Moravě 6,PSČ 569 35
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
161/2024/40	Opravy LC Na r16 Opatovec	436 870,81	0,00	91 742,90	528 613,71	0,00	436 870,81	0,00	0,00	0,00
161/2024/36	Oprava LC Žlebová	281 670,13	0,00	59 150,80	340 820,93	0,00	281 670,13	0,00	0,00	0,00
161/2024/37	Oprava LC Loštákovy paseky	155 200,68	0,00	32 592,20	187 792,88	0,00	155 200,68	0,00	0,00	0,00
Celkem		436870,81	0,00	91742,90	528613,71	0,00	436870,81	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC Na r16 Opatovec
Objekt: Oprava LC Žlebová

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: ZEDOSPOL, s.r.o., Mladějov na Moravě 6, PSČ 569 35
Místo: k.ú. Opatov v Čechách, Děřichov u Svitav

Zpracoval:
Datum: 19.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							163 182,72	118 487,41	281 670,13		404,875
1 Zemní práce							0,00	21 279,24	21 279,24		0,000
1	001	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	73,200	129,00	0,00	9 442,80	9 442,80	0,00000	0,000
			"odebrání zbahněného a rozpadlého podloží"								
			(55+36+44+38+38+15+18)*1,2*0,25		73,200						
			Součet		73,200						
2	001	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	73,200	48,90	0,00	3 579,48	3 579,48	0,00000	0,000
			73,20		73,200						
			Součet		73,200						
3	001	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	292,800	28,20	0,00	8 256,96	8 256,96	0,00000	0,000
			(55+36+44+38+38+15+18)*1,2		292,800						
			Součet		292,800						
5 Komunikace pozemní							163 182,72	34 898,76	198 081,48		404,875
4	221	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	102,000	279,00	21 828,00	6 630,00	28 458,00	0,38626	39,399
			"sanace koleje"								
			(22+16+28+19)*1,2		102,000						
			Součet		102,000						
5	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	490,800	244,00	105 522,00	14 233,20	119 755,20	0,46000	225,768
			"podkladní vrstvy"								
			(55+36+44+38+38+15+18)*1,2		292,800						
			66*3,0		198,000						
			Součet		490,800						
6	221	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	646,800	77,10	35 832,72	14 035,56	49 868,28	0,21600	139,709
			"kryt vozovky"								
			(55+36+44+38+38+15+18)*1,2		292,800						
			(36+68+14)*3,0		354,000						
			Součet		646,800						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	32 875,00	32 875,00		0,000
7	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 250,000	26,30	0,00	32 875,00	32 875,00	0,00000	0,000
			1250*1		1 250,000						

998			Přesun hmot				0,00	29 434,41	29 434,41	0,000	
8	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	404,875	72,70	0,00	29 434,41	29 434,41	0,00000	0,000
Celkem							163 182,72	118 487,41	281 670,13	404,875	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC Na r16 Opatovec
 Objekt: Oprava LC Loštákovy paseky

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: ZEDOSPOL, s.r.o., Mladějov na Moravě 6, PSČ 569 35
 Místo: k.ú. Helvíkov, Trpík, Anenská Studánka

Zpracoval:
 Datum: 19.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				75 167,60	80 033,08	155 200,68		164,399
1			Zemní práce				0,00	52 166,79	52 166,79		0,000
1	001	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	50,700	118,00	0,00	5 982,60	5 982,60	0,00000	0,000
			"odkopávky sanovaných úseků"								
			(18+34+16+8+12+14+24)*1,0*0,25		31,500						
			24*0,8*1,0		19,200						
			Součet		50,700						
2	001	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	50,700	46,70	0,00	2 367,69	2 367,69	0,00000	0,000
			50,70		50,700						
			Součet		50,700						
3	001	181252301	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch bez zhutnění	m2	2 047,500	21,40	0,00	43 816,50	43 816,50	0,00000	0,000
			"srovnání vozovky"								
			585*3,5		2 047,500						
			Součet		2 047,500						
2			Zakládání				15 417,60	5 894,40	21 312,00		31,296
4	002	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	19,200	1 110,00	15 417,60	5 894,40	21 312,00	1,63000	31,296
			"odvodňovací trativody"								
			24*0,8*1,0		19,200						
			Součet		19,200						
5			Komunikace pozemní				59 750,00	11 138,00	70 888,00		133,103
5	221	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	82,000	256,00	16 154,00	4 838,00	20 992,00	0,38626	31,673
			"sanace podkladu"								
			(18+34+8+12+10)*1,0		82,000						
			Součet		82,000						
6	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 150 mm	m2	126,000	171,00	18 648,00	2 898,00	21 546,00	0,34500	43,470
			"krycí vrstva vozovky"								
			126		126,000						
			Součet		126,000						
7	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 200 mm	m2	126,000	225,00	24 948,00	3 402,00	28 350,00	0,46000	57,960

"podklad sanovaných úseků"

(18+34+16+8+12+14+24)*1,0

126,000

Součet

126,000

998			Přesun hmot				0,00	10 833,89	10 833,89		0,000
8	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	164,399	65,90	0,00	10 833,89	10 833,89	0,00000	0,000
Celkem							75 167,60	80 033,08	155 200,68		164,399

