

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Za Svozilem

Místo:

Datum: 22.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

462 911,10

D HSV Práce a dodávky HSV 462 911,10

D 1 Zemní práce 141 615,10

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 677,000 | 146,00 | 98 842,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|

PP Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV nánosy*0,2 677,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 677,000 | 16,50 | 11 170,50 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|
| 5 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1 629,000 | 19,40 | 31 602,60 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "srovnání skládky" 20*10+5*15 275,000

VV "srovnání nivelety LC" 1354 1 354,000

VV Součet 1 629,000

D 5 Komunikace pozemní 190 635,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 405,000 | 191,00 | 77 355,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "kolejové doplnění Lc ŠD 0-63mm" 540*0,75 405,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|
| 3 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 120,000 | 944,00 | 113 280,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|

PP Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným

VV Dosypání erozních rýh a kolejí HDK 32/63 v celkovém množství cca 180t

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 661,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|------------|
| 4 | K | 938909612 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm | m2 | 3 385,000 | 38,60 | 130 661,00 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|------------|

PP Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm

VV "krajnice" 1*1354 1 354,000

VV "střed" 1,5*1354 2 031,000

VV nánosy Součet 3 385,000

