

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 70

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 9. 12. 2024	dopravna D3 Hřabačov	Oprava koleje č. 1 a nástupiště v dopravně D3 Hřabačov	12N (2.-13.12.2024)	ne	měsíční		3 646 821,69
Celková cena							3 646 821,69

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025

Objekt : Oprava koleje č. 1 a nástupiště v dopravně D3 Hrabačov

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OR Hradec Králové

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	24,000		0,00
2	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	4,000		0,00
3	5914120010	Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v celé šíři	m	80,000		0,00
4	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,020		0,00
5	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,149		0,00
6	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,012		0,00
7	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,157		0,00
8	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	283,400		0,00
9	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	592,335		0,00
10	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	592,335		0,00
11	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	540,600		0,00
12	5964133005	Geotextilie separační	m2	594,660		0,00
13	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km	kus	1,000		0,00
14	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,012		0,00
15	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,157		0,00
16	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	12,000		0,00
17	5956122115	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	2,000		0,00
18	5956122120	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150	kus	4,000		0,00
19	5958140000	Podkladnice žebrova tv. S4	kus	48,000		0,00
20	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	48,000		0,00
21	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	192,000		0,00
22	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	192,000		0,00
23	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 040,000		0,00
24	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	520,000		0,00
25	9902200700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	4,203		0,00
26	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,100		0,00
27	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	50,000		0,00
28	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	6,800		0,00
29	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	7,000		0,00
30	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	461,175		0,00
31	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	461,175		0,00
32	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	18,000		0,00
33	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
34	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	338,000		0,00
35	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	338,000		0,00
36	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	25,600		0,00
37	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	38,400		0,00
38	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	38,400		0,00
39	5914130040	Montáž nástupiště úrovněového Tischer oboustranné	m	80,000		0,00
40	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	11,840		0,00
41	5955101006	Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	t	4,440		0,00
42	5964161020	Beton lehce zhuťnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	0,729		0,00

43	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	18,103	0,00
44	5912045110	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky konce nástupiště	kus	2,000	0,00
45	5962101045	Návěstidlo konec nástupiště	kus	2,000	0,00
46	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	m	6,000	0,00
47	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	4,000	0,00
48	5962114015	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	kus	2,000	0,00
49	5962114025	Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory)	kus	2,000	0,00
50	5964165000	Betonová patka sloupku malá prefabrikát	kus	2,000	0,00
51	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km	kus	1,000	0,00
52	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	86,921	0,00
53	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	86,921	0,00
54	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	52,744	0,00
55	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	52,744	0,00
56	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	0,00
57	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	0,00
58	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000	0,00
59	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
60	021201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,500	0,00
61	022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00
62	022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
		Materiál dodávaný OŘ			
####		Pražec betonový vystrojený užitý	kus	236,000	
####		Kolejnice S49 užitě	m	350,000	
####		Úložný blok U65	kus	164,000	
####		Nástupištní tvárnice Tischer B	kus	160,000	
####		Výplňová deska D3	kus	160,000	
		Práce prováděné OŘ			
####		Vytyčení ing. síti	kpl.	1,000	

Celkem

3 646 821,69

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5146852

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2272a802-0521-47ee-821c-a1c32f4c6011

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2024 10:44:55

Hash komponenty: 3dc62b3495931187b47da5ad7d28f3d79154721a494bd0c952883f2812e6491f

Hashovací funkce: sha256Hex



4077c3e9-d45e-4237-9ab9-d70b7f518a39