

Odběratel:

**Střední škola průmyslová, Krnov,
příspěvková organizace**

Soukenická 2458/21c

79401 Krnov

IČO: 00846279

DIČ: CZ00846279

Dodavatel:

ROYAL TECH s.r.o.

Fáblovka 404

53352 Pardubice

IČO: 27558657

DIČ: CZ27558657

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Oprava po povodni - velká TV	5 826 361,42 Kč	1,00	21%	5 826 361,42 Kč	1 223 535,90 Kč	7 049 897,32 Kč

Cena celkem s DPH: 7 049 897,32 Kč

Objednávku schválil:



Ing. Aleš Zouhar

Objednávku vystavil:



Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Položkový rozpočet

S:	Tělocvična velká SŠ Zemědělská
O:	Sportovní podlaha
R:	Sportovní podlaha bodově pružná, obklad stěn

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce					
1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.8 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa	m2			
	plochatv				
	plocha nářadovny				
	plocha tribuny				
2	Broušení podkladní vrstvy podlahy po demontážích	m2			
	Položka zahrnuje obroušení zbytků lepidla po demontáži pu podlahy, včetně b				
	plochatv				
	plocha nářadovny				
3	Provedení penetrace podkladu pod.samonivelační stěrky	m2			
	plochatv				
	plocha nářadovny				
	plocha tribuny				
4	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlepu, vysátí	m2			
	plochatv				
	plocha nářadovny				
	plocha tribuny				
5	Přesun hmot pro podlahové konstrukce	t			
Díl: Konstrukce truhlářské					
6	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, včetně likvidace	m2			
	plocha doposud nezdemontována				
7	D+M obkladu stěn, mechanicky odolného, vč.systémového rastru, vč.všech podkladních vrstev, kompl.provedení vč. Lištování obvodu, hran, vruty zapuštěny, hrany sraženy R3, přiznané spáry do 5 mm, pohledové dílce 400/500*2500/1525 mm, tl. 12 mm, obvod do 2,0 m, dvojité rastry	m2			
	Včetně kotevních prvků.				
	obklad pevný 237,26*1,15				
8	D+M obkladu stěn, mechanicky odolného, mezerovitého, vč.systémového rastru, vč.všech podkladních vrstev, kompl.provedení vč. Lištování obvodu, hran, vruty zapuštěny, hrany sraženy R3, přiznané spáry 20 mm, pohledové dílce 400/500*2500/1525 mm, tl. 12 mm, obvod od výšky 2,0-stávající výška obkladu, včetně vložené izolace, dvojité rastry	m2			
	Včetně kotevních prvků.				
	obklad pohledový mezerovitý *1,12				
	obklad podhled*1,12				
9	D+M obkladu sloupů, mechanicky odolného, vč.systémového rastru, vč.všech podkladních vrstev, kompl.provedení vč. Lištování obvodu, hran, vruty zapuštěny, hrany sraženy R3, přiznané spáry 5 mm, pohledové dílce 400/500*2500 tl. 12 mm, obvod celého sloupu, jednoduchý rastr	m2			
	Včetně kotevních prvků.				
	((0,4+0,4+0,4+0,4*3,25)*6)*1,25				
10	pronájem lešení, stavba lešení	soubor			
	náročnost zejména na tribunách včetně pohledu				
11	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 8 m	t			
Díl: Podlahy vlysové a parketové					
12	zavíčkování kotevních prvků pod podlahou - dodávka	ks			

13	soklová lišta neprovětrávací š.50mm, multifine	m
14	přechodová lišta atyp. šroubovaná	m
Díl: Konstrukce sportovního vybavení		
15	Demontáž a zpětná montáž sportovního vybavení vč.potřebných úprav pro novou výšku podlahy	soubor
kování pro šplhací tyče, 3x hrazdy		
16	D+M basketbalové koše s vylsazením do 2,5 m, sklopné ke stěně, deska sklo, sklopná obroučka, včetně demontáže stávajících, konstrukce komaxit, barva dle investore, včetně pomocných konstrukcí	ks
vysazení do 2,5 m		
17	D+M branky na házenou, sklopné ke stěně	sada
sada včetně sítě a montáže		
Díl: Zámečnické konstrukce		
18	D+M lišta nerezová, krycí L profil, včetně montáže šroubováním	bm
spodní hrana styku podhledu tribuna čela obkladu a horní zakrytí čela obkladu, čela 30*2		
19	D+M pomocného kotvení pro obklady	m2
pomocné kotvení v velmi poničených částech stěn po původních obkladech		
Díl: Tribuny - 2 ks		
20	zednická úprava poškozených částí tribuny po demontáži	soubor
lokální vyspráva včetně srovnání horní hrany jedné lavice (19*0,5)+(0,2*19)		
21	D+M nových sedáků/lavic na tribuny	bm
Včetně kotveních prvků., lavice v tl. 18 mm, hrany sražené, lakováno s mezibrusem 19*4		
22	D+M obkladu části čela tribun	m2
Včetně kotveních prvků., pohledová čela 0,5 m, montáž na stávající čela kotvením 19*4*0,5		
Díl: Podlahy syntetické		
23	Zátěžová podlahovina litá, PU v tl. 3,0mm v barvě výrobce, jedna barva	m2
plocha nářadovny plocha tribuny		
24	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t
Díl: Podlahy povlakové		
25	Podlahovina PVC sportovní tl. 12,5 mm š. 1,5 m	m2
Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina. Rubová vysoko absorpční pěna plochatv *1,1		
26	Lajnování sportovních ploch, do š.5 cm	m
240+150+82+43+54		
27	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2
plochatv		
28	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2
plochatv		
29	Odstranění Pu portovní podlahy lepených s podložkou	m2
Odstranění stávajících pu podlahy, strojní demontáž, včetně přesunu hmot do kontejneru plochatv plocha nářadovny		
30	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t
Součet:		
Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
31	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2
plochatv		
Díl: Pomocné konstrukce na tribunách		
32	Pomocné lištování na tribunách před zahájením stěrkování a následně před zahájením aplikace litých PU	m2
plocha tribuny		
Díl: Ostatní		

33	malby štítových stěn, dvojité malba, bílá barva, včetně lešení plocha stěn (3,25*17,6)*2	m2
34	nátěry ocelových konstrukcí sportovního vybavení pevného, syntetická barva, odstín dle výběru investora, 1x Z + 2 x vrchní nátěr zábradlí, hrazdy, konstrukce pro šplh včetně tyčí	kpl
35	D+M výplně zábradlí, překližka lakovaná v jakosti B/BB hrany sraženy, oboustranné lakování 4x řada šířka do 150 mm, včetně horního madla (22m * 4)	bm
36	D+M ruční dobetonávka spáry u štítových stěn (0,1*17,6)*2	m3
37	Demontáž dlažby v TV , včetně přesunu hmot a likvidace 42,63000	m2
38	Oprava výtlačků po demontážích dlažby, ruční vysprávka včetně penetrací 21,35600	m2
39	likvidace a odvoz stávající sportovní podlahy, včetně přesunu hmot 524,00000	t
Díl: Vedlejší náklady		
40	VRN Náklady na dopravu materiálů ze zahraničí, dopravy osob	Soubor

5 826 361,42

roměnné:

obklad stěn
plocha naradovna 2
podlahová plocha sportovní podlahy
podlahová plocha tribuna



Poznámky uchazeče k zadání

