

# OBJEDNÁVKA č.1M243454

Vystaveno dne: 13.11.2024

Konto dle plánu: 511401

Zakázka č.

Požadavek č. 1MP243313

## Odběratel:

Statutární město Havířov.  
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,  
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,  
zastoupené na základě příkazní smlouvy  
a plné moci společností  
Městská realitní agentura, s.r.o. ( dále jen "MRA")

## Dodavatel:

Karel Dubnicki  
Těrlická 1036/50,  
735 35 Horní Suchá  
IČO: 73199982  
DIČ: CZ7701075184

Cena bez DPH: 67 600 Kč

## Místo plnění:

### Nájemce

Jméno:

Telefon:

Ulice: **Klidná**

Č.pop./orient.: **778/20**

Byt. č.: **14**

Typ bytu: **1+2**

## Popis zadávané zakázky:

Výměna kuchyňské linky 180 cm vč. dřezové baterie, digestoře, skříňky pro digestoř a obklad mezi linkou 3m2 a výrovnání jádra SDK 13m2. Dle specifikace díla (příloha této objednávky) a dle rozpočtu z poslední rámcové smlouvy č. 68/I/2023 (příloha této objednávky).

## Objednávku vystavil:

## Kontaktní osoba:

Tel.:

## Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 31.01.2025

Záruční lhůta v měsících: 24

Tato objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MRA ze dne 15.2.2016. Podpisem této objednávky se dodavatel zavazuje provést výše uvedené dílo, a to za podmínek stanovených v této objednávce a ve výše uvedených všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatel je povinen telefonicky nahlásit před zahájením prací termín zahájení na příslušnou agenturu. Dodavatel, který uskuteční stavební a montážní práce pro Statutární město Havířov, je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §28 a §29 zák. 235/2004 Sb. Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že „daň odvede zákazník“, splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Daňový doklad, který bude na firmu doručen po 15. dni následujícího měsíce, nebudeme již moci přijmout.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal: 25. 11. 2024

Odběratel: \_\_\_\_\_

Předání pracoviště: \_\_\_\_\_

Dodatečně zjištěné okolnosti: \_\_\_\_\_

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: \_\_\_\_\_

Předal: Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (nájemce): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (za MRA): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Tendr na montáž kuchyňských linek:

<b>FIRMA</b>	
Karel Dubnickí	
cena KU-LI 180 cm	
13 000,00	
baterie páková *	
2 900,00	
Skříňka nad digestoř 60 cm v dekoru KU- LI	
4 200,00	
digestoř 60 cm **	
4 200,00	
keramický obklad 3m <sup>2</sup>	
9 600,00	
opláštění bytového jádra (pro kuchyň) sádrokartonovou deskou cca 13m <sup>2</sup>	
17 000,00	
****úprava plynového rozvodu	
5 500,00	
Demontáž ku-li	
6 000,00	
Výměna dvířek 79*55 DTD dýha bílá 18mm (vč. pantů, úchytů, závěsů, magnetů)	
2 600,00	
Výměna dvířek 79*55 DTD dýha bílá 18mm (vč. pantů, úchytů, závěsů, magnetů)	
2 600,00	
Cena celkem za všechny položky bez DPH	67 600,00 Kč

## Příloha č. 1 Specifikace díla

U kuchyňských linek se provede zaměření, demontáž původní linky a instalaci vč. řádného uchycení na retifikační závěsy. (vodoinstalaci - napojení na odpad vč. dodání a montáže dřezu nerez vč. sifonu s T kusem, řádné a těsné napojení a to ne flexi, ne protispád, dále elektroinstalaci - dodání a montáž osvětlovacího tělesa LED pracovní plochy KU-LI a dvojjásuvky pro pracovní plochu vše dle ČSN, stolařské práce - vykroužení děr, instalace apod.). Vše tak, aby byla kuchyňská linka schopná po provedené práci plného využívání. Jednotlivá pracovní deska KU-LI 38 mm vč. hran a hliníkové lišty u sporáku. Možnost dodání KU-LI ve třech světelných provedeních tmavé, světlé, středně světlé (např. Ořech - tmavá, světlá - javor, střední – buk, apod.), vč. dřezu nerez s odkapávačem a přepadem min. tloušťky plechu 0,6 mm. U KU-LI 120 cm dřez bez odkapávače. Úchytky odolné kovové. Závěsy s dotahem + pvc tlumící dorazy. Korpus KU-LI DTDL 18 mm, ABS hrany 1 mm, bílé lepidlo PUR. Dvířka KU-Li DTDL 18 mm, ABS hrany 2 mm, transparentní lepidlo PUR na barevných dvířkách, bílé lepidlo PUR na bílých dvířkách, DTDL desky – hustota materiálu 600 – 750 Kg/1m<sup>3</sup>, emisní třída formaldehydu E1E05, podléhá české normě ČSN EN 312 (např. Kronospan, Egger, DDL). Závěsy naložené s tlumením dorazu. Případná zádová stěna vč. podložení pro vyrovnání ve stejném dekoru jako pracovní deska vč. nutného vykroužení děr pro elektroinstalaci a to přívod pro osvětlení pracovní plochy (vč. dodání a montáže tohoto svítidla v led provedení, délka min. 50cm) a dvojjásuvky pracovní plochy vč. umístění dle platných norem (dodání vč. montáže po nezbytné úpravě). Vybavení: minimálně 4 zásuvky s kolejničkou s dotahem u KU-LI nad 120 cm. 1 zásuvka s kolejničkou s dotahem u KU-LI 120 cm. Dále 2 zavírací skříňky ve spodní a dvě zavírací ve vrchní části. Skříňky vyrobeny lepeným spojem. Vrchní část skříňky nad dřezem může být prosklená, průhledná. Všechny zásuvky s dojezdem a tlumením. Případné drobné výřezy v zadních stěnách KU-LI k přístupu k případným ventilům a zásuvkám pro sporáky a myčky, řádné provedení včetně čistého a zapraveného silikonování a tmelení spár, dodání těsnících lišt u podlah, řádné ustavení KU-LI na nožičkách a to usazením v rovině horní i spodní části kuchyňské linky. Soklová deska opatřena těsnící lištou a připevněna na nožkách pod spodními skříňkami. Horní skříňky zavěšeny na rektifikačních závěsech a lištách. Odvětrávání zad v horních skříňkách vzdušníky. Alu Lišta na opačné straně pracovní desky. Cena zahrnuje i úklid po vlastních profesích, jednání spojená se zaměřením, a předáním díla, taktéž flexibilní řešení aktuálních dílčích komplikací.