

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na II/116 v km 2,011	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 03
---	---	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-324 437,77	820 127,05	495 689,28

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-324 437,77	820 127,05	495 689,28

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 03. 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na II/116 v km 2,011			
Strany smlouvy o dílo S-2775/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.10.2023 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 11 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel			
Předmět Změny: Výměna zdegradované vrstvy			
Na výtokové straně mostu bylo v zadávací dokumentaci počítáno s provedením nového křídla založeného pomocí kotvení a vykonzolování z původních kamenných opěr. Po odkrytí opěry v rámci stavby se část zdiva ukázala jako značně degradovaná. Z tohoto důvodu musela být tato část opěry dobetonována pomocí monolitického železobetonu. Aby došlo ke statickému zajištění mostního křídla, byl pod něj navržen monolitický základ. Tím muselo dojít i ke zvětšení výkopové jámy. Nejprve bylo uvažováno s provedením výkopové jámy zajištěné pomocí záporového pažení, aby nedošlo k zásahu výkopu do opravené komunikace. Část pažení rovnoběžná s převáděnou komunikací se však ukázala jako nerealizovatelná z důvodu kolize s nadzemním vedením inženýrských sítí. Tato strana výkopu byla nakonec zajištěna pomocí vrstvy stříkaného betonu vyztuženou dvojicí KARI sítí a kotvenou pomocí zemních hřebíků. Další změny byly provedeny na vtokové straně. Z důvodu špatné nepřístupnosti terénu a možnosti provádění pouze ručních prací bylo odpuštěno od zhotovení zděných konstrukcí, a to konkrétně zdění pilířů. Terén v oblastech původních křídel byl upraven pomocí odláždění z lomového kamene do betonu. Dále bylo odpuštěno od drenáže za rubem opěr budované za pomoci prolaku. U takto zhotovené trubky bez obetonování by docházelo k jejímu zanášení a tím by zakrátko ztratila svou drenážní funkci. Drenáž na rubu bude provedena pouze v místech nových křídel. Všechny změny byly autorským dozorem za osobní účasti prověřovány na místě stavby. Změny byly zpracovány v rámci realizační dokumentace stavby. Na základě výše uvedených skutečností došlo k úpravě RDS oproti PDPS. Dne 28.03.2024 za účasti AD, TDI a zhotovitele proběhlo místní šetření za účelem upřesnění rozsahu PD a ověření proveditelnosti návrhu konceptu RDS objektu SO 201. Na základě místního šetření bylo dohodnuto. Levé čelo, výtoková strana mostu - Bude provedena dle konceptu RDS - Stávající betonové křídlo bude odbouráno a nahrazeno novým železobetonovým - Stávající římsa bude zachována, v částech, kde je římsa vynechána bude doplněna - Bude provedeno přespárování kamenných částí, odláždění lomovým kamenem, skluz, schodiště atd Pravé čelo, vtoková strana mostu - Z důvodu špatné nepřístupnosti terénu a možnosti provádění pouze ručních prací bylo odpuštěno od zhotovení monolitických konstrukcí - Terén v oblastech původních křídel bude odlážděn pomocí lomového kamene Výše popsané skutečnosti jsou pro zadavatele jednatelkou s náležitou péčí nepředvídané, jelikož degradaci zdiva opěry bylo možné zaregistrovat až během samotné realizace stavby po jejím odkrytí. Současně skutečnosti, které byly prováděny v nesouladu s PDPS nemohly být ze strany zadavatele rozumně předvídané, jelikož změny vyplývají ze skutečně zjištěného stavu. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání a je osobou autorizovanou. Zadavatel tedy tímto krokem naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. čl. 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-324 437,77	820 127,05	495 689,28	1 144 564,82
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Miroslav Žípek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Tomáš Jiras	podpis
Stavební dozor:	jméno	Pavel Novák	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatelů:	jméno	Petr Müller	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Mgr. Michal Kropáč	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Zdeněk Babka	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Most na II/116 v km 2,011

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
908 237,99

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	908 237,99	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-324 437,77	820 127,05	820 127,05	90,30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-324 437,77	1 403 927,27	495 689,28	54,58%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší Číslo a název SO/PS: SO 201/Most na II/116 v km 2,011 Číslo a název rozpočtu: SO 201/Most na II/116 v km 2,011								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								201					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,006	0,011	0,005	17 002,00	102,01	0,00	85,01	187,02	85,01	83,33
193	11163152	lak hydroizolační asfaltový	T	0,017	0,027	0,010	22 975,00	390,58	0,00	229,75	620,33	229,75	58,82
258	13010982.N	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	T	0,000	2,793	2,793	35 900,00	0,00	0,00	100 268,70	100 268,70	100 268,70	100,00
158	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	M3	30,000	54,300	24,300	564,00	16 920,00	0,00	13 705,20	30 625,20	13 705,20	81,00
159	141720017	Neřízný zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 125 do 160 mm	M	33,700	0,000	-33,700	1 149,00	38 721,30	38 721,30	0	0,00	-38 721,30	-100,00
257	151711121.N	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 14 m	M	0,000	76,500	76,500	2 260,00	0,00	0,00	172 890,00	172 890,00	172 890,00	100,00
259	151711141.N	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m	M	0,000	76,500	76,500	1 300,00	0,00	0,00	99 450,00	99 450,00	99 450,00	100,00
260	151721112.N	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	0,000	30,240	30,240	1 200,00	0,00	0,00	36 288,00	36 288,00	36 288,00	100,00
161	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	60,000	38,910	-21,090	46,00	2 760,00	-970,14	0,00	1 789,86	-970,14	-35,15
162	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	40,000	87,006	47,006	110,00	4 400,00	0,00	5 170,66	9 570,66	5 170,66	117,52
163	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	600,000	1 305,090	705,090	5,00	3 000,00	0,00	3 525,45	6 525,45	3 525,45	117,52
164	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	30,000	19,455	-10,545	74,00	2 220,00	-780,33	0,00	1 439,67	-780,33	-35,15
165	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	72,000	156,611	84,611	74,00	5 328,00	0,00	6 261,21	11 589,21	6 261,21	117,52
166	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	30,000	38,910	8,910	427,00	12 810,00	0,00	3 804,57	16 614,57	3 804,57	29,70
262	211531111.N	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	0,000	3,254	3,254	1 400,00	0,00	0,00	4 555,60	4 555,60	4 555,60	100,00
263	212341111.N	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	M3	0,000	0,396	0,396	3 820,00	0,00	0,00	1 512,72	1 512,72	1 512,72	100,00
264	212792212.N	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160	M	0,000	5,500	5,500	215,00	0,00	0,00	1 182,50	1 182,50	1 182,50	100,00
265	212792313.N	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200	M	0,000	2,300	2,300	497,00	0,00	0,00	1 143,10	1 143,10	1 143,10	100,00
266	226111212.N	Velkoprofilové vrtý náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. II	M	0,000	76,500	76,500	1 570,00	0,00	0,00	120 105,00	120 105,00	120 105,00	100,00
267	231111111.N	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	0,000	36,000	36,000	231,00	0,00	0,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	100,00
283	28322005.N	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm	M2	0,000	11,930	11,930	293,00	0,00	0,00	3 495,49	3 495,49	3 495,49	
160	28613419	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační vrstvou 160x9,5mm	M	34,711	0,000	-34,711	285,00	9 892,64	-9 892,64	0,00	0,00	-9 892,64	-100,00
269	317321118.N	Římky ze železového betonu C 30/37	M3	0,000	0,602	0,602	15164,000	0,00	0,00	9 128,73	9 128,73	9 128,73	100,00
270	317321191.N	Římky ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	0,000	0,602	0,602	1 560,00	0,00	0,00	939,12	939,12	939,12	100,00
271	317353121.N	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	M2	0,000	4,136	4,136	230,000	0,00	0,00	951,28	951,28	951,28	100,00
272	317353221.N	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	M2	0,000	4,136	4,136	138,000	0,00	0,00	570,77	570,77	570,77	100,00
167	334213221	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	M3	3,000	0,000	-3,000	11 855,00	35 565,00	-35 565,00	0,00	0,00	-35 565,00	-100,00
168	334214111	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tloušťky do 150 mm betonářskou výztuží	M2	20,000	0,000	-20,000	2 435,00	48 700,00	-48 700,00	0,00	0,00	-48 700,00	-100,00

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší Číslo a název SO/PS: SO 201/Most na II/116 v km 2,011 Číslo a název rozpočtu: SO 201/Most na II/116 v km 2,011									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									201				
									Skupina změn 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	334214121u	Kotvení nových ŽB křídel do opěry vlepenou betonářskou výztuží do vývrtu	M2	2,520	0,000	-2,520	3 943,00	9 936,36	-9 936,36	0,00	0,00	-9 936,36	-100,00
170	334323218	Mostní křídla a závěrné zidky z betonu železového C 30/37	M3	4,700	6,872	2,172	8 041,00	37 792,70	0,00	17 465,05	55 257,75	17 465,05	46,21
171	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění zřízení z palubek	M2	22,800	37,999	15,199	2 325,00	53 010,00	0,00	35 337,68	88 347,68	35 337,68	66,66
172	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění odstranění z palubek	M2	22,800	37,999	15,199	634,00	14 455,20	0,00	9 636,17	24 091,37	9 636,17	66,66
173	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závě	T	0,500	0,780	0,280	45 766,00	22 883,00	0,00	12 814,48	35 697,48	12 814,48	56,00
273	451315114.N	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	0,000	14,700	14,700	426,00	0,00	0,00	6 262,20	6 262,20	6 262,20	100,00
274	457311114.N	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	M3	0,000	1,150	1,150	4 480,00	0,00	0,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	100,00
275	457311116.N	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25	M3	0,000	2,244	2,244	4 900,00	0,00	0,00	10 995,60	10 995,60	10 995,60	100,00
261	58344171.N	šterkodrt frakce 0/32	T	0,000	38,910	38,910	524,00	0,00	0,00	20 388,84	20 388,84	20 388,84	100,00
268	58932310.N	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/8	M3	0,000	6,581	6,581	3 480,00	0,00	0,00	22 901,88	22 901,88	22 901,88	100,00
278	59217072.N	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	M	0,000	37,536	37,536	181,00	0,00	0,00	6 794,02	6 794,02	6 794,02	100,00
181	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	M	8,600	10,200	1,600	303,00	2 605,80	0,00	484,80	3 090,60	484,80	18,60
195	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m	M2	19,320	21,387	2,067	32,00	618,24	0,00	66,14	684,38	66,14	10,70
190	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	M2	18,400	30,354	11,954	74,00	1 361,60	0,00	884,60	2 246,20	884,60	64,97
192	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem lakem asfaltovým	M2	36,800	60,708	23,908	74,00	2 723,20	0,00	1 769,19	4 492,39	1 769,19	64,97
282	711491471.N	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné v	M2	0,000	10,845	10,845	76,70	0,00	0,00	831,81	831,81	831,81	
194	711691172	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilií vrstvy ochranné	M2	18,400	20,369	1,969	115,00	2 116,00	0,00	226,44	2 342,44	226,44	10,70
276	911331111.N	Silniční svodidlo ocelové se zabráněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m	M	0,000	28,000	28,000	1 710,00	0,00	0,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00	100,00
179	911334111	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do žimsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně	M	28,000	0,000	-28,000	6 424,00	179 872,00	-179 872,00	0,00	0,00	-179 872,00	-100,00
277	916131212.N	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	M	0,000	36,800	36,800	260,00	0,00	0,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	100,00
279	931992121.N	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	0,000	3,310	3,310	165,00	0,00	0,00	546,15	546,15	546,15	100,00
280	931994171.N	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní	M	0,000	18,950	18,950	193,00	0,00	0,00	3 657,35	3 657,35	3 657,35	100,00
180	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky p	M	8,600	10,200	1,600	597,00	5 134,20	0,00	955,20	6 089,40	955,20	18,60
281	977141125.N	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm, hloubky 170 mm	KU5	0,000	22,000	22,000	190,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00
189	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	T	99,478	154,816	55,338	138,00	13 727,96	0,00	7 636,64	21 364,60	7 636,64	55,63
196	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	T	0,026	0,088	0,062	1 838,00	47,79	0,00	113,96	161,75	113,96	238,46
Nové položky													
Celkem									- 324 437,77	820 127,05		495 689,28	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Pavel Novák (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 Nová Ves pod Pleší

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	35 239 657,92
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 823 733,26
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	44 556 717,24
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,50%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 584 075,34
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,50%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 571 897,38

12=(1) ⁰ 0,15	Limit	5 285 948,69
13=(39)0(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00%

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minús)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minús)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minús)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minús)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minús)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minús)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
			- 324 437,77	1 908 513,11	1 584 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 324 437,77	1 908 513,11	1 584 075,34	2 232 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	Komunikace II/116 / Výměna zdegradované vrstvy	0,00	705 136,06	705 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 136,06	705 136,06	705 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	02	Komunikace II/116/Výměna nevyhovujícího zádržného systému	0,00	383 250,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	03	Most na II/116 v km 2,011/Změna RDS oproti PDPS na SO 201	- 324 437,77	820 127,05	495 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 324 437,77	820 127,05	495 689,28	1 144 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	03
Název stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most na II/116 v km 2,011
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací po všech změnách	11
09 Přehled nových položek	1
10 Oznámení o změně RDS oproti PDPS SO 201 ze dne 10.04.2024	2
11 Záznam z místního šetření ze dne 15.04.2024 a ze dne 28.3.2024	2
12 Vyjádření TDI ze dne 03.07.2024	2
13 Vyjádření AD ze dne 28.05.2024	1
14 Souhlasné stanovisko k provedení ZBV 03 ze dne 31.05.2024	1
Počet listů celkem	20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/116 Nová Ves pod Pleší Číslo a název SO/PS: SO 201 /Most na II/116 v km 2,011 Číslo a název rozpočtu: SO 201/Most na II/116 v km 2,011								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	977141125	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm, hloubky 170 mm "22 ks R16 dl. 300 mm do vývrtu 150 mm:" 22 "Poznámka: betonářská výztuž již zahrnuta v položce výztuže."	KUS	0,000	22,000	22,000	190,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.03: 22,000											
282	711491471	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V "PVC izolace pro drenážní vrstvu:" 2,25 "m" * 3,7 "m" + 0,9 "m" * 2,8 "m"	M2	0,000	10,845	10,845	76,70	0,00	0,00	831,81	831,81	831,81	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.03: 10,845											
283	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm 10,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	M2	0,000	11,930	11,930	293,00	0,00	0,00	3 495,49	3 495,49	3 495,49	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.03: 11,930											
		Celkem						908 237,99	- 324 437,77	820 127,05		495 689,28	

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	03
Název a evidenční číslo stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Most na II/116 v km 2,011
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	201/ZBV 03

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
151711121.N	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporů pískem délky od 0 do 14 m	M	76,500	2 260,00	172 890,00	ÚRS 2024/01
13010982.N	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	T	2,793	35 900,00	100 268,70	ÚRS 2024/01
151711141.N	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m	M	76,500	1 300,00	99 450,00	ÚRS 2024/01
151721112.N	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	30,240	1 200,00	36 288,00	ÚRS 2024/01
58344171.N	šterkodrť frakce 0/32	T	38,910	524,00	20 388,84	ÚRS 2024/01
211531111.N	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	3,254	1 400,00	4 555,60	ÚRS 2024/01
212341111.N	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	M3	0,396	3 820,00	1 512,72	ÚRS 2024/01
212792212.N	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160	M	5,500	215,00	1 182,50	ÚRS 2024/01
212792313.N	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200	M	2,300	497,00	1 143,10	ÚRS 2024/01
226111212.N	Velkoprofilové vrtý náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. II	M	76,500	1 570,00	120 105,00	ÚRS 2024/01
231111111.N	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	36,000	231,00	8 316,00	ÚRS 2024/01
58932310.N	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/8	M3	6,581	3 480,00	22 901,88	ÚRS 2024/01
317321118.N	Římky ze železového betonu C 30/37	M3	0,602	15 164,00	4 280,22	výskyt SO 101.2
317321191.N	Římky ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	0,602	1 560,00	939,12	ÚRS 2024/01
317353121.N	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	M2	4,136	2 320,00	9 595,52	výskyt SO 101.2
317353221.N	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	M2	4,136	191,00	789,98	výskyt SO 101.2
451315114.N	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	14,700	426,00	6 262,20	ÚRS 2024/01
457311114.N	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	M3	1,150	4 480,00	5 152,00	ÚRS 2024/01
457311116.N	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25	M3	2,244	4 900,00	10 995,60	ÚRS 2024/01
911331111.N	Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m	M	28,000	1 710,00	47 880,00	ÚRS 2024/01
916131212.N	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	M	36,800	260,00	9 568,00	ÚRS 2024/01
59217072.N	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	M	37,536	181,00	6 794,02	ÚRS 2024/01
931992121.N	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	3,310	165,00	546,15	ÚRS 2024/01
931994171.N	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní	M	18,950	193,00	3 657,35	ÚRS 2024/01
977141125.N	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm, hloubky 170 mm	KUS	22,000	190,00	4 180,00	ÚRS 2024/01
711491471.N	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V	M2	10,845	76,70	831,81	ÚRS 2024/01
28322005.N	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm	M2	11,930	293,00	3 495,49	ÚRS 2024/01

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek
Datum:

Za Objednatele: Pavel Novák, TDI
Datum:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Jan Zákostelský, DiS

Projektový manažer

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
02/Nová Ves pod
Pleší/10.04.2024

Vyřizuje/tel.
Ing. Roman Vojta

V Strakonících dne
10.04.2024

Stavba: II/116 Nová Ves pod Pleší

Oznámení o změně RDS oproti PDPS na SO 201

Vážený pane vedoucí,

Dle „Směrnice R-SM-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ si Vás dovoluujeme upozornit, že v rámci provádění stavebních prací na zakázce **II/116 Nová Ves pod Pleší** došlo k úpravě RDS oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby dále jen „PDPS“ ve stavebním objektu dále jen „SO“ a 201.

Dne 28.03.2024 za účasti AD, TDI a zhotovitele proběhlo místní šetření, které proběhlo za účelem upřesnění rozsahu PD a ověření realizovatelnosti návrhu konceptu RDS v rámci SO 201.

Na základě místního šetření bylo dohodnuto:

Levé čelo, výtoková strana mostu

- Bude provedeno dle konceptu RDS
- Stávající betonové křídlo bude odbouráno a nahrazeno novým železobetonovým.
- Stávající římsa bude zachována. Na částech, kde římsa chybí bude doplněna.
- Bude provedeno přespárování kamenných částí, odláždění lomovým kamenem, skluz, schodiště atd.

Pravé čelo, vtoková strana mostu

- Z důvodu špatné nepřístupnosti terénu a možnosti provádění pouze ručních prací bylo odpuštěno od zhotovení monolitických konstrukcí.
- Terén v oblastech původních křídel bude odlážděn pomocí lomového kamene do betonu.

M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH: Trabantská 290/31,
190 15 Praha 9

provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800


web: www.msilnice.cz

Změny výměr a nově zařazené položky v příloze dle pasportu změn SO 201 navrhuje Zhotovitel zařadit do skupiny do skupiny 3.

Dovolujeme si zdvořile požádat Správce stavby, na základě výše uvedeného, o vydání pokynu k Variacím a odpověď Správce stavby k dalšímu postupu stavebních prací v souladu s odsouhlasenou RDS **nejpozději do 12. 4. 2024.**

Zároveň sdělujeme, že v souvislosti s okolnostmi popsány v tomto Oznámení přijímáme veškerá rozumná opatření s cílem minimalizace negativních účinků popsanych okolností na provádění Díla. I přesto si Vás dovoluujeme upozornit, že výše uvedené skutečnosti budou mít vliv na Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu a Cenu díla. Předpokládané navýšení smluvní ceny 438 328,83 Kč viz. příloha č.1. Předpokládaná doba prodloužení je 5 dnů.

S pozdravem



ZÁZNAM Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

Název akce	JI II/116 Malá Hraštice - Nový Knín část 1: II/116 Nová Ves pod Pleší
Předmět jednání	Místní šetření na SO 201 Most na II/116 v km 2,011
Datum	28.3.2024
Místo	stavba

INVESTOR:

KSÚS Středočeského kraje, příspěv. org

Účastníci:

AUTORSKÝ DOZOR A PROJEKTANT RDS:

Ing. Tomáš Pustějovský – Metroprojekt Praha a.s.

ZHOTOVITEL:

Skuhra Martin, DiS. – M - SILNICE a.s.

TECHNICKÝ DOZOR:

Pavel Novák – BUNG CZ s.r.o.

Předmět jednání:

Místní šetření bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu projektové dokumentace a ověření realizovatelnosti navržených prací zpracovaných v rámci konceptu RDS.

Bylo dohodnuto:

Levé čelo, výtoková strana mostu

- Bude provedeno dle konceptu RDS
- Stávající betonové křídlo bude odbouráno a nahrazeno novým železobetonovým.
- Stávající římsa bude zachována. Na částech, kde římsa chybí bude doplněna.
- Bude provedeno přespárování kamenných částí, odláždění lomovým kamenem, skluz, schodiště atd.

Pravé čelo, vtoková strana mostu

- Z důvodu špatné nepřístupnosti terénu a možnosti provádění pouze ručních prací bylo odpuštěno od zhotovení monolitických konstrukcí.
- Terén v oblastech původních křídel bude odlážděn pomocí lomového kamene do betonu.

Projektant zapracuje navržené změny do projektové dokumentace.

Zapsal:

Ing. Tomáš Pustějovský



ZÁZNAM Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

Název akce	JI II/116 Malá Hraštice - Nový Knín část 1: II/116 Nová Ves pod Pleší
Předmět jednání	Místní šetření na SO 201 Most na II/116 v km 2,011
Datum	15.4.2024
Místo	stavba

INVESTOR:

KSÚS Středočeského kraje, příspěv. org

Účastníci:

AUTORSKÝ DOZOR A PROJEKTANT RDS:

Ing. Tomáš Pustějovský – Metroprojekt Praha a.s.

ZHOTOVITEL:

Skuhra Martin, DiS. – M - SILNICE a.s.

TECHNICKÝ DOZOR:

Pavel Novák – BUNG CZ s.r.o.

Předmět jednání:

Místní šetření bylo svoláno za účelem ověření realizovatelnosti záporového pažení ve výkopu na výtokové straně mostu SO 201.

Bylo dohodnuto:

Část pažení rovnoběžná s převáděnou komunikací je nerealizovatelná z důvodu kolize s nadzemním vedením inženýrských sítí. Tato strana výkopu bude nově zajištěna pomocí vrstvy stříkaného betonu vyztuženou dvojicí KARI sítí a kotvenou pomocí zemních hřebíků.

Projektant zapracuje navržené změny do projektové dokumentace.



Zapsal:

Ing. Tomáš Pustějovský






Vyjádření TDS k ZBV č.3

Název akce: „II/116 Nová Ves pod Pleší“**Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 201 most na II/116–v km 2,011.**

Stanovisko TDS k ZBV 3 č.

V rámci konání místního šetření konaného 28.3.2024 za účelem upřesnění projektové dokumentace PDPS a následné vypracování RDS byly domluveny změny oproti PD, jelikož skutečný stav mostu neodpovídal projektové dokumentaci a nebylo by možné provést tyto práce v daném rozsahu a také s ohledem na bezpečnost práce. Tyto změny, které popisuje AD ve své zprávě byly zakomponovány do RDS a bylo možno provést opravu most. Tyto práce byly po dobu výstavby konzultovány a podrobně sledovány v součinnosti s AD. TDS souhlasí s předloženým návrhem od AD (viz samostatná příloha) a dále také souhlasí s předloženým rozpočtem od zhotovitele stavby který TDS důkladně zkontroloval a souhlasí s jeho položkami. Řešení navržené AD je nutné ke zdárnému dokončení stavebního objektu a k zajištění bezpečnosti silničního provozu na této komunikaci. Změna byla řádně projednána. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV 2. Posouzení správnosti ZBV 2 zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS



VĚC
**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA KE ZMĚNÁM PROVEDENÝCH
PROTI PŘEDCHOZÍMU STUPNI PD**

Akce: JI II/116 Malá Hraštice – Nový Knín; část 1: II/116 Nová Ves pod Pleší

Objekt: SO 201 - Most na II/116 v km 2,011

Na výtokové straně mostu bylo v zadávací dokumentaci počítáno s provedením nového křídla založeného pomocí kotvení a vykonzolování z původních kamenných opěr. Po odkrytí opěry v rámci stavby se část zdíva ukázala jako značně degradovaná. Z tohoto důvodu musela být tato část opěry dobetonována pomocí monolitického železobetonu. Aby došlo ke statickému zajištění mostního křídla, byl pod něj navržen monolitický základ. Tím muselo dojít i ke zvětšení výkopové jámy.

Nejprve bylo uvažováno s provedením výkopové jámy zajištěné pomocí záporového pažení, aby nedošlo k zásahu výkopu do opravené komunikace. Část pažení rovnoběžná s převáděnou komunikací se však ukázala jako nerealizovatelná z důvodu kolize s nadzemním vedením inženýrských sítí. Tato strana výkopu byla nakonec zajištěna pomocí vrstvy stříkaného betonu vyztuženou dvojicí KARI sítí a kotvenou pomocí zemních hřebíků.

Další změny byly provedeny na výtokové straně. Z důvodu špatné nepřístupnosti terénu a možnosti provádění pouze ručních prací bylo odpuštěno od zhotovení monolitických konstrukcí. Terén v oblastech původních křídel byl upraven pomocí odláždění z lomového kamene do betonu.

Dále bylo odpuštěno od drenáže za rubem opěr budované za pomocí protlaku. U takto zhotovené trubky bez obetonování by docházelo k jejímu zanášení a tím by zakrátko ztratila svou drenážní funkci. Drenáž na rubu bude provedena pouze v místech nových křídel.

Všechny změny byly autorským dozorem za osobní účasti prověřovány na místě stavby. Změny byly zpracovány v rámci realizační dokumentace stavby.


Ing. Tomáš Pustějovský

Projektant mostních a inženýrských konstrukcí

METROPROJEKT Praha a. s.Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7



M - Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868

Projekt: II/116 Nová Ves pod Pleší

Věc: Stanovisko k ZBV č. 3

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/116 Nová Ves pod Pleší“ po dohodě a v souladu se stanoviskem TDS, souhlasí s předloženým návrhem od AD, který řeší změnu rozsahu prací u objektu SO 201, jehož skutečný stav neodpovídal PD, proto nebylo možné provést práce v uvažovaném rozsahu dle PD. Změny, které popisuje AD ve svém stanovisku k ZBV byly zakomponovány do RDS.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.



Petr Müller

Projektový manažer

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany

