

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 6/2024/SOD ze dne 24.07.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
- ve věcech technických: 

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.

se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Zastoupena: Jaromírem Diatelem, Ing. Jakubem Diatelem - jednatelé

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jaromír Diatel - jednatel
- ve věcech technických: 

IČO: 46994955

DIČ: CZ46994955

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 752000724/0600

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd.C, vložka 8837

(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 24.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 6/2024/SOD na provedení stavebních prací stavby „**Bezbariérový přístup do Kulturního centra Vizovice**“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **72.236,65 Kč bez DPH**.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak

zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **407.252,18 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **7.463.015,53 Kč bez DPH**, tedy **9.030.248,79 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 40/374/2024 ze dne 11.11.2024.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23049652
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	27.11.2024 10:59:46
Důvod:	
Místo:	

.....
město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Za zhotovitele:

Jaromír
Diatel

Digitálně podepsal
Jaromír Diatel
Datum: 2024.11.28
09:08:35 +01'00'

.....
INSTOP, spol. s r.o.
Jaromír Diatel
jednatel

Přílohy: výkazy výměr ke změnovým listům 1 - 5

ROZPOČET

Zakázka: DODATEČNÉ PRÁCE PŘÍVOD - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENT

Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653

Vypracoval:

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče		
Doprava, Přesun		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem bez DPH		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen		
Roční nárůst cen		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		

ROZPOČET

Zakázka: DODATEČNÉ PRÁCE PRIVOD - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, nehořlavý							
CYKY-J 5x10, nehořlavý	m						
CYKY-J 5x6, pod omítkou	m						
Kabelové trasy							
Kabelový žlab drátěnný 65x50	m						
Podpěry	ks						
Spojky žlabů	ks						
Přichytka oboustranná kabelová	ks						
Hmoždinka PE + vrut	ks						
Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2	ks						
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ							
5x10 mm2	ks						
6 mm2	ks						
25mm2	ks						
VZDUCHOTECHNIKA							
Ventilátor – zapojení (na světelný stávající obvod)	ks						
ROZVÁDĚČE							
Úprava rozváděče – práce	ks						
40C-3 Jistič	ks						
40B-3 Jistič	ks						
Podružný materiál	ks						
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
Pospojování vodičem CYA 6 žl/z (H07V-K)	m						
Pospojování vodičem CYA 25 žl/z (H07V-K)	m						
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Zabezpečení pracoviště	hod						
OSTATNÍ PROFESE							

Spolupráce s ostatními profesemi	hod
Pomocné práce elektro	hod
Spolupráce s revizním technikem	hod
Podružný materiál	
Elektromontáže - celkem	



ROZPOČET

Zakázka: DODATEČNÉ PRÁCE – DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH - BE

Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653

Vypracoval: [REDACTED]

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče		
Doprava, Přesun		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem bez DPH		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen		
Roční nárůst cen		
Součty odstavců		
Elektromontáže		

ROZPOČET

**Zakázka: DODATEČNÉ PRÁCE – DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH -
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE**

Investor: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo náměstí 1007, 763 12

Vizovice, IČ: 00284653

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</i>							
CYKY-O 3x1.5, pod omítkou	m						
<i>KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY</i>							
Tunelová svorka – sada 3ks	ks						
Příchytka oboustranná kabelová	ks						
Hmoždinka PE + vrut	ks						
Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2	ks						
<i>UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ</i>							
3x1,5 až 4 mm2	ks						
6 mm2	ks						
10 mm2	ks						
<i>Tlačítko</i>							
Tlačítko STOP	ks						
<i>ROZVÁDĚČE</i>							
Úprava rozváděče RH – doplnění (práce) a předratování	ks						
Přepětová ochrana ISTA maxi 1+2	ks						
Jistič 200A s vypínací cívkou	ks						
Zákryt plastový	ks						
Podružný materiál	ks						
<i>UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ</i>							
Pospojování vodičem CYA 6 žl/z (H07V-K)	m						
Pospojování vodičem CYA 10 žl/z (H07V-K)	m						
<i>OSTATNÍ PROFESE</i>							
Spolupráce s ostatními profesemi	hod						
Revizní technik	hod						

Spolupráce s revizním technikem	hod	
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
Objekt: Změny
Část: VCP k 31.8.2024

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 8. 2024

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV									
3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	014	317944313RT2	Válcované nosníky č.14 až 22 osazované do připravených otvorů vč. dodávka profilu I č.14	t					
"Doplnění pro montáž zákrytových desek profilem Ič.14; 14,40kg/m" 2,1*14,4/1000									
2	012	388129720R00	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti do 1 t	kus					
3	3	593411R01	deska stropní plná PZD 2090x290x70mm	kus					
4	012	970241150R00	Řezání stěnových dílců z betonů tl 150 mm	m					
2,25+2,5+4,2+4,45									
96 Bourání konstrukcí									
5	R	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3					
"Odbourání stěn kanálů " 0,15*0,67*(2,25+2,5+4,2+4,45)									
6	R	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3					
"Vybourání předstěny na stěně mezi kotelnou a novou šatnou " 8,25*0,3*0,8									
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot									
7	R	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
8	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
9	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
6,797 * 24									
10	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t					
11	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t					
6,797 * 4									
12	R	97999998R00	Poplatek za recyklaci sut' do 5 % příměsí (skup.170107)	t					
99 Staveništní přesun hmot									
13	R	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Celkem									

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Bezbariérový přístup do kulturního centra Vizovice

Objekt: 01-1

Část: Výměna potrubí v tepelném kanále

Objednatel: MASARYKOVO NÁM., 1007, 763 12 VIZOVICE

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o. Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5			
PSV Práce a dodávky PSV							
713 Izolace tepelné							
1	713	713420843	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem	m			
2	631	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m			
3	283	28377072	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/20mm	m			
4	631	63154033	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm	m			
5	713	713463216	Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m			
6	713	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t			
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
7	HZS	HZS22112	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kpl			
8	721	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m			
9	721	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus			
10	721	722220865	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 1/2	kus			
11	721	722131937	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus			
12	721	722174008	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 75x10,3 mm	m			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5			
13	721	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus			
14	721	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" vnitřní závit	kus			
15	721	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2" vnitřní závit	kus			
16	721	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m			
17	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			
18	721	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

19	HZS	HZS22111	Vypuštění a napuštění topného systému	kpl			
20	731	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m			
21	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m			
22	731	733191925	Propojení potrubí ocelové závitové DN 25	kus			
23	731	733194925	Propojení potrubí ocelové hladké D 89x3,6 mm	kus			
24	731	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus			
25	731	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m			
26	731	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm	m			
27	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m			
28	731	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m			
29	731	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t			

734 Ústřední vytápění - armatury

30	731	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50	kus			
31	731	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	kus			
32	731	734111413	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

33	731	734111417	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 80 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor			
34	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus			
35	731	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus			
36	731	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus			
37	731	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus			
38	731	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus			
39	731	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t			

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

40	731	735190913	Výměna vratné růžice otopných těles ocelových	kus			
41	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2			
42	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus			
43	731	998735121.1	Přesun hmot tonážní pro demontovaná otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t			

767 Konstrukce zámečnické

44	pc	pc 767-01	<i>Dodávka ocelového materialu na ukotvení potrubí</i>	kg			
45	767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg			
46	767	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t			

783 Dokončovací práce - nátěry

47	783	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
48	783	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Úprava HUP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1 Zemní práce									
1	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 "Výkop pro základ na HUP " 2,5*0,9*0,5*1,05	m3					
2	R	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3					
3	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3					
4	R	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 1,1813 * 15	m3					
5	R	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3					
6	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3					
7	R	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3					
2 Základy a zvláštní zakládání									
8	R	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm "Základ pod HUP " 0,5*2,5*0,1*1,05	m3					
9	R	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 "Základ pod HUP " 0,5*2,5*0,8*1,05	m3					
3 Svislé a kompletní konstrukce									
10	011	3111123500R00	Nadzákladová zeď tl 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 0,25*2,5	m2					
11	011	342255028R00	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm 0,5*1,35*2	m2					
12	R	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky "Ukotvení stěn HUP " 1,35*2	m					
4 Vodorovné konstrukce									
13	011	411121243R00	D + M prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm	kus					
62 Úpravy povrchů vnější									
14	R	622472163R00	Omítka stěn vnější silikonová ručně "Stěny HUP" 0,5*1,6*2+0,25*2,5	m2					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
15	013	978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou 1,6*2,5-(0,8*0,5)	m2					
99 Staveništní přesun hmot									
16	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
17	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
18	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,049 * 24	t					
19	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
20	R	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyrén s perlíčkou, 170604	t					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE

Objekt: Změny

Část: Úprava HUP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod									
21	723	72316	D+M instalační rám s rozpěrkou	kus					
22	723	73211	D+M skříň HUP1500x1250x500 mm	kus					
23	723	72313	Plynoměr G 40	kus					
24	723	723235117R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 65, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus					
25	723	723233004	Filtr plynový závitový G 1 1/4"	kus					
26	723	42214471	Ventil středotlaký EVPE 1065.02/P 230V DN65 přírubový PN16 pro ovládání topných plynů (do 200kPa)	kus					
27	723	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soub or					
28	723	723213103	Kulový přírubový uzávěr plyn DN 65 PN 16	soub or					
29	723	723231167	Kohout kulový přímý G 2" plyn	kus					
30	723	732112	D+M pozinkované uzamykatelné dvoukřídlé dveře HUP s otvory, roz.2100 x 1600mm	kus					
30	723	723150120	Projektová dokumentace změny měření plynu	kpl					
764 Konstrukce klempířské									
31	764	764412280R00	Oplechování stříšky HUP z Pz plechu rš 600 mm	m					
32	764	998764201R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%					

Celkem