



LCR0852196

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S913/2017/307

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

**Radek Kavka**

IČO: 73004634

DIČ: CZ6608080424

sídlem: Žižkova 1281/12, 795 01 Rýmařov

zapsán v ŽR u MěÚ Rýmařov

zastoupený: **Radek Kavka**, majitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Železná 99 opravy**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/307**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.  
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **20. 7. 2017.**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **25. 9. 2017.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **169.829,- Kč** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.  
Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Rýmařově, dne: 20.07.2017

V Šumperku, dne: 24-07-2017

**Radek KAVKA**

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Praha 7, ul. 1127/18, Plov, Hradec Králové  
500 63 Hradec Králové  
IČ: 42196151, DIČ: CZ42196151  
Krajské zastupitelství Šumperk

Za zhotovitele  
Radek Kavka  
majitel


Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.	Měrná jednotka	objekt
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1
2017-008	Železná 99 - stav.opravy	Náklady na m.j.	111 326
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy ČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk,Potoční 22, 787 01 Šumperk		
Dodavatel	Radek Kavka, Rýmařov, Žižkova 1281/12	Zakázkové číslo	2017-008
Rozpočtoval	Š.Krobol	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 538	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	71 186	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	5 225	Přesun stavebních kapacit	1 007
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	105 950	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	1 589
HZS	2 780	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	108 730	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	111 326	Ostatní náklady celkem	2 596

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Radek Kavka	Jméno :
Datum :	Datum : 1.6.2017	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	111 326 Kč
DPH	15,0 %	16 699 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>128 025 Kč</b>

Poznámka :

TP SC KB

L.Vala

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav.opravy	Rozpočet :
Objekt :	02 Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.	Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	2 656	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	7 445	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 118	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 622	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	241	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 786	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	400	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	1 425	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 939	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	4 326	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	25 026	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	2 220	0	0	0
734 Armatury	0	1 984	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 629	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 076	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 108	0	0	0
781 Obklady keramické	0	17 399	0	0	0
783 Nátěry	0	376	0	0	0
784 Malby	0	680	0	0	0
930 HZS	0	0	0	0	2 780
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 225	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 271	0	0	0	0
<b>GELKEM OBJEKT</b>	<b>29 538</b>	<b>71 186</b>	<b>0</b>	<b>5 225</b>	<b>2 780</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	100 725	0
Oborová přírážka	0	0,0	100 725	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	100 725	1 007
Mimostaveništní doprava	0	0,0	100 725	0
Zařízení staveniště	0	0,0	105 950	0
Provoz investora	0	1,5	105 950	1 589
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	105 950	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	105 950	0
<b>GELKEM VRN</b>				<b>2 596</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav.opravy	Rozpočet:
Objekt :	02 Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.	Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 34 Stěny a příčky</b>						
1	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	2,00	345,00	690,00
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	4,32	455,00	1 965,60
		dělicí příčka mezi koupelnou a WC:1,50*2,88		4,32		
<b>Celkem za 34 Stěny a příčky</b>						<b>2 655,60</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	611473112R00	Omlítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	3,39	390,00	1 322,10
		2,36*1,50-0,10*1,50		3,39		
4	612473181R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká - omlítka pod obklady	m2	18,48	194,00	3 584,93
		WC:(0,90+1,50)*2*2,00-0,60*1,97		8,42		
		Koupelna:(1,36+1,50)*2*2,00-0,70*1,97		10,06		
5	612473182R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	8,04	308,00	2 476,50
		(0,90+1,50)*2*0,88-0,665*0,915		3,62		
		(1,36+1,50)*2*0,88-0,665*0,915		4,43		
6	619991001U00	Zakrytí podlah fóle+páska	m2	3,39	18,00	61,02
		0,90*1,50+1,36*1,50		3,39		
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>7 444,55</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
7	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,17	2 755,00	466,97
		0,90*1,50*0,05+1,36*1,50*0,05		0,17		
8	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 5 cm	m3	0,17	243,00	41,19
		0,90*1,50*0,05+1,36*1,50*0,05		0,17		
9	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm samonivelační anhydritová směs	m2	3,39	180,00	610,20
		0,90*1,50+1,36*1,50		3,39		
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>1 118,36</b>
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
10	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 305,00	1 305,00
11	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 317,00	1 317,00
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 622,00</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3,39	71,00	240,69
		0,90*1,50+1,36*1,50		3,39		
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>240,69</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
13	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,40	214,00	299,60
		otvor pro nové dveře do WC:0,70*2,00		1,40		
14	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 - lité teraco	m3	0,17	2 299,00	389,68
		0,90*1,50*0,05+1,36*1,50*0,05		0,17		
15	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	11,00	11,00
16	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,28	157,00	201,04
		0,65*1,97		1,28		
17	974023350U00	Sekání rýh podlah bet hl 7cm š 15cm - pro vodorovný rozvod splaškové kanalizace	m	2,00	174,00	348,00
18	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm - pro rozvod elektroinstalace	m	16,00	50,00	750,00
19	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm - pro nový rozvod vody	m	11,50	62,00	713,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav.opravy	Rozpočet:
Objekt :	02 Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.	Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm - pro nové rozvody splaškové kanalizace	m	3,00	77,00	231,00
21	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 0,90*1,50+1,36*1,50	m2	3,39	70,00	237,30
				3,39		
22	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (7,25+0,80+6,35+1,30+1,80)*(2,30-1,50) -0,90*0,50*2-0,60*0,50-0,80*0,50-0,90*0,45-0,60*0,60 (1,80+1,05)*2*(2,30-1,50) -0,80*0,50 (2*2*1,30)*(2,30-1,50) (1,20+0,95)*2*(2,30-1,50) -0,60*0,50	m2	22,62	55,00	1 243,83
				14,00		
				-2,37		
				4,56		
				-0,40		
				3,68		
				3,44		
				-0,30		
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (2,36+1,50)*2*2,88 -0,65*1,97-0,665*0,915*2	m2	19,74	69,00	1 361,79
				22,23		
				-2,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>5 786,23</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,76	228,00	400,28
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>400,28</b>
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotnická instalace</b>				
25	720R1vlastní	Demontáž stávajících rozvodů ZTI-bez zař.předmětů	soubor	1,00	1 425,00	1 425,00
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotnická instalace</b>				<b>1 425,00</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
26	612325102U00	VC hrubá omítka rýha stěna -300 mm 29,5*0,30	m2	8,85	417,00	3 690,45
				8,85		
27	721174026U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 125	m	3,00	550,00	1 650,00
28	721174042U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40	m	2,00	251,00	502,00
29	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	61,50	1,67	98,56
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>5 939,01</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
30	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	5,75	213,00	1 224,75
31	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	5,75	217,00	1 247,75
32	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	11,50	56,00	644,00
33	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	11,50	76,00	874,00
34	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00	143,00	286,00
35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	45,04	1,09	49,09
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>4 325,59</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
36	725013138RT1	Klozet kombi např. Jilka, Lyra, Olymp,nádrž s armat.odpad svlslý,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	5 291,00	5 291,00
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	143,00	143,00
38	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	751,00	751,00
39	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	93,00	93,00
40	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	540,00	540,00
41	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	105,00	105,00
42	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	53,00	53,00
43	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	143,00	143,00
44	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	257,00	257,00
45	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	1,00	80,00	80,00
46	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32	kus	1,00	98,00	98,00
47	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	15 500,00	15 500,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav.opravy	Rozpočet:
Objekt :	02 Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.	Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	55145410	Baterie umyvadlová stojánková	kus	1,00	646,00	646,00
49	55160112	Ventil dřez a um bez př mosaz T-900C 1 1/4"	kus	1,00	41,00	41,00
50	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015B DN 40 z PH	kus	1,00	52,00	52,00
51	64216826	Umyvadlo s otv. pro bat. 550x450 např. Jilka, Nova a pod	kus	1,00	1 206,00	1 206,00
52	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	100,01	0,27	27,00
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>25 026,00</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
53	733222102U00	Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D15x1	m	8,00	256,00	2 048,00
54	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	8,00	13,00	104,00
55	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	22,67	3,00	68,02
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>2 220,02</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
56	734209113R00	Montáž armatur závlkových, se 2závlvy, G 1/2	kus	4,00	54,00	216,00
57	734212113R00	Odvzdušňovače sarnočinné ON 13 7311, DN 15	kus	2,00	127,00	254,00
58	Ivar 2	KIT koupelna úhlový 15x1 měď	kpl.	2,00	687,00	1 174,00
59	Ivar 3	Termostatická hlavice - k žebříku	kus	2,00	170,00	340,00
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>1 984,00</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
60	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	2,00	87,00	174,00
61	735164512U00	MLž otopných těles na stěnu výšky přes 1500 mm - otop.těleso koupelnové žebříkové, střed. připojení	kus	2,00	189,00	378,00
62	33	Koupelnové těleso - 1480x600 mm	kus	1,00	1 948,00	1 948,00
63	34	Koupelnové těleso - 1480x750 mm	kus	1,00	2 005,00	2 005,00
64	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	47,42	2,61	123,76
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>4 628,76</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
65	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00	390,00	780,00
66	766666911R00	Dokompletace vnitřních dveří, včetně zámku a dveřního kování	kus	2,00	428,00	856,00
67	61160128	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak B	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
68	61160158	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak B	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
69	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	42,42	0,94	39,87
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 075,87</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
70	711113117U00	Izolace vlhko V - Izolační stěrka pod dlažby vodor 0,90*1,50+1,36*1,50	m2	3,39	185,00	627,15
71	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr 0,90*1,50+1,36*1,50	m2	3,39	28,00	94,92
72	771575107RT2	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm 0,90*1,50+1,36*1,50	m2	3,39	367,00	1 244,13
73	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 0,90*1,50+1,36*1,50	m2	3,39	23,00	77,97
74	59763719	Dlažba neglazovaná silnutá tl. 9 mm typ dlažby určí Investor - základní cena Začátek provozního součtu 0,90*1,50+1,36*1,50 Konec provozního součtu prořez a ztrátové 10%:3,39*1,10	m2	3,73	238,00	887,50
75	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	30,87	5,70	175,96
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>3 107,63</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
76	711113127U00	Izolace vlhko S - Izolační stěrka pod obklady svls	m2	18,48	200,00	3 695,80

**Položkový rozpočet**

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav.opravy	Rozpočet:
Objekt :	02 Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.	Stavební opravy koupelny a WC ve 2.N.P.


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC:(0,90+1,50)*2*2,00-0,60*1,97		8,42		
		Koupelna:(1,36+1,50)*2*2,00-0,70*1,97		10,06		
77	781101121R00	Provedení penetrace podkladu včetně penetračního laku	m2	18,48	15,00	277,19
		WC:(0,90+1,50)*2*2,00-0,60*1,97		8,42		
		Koupelna:(1,36+1,50)*2*2,00-0,70*1,97		10,06		
78	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 30x20 cm	m2	18,48	411,00	7 594,87
		WC:(0,90+1,50)*2*2,00-0,60*1,97		8,42		
		Koupelna:(1,36+1,50)*2*2,00-0,70*1,97		10,06		
79	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	18,48	24,00	443,50
		WC:(0,90+1,50)*2*2,00-0,60*1,97		8,42		
		Koupelna:(1,36+1,50)*2*2,00-0,70*1,97		10,06		
80	59782520	Dodávka keramického obkladu 300x200 mm - zákl.cena, typ obkladu určí investor	m2	20,33	238,00	4 837,80
		Začátek provozního součtu				
		WC:(0,90+1,50)*2*2,00-0,60*1,97		8,42		
		Koupelna:(1,36+1,50)*2*2,00-0,70*1,97		10,06		
		Konec provozního součtu		18,48		
		profes a ztratné 10%:18,479*1,10		20,33		
81	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	177,31	3,10	549,65
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>17 398,80</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
82	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x emal - nátěr ocelových zárubní	m2	3,21	117,00	375,92
		(0,60+1,97*2)*(0,15+0,20)		1,59		
		(0,70+1,97*2)*(0,15+0,20)		1,62		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>375,92</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
83	784442001RT2	Malba disperzní Interlérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	12,13	56,00	679,54
		strop:0,90*1,50+1,36*1,50		3,39		
		stěny:(0,90+1,50)*2*0,88+(1,36+1,90)*2*0,88-0,665*0,915*2		8,74		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>679,54</b>
<b>Díl: 930</b>		<b>HZS</b>				
84	900 R00	Hzs - drobné stavební přípomoci a práce nespecif.- kované v rozpočtu	h	5,00	238,00	1 190,00
85	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací Topná zkouška	h	5,00	318,00	1 590,00
	<b>Celkem za</b>	<b>930 HZS</b>				<b>2 780,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
86	M21R1vlastní	Demontáž stávajících rozvodů EL a světel	soubor	1,00	950,00	950,00
87	M21vlastní	D+M nových rozvodů silnoproudé elektroinstalace vč. zásuvek,vypínačů a světel	soubor	1,00	4 275,00	4 275,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>5 225,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
88	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,70	424,00	1 567,29
89	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	3,70	163,00	602,52
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	133,07	14,00	1 863,01
91	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	3,70	172,00	635,79
92	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	7,39	82,00	606,22
93	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,70	251,00	927,81
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,70	830,00	3 068,04
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>9 270,67</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Lokální opravy a výmalba místností 2.N.P.	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
03	Lokální opravy omítek a výmalba místností 2.N.P.	Měrná jednotka	objekt
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1
2017-008	Železná 99 - stav. opravy	Náklady na m.j.	51 002
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství, Potoční 22, 787 01 Šumperk		
Dodavatel	Radek Kavka, Rýmařov, Žižkova 1281/12	Zakázkové číslo	2017-008
Rozpočtoval	Š. Krobot	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	22 996	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	26 761	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	498
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	49 758	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	746
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		49 758	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		51 001	Ostatní náklady celkem	1 244

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Radek Kavka	Jméno :
Datum :		Datum : 1.6.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		51 001 Kč
DPH	15,0 %		7 650 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>58 651 Kč</b>

Poznámka :

TP sč k

L. Vala

Lesy České republiky, s.p. [06]  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Krajské ředitelství Šumperk  
 Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Stavba : 2017-008 Železná 99 - stav. opravy  
Objekt : 03 Lokální opravy omítek a výmalba místností 2.N.P.

Rozpočet :  
Lokální opravy a výmalba místností 2.N.P.

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	18 759	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 199	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	259	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 165	0	0	0
781 Obklady keramické	0	3 228	0	0	0
784 Malby	0	22 368	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 780	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>22 996</b>	<b>26 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	49 758	0
Oborová přírážka	0	0,0	49 758	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	49 758	498
Mimoto staveništní doprava	0	0,0	49 758	0
Zařízení staveniště	0	0,0	49 758	0
Provoz investora	0	1,5	49 758	746
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	49 758	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	49 758	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 244</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav. opravy	Rozpočet:
Objekt :	03 Lokální opravy omítek a výmalba místností 2.N.P.	Lokální opravy a výmalba místností 2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>						
1	610991111R00	<b>Upravy povrchů vnitřní</b> Zakrývání výplň vnitřních otvorů	m2	42,63	33,00	1 403,56
		1/O:1,41*1,71*2		4,82		
		2/O:1,21*1,71*5		10,36		
		4/O:1,22*1,22*1		1,49		
		m.č. 1 - komora - dveře:0,60*1,920		1,15		
		m.č. 2 - kuchyně - dveře:0,60*1,92+0,90*1,95*2		4,66		
		m.č. 3 - kuchyně - dveře:0,90*1,95+0,85*2,00+0,90*1,95+0,80*1,97		6,79		
		m.č. 4 - pokoj - dveře:0,80*1,97		1,58		
		m.č. 5 - pokoj - dveře:0,90*1,95*2		3,51		
		m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupelny a WC:0				
		m.č. 7 - chodba - dveře:0,60*1,95+0,90*1,95+0,90*1,95+0,85*1,95+0,95*1,95		8,19		
2	611421131RT2	<b>Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi</b>	m2	103,47	60,00	6 208,45
		m.č. 1 - komora :3,87*1,17		4,53		
		m.č. 2 - kuchyně :4,14*3,28		13,68		
		m.č. 3 - kuchyně :3,60*5,27+3,07*0,30		19,89		
		m.č. 4 - pokoj :3,00*5,27		15,81		
		m.č. 5 - pokoj:6,77*3,45-0,65*0,40		23,10		
		m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupelny a WC:0				
		m.č. 7 - chodba :5,55*1,80+3,55*2,00		17,09		
		1,25*1,25+1,55*2+1,25*2,85+1,25*1,00-1,25*0,83+(1,25+0,83)*2*0,25		9,48		
3	612421131R00	<b>Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových</b>	m2	244,32	38,00	9 284,22
		m.č. 1 - komora - strop + stěny:3,87*1,17+(3,87+1,17)*2*2,87-1,21*1,71-0,60*1,920		30,24		
		m.č. 2 - kuchyně - strop + stěny:4,14*3,28+(4,14+3,28)*2*2,87-1,41*1,71-0,60*1,92-0,90*1,95*2		49,10		
		m.č. 3 - kuchyně - strop + stěny:3,60*5,27+3,07*0,30+(3,07+0,30+2,20+3,60+5,27+3,92)*2,87-1,41*1,71-0,90*1,95-0,85*2,00-0,90*1,95-0,80*1,97		72,59		
		-1,41*1,71-0,90*1,95-0,85*2,00-0,90*1,95-0,80*1,97		-9,20		
		m.č. 4 - pokoj - strop + stěny:3,00*5,27+(3,00+5,27)*2*2,87-1,21*1,71-0,80*1,97		59,63		
		m.č. 4 - pokoj - odpočet obložení verzalit:-(3,00+1,64)*2,87		-13,32		
		m.č. 5 - pokoj - strop + stěny:6,77*3,45-0,65*0,40+(6,36+0,65+0,40+2,80+6,77+3,45)*2,87		81,73		
		-1,21*1,71*2-0,90*1,95*2		-7,65		
		m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupelny a WC:0				
		m.č. 7 - chodba - strop + stěny:(2,60+2,00+1,80+5,55+3,80)*2,87-0,60*1,95-0,90*1,95-0,90*1,95-0,85*1,95-0,95*1,95+5,55*1,80+3,55*2		54,10		
		-1,21*1,71		-2,07		
		m.č. 8 - schodiště - strop + stěny:1,27*4,45+2,05*1,54+3,28*4,45-1,25*2,10+(1,25+2,10)*0,35+1,25*1,25+1,25*3,15		27,45		
		1,25*1,25+1,55*2+1,25*2,85+1,25*1,00-1,25*0,83+(1,25+0,83)*2*0,25		9,48		
		odpočet stropů:-103,4741		-103,47		
		odpočet obkladů v kuchyni:-(1,60+0,60)*1,95		-4,29		
4	619991001U00	<b>Zakrytí podlah fólie+páska</b>	m2	103,47	18,00	1 862,53
		m.č. 1 - komora :3,87*1,17		4,53		
		m.č. 2 - kuchyně :4,14*3,28		13,68		

### Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav. opravy	Rozpočet:
Objekt :	03 Lokální opravy omítek a výmalba místností 2.N.P.	Lokální opravy a výmalba místností 2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 3 - kuchyně :3,60*5,27+3,07*0,30		19,89		
		m.č. 4 - pokoj :3,00*5,27		15,81		
		m.č. 5 - pokoj:6,77*3,45-0,65*0,40		23,10		
		m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupelny a WC:0				
		m.č. 7 - chodba :5,55*1,80+3,55*2,00		17,09		
		1,25*1,25+1,55*2+1,25*2,85+1,25*1,00-1,25*0,83+(1,25+0,83)*2*0,25		9,48		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>18 758,76</b>
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
5	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	103,47	4,00	413,90
		m.č. 1 - komora :3,87*1,17		4,53		
		m.č. 2 - kuchyně :4,14*3,28		13,58		
		m.č. 3 - kuchyně :3,60*5,27+3,07*0,30		19,89		
		m.č. 4 - pokoj :3,00*5,27		15,81		
		m.č. 5 - pokoj:6,77*3,45-0,65*0,40		23,10		
		m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupelny a WC:0				
		m.č. 7 - chodba :5,55*1,80+3,55*2,00		17,09		
		1,25*1,25+1,55*2+1,25*2,85+1,25*1,00-1,25*0,83+(1,25+0,83)*2*0,25		9,48		
6	978013111R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	244,32	2,00	488,64
		m.č. 1 - komora - strop + stěny:3,87*1,17+(3,87+1,17)*2*2,87-1,21*1,71-0,60*1,920		30,24		
		m.č. 2 - kuchyně - strop + stěny:4,14*3,28+(4,14+3,28)*2*2,87-1,41*1,71-0,60*1,92-0,90*1,95*2		49,10		
		m.č. 3 - kuchyně - strop + stěny:3,60*5,27+3,07*0,30+(3,07+0,30+2,20+3,60+5,27+3,92)*2,87		72,59		
		-1,41*1,71-0,90*1,95-0,85*2,00-0,90*1,95-0,80*1,97		-9,20		
		m.č. 4 - pokoj - strop + stěny:3,00*5,27+(3,00+5,27)*2*2,87-1,21*1,71-0,80*1,97		59,63		
		m.č. 4 - pokoj - odpočet obložení verzalit:-(3,00+1,64)*2,87		-13,32		
		m.č. 5 - pokoj - strop + stěny:6,77*3,45-0,65*0,40+(6,36+0,65+0,40+2,80+6,77+3,45)*2,87		81,73		
		-1,21*1,71*2-0,90*1,95*2		-7,65		
		m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupelny a WC:0				
		m.č. 7 - chodba - strop + stěny:(2,60+2,00+1,80+5,55+3,80)*2,87-0,60*1,95-0,90*1,95-0,90*1,95-0,85*1,95-0,95*1,95+5,55*1,80+3,55*2		54,10		
		-1,21*1,71		-2,07		
		m.č. 8 - schodiště - strop + stěny:1,27*4,45+2,05*1,54+3,28*4,45-1,25*2,10+(1,25+2,10)*0,35+1,25*1,25+1,25*3,15		27,45		
		1,25*1,25+1,55*2+1,25*2,85+1,25*1,00-1,25*0,83+(1,25+0,83)*2*0,25		9,48		
		odpočet stropů:-103,4741		-103,47		
		odpočet obkladů v kuchyni:-(1,60+0,60)*1,95		-4,29		
7	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,29	69,00	296,01
		odsekání obkladů v kuchyni:(1,60+0,60)*1,95		4,29		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>1 198,55</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
8	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,14	228,00	259,07
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>259,07</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
9	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,5 m	kus	1,00	947,00	947,00
10	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00	207,00	207,00

### Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav. opravy	Rozpočet:
Objekt :	03 Lokální opravy omítek a výmalba místností 2.N.P.	Lokální opravy a výmalba místností 2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	12,15	0,94	11,42
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 165,42</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
12	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ASO-Unigrund K kuchyně:(1,60+0,60)*1,95	m2	4,29	28,00	120,12
13	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm kuchyně:(1,60+0,60)*1,95	m2	4,29	411,00	1 763,19
14	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně kuchyně:(1,60+0,60)*1,95	m2	4,29	24,00	102,96
15	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně - univerzální silikon (1,60+0,60)	m	2,20	9,00	19,80
16	69782520	Dodávka keramického obkladu 300x200 mm - zákl.cena , typ obkladu určí investor Začátek provozního součtu kuchyně:(1,60+0,60)*1,95 Konec provozního součtu prořez a ztratné 10%:4,29*1,10	m2	4,72	238,00	1 123,12
17	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	32,92	3,00	98,76
<b>Celkem za</b>		<b>781.Obklady keramické</b>				<b>3 227,95</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
18	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x poz. 6/O - ostění :(1,07+1,69*2)*0,32*7 poz. 7/O - ostění:(0,90+2*0,60)*0,32*1 oprava vnitřních omítek po výměně oken: poz. 1/O:(1,41+1,71)*2*0,35*2 poz. 2/O:(1,21+1,71)*2*0,35*5 poz. 3/O:(0,665+0,915)*2*0,35*2 poz. 4/O:(1,22+1,22)*2*0,35 poz. 5/O:(0,96+0,86)*2*0,35*2 poz. 6/O:(1,07+1,69)*2*0,35*7 poz. 7/O:(0,90+0,60)*2*0,35	m2	46,27	18,00	832,86
19	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x m.č. 1 - komora - strop + stěny:3,87*1,17+(3,87+1,17)*2*2,87-1,21*1,71-0,60*1,920 m.č. 2 - kuchyně - strop + stěny:4,14*3,28+(4,14+3,28)*2*2,87-1,41*1,71-0,60*1,92-0,90*1,95*2 m.č. 3 - kuchyně - strop + stěny:3,60*5,27+3,07*0,30+(3,07+0,30+2,20+3,60+5,27+3,92)*2,87-1,41*1,71-0,90*1,95-0,85*2,00-0,90*1,95-0,80*1,97 m.č. 4 - pokoj - strop + stěny:3,00*5,27+(3,00+5,27)*2*2,87-1,21*1,71-0,80*1,97 m.č. 4 - pokoj - odpočet obložení verzalit:-(3,00+1,64)*2,87 m.č. 5 - pokoj - strop + stěny:6,77*3,45-0,65*0,40+(6,36+0,65+0,40+2,80+6,77+3,45)*2,87-1,21*1,71*2-0,90*1,95*2 m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupelny a WC:0 m.č. 7 - chodba - strop + stěny:(2,60+2,00+1,80+5,55+3,80)*2,87-0,60*1,95-0,90*1,95-0,90*1,95-0,85*1,95-0,95*1,95+5,55*1,80+3,55*2,00-1,21*1,71	m2	347,80	18,00	6 260,32

### Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav. opravy	Rozpočet:	Lokální opravy a výmalba místností 2.N.P.
Objekt :	03 Lokální opravy omítek a výmalba místností 2.N.P.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 8 - schodiště - strop + stěny: $1,27*4,45+2,05*1,54+3,28*4,45-1,25*2,10+(1,25+2,10)*0,35+1,25*1,25+1,25*3,15$		27,45		
		$1,25*1,25+1,55*2+1,25*2,85+1,25*1,00-1,25*0,83+(1,25+0,83)*2*0,25$		9,48		
		odpočet obkladů v kuchyni: $-(1,60+0,60)*1,95$		-4,29		
20	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	347,80	6,00	2 086,77
		m.č. 1 - komora - strop + stěny: $3,87*1,17+(3,87+1,17)*2*2,87-1,21*1,71-0,60*1,920$		30,24		
		m.č. 2 - kuchyně - strop + stěny: $4,14*3,28+(4,14+3,28)*2*2,87-1,41*1,71-0,60*1,92-0,90*1,95*2$		49,10		
		m.č. 3 - kuchyně - strop + stěny: $3,60*5,27+3,07*0,30+(3,07+0,30+2,20+3,60+5,27+3,92)*2,87-1,41*1,71-0,90*1,95-0,85*2,00-0,90*1,95-0,80*1,97$		72,59		
				-9,20		
		m.č. 4 - pokoj - strop + stěny: $3,00*5,27+(3,00+5,27)*2*2,87-1,21*1,71-0,80*1,97$		59,63		
		m.č. 4 - pokoj - odpočet obložení verzalí: $-(3,00+1,64)*2,87$		-13,32		
		m.č. 5 - pokoj - strop + stěny: $6,77*3,45-0,65*0,40+(6,36+0,65+0,40+2,80+6,77+3,45)*2,87$		81,73		
				-7,65		
		m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupelny a WC: 0				
		m.č. 7 - chodba - strop + stěny: $(2,60+2,00+1,80+5,55+3,80)*2,87-0,60*1,95-0,90*1,95-0,90*1,95-0,85*1,95-0,95*1,95+5,55*1,80+3,55*2-1,21*1,71$		54,10		
				-2,07		
		m.č. 8 - schodiště - strop + stěny: $1,27*4,45+2,05*1,54+3,28*4,45-1,25*2,10+(1,25+2,10)*0,35+1,25*1,25+1,25*3,15$		27,45		
		$1,25*1,25+1,55*2+1,25*2,85+1,25*1,00-1,25*0,83+(1,25+0,83)*2*0,25$		9,48		
		odpočet obkladů v kuchyni: $-(1,60+0,60)*1,95$		-4,29		
21	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	46,27	21,00	971,67
		poz. 6/O - ostění: $(1,07+1,69)*2*0,32*7$		9,97		
		poz. 7/O - ostění: $(0,90+2*0,60)*0,32*1$		0,67		
		oprava vnitřních omítek po výměně oken:				
		poz. 1/O: $(1,41+1,71)*2*0,35*2$		4,37		
		poz. 2/O: $(1,21+1,71)*2*0,35*5$		10,22		
		poz. 3/O: $(0,665+0,915)*2*0,35*2$		2,21		
		poz. 4/O: $(1,22+1,22)*2*0,35$		1,71		
		poz. 5/O: $(0,96+0,86)*2*0,35*2$		2,55		
		poz. 6/O: $(1,07+1,69)*2*0,35*7$		13,52		
		poz. 7/O: $(0,90+0,60)*2*0,35$		1,05		
22	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Prímalex Standard	m2	347,80	31,00	10 781,66
		m.č. 1 - komora - strop + stěny: $3,87*1,17+(3,87+1,17)*2*2,87-1,21*1,71-0,60*1,920$		30,24		
		m.č. 2 - kuchyně - strop + stěny: $4,14*3,28+(4,14+3,28)*2*2,87-1,41*1,71-0,60*1,92-0,90*1,95*2$		49,10		
		m.č. 3 - kuchyně - strop + stěny: $3,60*5,27+3,07*0,30+(3,07+0,30+2,20+3,60+5,27+3,92)*2,87-1,41*1,71-0,90*1,95-0,85*2,00-0,90*1,95-0,80*1,97$		72,59		
				-9,20		
		m.č. 4 - pokoj - strop + stěny: $3,00*5,27+(3,00+5,27)*2*2,87-1,21*1,71-0,80*1,97$		59,63		
		m.č. 4 - pokoj - odpočet obložení verzalí: $-(3,00+1,64)*2,87$		-13,32		

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav. opravy	Rozpočet:
Objekt :	03 Lokální opravy omítek a výmalba místností 2.N.P.	Lokální opravy a výmalba místností 2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 5 - pokoj - strop + stěny: 6,77*3,45- 0,65*0,40+(6,36+0,65+0,40+2,80+6,77+3,45)*2,87		81,73		
		-1,21*1,71*2-0,90*1,95*2		-7,65		
		m.č. 6 - neřešeno, řeší se v rámci oprav. koupeny a WC:0				
		m.č. 7 - chodba - strop + stěny: (2,60+2,00+1,80+5,65+3,80)*2,87- 0,60*1,95-0,90*1,95-0,90*1,95-0,85*1,95- 0,95*1,95+5,55*1,80+3,55*2,00		54,10		
		-1,21*1,71		-2,07		
		m.č. 8 - schodiště - strop + stěny: 1,27*4,45+2,05*1,54+3,28*4,45- 1,25*2,10+(1,25+2,10)*0,35+1,25*1,25+1,25*3,15		27,45		
		1,25*1,25+1,55*2+1,25*2,85+1,25*1,00-1,25*0,83+(1,25+0,83)*2*0,25		9,48		
		odpočet obkladů v kuchyni: -(1,60+0,60)*1,95		-4,29		
23	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Standard	m2	46,27	31,00	1 434,37
		poz. 6/O - ostění: (1,07+1,69*2)*0,32*7		9,97		
		poz. 7/O - ostění: (0,90+2*0,60)*0,32*1		0,67		
		oprava vnitřních omítek po výměně oken:				
		poz. 1/O: (1,41+1,71)*2*0,35*2		4,37		
		poz. 2/O: (1,21+1,71)*2*0,35*5		10,22		
		poz. 3/O: (0,665+0,915)*2*0,35*2		2,21		
		poz. 4/O: (1,22+1,22)*2*0,35		1,71		
		poz. 5/O: (0,96+0,86)*2*0,35*2		2,55		
		poz. 6/O: (1,07+1,69)*2*0,35*7		13,52		
		poz. 7/O: (0,90+0,60)*2*0,35		1,05		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>22 367,66</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,12	424,00	474,16
25	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	1,12	163,00	182,28
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,26	14,00	563,63
27	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,12	172,00	192,35
28	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,24	82,00	183,40
29	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,12	251,00	280,70
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,12	808,00	903,60
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 780,12</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Výměna podlahové krytiny v kuchyni 1.N.P.	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>04</b>	Výměna podlah. krytiny v kuchyni 1.N.P.	Měrná jednotka	objekt
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	1
<b>2017-008</b>	Železná 99 - stav. opravy	Náklady na m.j.	7 502
<b>Projektant</b>		Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>			
<b>Objednatel</b>	Lesy ČR s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk		
<b>Dodavatel</b>	Radek Kavka, Rýmařov, Žižkova 1281/12	Zakázkové číslo	2017-008
<b>Rozpočtoval</b>	Š.Krobot	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	837	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	6 482	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	73
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 319	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	110
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 319	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 502	Ostatní náklady celkem	183

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Radek Kavka	Jméno :
Datum :	Datum : 1.6.2017	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	7 502 Kč
DPH	15,0 %	1 125 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>8 627 Kč</b>

Poznámka :

TP SC KR

L. Vala

Lesy České republiky, s.p. [06]  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: C242196451  
 Krajské ředitelství Šumperk  
 Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav. opravy	Rozpočet :	
Objekt :	04 Výměna podlah. krytiny v kuchyni 1.N.P.	Výměna podlahové krytiny v kuchyni 1.N.P.	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	810	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	6 482	0	0	0
D96 Přesuny suší a vybouraných hmot	27	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>837</b>	<b>6 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	7 319	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 319	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	7 319	73
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 319	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 319	0
Provoz investora	0	1,5	7 319	110
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 319	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 319	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 319</b>	<b>183</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Železná 99 - stav. opravy	Rozpočet:
Objekt :	04 Výměna podlah. krytiny v kuchyni 1.N.P.	Výměna podlahové krytiny v kuchyni 1.N.P.

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,00*3,75	m2	11,25	72,00	810,00
				11,25		
<b>Celkem za 95</b>						<b>810,00</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
2	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,00	228,00	0,10
<b>Celkem za 99</b>						<b>0,10</b>
<b>Díl: 776</b>						
<b>Podlahy povlakové</b>						
3	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 3,00*3,75	m2	11,25	15,00	168,75
				11,25		
4	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC (3,00+3,75)*2 odpočet dveřních olovů: -3*0,80	m	11,10	8,00	88,80
				13,50		
				-2,40		
5	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z PVC pásů na lištu vč. soklíku (3,00+3,75)*2 odpočet dveřních olovů: -3*0,80	m	11,10	76,00	843,60
				13,50		
				-2,40		
6	776511810RT2	Odsranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 20 m2 3,00*3,75	m2	11,25	26,00	292,50
				11,25		
7	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm 3,00*3,75	m2	11,25	448,00	5 040,00
				11,25		
8	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	67,71	0,72	48,75
<b>Celkem za 776</b>						<b>6 482,40</b>
<b>Díl: D96</b>						
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
9	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	0,01	163,00	1,83
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,41	14,00	5,67
11	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,01	172,00	1,94
12	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,02	82,00	1,85
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,01	251,00	2,82
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - PVC podlahová krytina	t	0,01	1 140,00	12,83
<b>Celkem za D96</b>						<b>26,93</b>