

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Hutná II (sdružené koryto) - oprava betonového opevnění

Číslo PL: 2 02 13 075

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Požadujeme provést opravu poškozeného pravobřežního betonového opevnění vodního toku Hutná II v úseku od RO Černovice po soutok s Lužničkou v obci Málkov ř. km 1,837 – 5,205. Jedná se o úsek zkapacitnění přivaděče průmyslové vody. V tomto úseku je koryto vodního toku Hutné II opevněno: pravý břeh - opevněn betonovými poli o se sklonem svahů 1:1,5 a výšce 1,3 m, dno - o šířce 6 -7m je betonové, levý břeh - je opevněn betonovými prefabrikáty o výšce 1m. Za účelem zjištění celkového množství závad, byl zpracován pasport poruch pravobřežního opevnění. Požadujeme opravit jednotlivá poškozená betonová pole. Jedná se o desky, u kterých je patrné rozlomení a vychýlení z roviny.


V těchto oblastech musí dojít k vybourání a dobetonávce celých dilatačních celků. Před betonáží bude stávající poškozený dilatační celek vybourán a bude proveden šterkopískový podklad. Betonáž bude probíhat ve dvou vrstvách. Nejprve se vybetonuje vrstva o tloušťce 6 cm, poté bude uložena kari síť a následně dobetonována vrchní krycí vrstva o tloušťce 6 cm. Maximální délka nově provedeného dilatačního celku bude dle rozměru kari sítě (3 m). Celkový objem prací pro opravu betonových polí je cca 149 m². Dilatační spáry požadujeme nejprve v celé hloubce vyplnit PUR pěnou. Po vytvrzení PUR pěny seříznout do požadované hloubky a osadit TPE profil. Pro provedení prací je nutný převod vody - nebo jímkování.

Předpokládaný stupeň PD:

Technická zpráva

Předpokládaný termín zpracování PD:

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů)
3. Souřadnice GIS : x: -811107,52 y: - 992409,97
x: -813997,23 y: -992728,48

4. Tok. Hutná II. Ř. km od 1,837 do 5,205

5. Dostupné dokumentace:

- a. Studie proveditelnosti - NE
- b. Zpráva STP -NE
- c. Studie záplavového území -NE
- d. Archivní dokumentace - **PPV, ř.km 0,0 - 18,5 - oprava betonového pláště**
(DSP/DPS, 2014, AZ Consult)
- e. Manipulační řád – VS NOD
- f. Provozní řád
- g. Zprávy TBD
- h. Další

část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci:

Za projektanta:

Za objednatele:

MPR: Ing. Suchopárková

TDI: Ing. Vondrová

Zástupce provozovatele: Ing. Mazánek

Zástupce odboru TPC:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Opakem provedení v rozsahu PD v rozsahu TP:
- IS, zázemí, - Přístup - souhlas,
- situace, v rámci řez, zprávy, rozpočet
souboré stanovisko města

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

na mostě, nadzemní

Závěr z místního šetření:

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:
2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):
3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např.:
 - Geodetické a katastrální podklady: **NE**
 - Hydrologické podklady: **NE**
 - Laboratorní rozborů: **NE**
 - Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.).Stanovení rozsahu průzkumných prací: **NE**
 - Stavebně technický průzkum: **Ano**
 - Stavebně historický průzkum:
 - Archeologický průzkum:
 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
 - Biologická studie
 - Další ...

Projektant:

IČ

Razítko a podpis autorizované osoby:

V Chamber dne 24.5.2017