

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových pláštů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.2-Vnější fasády východní a západní

Objekt:

SO 01 - Pozemní stavební objekt

KSO: 801.35.1.3
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|-------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v CZK | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových prístů objektu Toistenů 10, Jihlava, oddíl C.2-vnější
fasády východní a západní

Objekt: **SO 01 - Pozemní stavební objekt**

Místo: Jihlava

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| Náklady stavby celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 2 - Zakládání | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 |
| 5 - Komunikace | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00 |
| 99 - Přesun hmot | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 0,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | 0,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava odvodňovacích piestů objektu 10, Jihlava, oddíl C.2-vnější
 fasády východní a západní

Objekt: **SO 01 - Pozemní stavební objekt**

Místo: Jihlava

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
 JIHLAVA s.r.o.,
 586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSX Práce a dodávky HSX 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek, rozebrání okapového chodníčku "viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+16,3+0,9+10,9)*1 | m2 | 34,100 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3 | K | 113107111 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm "viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1 | m2 | 178,200 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "viz v.č. 111" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,3*0,15 | m3 | 5,784 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 5 | K | 132202201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3 "v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*(0,85*0,5+0,6*0,3) | m3 | 28,442 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 6 | K | 132202209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 "v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*(0,85*0,5+0,6*0,3) | m3 | 28,442 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 7 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m "viz v.č. 11-114-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v ..." 128,442 "viz v.č. 11-114-zpětný zásyp-ODEČET, výpočet převzat z položky Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4"-54,306 | m3 | 28,136 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "viz v.č. 11-114-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v ..." 128,442*1,65 "viz v.č. 11-114-zpětný zásyp-ODEČET, výpočet převzat z položky Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4"-54,306*1,65 | t | 77,540 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 9 | K | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu "viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*(0,3*0,6) | m3 | 37,946 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 10 | K | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 6,178 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz v.č. 111, 112, 113, 114, štěrky fr. 4-8 mm kolem tvarovek větracích" 0,06*212,3 | | | | | |
| 11 | M | 583336250 | kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8-praná, obsyp drenáže a větracích tvarovek | t | 13,776 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | "viz v.č. 111, 112, 113, 114, štěrky fr. 4-8 mm kolem tvarovek větracích" 0,06*212,3*2 | | | | | |
| 12 | K | 181301101 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 38,560 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,3 | | | | | |
| 13 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 460,560 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,3+(59+91+59)*3 | | | | | |
| 14 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 5,527 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | osivo směs travní parková "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,3*0,03+(59+91+59)*0,03 | | | | | |
| 15 | K | 1 | Ochrana zeleně-1xjehličnan výšky 10 m, 2xlistnatý strom výšky 3 m a 1xlistnatý strom výšky 6 m | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Ochrana zeleně-1xjehličnan výšky 10 m (ochrana kmene obedněním+ochrana větví proti poškození od lešení), 2xlistnatý strom výšky 3 m (ochrana větví proti poškození od lešení) a 1xlistnatý strom výšky 6 m (ochrana větví proti poškození od lešení) | | | | | |
| | VV | | "viz PD oddílu č. 2" 1 | | 1,000 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 0,00 | |
| 16 | K | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 16,799 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,13 | | | | | |
| 17 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 201,188 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1,3*1,2 | | | | | |
| 18 | M | 693111460 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 201,188 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1,3*1,2 | | | | | |
| 19 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 3,299 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Lože pro trativody z betonu prostého včetně montáže a demontáže bednění "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,24*0,1*1,04 | | | | | |
| 20 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 122,300 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9) | | | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 | |
| 21 | K | 319202116 | Dodatečná izolace zdiva tl 1200 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m | 266,233 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm, jedná se o tlakovou injektáž na bázi vodného roztoku methylsilikonátu "viz v.č. 111, 112, 113, 114-1.řada" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+36,8+1+10,8+8,2+0,3+27,4+1,1+3,8+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*1,15 | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111, 112, 113, 114-2.řada" (10,8+1+36,8+1+10,8+8,2+0,3+27,4+1,1+3,8+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*0,5*1,15 | | | | | |
| 22 | K | 2 | Dodatečná izolace zdiva tl 2000 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m | 5,488 | | 0,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Dodatečná izolace zdíva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdíva přes 1 500 do 2 000 mm, jedná se o tlakovou injektáž na bázi vodného roztoku methylsilikonátu | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111, 112, 113, 114-1.řada" 5,5*1,15 | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111, 112, 113, 114-2.řada" 5,5*0,5*1,15 | | | | | |
| | D | 5 | Komunikace | | | | 0,00 | |
| 23 | K | 3 | Kladení kamenných desek okapového chodníčku do pískového podsypu (fr. 0-4 mm) tl. 20 mm | m2 | 109,795 | | 0,00 | |
| | PP | | Kladení kamenných desek okapového chodníčku s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z pískového podsypu tl. 20 mm | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111-114-zpětná montáž stáv. kamenných desek" (10,8+1+1+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+1+1+10,9+0,9+16,6)*1 | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111-114- (10,8+1+15,1+16,1+0,9+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+16,3+0,9+10,9)*0,55+27,4*0,35 | | | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 | |
| 26 | K | 6 | Dodávka a montáž nové fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění, provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, sanační omítky tl. 25 mm, minerálního štuky a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD | m2 | 136,190 | | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění (očištění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, vyrovnání podkladu sanační omítkou nad 20 mm tloušťky v ploše 30% celkové výměry fasády, sanační omítky tl. 25 mm, minerálního štuky a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou ve vrstvách dle PD, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má ve skutečnosti plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády a provedení systému následně hydrofobizace proti odstříkující vodě!!!, dále položka zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 88,5 kg/m2 a přesun hmot nad 92 kg/m2 | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Nad stávajícím soklem bude odstraněna stávající omítka a budou proškrabnuty spáry. Tato úprava bude provedena do výška cca 1500mm nad upravený terén (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm bude provedena ze sanační jádrové malty se síranovodným cementem s jejím následným vodorovným pročištěním hřebem. Na toto hrubé vyrovnání stěn se provede vrstva sanační omítky na čisté vápenné bázi (na bázi metakaolinu) s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi (? = 0.07), a to v tl. min. 2 cm. Jako konečná omítková vrstva sanačních omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i> | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-plocha" 1,85+1,7+1,12+17,21-1*0,6-0,8*0,6-1*0,6*2+23+(1+0,9)*1,1 | | 44,690 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-ostění" (1*6+2,2+2+2,2*2+2,3+2,3*3+1,7*2+1,9*3)*0,4 | | 13,160 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-plocha" 27+8+3+2,25+11+(0,9+0,9)*1,1 | | 53,230 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-ostění" (1,2+1,1*2+1+1,06*4+3,7+3,9+3,12*3+2,7*3)*0,3 | | 10,110 | | | |
| | VV | | "rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 15 | | 15,000 | | | |
| 27 | K | 7 | Dodávka a montáž nové fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění, provedení jádrové vrstvy z vápenné omítkové směsi tloušťky dle PD, minerálního štuky a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD | m2 | 955,750 | | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění (očištění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení jádrové vrstvy z vápenné omítkové směsi tloušťky dle PD, minerálního štuky a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou ve vrstvách dle PD, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má ve skutečnosti plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády, dále zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 88,5 kg/m2 a přesun hmot nad 74 kg/m2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k položce:</i> Bude odstraněna stávající omítka a budou proškrábnuty spáry. Tato úprava bude provedena od výšky cca 1500mm nad upraveným terénem výše (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Bude provedena podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm. Na toto hrubě vyrovnání stěn se provede jádrová vrstva z vápenné omítkové směsi v tl. dle PD. Omítková směs se nahazuje zednickou lžící na nosný, zvlhčený podklad. Jednotlivé vrstvy omítky nesmí být silnější než 2-3cm. Přitom se musí pracovat vždy způsobem "mokré na mokré". Nejsvrchnější vrstva omítky stáhne nehotobovanou dřevěnou latí do plochy, bez "kapes" tak, aby měla hrubý povrch. Omítka se musí udržovat vlhká po dobu minimálně 3 dny. Jako konečná omítková vrstva omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D 1 1 Architektonicko-stavební řešení část d) Fotodokumentace</p> | | | | | |
| | | | "viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-plocha" | | 833,087 | | | |
| | | | "viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-ostění" | | 76,663 | | | |
| | | | "rezerva na skryté části a na stavbě vyvstalé plochy" 46 | | 46,000 | | | |
| 28 | K | 8 | <p>Dodávka a montáž opravy fasády - obroušení stávající malby, zdrsnění povrchu, očištění povrchu tlakovou vodou a kartáčem, zdrsnění povrchu a provedení klasického minerálního štuků a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD</p> <p>Dodávka a montáž opravy historizující fasády - obroušení stávající malby, zdrsnění povrchu, očištění povrchu tlakovou vodou a kartáčem, zdrsnění povrchu a provedení klasického minerálního štuků a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády, dále zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 4 kg/m2 a přesun hmot nad 15 kg/m2</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Stávající štuk bude mechanicky zdrsněn mřížovou škrabkou případně ocelový kartáčem a bude očištěn tlakovou vodou. Na takto připravený podklad bude aplikován klasický minerální štuk, na který bude následně proveden fasádní nátěr. Jako konečná omítková vrstva sanačních omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p> | m2 | 917,350 | | 0,00 | |
| | | | "viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-plocha" | | 713,928 | | | |
| | | | "viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-ostění" | | 88,422 | | | |
| | | | "rezerva na skryté části a na stavbě vyvstalé plochy" 115 | | 115,000 | | | |
| 29 | K | 9 | <p>Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace (3 nátěry včetně příslušenství, silikátová stěrka)+sanační malta</p> <p>Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace ve 3 nátěrech včetně veškerého příslušenství (silikátová stěrka), jedná se o pruh v šířku 250 mm)+sanační malta</p> | m2 | 35,175 | | 0,00 | |
| | | | "viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana" | | 15,100 | | | |
| | | | "viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana" | | 15,075 | | | |
| | | | "rezerva na skryté části a na stavbě vyvstalé plochy" 5 | | 5,000 | | | |
| 30 | K | 612325302 | <p>Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží</p> <p>Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží</p> | m2 | 37,807 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | "viz v.č. 101, 151-pozice 06, 07" (1+0,6*2)*(0,2+0,5) | | 1,540 | | | |
| | | | "viz v.č. 101, 151-pozice 08" (1,2+1,5*2)*0,6 | | 2,520 | | | |
| | | | "viz v.č. 101, 151-pozice 09-13" | | 9,180 | | | |
| | | | "viz v.č. 101, 151-pozice 28-41" | | 24,072 | | | |
| | | | "viz v.č. 101, 151-pozice 42-46" | | 6,817 | | | |
| | | | "viz v.č. 101, 151-pozice 47, 48" | | 7,378 | | | |
| | | | "rezerva na vyvstalé ostění nad rámeček PD" 5 | | 5,000 | | | |
| 31 | K | 619991001 | <p>Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou</p> <p>Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou</p> | m2 | 994,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | "viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151" 2,5*2*249*1,2 | | | | | |
| 32 | K | 619991021 | <p>Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou</p> | m | 540,700 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou, jedná se o oblepení mříží po obvodu "viz v.č. 151-mříže-pozice 14-42" | | | | | |
| | VV | | $((1,06+1,015)*2*5+(1,06+1,45)*2*9+(1,06+0,55)*2*5+(1,06+0,45)*2*6+(1,06+0,4)*2*2+(1,06+0,49)*2+(1,06+0,58)*2)*2$ | | 224,740 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-mříže-pozice 43-57" $((1,06+0,62)*2+(1,06+0,29)*2+(1,06+0,49)*2*2+(1,06+0,62)*2*2+(1,2+1,25)*2+(1,2+1,35)*2+(1,2+1,56)*2*3+(1+1,71)*2*3)*2$ | | 123,600 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-mříže-pozice 72-76, 100, 101" $((1,15+2,22)*2*7)*2$ | | 94,360 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151-oblepení parapetů, apod" 2*249 | | 498,000 | | | |
| 33 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 62,320 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišt) "viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 06-13" | | | | | |
| | VV | | $(1+0,6*2)*2+(1,2+1,5*2)*1+(1+0,64*2)*3+(1+0,54*2)*1+(1+0,44*2)*1$ | | 19,400 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 28-43" $(1,06+0,55*2)*5+(1,06+0,45*2)*6+(1,06+0,4*2)*2+(1,06+0,49*2)*1+(1,06+0,58*2)*1+(1,06+0,62*2)*1$ | | 32,840 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 44-48" $(1+0,29*2)*1+(1,06+0,4*2)*1+(1,06+0,49*2)*1+(1,06+0,62*2)*1*2$ | | 10,080 | | | |
| 34 | M | 590514760 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 68,552 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151, výpočet-viz položka Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)" 62,32*1,1 | | 68,552 | | | |
| 35 | K | 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou | m2 | 367,500 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně "viz v.č. 111" | | | | | |
| | VV | | $(10,8+1+36,8+0,9+10,8+1,5*2+8,2+0,3+27,4+1,1+3,7+0,3+3,3+0,7+5,5+0,8+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+1,5*2+10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*3$ | | | | | |
| 36 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 455,885 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "v.č. 151-prvek 01-38" | | | | | |
| | VV | | $1*1,55*3+1*0,6+0,8*0,6+1*0,6*2+1,2*1,5+1*0,6+1*0,64*2+1*0,54+1*0,44+1,06*1,015*5+1,06*1,45*9+1,06*0,55*5+1,06*0,45*6$ | | 36,580 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 39-57" $1,06*0,4*2+1,06*0,49+1,06*0,58+1,06*0,62+1*0,29+1,06*0,4+1,06*0,49+1,06*0,62*2+4,7*3+1,2*1,25+1,2*1,35+1,2*1,56*3+1*1,71*3$ | | 33,153 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 58-149" $1*2,1*8+4,715*2,66+1*2,1*5+1,15*2,35*16+3,89*1,8+1,15*2,35*29+1*2,1*15+1,25*2,5*3+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5$ | | 215,319 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 150-177" $1,25*2,5*11+0,55*2,5+1,295*3,355+0,55*2,5+1,25*2,5*11+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5+1,25*2,5*8+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5$ | | 112,820 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 178-249" $1,25*2,5*8+1*2,2*15+1,1*2,2*49$ | | 176,580 | | | |
| | VV | | "rezerva 10% z výše uvedených výkazů na výměry" 57,3797 | | 57,380 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-mříže-pozice 14-42" $(1,06*1,015*5+1,06*1,45*9+1,06*0,55*5+1,06*0,45*6+1,06*0,4*2+1,06*0,49+1,06*0,58)*2$ | | 53,943 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-mříže-pozice 43-57" $(1,06*0,62+1,06*0,29+1,06*0,49*2+1,06*0,62*2+1,2*1,25+1,2*1,35+1,2*1,56*3+1*1,71*3)*2$ | | 34,368 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-mříže-pozice 72-76, 100, 101" $(1,15*2,22*7)*2$ | | 35,742 | | | |
| 37 | K | 10 | Dodávka a montáž oplastované lišty Z pro výšku nopy 15 mm-sanace soklů | m | 151,530 | | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž oplastované lišty Z pro výšku nopy 15 mm-sanace soklů "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | $(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1,1$ | | | | | |
| 38 | K | 11 | Dodávka a montáž lišty plastové "L" 500+50 mm-sanace soklů | m | 151,530 | | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž lišty plastové "L" 500+50 mm-sanace soklů "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | $(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1,1$ | | | | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 0,00 | |
| 39 | K | 12 | Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 700 do 860 mm | kus | 8,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 700 do 860 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí pr. 100 mm "viz v.č. 111" $1+1+1+1+1+1+1+1$ | | 8,000 | | | |
| 40 | K | 894811113 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm | kus | 4,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí pr. 100 mm "viz v.č. 111" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 | | | | | |
| | | | PP | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | D 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 0,00 | |
| 41 | K | 13 | Vyčištění a úklid staveniště | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | | | Vyčištění a úklid staveniště, položka zahrnuje kompletní vyčištění a umytí všech ploch na staveništi (podlahy, venkovní zpevněné plochy, střechy, fasády, stěny, okna, dveře, apod.), dále je zahrnuto vyklizení stavby a veškerý další kompletní úklid tak, aby na žádných stavebních konstrukcích nezůstaly nečistoty po stavební činnosti "viz Technická zpráva" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | PP | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 42 | K | 14 | Demontáže stávajících potrubí vyústěných z okapového chodníčku včetně potrubí pod okapových chodníčkem včetně odvozu a likvidace suti | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | | | Demontáže stávajících potrubí vyústěných z okapového chodníčku včetně potrubí pod okapových chodníčkem včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkovné "viz Fotodokumentace stáv. stavu fasády a výplní otvorů" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | PP | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 43 | K | 15 | Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | | | Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací, jedná se o svedení dešťových vod ze všech kotlíků (v místě všech stávajících okapných svodů, návrh provizorních svodů, jejich dodávka, montáž, demontáž a likvidace včetně odvozu je součástí této položky "viz v.č. 105-114" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | PP | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 44 | K | 16 | Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.) | hod | 134,000 | | 0,00 | |
| | | | Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.), pokud dodavatele není schopen provedení detailů stihnout za uvedený počet hodin, navýší cenu za jednu hodinu o tolik procent, kolik činí navýšení počtu hodin oproti uvedenému množství hodin v procentech "viz v.č. 105-110" 200 | | | | | |
| | | | PP | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 45 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 2 287,265 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m "viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19 "viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20 | | 1 086,770 | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 46 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 506 695,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití "viz v.č. 111, 105-západní strana" ((12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19)*120 "viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*120 | | 130 412,400 | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 47 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 2 287,265 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m "viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19 "viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20 | | 1 086,770 | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 48 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2 287,265 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken "viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19 "viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20 | | 1 086,770 | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 49 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 274 471,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -111 "viz v.č. 111, 105-západní strana" ((12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19)*120 "viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*120 | | 130 412,400 | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 50 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2 287,265 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken "viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19 "viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20 | | 1 086,770 | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 51 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 633,750 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m "viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151" 2,5*1,5*249 | | | | | |
| | | | PP | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| 55 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 32,435 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %, jedná se o otlučení vnitřních ostění měněných oken "viz v.č. 101, 151-pozice 06, 07" (1+0,6*2)*(0,2+0,5) "viz v.č. 101, 151-pozice 08" (1,2+1,5*2)*0,6 "viz v.č. 101, 151-pozice 09-13" (1+0,64*2)*0,85*3+(1+0,54*2)*0,85+(1+0,44*2)*0,85 | | 1,540 | 2,520 | 9,180 | |
| | | | PP | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz v.č. 101, 151-pozice 28-41" (1,06+0,55*2)*(0,1+0,75)*5+(1,06+0,45*2)*(0,1+0,75)*6+(1,06+0,4*2)*(0,1+0,75)*2+(1,06+0,49*2)*(0,1+0,75)*1 | | 24,072 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 151-pozice 42-46" (1,06+0,58*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,62*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,29*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,4*2)*(0,1+0,75) | | 6,817 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 151-pozice 47, 48" (1,06+0,49*2)*(0,1+0,75)*2+(1,06+0,62*2)*(0,1+0,75)*2 | | 7,378 | | | |
| | VV | | "rezerva na vyvstalá ostění nad rámeček PD" 5 | | 5,000 | | | |
| 56 | K | 978015391 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %, omítky pod zemí | m2 | 72,420 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 % | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111, 105-západní strana" (10,8+1+36,8+1+10,8)*0,6 | | 36,240 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111, 109-východní strana" (10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*0,6 | | 36,180 | | | |
| 57 | K | 979051112 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překozech inq sítí | m2 | 108,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou, jedná se o očištění kamenných desek stávajícího oákového chodníčku | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111-114" (10,8+1+1+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+1+1+10,9+0,9+16,6)*1*2,5 | | | | | |
| | D | 99 | Přesun hmot | | | | 0,00 | |
| 58 | K | 997013216 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 140,575 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m, položka obsahuje i náklady na naložení suti na dopravní prostředek či kontejner a náklady na stání dopravního prostředku a kontejneru na stavbě | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 229,397+2,13-28,952 | | | | | |
| 59 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 13,721 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)-omítky | | | | | |
| | VV | | "převzato z rozpočtového programu" 22,721 | | | | | |
| 60 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 16,332 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 2,4+10,992+5,94 | | | | | |
| 61 | K | 17 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - kamenivo, kamenný odpad (skládkovné) | t | 20,768 | | 0,00 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu - kameniva (skládkovné) | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu-kamenivo drčené" 33,968 | | | | | |
| 62 | K | 18 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné) | t | 1,231 | | 0,00 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné) | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 2,131 | | | | | |
| 63 | K | 19 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné) | t | 82,424 | | 0,00 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné) | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 20,165+84,584+9,649+2,599+7,423+0,004 | | | | | |
| 64 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 145,575 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 229,397+2,13-28,952 | | | | | |
| 65 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 044,025 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" (229,397+2,13-28,952)*7 | | | | | |
| 66 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 181,387 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 243,387 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 0,00 | |
| 67 | K | 20 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m, výška nopy 15 mm | m2 | 121,208 | | 0,00 | |
| | PP | | Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m, výška nopy 15 mm | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*(0,6+0,2)*1,2 | | | | | |
| 68 | K | 711211142 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 450 mm se zabetonováním a zásyem šterkem dle PD | m2 | 77,350 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 400 do 450 mm, zalití betonem a zásyp šterkem- viz v.č. 112-114 "viz v.č. 111-114" | | | | | |
| | VV | | (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,5 | | | | | |
| 69 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 11,986 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 16,45 | | | | | |
| | D | 721 | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | 0,00 | |
| 70 | K | 721174065 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 150, včetně vysekání rýhy 200/200 mm ve zdivu a následného zaházení rýhy | m | 14,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 150, včetně vysekání rýhy 200/200 mm ve zdivu a následného zaházení rýhy | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105-114" 2*9 | | | | | |
| 71 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0,039 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 0,039 | | 0,039 | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 0,00 | |
| 72 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 197,790 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti, včetně oplechování parapetů a poutců křidel | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží, výpočet-viz položka Oplechování parapetu rš 330 mm" 13 | | 13,000 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží, výpočet-viz položka Oplechování parapetu rš 400 mm" 146,54 | | 146,540 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží, výpočet-viz položka Oplechování parapetu rš 500 mm" 148,25 | | 148,250 | | | |
| 73 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 445,300 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 200 mm" 197,66 | | 197,660 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 250 mm" 105,07 | | 105,070 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 330 mm" 28,34 | | 28,340 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 400 mm" 169,95 | | 169,950 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 600 mm" 50,01 | | 50,010 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 700 mm" 150,4 | | 150,400 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 750 mm" 23,87 | | 23,870 | | | |
| 74 | K | 764216644 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 13,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících listů u ostěn | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 67" 1,25 | | 1,250 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 68" 1,25 | | 1,250 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 69" 1,25 | | 1,250 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 70" 1,25 | | 1,250 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 71" 1,25 | | 1,250 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 72" 2,25 | | 2,250 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 73" 2,25 | | 2,250 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 74" 2,25 | | 2,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 13,000 | | | |
| 75 | K | 764216645 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 57,750 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících listů u ostěn | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 04" 1,1 | | 1,100 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 05" 0,9 | | 0,900 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 06" 1,1 | | 1,100 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 07" 1,1 | | 1,100 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 08" 1,3 | | 1,300 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 19" 1,16 | | 1,160 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 20" 1,16 | | 1,160 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 21" 1,16 | | 1,160 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 22" 1,16 | | 1,160 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 185" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 201" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 202" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 203" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 204+205" 2,75 | | 2,750 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 206" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 207" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 208" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 209" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 210" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 211" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 212" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 213" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 214" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 215" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 216" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 217+218" 2,75 | | 2,750 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 219" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 220" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 221" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 222" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 223" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 224" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 225" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 226" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 227" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 228" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 229" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 230+231" 2,75 | | 2,750 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 232" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 233" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 234" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 235" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 236" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 237" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 238" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 239" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 240+241" 2,75 | | 2,750 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 242" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 243" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 244" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 245" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 246" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 247" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 248" 1,35 | | 1,350 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 249" 1,35 | | 1,350 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------|
| 76 | K | 764216646 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | 91,050 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------|

PP

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostěn

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 114" 2,25 | | 2,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 115" 2,25 | | 2,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 116" 2,25 | | 2,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 117" 2,25 | | 2,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 118" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 119" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 120" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 121" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 122" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 123" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 124" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 125" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 126" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 127" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 128" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 129" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 130" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 131" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 132" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 133" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 186" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 187" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 188" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 189" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 190" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 191" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 192" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 193" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 194" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 195" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 196" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 197" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 198" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 199" 1,25 | | 1,250 | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 200" 1,25 | | 1,250 | | | |
| 77 | K | 764218624 | Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem řš 330 mm | m | 127,090 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené řš 330 mm | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 302, výměra převzata z TABulky PSV" 197,66 | | 197,660 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 301, výměra převzata z TABulky PSV" 12,95 | | 12,950 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 304, výměra převzata z TABulky PSV" 1,96*47 | | 92,120 | | | |
| 78 | K | 764218625 | Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem řš 400 mm | m | 69,280 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené řš 400 mm | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 303, výměra převzata z Tabulky PSV" 169,95 | | 169,950 | | | |
| 79 | K | 764218627 | Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem řš 670 mm | m | 2,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené řš 670 mm | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 319, výměra převzata z Tabulky PSV" 50,01 | | 50,010 | | | |
| 80 | K | 764218631 | Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem řš přes 670 mm | m2 | 98,180 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené přes řš 670 mm | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 317, výměra převzata z Tabulky PSV" 150,4 *0,7 | | 105,280 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 318, výměra převzata z Tabulky PSV" 23,87*0,75 | | 17,903 | | | |
| 81 | K | 764218674 | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem řš 330 mm | m | 14,510 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené řš 330 mm | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 305, výměra převzata z Tabulky PSV" 2,87 | | 2,870 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 306, výměra převzata z Tabulky PSV" 4,61*3 | | 13,830 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 307, výměra převzata z Tabulky PSV" 3,3*2 | | 6,600 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 308, výměra převzata z Tabulky PSV" 5,04 | | 5,040 | | | |
| 82 | K | 21 | Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, žďefí a dalšího příslušenství | m | 60,600 | | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, žďefí a dalšího příslušenství, materiál-pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 309, výměra převzata z Tabulky PSV" 13,3 | | 13,300 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 310, výměra převzata z Tabulky PSV" 15,9 | | 15,900 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 313, výměra převzata z Tabulky PSV" 15,4 | | 15,400 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 314, výměra převzata z Tabulky PSV" 16 | | 16,000 | | | |
| 83 | K | 22 | Dodávka a montáž prvku 315-fasádní protidešťová mřížka 200x200 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu z Cu plechu tl. 0,6 mm | kus | 4,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž prvku 315-fasádní protidešťová mřížka 200x200 mm s integrovanou sítkou proti hmyzu z Cu plechu tl. 0,6 mm, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109 a 152" 1+1+1+1+1+1+1+1 | | | | | |
| 84 | K | 23 | Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství | m | 141,700 | | 0,00 | |
| | PP | | Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství, jedná se o svody provedené v předchozím oddílu č.1-Střešní plášť, součástí položky je i uskladnění a ochrana svodů po dobu provádění prací | | | | | |
| | VV | | "viz PD oddíl č.1-v.č. 120 Tabulky PSV" 14,9+4*17,4+17+16,8*2+17,8+16+12,8 | | | | | |
| 85 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 2,987 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | | | | | |
| | VV | | "součet z rozpočtového programu" 4,987 | | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 | |
| 86 | K | 24 | Pozice 06-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 06 (list 06) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 06-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 06 (list 06) | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 06" 1 | | 1,000 | | | |
| 87 | K | 25 | Pozice 07-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 07 (list 07) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 07-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 07 (list 07) | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 07" 1 | | 1,000 | | | |
| 88 | K | 26 | Pozice 08-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 08 (list 08) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 08-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 08 (list 08)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 08" 1 | | 1,000 | | | |
| 89 | K | 27 | Pozice 09-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 09 (list 09) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 09-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 09 (list 09)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 09" 1 | | 1,000 | | | |
| 90 | K | 28 | Pozice 10-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 10 (list 10) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 10-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 10 (list 10)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 10" 1 | | 1,000 | | | |
| 91 | K | 29 | Pozice 11-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 11 (list 11) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 11-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 11 (list 11)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 11" 1 | | 1,000 | | | |
| 92 | K | 30 | Pozice 12-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 12 (list 12) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 12-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 12 (list 12)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 12" 1 | | 1,000 | | | |
| 93 | K | 31 | Pozice 13-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 13 (list 13) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 13-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 13 (list 13)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

VV "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 13" 1 1,000

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| 94 | K | 32 | Pozice 14-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 14 (list 14) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|

PP Pozice 14-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 14 (list 14)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

VV "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 14" 1 1,000

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| 95 | K | 33 | Pozice 15-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 15 (list 15) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|

PP Pozice 15-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 15 (list 15)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

VV "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 15" 1 1,000

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| 96 | K | 34 | Pozice 16-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 16 (list 16) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|

PP Pozice 16-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 16 (list 16)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 16" 1 | | 1,000 | | | |
| 121 | K | 59 | Pozice 41-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 41 (list 41) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
Pozice 41-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 41 (list 41)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 41" 1 | | 1,000 | | | |
| 122 | K | 60 | Pozice 42-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 42 (list 42) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
Pozice 42-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 42 (list 42)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 42" 1 | | 1,000 | | | |
| 123 | K | 61 | Pozice 43-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 43 (list 43) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
Pozice 43-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 43 (list 43)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 43" 1 | | 1,000 | | | |
| 124 | K | 62 | Pozice 44-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 44 (list 44) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 44-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 44 (list 44)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 44" 1 | | 1,000 | | | |
| 125 | K | 63 | Pozice 45-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 45 (list 45) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 45-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 45 (list 45)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 45" 1 | | 1,000 | | | |
| 126 | K | 64 | Pozice 46-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 46 (list 46) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 46-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 46 (list 46)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 46" 1 | | 1,000 | | | |
| 127 | K | 65 | Pozice 47-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 47 (list 47) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 47-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 47 (list 47)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 47" 1 | | 1,000 | | | |
| 128 | K | 66 | Pozice 48-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 48 (list 48) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 48-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 48 (list 48)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 48" 1 | | 1,000 | | | |
| 129 | K | 67 | Pozice 49-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 49 (list 49) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 49-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 49 (list 49)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 49" 1 | | 1,000 | | | |
| 130 | K | 68 | Pozice 50-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 50 (list 50) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 50-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 50 (list 50)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 50" 1 | | 1,000 | | | |
| 131 | K | 69 | Pozice 51-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 51 (list 51) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 51-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 51 (list 51)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 51" 1 | | 1,000 | | | |
| 132 | K | 70 | Pozice 52-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 52 (list 52) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 52-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 52 (list 52)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 52" 1 | | 1,000 | | | |
| 133 | K | 71 | Pozice 53-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 53 (list 53) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 53-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 53 (list 53)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 53" 1 | | 1,000 | | | |
| 134 | K | 72 | Pozice 54-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 54 (list 54) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 54-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 54 (list 54)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 54" 1 | | 1,000 | | | |
| 135 | K | 73 | Pozice 55-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 55 (list 55) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 55-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 55 (list 55)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 55" 1 | | 1,000 | | | |
| 136 | K | 74 | Pozice 56-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 56 (list 56) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 56-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 56 (list 56)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 56" 1 | | 1,000 | | | |
| 137 | K | 75 | Pozice 57-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 57 (list 57) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 57-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 57 (list 57)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 57" 1 | | 1,000 | | | |
| 138 | K | 76 | Pozice 58-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 58 (list 58) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 58-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 58 (list 58)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 58" 1 | | 1,000 | | | |
| 139 | K | 77 | Pozice 59-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 59 (list 59) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 59-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 59 (list 59)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 59" 1 | | 1,000 | | | |
| 140 | K | 78 | Pozice 60-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 60 (list 60) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 60-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 60 (list 60)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 60" 1 | | 1,000 | | | |
| 141 | K | 79 | Pozice 61-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 61 (list 61) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 61-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 61 (list 61)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 61" 1 | | 1,000 | | | |
| 142 | K | 80 | Pozice 62-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 62 (list 62) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 62-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 62 (list 62)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 62" 1 | | 1,000 | | | |
| 143 | K | 81 | Pozice 63-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 63 (list 63) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 63-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 63 (list 63)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 63" 1 | | 1,000 | | | |
| 144 | K | 82 | Pozice 64-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 64 (list 64) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 64-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 64 (list 64)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 64" 1 | | 1,000 | | | |
| 145 | K | 83 | Pozice 65-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 65 (list 65) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 65-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 65 (list 65)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 65" 1 | | 1,000 | | | |
| 146 | K | 84 | Pozice 66-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 66 (list 66) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 66-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 66 (list 66)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 66" 1 | | 1,000 | | | |
| 147 | K | 85 | Pozice 67-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 67 (list 67) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 67-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 67 (list 67)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 67" 1 | | 1,000 | | | |
| 148 | K | 86 | Pozice 68-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 68 (list 68) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 68-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 68 (list 68)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 68" 1 | | 1,000 | | | |
| 149 | K | 87 | Pozice 69-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 69 (list 69) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 69-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 69 (list 69)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 69" 1 | | 1,000 | | | |
| 150 | K | 88 | Pozice 70-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 70 (list 70) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 70-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 70 (list 70)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 70" 1 | | 1,000 | | | |
| 151 | K | 89 | Police 71-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-police 71 (list 71) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

Police 71-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-police 71 (list 71)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 71" 1 | | 1,000 | | | |
| 152 | K | 90 | Police 72-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-police 72 (list 72) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

Police 72-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-police 72 (list 72)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 72" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 184 | K | 122 | Pozice 104-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 104 (list 104) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Pozice 104-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 104 (list 104) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 104" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 187 | K | 125 | Pozice 107-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 107 (list 107) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Pozice 107-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 107 (list 107) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| VV | | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 107" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 188 | K | 126 | Pozice 108-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 108 (list 108) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 108-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 108 (list 108) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 108" 1 | | 1,000 | | | |
| 189 | K | 127 | Pozice 109-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 109 (list 109) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 109-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 109 (list 109) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 109" 1 | | 1,000 | | | |
| 190 | K | 128 | Pozice 110-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 110 (list 110) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 110-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 110 (list 110) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 110" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 191 | K | 129 | Pozice 111-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 111 (list 111) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 111-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 111 (list 111) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 111" 1 | | 1,000 | | | |
| 192 | K | 130 | Pozice 112-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 112 (list 112) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 112-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 112 (list 112) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 112" 1 | | 1,000 | | | |
| 193 | K | 131 | Pozice 113-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 113 (list 113) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 113-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 113 (list 113) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 113" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 194 | K | 132 | Pozice 114-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 114 (list 114) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 114-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 114 (list 114) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 114" 1 | | 1,000 | | | |
| 195 | K | 133 | Pozice 115-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 115 (list 115) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 115-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 115 (list 115) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 115" 1 | | 1,000 | | | |
| 196 | K | 134 | Pozice 116-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 116 (list 116) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 116-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 116 (list 116) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 116" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 197 | K | 135 | Pozice 117-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 117 (list 117) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 117-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 117 (list 117) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 117" 1 | | 1,000 | | | |
| 198 | K | 136 | Pozice 118-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 118 (list 118) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 118-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 118 (list 118) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 118" 1 | | 1,000 | | | |
| 199 | K | 137 | Pozice 119-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 119 (list 119) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 119-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 119 (list 119) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 119" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 200 | K | 138 | Pozice 120-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 120 (list 120) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 120-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 120 (list 120) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 120" 1 | | 1,000 | | | |
| 201 | K | 139 | Pozice 121-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 121 (list 121) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 121-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 121 (list 121) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 121" 1 | | 1,000 | | | |
| 202 | K | 140 | Pozice 122-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 122 (list 122) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 122-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 122 (list 122) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 122" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 203 | K | 141 | Pozice 123-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 123 (list 123) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 123-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 123 (list 123) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 123" 1 | | 1,000 | | | |
| 204 | K | 142 | Pozice 124-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 124 (list 124) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 124-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 124 (list 124) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 124" 1 | | 1,000 | | | |
| 205 | K | 143 | Pozice 125-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 125 (list 125) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 125-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 125 (list 125) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 125" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 206 | K | 144 | Pozice 126-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 126 (list 126) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 126-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 126 (list 126) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 126" 1 | | 1,000 | | | |
| 207 | K | 145 | Pozice 127-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 127 (list 127) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 127-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 127 (list 127) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 127" 1 | | 1,000 | | | |
| 208 | K | 146 | Pozice 128-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 128 (list 128) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 128-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 128 (list 128) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 128" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 209 | K | 147 | Pozice 129-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 129 (list 129) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 129-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 129 (list 129) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 129" 1 | | 1,000 | | | |
| 210 | K | 148 | Pozice 130-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 130 (list 130) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 130-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 130 (list 130) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 130" 1 | | 1,000 | | | |
| 211 | K | 149 | Pozice 131-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 131 (list 131) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 131-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 131 (list 131) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 131" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 212 | K | 150 | Pozice 132-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 132 (list 132) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 132-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 132 (list 132) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 132" 1 | | 1,000 | | | |
| 213 | K | 151 | Pozice 133-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 133 (list 133) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 133-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 133 (list 133) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 133" 1 | | 1,000 | | | |
| 214 | K | 152 | Pozice 134-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 134 (list 134) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 134-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 134 (list 134) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 134" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 215 | K | 153 | Pozice 135-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 135 (list 135) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 135-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 135 (list 135) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 135" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 250 | K | 188 | Pozice 170-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 170 (list 170) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 170-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 170 (list 170) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 170" 1 | | 1,000 | | | |
| 251 | K | 189 | Pozice 171-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 171 (list 171) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Pozice 171-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 171 (list 171) | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nově, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 171" 1 | | 1,000 | | | |
| 252 | K | 190 | Pozice 172-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 172 (list 172) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 172-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 172 (list 172)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nově, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 172" 1 | | 1,000 | | | |
| 253 | K | 191 | Pozice 173-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 173 (list 173) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 173-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 173 (list 173)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nově, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 173" 1 | | 1,000 | | | |
| 254 | K | 192 | Pozice 174-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 174 (list 174) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 174-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 174 (list 174)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nově, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 174" 1 | | 1,000 | | | |
| 255 | K | 193 | Pozice 175-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 175 (list 175) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 175-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 175 (list 175)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nově, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 175" 1 | | 1,000 | | | |
| 256 | K | 194 | Pozice 176-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 176 (list 176) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 176-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 176 (list 176)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nově, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 176" 1 | | 1,000 | | | |
| 257 | K | 195 | Pozice 177-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 177 (list 177) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 177-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 177 (list 177)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 177" 1 | | 1,000 | | | |
| 258 | K | 196 | Pozice 178-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 178 (list 178) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 178-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 178 (list 178)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 178" 1 | | 1,000 | | | |
| 259 | K | 197 | Pozice 179-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 179 (list 179) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 179-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 179 (list 179)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 179" 1 | | 1,000 | | | |
| 260 | K | 198 | Pozice 180-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 180 (list 180) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 180-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 180 (list 180)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 180" 1 | | 1,000 | | | |
| 261 | K | 199 | Pozice 181-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 181 (list 181) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 181-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 181 (list 181)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 181" 1 | | 1,000 | | | |
| 262 | K | 200 | Pozice 182-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 182 (list 182) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 182-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 182 (list 182)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 182" 1 | | 1,000 | | | |
| 263 | K | 201 | Pozice 183-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 183 (list 183) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 183-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 183 (list 183)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 183" 1 | | 1,000 | | | |
| 264 | K | 202 | Pozice 184-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 184 (list 184) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 184-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 184 (list 184)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 184" 1 | | 1,000 | | | |
| 265 | K | 203 | Pozice 185-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 185 (list 185) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 185-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 185 (list 185)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 185" 1 | | 1,000 | | | |
| 266 | K | 204 | Pozice 186-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 186 (list 186) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 186-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 186 (list 186)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 186" 1 | | 1,000 | | | |
| 267 | K | 205 | Pozice 187-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 187 (list 187) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 187-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 187 (list 187)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 187" 1 | | 1,000 | | | |
| 268 | K | 206 | Pozice 188-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 188 (list 188) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 188-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 188 (list 188)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 188" 1 | | 1,000 | | | |
| 269 | K | 207 | Pozice 189-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 189 (list 189) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 189-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 189 (list 189)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 189" 1 | | 1,000 | | | |
| 270 | K | 208 | Pozice 190-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 190 (list 190) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 190-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 190 (list 190)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 190" 1 | | 1,000 | | | |
| 271 | K | 209 | Pozice 191-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 191 (list 191) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 191-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 191 (list 191)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 191" 1 | | 1,000 | | | |
| 272 | K | 210 | Pozice 192-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 192 (list 192) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 192-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 192 (list 192)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 192" 1 | | 1,000 | | | |
| 273 | K | 211 | Pozice 193-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 193 (list 193) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 193-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 193 (list 193)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 193" 1 | | 1,000 | | | |
| 274 | K | 212 | Pozice 194-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 194 (list 194) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 194-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 194 (list 194)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 194" 1 | | 1,000 | | | |
| 275 | K | 213 | Pozice 195-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 195 (list 195) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 195-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 195 (list 195)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 195" 1 | | 1,000 | | | |
| 276 | K | 214 | Pozice 196-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 196 (list 196) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 196-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 196 (list 196)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 196" 1 | | 1,000 | | | |
| 277 | K | 215 | Pozice 197-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 197 (list 197) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 197-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 197 (list 197)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 197" 1 | | 1,000 | | | |
| 278 | K | 216 | Pozice 198-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 198 (list 198) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 198-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 198 (list 198)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 198" 1 | | 1,000 | | | |
| 279 | K | 217 | Pozice 199-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 199 (list 199) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 199-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 199 (list 199)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 199" 1 | | 1,000 | | | |
| 280 | K | 218 | Pozice 200-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 200 (list 200) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 200-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 200 (list 200)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 200" 1 | | 1,000 | | | |
| 281 | K | 219 | Pozice 201-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 201 (list 201) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 201-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 201 (list 201)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p> | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 201" 1 | | 1,000 | | | |
| 282 | K | 220 | <p>Pozice 202-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 202 (list 202)</p> | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | <p>Pozice 202-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 202 (list 202)</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p> | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 202" 1 | | 1,000 | | | |
| 283 | K | 221 | <p>Pozice 203-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 203 (list 203)</p> | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
| | PP | | <p>Pozice 203-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 203 (list 203)</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p> | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 203" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| 314 | K | 252 | Pozice 234-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 234 (list 234) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|

PP

Pozice 234-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 234 (list 234)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

VV

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 234" 1

1,000

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| 315 | K | 253 | Pozice 235-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 235 (list 235) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|

PP

Pozice 235-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 235 (list 235)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

VV

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 235" 1

1,000

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| 316 | K | 254 | Pozice 236-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 236 (list 236) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|

PP

Pozice 236-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 236 (list 236)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 236" 1 | | 1,000 | | | |
| 317 | K | 255 | Pozice 237-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 237 (list 237) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 237-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 237 (list 237)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 237" 1 | | 1,000 | | | |
| 318 | K | 256 | Pozice 238-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 238 (list 238) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 238-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 238 (list 238)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 238" 1 | | 1,000 | | | |
| 319 | K | 257 | Pozice 239-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 239 (list 239) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 239-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 239 (list 239)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 239" 1 | | 1,000 | | | |
| 320 | K | 258 | Pozice 240-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 240 (list 240) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 240-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 240 (list 240)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 240" 1 | | 1,000 | | | |
| 321 | K | 259 | Pozice 241-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 241 (list 241) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 241-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 241 (list 241)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 241" 1 | | 1,000 | | | |
| 322 | K | 260 | Pozice 242-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 242 (list 242) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 242-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 242 (list 242)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 242" 1 | | 1,000 | | | |
| 323 | K | 261 | Pozice 243-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 243 (list 243) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 243-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 243 (list 243)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 243" 1 | | 1,000 | | | |
| 324 | K | 262 | Pozice 244-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 244 (list 244) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 244-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 244 (list 244)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 244" 1 | | 1,000 | | | |
| 325 | K | 263 | Pozice 245-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 245 (list 245) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 245-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 245 (list 245)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 245" 1 | | 1,000 | | | |
| 326 | K | 264 | Pozice 246-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 246 (list 246) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 246-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 246 (list 246)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 246" 1 | | 1,000 | | | |
| 327 | K | 265 | Pozice 247-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 247 (list 247) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 247-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 247 (list 247)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 247" 1 | | 1,000 | | | |
| 328 | K | 266 | Pozice 248-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 248 (list 248) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 248-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 248 (list 248)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 248" 1 | | 1,000 | | | |
| 329 | K | 267 | Pozice 249-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 249 (list 249) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 249-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 249 (list 249)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 249" 1 | | 1,000 | | | |
| 330 | K | 268 | Pozice 01-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 01 (list 01) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 01-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 01 (list 01)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | | VV | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 01" 1 | | 1,000 | | | |
| 331 | K | 269 | Pozice 02-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 02 (list 02) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP
 Pozice 02-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 02 (list 02)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 02" 1 | | 1,000 | | | |
| 332 | K | 270 | Pozice 03-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 03 (list 03) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 03-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 03 (list 03)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 03" 1 | | 1,000 | | | |
| 333 | K | 271 | Pozice 04-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 04 (list 04) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 04-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 04 (list 04)

Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 04" 1 | | 1,000 | | | |
| 334 | K | 272 | Pozice 05-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 05 (list 05) | soubor | 1,000 | | 0,00 | |

PP Pozice 05-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 05 (list 05)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchů, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p> | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 05" 1 | | 1,000 | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 0,00 | |
| 335 | K | 273 | Dodávka a montáž pozice 316 - Odstranění starého nátěru držáků na vlnku a provedení nového nátěru dle Tabulky PSV, výměna lanek a revize ovládacích prvků | soubor | 2,000 | | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž pozice 316 - Odstranění starého nátěru držáků na vlnku a provedení nového nátěru dle Tabulky PSV, výměna lanek a revize ovládacích prvků, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 107 a 152" 1+1 | | 2,000 | | | |
| | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | 0,00 | |
| 336 | K | 274 | Dodávka a montáž prací-ošetření kamenného obkladu od nečistot a nátěrů a napuštění systémem hydrofobizace proti odstříkující vodě, plocha i ostění | m2 | 87,076 | | 0,00 | |
| | PP | | Dodávka a montáž prací-úprava kamenného obkladu soklu-ošetření kamenného obkladu od nečistot a starých nátěrů a následné napuštění systémem hydrofobizace proti odstříkující vodě, POZOR-ošetření parapetů je součástí dodávky položek oprav výplně otvorů!!! Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105-západní fasáda-odměřeno v CADu-plocha" 15,93+1*1,5+15,55+1*1,5 | | 34,480 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105-západní fasáda-odměřeno v CADu-ostění" (0,3*3+0,95*2+0,65*2+0,35*5+0,65*6)*0,4 | | 3,900 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 109-východní fasáda-odměřeno v CADu-plocha" 16+0,9*1+12,29+0,9*1 | | 30,090 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 109-východní fasáda-odměřeno v CADu-ostění" (0,5*2+0,6*4+0,3*2+0,4*2+0,5*2+0,62*4+1,22*2+0,35*3+0,25)*0,3 | | 3,606 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 105, 107, 109-rezerva na nezaměřené či skryté části" 15 | | 15,000 | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 | |
| 337 | K | 784171113 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 531,832 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 | | | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 01-38" 1*1,55*3+1*0,6+0,8*0,6+1*0,6*2+1,2*1,5+1*0,6+1*0,64*2+1*0,54+1*0,44+1,06*1,015*5+1,06*1,45*9+1,06*0,55*5+1,06*0,45*6 | | 36,580 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 39-57" 1,06*0,4*2+1,06*0,49+1,06*0,58+1,06*0,62+1*0,29+1,06*0,4+1,06*0,49+1,06*0,62*2+4,7*3+1,2*1,25+1,2*1,35+1,2*1,56*3+1*1,71*3 | | 33,153 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 58-149" 1*2,1*8+4,715*2,66+1*2,1*5+1,15*2,35*16+3,89*1,8+1,15*2,35*29+1*2,1*15+1,25*2,5*3+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5 | | 215,319 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 150-177" 1,25*2,5*11+0,55*2,5+1,295*3,355+0,55*2,5+1,25*2,5*11+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5+1,25*2,5*8+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5 | | 112,820 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 178-249" 1,25*2,5*8+1*2,2*15+1,1*2,2*49 | | 176,580 | | | |
| | VV | | "rezerva 10% z výše uvedených výkazů na výměry" 57,3797 | | 57,380 | | | |
| 338 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | 648,198 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 151, výpočet převzat z položky Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m" 631,832*1,2 | | 758,198 | | | |
| 339 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm | m | 1 366,649 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm | | | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 01-13" (1+1,55)*2*3+(1+0,6)*2*1+(0,8+0,6)*2*1+(1+0,6)*2*2+(1,2+1,5)*2*1+(1+0,6)*2*1+(1+0,64)*2*2+(1+0,54)*2*1+(1+0,44)*2*1 | | 48,820 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "v.č. 151-prvek 14-43" $(1,06+1,015)^2*5+(1,06+1,45)^2*9+(1,06+0,55)^2*5+(1,06+0,45)^2*6+(1,06+0,4)^2*2+(1,06+0,49)^2*1+(1,06+0,58)^2*1+(1,06+0,62)^2*1$ | | 115,730 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 44- $57*(1+0,29)^2*(1,06+0,4)^2*1+(1,06+0,49)^2*1+(1,06+0,62)^2*2+(4,7+3)^2*1+(1,2+1,25)^2*1+(1,2+1,35)^2*1+(1,2+1,56)^2*3+(1+1,71)^2*3$ | | 73,540 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 58-135" $(1+2,1)^2*8+(4,715+2,66)^2*1+(1+2,1)^2*5+(1,15+2,35)^2*16+(3,89+1,8)^2*1+(1,15+2,35)^2*29+(1+2,1)^2*15+(1,25+2,5)^2*3$ | | 537,230 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 136-163" $(0,55+2,5)^2*1+(1,295+2,5)^2*1+(0,55+2,5)^2*1+(1,25+2,5)^2*11+(0,55+2,5)^2*1+(1,295+3,355)^2*1+(0,55+2,5)^2*1+(1,25+2,5)^2*11$ | | 206,290 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 164-185" $(0,55+2,5)^2*1+(1,295+2,5)^2*1+(0,55+2,5)^2*1+(1,25+2,5)^2*8+(0,55+2,5)^2*1+(1,295+2,5)^2*1+(0,55+2,5)^2*1+(1,25+2,5)^2*8$ | | 159,580 | | | |
| | VV | | "v.č. 151-prvek 186-249" $(1+2,2)^2*15+(1,1+2,2)^2*49$ | | 419,400 | | | |
| | VV | | "rezerva 10% z výše uvedených výkazů na prořez" 156,059 | | 156,059 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 340 | K | 784181123 | Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m, jedná se o penetraci ostění!!! | m2 | 316,570 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, jedná se o penetraci ostění!!! | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 151-pozice 01-07" $(1+1,55^2)^2*(0,15+0,45)^3+(1+0,6^2)^2*(0,15+0,45)+(0,8+0,6^2)^2*(0,5+0,25+0,5)+(1+0,6^2)^2*(0,2+0,5)$ | | 12,740 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 151-pozice 08-27" $(1,2+1,5^2)^2*0,6+(1+0,64^2)^2*0,85^3+(1+0,54^2)^2*0,85+(1+0,44^2)^2*0,85+(1,06+1,015^2)^2*(0,1+0,75)^5+(1,06+1,45^2)^2*0,75^9$ | | 51,563 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 151-pozice 28-41" $(1,06+0,55^2)^2*(0,1+0,75)^5+(1,06+0,45^2)^2*(0,1+0,75)^6+(1,06+0,4^2)^2*(0,1+0,75)^2+(1,06+0,49^2)^2*(0,1+0,75)^1$ | | 24,072 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 151-pozice 42-46" $(1,06+0,58^2)^2*(0,1+0,75)^1+(1,06+0,62^2)^2*(0,1+0,75)^1+(1,06+0,29^2)^2*(0,1+0,75)^1+(1,06+0,49^2)^2*(0,1+0,75)^2$ | | 8,704 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 151-pozice 47-57" $(1,06+0,62^2)^2*(0,1+0,75)^2+(3+4,7^2)^2*1,4+(1,2+1,25^2)^2*0,75+(1,2+1,35^2)^2*0,75+(1,2+1,56^2)^2*0,75^3+(1+1,71^2)^2*0,9^3$ | | 48,624 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 102, 151-pozice 58-73" $(1+2,1^2)^2*0,45^8+(2,7+4,715^2)^2*1,6+(1+2,1^2)^2*0,45^6+(1,15+2,35^2)^2*0,45$ | | 54,801 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 102, 151-pozice 86-91" $(1,15+2,35^2)^2*0,45^2+(1,8+4^2)^2*0,45+(1,15+2,35^2)^2*3$ | | 27,225 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 103, 104, 151-pozice 118-132, 186-200" $(1+2,1^2)^2*0,3^14+(1+2,2^2)^2*0,3^15$ | | 46,140 | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 102, 103, 104-rezerva na zašpiněné plochy či požadavky investora nad rámec projektu" 150 | | 150,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 341 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m, jedná se o malbu ostění!!! | m2 | 316,570 | | 0,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, jedná se o malbu ostění!!! | | | | | |
| | VV | | "viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151, výpočet převzat z položky Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m" 423,869 | | 423,869 | | | |