

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DDŠLUKNOV			Doba výstavby:	Objednatel: DDŠLUKNOV				
Druh stavby:	STECCHA A-SEDLOVÁ+STŘECHA B-PULTOVÁ			Začátek výstavby:	Projektant: III.25 DUCHAČ PAVEL				
Lokalita:	ŠLUKNOV			Konec výstavby:	Zhotovitel: BUDE VYBRÁN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM				
JKSO:				Zpracováno dne:	25.09.2024 Zpracoval: IIČVDF				
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava
41									
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)									
1	416013126R00	Podhled SDK, zav.dř.konstr.1x RF tl.15 mm	m2	20,00	1 110,92	6 435,00	15 783,48	22 218,48	RTS II / 2023
				20,00		6 435,00	15 783,48	22 218,48	
doplnění podhledů									
RTS komentář: Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PD21 odpovídá D112, zavěšená dvojitá dřevěná konstrukce, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární RF (DF) tl. 15mm 4.05.14									
62									
Úprava povrchů vnější									
2	622311121RT1	Zateplovací systém Baumit, EPS tl. 80 mm,zatíraná 1,5mm	m2	9,05	2 514,03	12 437,60	10 314,37	22 751,97	RTS II / 2023
				9,05					
zateplení vikýřů									
RTS komentář: Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výtlužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K									
3	622311152RT1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm	m2	2,21	4 848,33	3 343,87	7 361,25	10 705,11	RTS II / 2023
				2,21					
vikýře									
RTS komentář: Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtláčení výtlužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,679 m2 výtlužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK									
712									
Izolace střeš (živičné krytiny)									
4	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš A-400, 1 vrstva	m2	341,74	75,00	0,00	25 630,28	25 630,28	RTS II / 2023
				341,74					
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,05	1 890,00	0,00	3 874,50	3 874,50	RTS II / 2023
				2,05					
RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí									
6	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,05	2 500,00	55,40	5 069,60	5 125,00	RTS II / 2023
				2,05					
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
7	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,05	500,00	0,00	1 025,00	1 025,00	RTS II / 2023
				2,05					
8	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	2,05	3 446,40	0,00	7 065,12	7 065,12	RTS II / 2023
				2,05					

2,050		podkladní A400		2,05			
713	izolace tepelné			6 888,25	3 904,01	10 792,26	
9	713111121RU1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	20,00	528,84	3 688,55	RTS II / 2023
	20	podbití + folie		20,00		10 576,80	
RTS komentář: V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Orsík 160mm.							
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,11	1 890,00	215,46	RTS II / 2023
	0,114			0,11	0,00		
762	Konstrukce tesařské			200 801,26	185 871,38	386 672,64	
11	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	26,00	340,00	8 355,54	RTS II / 2023
	26			26,00	484,46	8 840,00	
RTS komentář: Položka je určena pro montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratně se nedoporučuje							
12	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	42,00	82,00	3 444,00	RTS II / 2023
	42			42,00			
RTS komentář: Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů.							
13	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	10,00	750,00	7 500,00	RTS II / 2023
	10			10,00			
14	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	8,00	2 000,00	16 000,00	RTS II / 2023
	8			8,00	0,00		
RTS komentář: Hoblování jakýchkoliv dřevěných profilů ručně elektrickým hoblíkem, před osazením.							
15	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovinných z prken hrubých	m2	47,39	149,00	7 061,48	RTS II / 2023
	315,95*0,15	se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých		47,39	0,00		
RTS komentář: Demontáž bednění střešních rovinných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí							
16	762341310RT2	Montáž bednění střešních oblouků, prkna hrubá na sraz	m2	47,39	457,72	9 712,85	RTS II / 2023
	315,95*0,15			47,39			
17	762341230RT2	Montáž bednění střešních rovinných, palubky pero-drážka	m2	315,95	548,35	63 653,06	RTS II / 2023
	315,95	druhá vrstva bednění s vyřezáním otvorů		315,95	109 596,79	173 249,86	
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.							
18	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou	m2	364,00	131,93	24 455,40	RTS II / 2023
	220+144	latě 6x4 cm		364,00	23 567,12	48 022,52	
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty), těsnící PU pěny a řeziva							
19	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m	m	25,00	466,00	11 322,82	RTS II / 2023
	25			25,00	327,18	11 650,00	
RTS komentář: výměna pozednic krokví							
20	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	25,00	1 030,12	11 418,64	RTS II / 2023
	25	včetně řeziva hranoly 14/16		25,00	14 334,36	25 753,00	
RTS komentář: Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu							
21	762335000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	19,63	2 020,00	39 647,08	RTS II / 2023
	341,737*0,032			10,94	0,00		
	341,737*0,024			8,20			
	25*0,14*0,14			0,49			
RTS komentář: Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a latování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klinů, svory, hřebíky, pásová ocel, vruty							
22	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,86	1 890,00	11 073,51	RTS II / 2023

23	979012212R00	6,881-0,71-0,312 Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m 0,710+0,312	t	1,02	1 890,00	0,00	1 931,58	1 931,58	RTS II / 2023
24	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 1,022	t	1,02	2 500,00	27,62	2 527,38	2 555,00	RTS II / 2023
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 1,022	t	1,02	500,00	0,00	511,00	511,00	RTS II / 2023
26	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 1,022	t	1,02	1 723,20	0,00	1 761,11	1 761,11	RTS II / 2023
27	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění 2	kus	2,00	2 990,00	837,01	5 142,99	5 980,00	RTS II / 2023
764		Konstrukce klempířské			531 331,62	421 465,21	952 796,83		
28	764311832R00	Demontáž krytiny, šablony, nad 25 m2, do 45° 16,2*6,3 10*6,3 6,2*0,8 2*6,2/2 16*8,1 2,5*8,1/2	m2	315,95 102,06 63,00 4,96 6,20 129,60 10,13	146,00	0,00	46 127,97	46 127,97	RTS II / 2023
29	764362811R00	Demontáž střešního výlezu, hladká krytina, do 45° 3	kus	3,00 3,00 45,50 45,50	498,00	0,00	1 494,00	1 494,00	RTS II / 2023
30	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, 10+7+6,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16	m		99,00	0,00	4 504,50	4 504,50	RTS II / 2023
RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž okapů na střechách s tvrdou krytinou bez podkladního plechu.									
31	764392841R00	Demontáž užílabí, rš 500 mm, sklon do 45° 10	m	10,00 10,00	99,00	0,00	990,00	990,00	RTS II / 2023
32	764393831R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45° 21,5	m	21,50 21,50	99,00	0,00	2 128,50	2 128,50	RTS II / 2023
33	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45° 30	kus	30,00 30,00	149,00	0,00	4 470,00	4 470,00	RTS II / 2023
RTS komentář: Položka je určena i pro demontáž drážku lana bleskosvodu									
34	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm 2*2,5	m	5,00 5,00	149,00	0,00	745,00	745,00	RTS II / 2023
35	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45° 10+7+6,5+1,5+1,5+1,5+1,5 včetně háků	m	29,50 29,50	99,00	0,00	2 920,50	2 920,50	RTS II / 2023
RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných.									
36	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 16 včetně háků	m	16,00 16,00	99,00	0,00	1 584,00	1 584,00	RTS II / 2023
RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných.									
37	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm 5+3,5+3+9	m	20,50 20,50	99,00	0,00	2 029,50	2 029,50	RTS II / 2023
38	764311322R00	Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 45°lak polyamid polyuretan 16*7,3+2,5*7,3/2	m2	125,93 125,93	1 838,11	91 508,81	139 955,62	231 464,43	RTS II / 2023
RTS komentář: Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.barevná,lak polyamid polyuretan									

39	764773201R00	Falcované šablony hliníkové, barevná, barvu vybere investor 16,2*6,3+10*6,3+2*0,8+(2*6,2/2) šablony lak polyamid polyuretan	m2	176,22 176,22	1 714,76	178 645,74	123 529,17	302 174,90	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje dodávku a montáž falcovaných hliníkových šablon na bednění včetně spojovacích prostředků. Rozměr tabule (š x d) 290 mm x 290 mm. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková.							
40	764773222R00	Dodávka a montáž hřebene provětrávaného lak polyuretan polyamid 21,5	m	21,50 21,50	1 217,15	16 521,93	9 646,76	26 168,69	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje dodávku a montáž hřebenové hliníkové šablony včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková.							
41	764775310R00	bezpečné úžlabí Al lak polyamid polyuretan 8 10 přechod šablony+falc.krytina 600mm	m	18,00 8,00 10,00	843,06	10 098,03	5 076,97	15 175,01	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje montáž a dodávku úžlabního hliníkového plechu a přípevnění nerezovými hřebíky. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková.							
42	764775308R00	Al lemování ke zdi, šířka 400 mm lak polyamid polyuretan 3,6+2+2+2+2	m	11,60 11,60	759,70	6 620,64	2 191,93	8 812,57	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje dodávku a montáž lem ke zdi. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková.							
43	764775309R00	Al zavětrovací lišta lak polyamid polyuretan 12,6+1,5+1,5+1,5+1,5 8,1	m	26,70 18,60 8,10	808,38	14 559,88	7 023,86	21 583,75	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje montáž a dodávku hliníkové, lakpolyamid polyuretan zavětrovací lišty a přípevnění hřebíky. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková.							
44	764775309R00	Al zavětrovací lišta atypická provětrávaná 600mm lak polyuretan 6,3+19	m	25,30 25,30	1 070,06	18 262,40	8 810,02	27 072,42	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje montáž a dodávku hliníkové zavětrovací lišty a přípevnění hřebíky. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková.							
45	764775308R00	Al okapový plech, šířka 200 mm lak polyamid polyuretan 10+7+6,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16 spodní bednění	m	45,50 45,50	417,35	14 266,30	4 723,22	18 989,52	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje dodávku a montáž hliníkového okapového plechu včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková.							
46	764775308R00	Al okapový plech, šířka 250 mm lak polyamid polyuretan 10+7+6,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16 horní bednění	m	45,50 45,50	455,19	16 014,70	4 696,45	20 711,15	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje dodávku a montáž hliníkového okapového plechu včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková.							
47	7647718304R00	Oplechování parapetů z Al plechů lak., řs 900 mm 5	m	5,00 5,00	2 001,17	8 471,02	1 534,82	10 005,84	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Dodávka a montáž oplechování atypického parapetu z Al plechu tl. 1,4 mm, RŠ 900 mm, povrchová úprava lak včetně bočních krytek parapetu a spojovacích prostředků							
48	764771312R00	Al boční oplechování 500x400 lak polyamid polyuretan 4	kus	4,00 4,00	7 313,52	27 758,97	1 495,11	29 254,08	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Al oplechování odvětrání, DN 250 mm lak polyamid polyuretan 2	kus	2,00 2,00	5 406,76	10 375,37	438,15	10 813,52	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje přípravu podkladu, nainstalování větracího nástavce. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlíková							
50	764775307R00	Al větrací pás okapní hliníkový řs. 100mm lak polyamid polyuretan 10+7+6,5+1,5+1,5+1,5+1,5+16+19+6,3	m	70,80 70,80	208,97	10 884,51	3 910,72	14 795,23	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka obsahuje dodávku a montáž ochranné mřížky proli plátkům včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová							

51	764778122RT3	Al odpadní trouby kruhové, D 100 mm lak polyamid polyuretan 5+3,5+3+9	m	20,50 20,50	1 292,48	21 619,45	4 876,39	26 495,84	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen, objímek a správkové barvy. Barva přírodní hliník							
52	764778111RT3	Al žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm lak polyamid polyuretan 10+7+6,5+1,5+1,5+1,5	m	29,50 29,50	1 185,72	25 778,64	9 200,22	34 978,86	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel správkové barvy a spojení žlabu lepidlem. Barva přírodní hliník							
53	764778113RT1	Al žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm lak polyamid polyuretan 16	m	16,00 16,00	1 035,68	10 576,67	5 994,15	16 570,82	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel správkové barvy a spojení žlabu lepidlem. Barva hnědá, šedá, antracitová.							
54	764775314R00	Al sřešní výlez rozměr 600x600 mm lak polyamid polyuretan 1	kus	3,00	18 586,80	49 289,96	6 470,44	55 760,40	RTS II / 2023
		2		1,00					
				2,00					
	RTS komentář:	Položka obsahuje prořezání sřešních laťí, přípravu podkladu, umístění a zabudování sřešního výlezu včetně dřevěného rámu, úpravu lemování a těsnění, připevnění spojovacími prvky. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlícová. Sřešní výlez je určen pro sřešní krytinu z falzovaných tašek, z šindelů a šablon.							
55	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m 2,312+0,06+0,148+0,03+0,042+0,124+0,014+0,08+0,1	t	2,91 2,91	1 890,00	0,00	5 498,01	5 498,01	RTS II / 2023
56	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 2,909	t	2,91 2,91	2 500,00	78,61	7 193,89	7 272,50	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení							
57	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 2,909	t	2,91	500,00	0,00	1 454,50	1 454,50	RTS II / 2023
58	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm 2,909	t	2,91 2,91	-1 500,00	0,00	-4 363,50	-4 363,50	RTS II / 2023
	RTS komentář:	https://www.druhohtnesuroviny.cz							
59	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 5,615-2,909	t	2,71 2,71	1 890,00	0,00	5 114,34	5 114,34	RTS II / 2023
	765	Krytina tvrdá				146 660,65	124 004,15	270 664,81	
60	765901131R00	Fólie kontaktní difúzně propustná prohydroizolační vrstvu s montáží 315,95*1,1	m2	695,09 347,55	250,28	85 473,91	88 489,74	173 963,65	RTS II / 2023
		spodní bednění s přesahy							
		horní bednění s přesahy							
61	765901108R00	tvůrčivá mikro porézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou 5	kus	5,00 5,00	499,00	2 056,12	438,88	2 495,00	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Pružná, difúzně otevřená strukturovaná dělicí vrstva pro šikmé střechy s plechovou krytinou a pro plechové fasády. Brání hromadění vlhkosti, zamezuje vzniku koroze. Tloušťka 8 mm. Přesahy pásů pouze volně přeloženy.							
62	765799312R09	Montáž fólie na bednění přibitím-hřebem,nároží,okapnice (20,5+10+7+6,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*0,7	m2	46,20 46,20	199,00	7 571,75	1 622,05	9 193,80	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž fólie na sřeše o sklonu do 35°. Montáž fólie ve sklonu 35° až 45° se oceňuje s příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315,R00. Montáž fólie ve sklonu přes 45° se stanovuje individuálně. Včetně dodávky materiálu							
63	765312773R00	Mříž protisněhová 200 mm, včetně držáků a spojek 13,2+10	kus	23,20 23,20	1 637,01	23 285,79	14 692,93	37 978,72	RTS II / 2023
		pro šablonu							

1	765312373R00	Protišňhová zábrana 2xtrubka D28, včetně držáků a spojek pro falc.krytinu 13,2+10+16	kus	39,20	1 176,36	28 273,09	17 840,13	46 113,21	RTS II / 2023
5	998765101R00	Přesun hmot pro krytinu tvrdé, výšky do 6 m 0,487	t	0,49	1 890,00	0,00	920,43	920,43	RTS II / 2023
766		Konstrukce truhlářské				0,00	5 980,00	5 980,00	
3	766421811R00	Demontáž obložení -podhledů -prkna a omílka 20	m2	20,00	299,00	0,00	5 980,00	5 980,00	RTS II / 2023
783		Nátěry				27 626,09	72 380,75	100 006,84	
7	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x 315,95	m2	656,90	120,32	18 929,51	60 106,07	79 035,58	RTS II / 2023
		první vrstva bednění 315,95		315,95					
		druhá vrstva bednění 25		25,00					
		prvky krovu							
Lignofix I-Profi koncentrát je určený k preventivní povrchové impregnaci materiálů na bázi dřeva a dřeva proti dřevokazným hmyzům a k ošetření dřeva, které je již napadeno dřevokazným hmyzem v interiérech (třída ohrožení 1, 2) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu s vodou a se zemní vlhkostí (třída ohrožení 3). Nanášejí se ředěnými na očistěné dřevo. Neovlivňuje funkčnost kontaktních difúzních folií									
3	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. s očistěním dvojnásobný 16,2*0,6+12,6*0,1+10*0,6+16*0,8	m2	29,78	704,21	8 696,58	12 274,68	20 971,26	RTS II / 2023
784		Malby				3 127,40	16 494,20	19 621,60	
9	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x 50	m2	50,00	59,64	844,57	2 137,63	2 982,20	RTS II / 2023
0	784164112R00	Malba latexová HET univerzální, bílá, bez penetr.2x 50	m2	50,00	332,79	2 282,84	14 356,56	16 639,40	RTS II / 2023
Disperzní nátěr určený pro použití v interiérech i exteriérech, omyvatelný.. V poloze je zakalkulováno i případné tmelení latexovým tmelem.									
94		Lešení a stavební výtahy				41 193,78	39 183,73	80 377,51	
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 10*4,5+16*3+8*2+12*7	m2	193,00	49,00	4,61	9 452,39	9 457,00	RTS II / 2023
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 193*3	m2	579,00	75,00	41 189,17	2 235,83	43 425,00	RTS II / 2023
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 193	m2	193,00	49,00	0,00	9 457,00	9 457,00	RTS II / 2023
4	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 4,109	t	4,11	4 390,00	0,00	18 038,51	18 038,51	RTS II / 2023
Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku									
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 232,41	9 892,59	13 125,00	
5	975073111R00	Jednost,podchycení krovu do 3,5m.do 1000 kg/m 15	m	15,00	875,00	3 232,41	9 892,59	13 125,00	RTS II / 2023
M21		Elektromontáže				10 805,61	70 989,39	81 795,00	
6	210293001R00	Demontáž stávajících svodových vodičů hromosvodů, podpěry,svorky 85	m	85,00	79,00	0,00	6 715,00	6 715,00	RTS II / 2023
7	2102000020RAA	Hromosvod 1	kompl	1,00	55 080,00	10 805,61	44 274,39	55 080,00	RTS II / 2023
komplet,FeZn drát,jímače,úchyty-svorky,propojené na stávající vedení v zemi									
8	905 R01	Hzs-revizie provoz souboru a st.obj.hromosvod 8	h	8,00	2 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	RTS II / 2023

Platnost hodinových účtovacích sazeb. Hodinovými účtovacími sazbami (HZZ) sa oceňujú: a) predbežné obhlidky pracovníkmi vyžadované objednatelom, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních cenů, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních cenů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních cenů. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelom je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ jle-i o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na predbežnou obhliдку pracovníků za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelom potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatným dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

RTS komentář:

VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			
03VRN	Zařízení stavenišť			
79 030001VRN	Zařízení stavenišť			
	1			
	Soubor	1,00	109 696,00	109 696,00
		1,00		109 696,00

Poznámka:

Nutné prověřit sklon střešní roviny pro použití falcovaných šablon.