

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DDŠLUKNOV	Doba výstavby:	Objednatel:	DDŠLUKNOV					
Druh stavby:	STECHA C PULTOVÁ	Začátek výstavby:	Projektant:	DUCHAČ PAVEL					
Lokalita:	ŠLUKNOV	Konec výstavby:	Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM					
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracovali:	IIČVDF					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava
62 Úprava povrchů vnější									
1	622311121RT1	Zateplovací systém Baumit, EPS tl. 80 mm, zatíraná 1,5mm 14,6*0,5	m2	7,30	2 514,03	16 983,05	10 546,04	27 529,09	RTS II / 2023
		dodávka a montáž zateplení bočních stěn doplnění stávajícího zateplení, pod boční oplecho- včetně začistění viditelné hrany		7,30 0,00 0,00		10 032,54	8 319,88	18 352,42	RTS II / 2023
2	622311133R00	Položka obsahuje: nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm 3*0,5/2	m2	0,75 0,75 0,00	3 140,15	1 187,73	1 167,38	2 355,11	RTS II / 2023
		roh hlavní budovy kompletní systém, včetně finálr, silikonové omítky 1,5mmzatírané odstín střední, v		0,75 0,00					
		Položka obsahuje: nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK Lokální opravy stávajícího zateplení finální povrch do 0,3m2		8,00 8,00	718,21	5 318,21	427,46	5 745,67	RTS II / 2023
3	622300176RT2	8	kus						
4	620411135R00	Nátěr vnější omítky římsy z lešení, fasádní barvou 6*0,2	m2	1,20 1,20	896,58	444,57	631,32	1 075,89	RTS II / 2023
712 Izolace střeš (živičné krytiny)									
5	712300831RT3	Odstanění povlakové krytiny střech A-400, 1 vrstva 10,8*2,2	m2	23,76 23,76	75,00	0,00	1 782,00	1 782,00	RTS II / 2023
6	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,142	t	0,14 0,14	1 890,00	0,00	268,38	268,38	RTS II / 2023
		Položka je určena pro dopravu suti a výbouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla							
7	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 0,142	t	0,14 0,14	2 500,00	3,84	351,16	355,00	RTS II / 2023
		Položka je určena pro rozkládání dopravní vzdálenost těžkých skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení							
8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 0,142	t	0,14 0,14	500,00	0,00	71,00	71,00	RTS II / 2023
9	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 0,142	t	0,14 0,14	3 446,40	0,00	489,39	489,39	RTS II / 2023
		podkladní A400							
762 Konstrukce tesařské									
10	762311103R00	Montáž kotevnicí želez, příložek, patek, táhel 4	kus	4,00 4,00	340,00	74,53	1 285,47	1 360,00	RTS II / 2023
		Položka je určena pro montáž kotevnicí želez, příložek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dopravu spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztrátne se nedoporučuje							
11	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm 11	kus	11,00 11,00	82,00	0,00	902,00	902,00	RTS II / 2023

12	RTS komentář: 762083130R00	Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	2,00	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2023
13	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	2,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2023
14	RTS komentář: 762341811R00	Hoblování jakýchkoliv dřevěných profilů ručně elektrickým hoblíkem, před osazením. Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 10,8*2,2/4	m2	11,35	149,00	0,00	1 691,15	1 691,15	RTS II / 2023
15	RTS komentář: 762341210RT2	Demontáž bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	6,83	457,72	1 799,12	1 327,57	3 126,69	RTS II / 2023
16	762341230RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 10,8*2,2/4*1,15 25% s vyřezáním otvorů, včetně materiálu, 15% p Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka 10,8*2,2*1,15 druhá vrstva bednění s vyřezáním otvorů, 15% pn	m2	6,83	548,35	9 478,16	5 504,84	14 983,00	RTS II / 2023
17	RTS komentář: 762342205RT4	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou 27,32-1,15	m2	26,17	131,93	1 694,37	1 758,24	3 452,61	RTS II / 2023
18	RTS komentář: 762331923R00	latě 6x4 cm, 15% prořez V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty), těsnící PU pěny a řeziva Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	11,00	466,00	143,96	4 982,04	5 126,00	RTS II / 2023
19	RTS komentář: 762332120RT3	výměna pozednic, krokvi Montáž vazaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně řeziva hranoly 14/16	m	11,00	1 030,12	6 307,12	5 024,20	11 331,32	RTS II / 2023
20	RTS komentář: 762395000R00	Položka je určena pro montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 23,76*0,032 23,76*0,024 11*0,14*0,14	m3	1,55	2 020,00	3 123,24	0,01	3 123,24	RTS II / 2023
21	RTS komentář: 998762102R00	Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vazaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a latování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů, svory, hrábky, pásová ocel, vruty Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 1,195-0,307	t	0,89	1 890,00	0,00	1 678,32	1 678,32	RTS II / 2023
22	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m 0,170+0,137	t	0,31	1 890,00	0,00	580,23	580,23	RTS II / 2023
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 0,307	t	0,31	2 500,00	8,30	759,20	767,50	RTS II / 2023
24	RTS komentář: 979086112R00	Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 0,307	t	0,31	500,00	0,00	153,50	153,50	RTS II / 2023
25	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 0,307	t	0,31	1 723,20	0,00	529,02	529,02	RTS II / 2023
26	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x5m, vč. odstranění	kus	1,00	2 990,00	418,50	2 571,50	2 990,00	RTS II / 2023
27	764311832R00	764 Konstrukce klempířské Demontáž krytiny, falcovaná, nad 25 m2, do 45°	m2	23,76	196,00	0,00	4 656,96	4 656,96	RTS II / 2023
28	764322830R00	10,80*2,2 Demontáž oplechování okapů, 2,2	m	2,20	99,00	0,00	217,80	217,80	RTS II / 2023
29	RTS komentář: 764352801R00	Položka je kalkulována pro demontáž okapů na střechách s tvrdou krytinou bez podkladního plechu. Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45° včetně náků 2,2	m	2,20	99,00	0,00	217,80	217,80	RTS II / 2023

30	RTS komentář: 764311322R00	Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných. Krytina hladká z Al, svítky š. 670 mm, do 45° lak polyamid polyuretan	m2	23,76	2 123,18	19 943,95	30 502,72	50 446,68	RTS II / 2023
	RTS komentář: 764775308R00	10,8*2,2 Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků barevná, lak polyamid polyuretan	m	23,76					
31		Al lemování ke zdi, šířka 400 mm lak polyamid polyuretan	m	22,00	787,70	13 019,16	4 310,32	17 329,49	RTS II / 2023
	RTS komentář: 764775309R00	2,2 Položka obsahuje dodávku a montáž lem ke zdi. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlícová.	m	22,00					
32		Al zavětrovací lišta atypická provětrávaná 600mm lak polyamid polyuretan	m	2,40	1 070,06	1 732,40	835,73	2 568,13	RTS II / 2023
	RTS komentář: 764775308R00	2,4 Položka obsahuje montáž a dodávku hliníkové zavětrovací lišty a připevnění hřebíky. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlícová.	m	2,40					
33		Al okapový plech, šířka 200 mm lak polyamid polyuretan	m	2,20	417,35	689,80	228,38	918,17	RTS II / 2023
	RTS komentář: 764775308R00	2,2 Položka obsahuje montáž a dodávku hliníkového okapového plechu včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlícová.	m	2,20					
34		Al okapový plech, šířka 250 mm lak polyamid polyuretan	m	2,20	455,19	774,34	227,08	1 001,42	RTS II / 2023
	RTS komentář: 764775307R00	2,2 Položka obsahuje dodávku a montáž hliníkového okapového plechu včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlícová.	m	2,20					
35		Al větrací pás okapní hliníkový řs. 100mm lak polyamid polyuretan	m	4,60	208,97	707,19	254,09	961,27	RTS II / 2023
	RTS komentář: 764778111RT3	2,2+2,4 Položka obsahuje dodávku a montáž ochranné mřížky proti ptákům včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová	m	4,60					
36		Al žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm lak polyamid polyuretan	m	2,40	1 185,72	2 097,25	748,49	2 845,74	RTS II / 2023
	RTS komentář: 979012212R00	2,4 Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel správkové barvy a spojení žlabu lepidlem. Barva přírodní hliník	t	0,19	1 890,00	0,00	351,54	351,54	RTS II / 2023
37		0,186 Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	0,19					
38		0,186 Vodovodné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,19	2 500,00	5,03	459,97	465,00	RTS II / 2023
	RTS komentář: 979086112R00	0,186 Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení	t	0,19	500,00	0,00	93,00	93,00	RTS II / 2023
39		0,186 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,19					
40		0,186 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,19	-1 500,00	0,00	-279,00	-279,00	RTS II / 2023
	RTS komentář: 998764101R00	0,575-0,186 https://www.druhothesuroviny.cz Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,39	1 890,00	0,00	735,21	735,21	RTS II / 2023
	765	Krytina tvrdá				8 591,41	7 757,08	16 348,49	
42		Fólie kontaktní difúzní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu s montáží	m2	52,27	250,28	6 427,79	6 654,58	13 082,37	RTS II / 2023
	RTS komentář: 765799312R09	10,8*2,2*1,1 spodní bednění s přesahy	m2	26,14					
43		10,8*2,2*1,1 horní bednění s přesahy	m2	26,14					
	RTS komentář: 765312373R00	2,2 třivrstvá mikro porézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	4,40	199,00	721,12	154,48	875,60	RTS II / 2023
44		2 Montáž fólie na bednění přibitím-hřebem,nároží,okapnice	kus	2,00	1 176,36	1 442,50	910,21	2 352,72	RTS II / 2023
	RTS komentář: 998765101R00	0,020 Položka je určena pro montáž fólie na střeše o sklonu do 35°. Montáž fólie ve sklonu 35° až 45° se oceňuje s příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315.R00. Montáž fólie ve sklonu přes 45° se stanovuje individuálně. Včetně dodávky materiálu	t	0,02	1 890,00	0,00	37,80	37,80	RTS II / 2023
	783	Nátěry				1 817,38	5 204,05	7 021,43	
46		10,8*2,2 Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	51,92	120,32	1 496,15	4 750,66	6 246,81	RTS II / 2023
		první vrstva bednění		23,76					

10,8*2,2 11*0,4	23,76 4,40	druhá vrstva bednění prvky krovy				
Lignofix L-Profi koncentrát je určený k preventivní povrchové impregnaci materiálů na bázi dřeva a dřeva proti dřevokaznému hmyzu a k ošetření dřeva, které je již napadeno dřevokazným hmyzem v interiérech (třída ohrožení 1, 2) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu s vodou a se zemní vlhkostí (třída ohrožení 3). Nanášejí se ředěny na očistěné dřevo. Neovlivňuje funkčnost kontaktních difuzních fólií						
RTS komentář:						
47 783726300R00	m2	1,10 1,10	704,21 453,40	321,23	774,63	RTS II / 2023
Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. s očištěním dvojnásobný podbití a konce trámů						
94				622,67	1 632,99	2 255,66
Lešení a stavební výtahy						
48 941941041R00	m2	8,75 8,75	49,00	0,21	428,54	RTS II / 2023
Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 10 m						
49 941941291R00	m2	8,75 8,75	75,00	622,46	33,79	RTS II / 2023
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041						
50 941941841R00	m2	8,75 8,75	49,00	0,00	428,75	RTS II / 2023
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 10 m						
51 998009101R00	t	8,75 0,17 0,17	4 390,00	0,00	741,91	RTS II / 2023
Přesun hmot lešení samostatně budovaného						
0,169						
RTS komentář: Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku						
97				474,09	1 450,91	1 925,00
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
52 975073111R00	m	2,20 2,20	875,00	474,09	1 450,91	RTS II / 2023
Jednost.podchycení krovy do 3,5m,do 1000 kg/m						
2,2						
M21				2 097,56	14 897,94	16 995,50
Elektromontáže						
53 210293001R00	m	16,50 16,50	79,00	0,00	1 303,50	RTS II / 2023
Demontáž stávajících svodových vodičů hromosvodů,podpěry,svorky						
54 210200020RAA	kompl	1,00 1,00	10 692,00	2 097,56	8 594,44	RTS II / 2023
Hromosvod						
1						
RTS komentář: komplet,FeZn drát,jímače,úchyty-svorky,propojené na stávající vedení v zemi						
55 905 R01	h	2,00 2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	RTS II / 2023
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.hromosvod						
2						
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatel, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatel je možno ocenit stavební práce pomocí HZS ide-li						
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečné odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatněm dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.						
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						
03VRN				0,00	15 062,00	15 062,00
Zařízení staveniště						
56 030001VRN	Soubor	1,00 1,00	15 062,00	0,00	15 062,00	15 062,00
Zařízení staveniště						
1						
Celkem:						227 926,73

Poznámka:

Celkem: