

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:		DDŠLUKNOV		Doba výstavby:		Objednatel:		DDŠLUKNOV	
Druh stavby:		STECHA D		Začátek výstavby:		Projektant:		DUCHAČ PAVEL	
Lokalita:		ŠLUKNOV		Konec výstavby:		Zhotovitel:		BUDE VYBRÁN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM	
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		IČOVDF	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava
62		Úprava povrchů vnější				13 589,68	13 827,04	27 416,72	
1	622311121RT1	Zateplovací systém Baumit, EPS tl. 80 mm, zatíraná 1,5mm (6,3+6,3+2,7+2,7)*0,5	m2	9,00	2 514,03	12 368,88	10 257,39	22 626,27	RTS II / 2023
		dodávka a montáž zateplení bočních stěn doplňení stávajícího zateplení, pod boční oplecho včetně začistění viditelné hrany		9,00 0,00 0,00					
		Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířových hmoždinek (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přebízení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V poloze je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K							
2	622300176R00	Lokální opravy stávajícího zateplení-finální povrch do 0,2m2	kus	8,00	588,81	1 220,80	3 569,65	4 790,45	RTS II / 2023
		8		8,00					
		RTS komentář: Položka obsahuje vyřezání otvoru v izolantu a montáž desky pro osazení venkovního světa, pohybového čidla nebo zásuvky. Včetně dodávky kotevních prvků.				3,19	2 465,51	2 468,70	
712		Izolace střeš (živičné krytiny)				0,00	1 485,00	1 485,00	RTS II / 2023
3	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech A-400, 1 vrstva	m2	19,80	75,00				
		2,2*6,3+2,2*2,7		19,80					
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,12	1 890,00		223,02	223,02	RTS II / 2023
		0,118		0,12					
		RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla				3,19	291,81	295,00	RTS II / 2023
5	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,12	2 500,00				
		0,118		0,12					
		RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení				0,00	59,00	59,00	RTS II / 2023
6	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,12	500,00				
		0,118		0,12					
7	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,12	3 446,40		406,68	406,68	RTS II / 2023
		0,118		0,12					
		podkladní A400							
762		Konstrukce tesarské				18 663,35	32 318,72	50 982,07	
8	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	4,00	340,00	74,53	1 285,47	1 360,00	RTS II / 2023
		4		4,00					
		Položka je určena pro montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka							
		se oceňuje ve specifikaci, zřetelně se nedoporučuje							
9	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	16,00	82,00	0,00	1 312,00	1 312,00	RTS II / 2023
		16		16,00					
		RTS komentář: Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů.							
10	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých (2,2*6,3+3,2*2,7)/2	m2	11,25	149,00	0,00	1 676,25	1 676,25	RTS II / 2023
		se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hru		11,25					
		Demontáž bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí							
11	762341210RT2	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz	m2	11,25	457,72	2 962,97	2 186,38	5 149,35	RTS II / 2023
		11,25		11,25					
		50% s vyřezáním otvorů, včetně materiálu, 15% p							

12	762331923R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m	m	21,00 21,00	466,00	274,83	9 511,17	9 786,00	RTS II / 2023
	RTS komentář:	výměna pozednic, krokvi							
13	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	21,00 21,00	1 030,12	12 040,86	9 591,66	21 632,52	RTS II / 2023
	RTS komentář:	včetně žeziva hranoly 14/16							
14	762395000R00	Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtyřerovného nebo obdélníkového půdorysu	m3	1,46 0,27 0,72 0,47	2 020,00	2 950,01	0,00	2 950,01	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy							
15	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,94	1 890,00	0,00	1 782,27	1 782,27	RTS II / 2023
	RTS komentář:	klinů, svory, hřebíky, pásová ocel, vruty							
16	979012212R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot na H do 4 m	t	0,43	1 890,00	0,00	812,70	812,70	RTS II / 2023
	RTS komentář:	1,373-0,43							
17	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,43	2 500,00	11,62	1 063,38	1 075,00	RTS II / 2023
	RTS komentář:	0,43							
18	979086112R00	Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžisté skládky a půdorysné plochy objektu. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení	t	0,43	500,00	0,00	215,00	215,00	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot							
19	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,43	1 723,20	0,00	740,98	740,98	RTS II / 2023
	RTS komentář:	0,43							
20	762088116R00	Zakryvání provizorní plachtou 8x5m, vč. odstranění	kus	1,00	2 490,00	348,52	2 141,48	2 490,00	RTS II / 2023
	RTS komentář:	1							
21	764311832R00	Demontáž krytiny, šablony, nad 25 m2, do 45°	m2	19,80	196,00	0,00	3 880,80	3 880,80	RTS II / 2023
	RTS komentář:	2,2*6,3+2,2*2,7							
22	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, šablony včetně krajových plechů, sněhových zábr	m	4,40	99,00	0,00	435,60	435,60	RTS II / 2023
	RTS komentář:	4,4							
23	764352801R00	Položka je kalkulována pro demontáž okapů na střechách s tvrdou krytinou bez podkladního plechu. Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	4,40	99,00	0,00	435,60	435,60	RTS II / 2023
	RTS komentář:	4,4							
24	764311322R00	Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných. Krytina hladká z Al, svítky š. 670 mm, do 45° lak polyamid polyuretan	m2	19,80	2 123,18	16 619,96	25 418,94	42 038,90	RTS II / 2023
	RTS komentář:	2,2*6,3+2,2*2,7							
25	764775308R00	Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, barevná, lak polyamid polyuretan	m	18,00	787,70	10 652,04	3 526,63	14 178,67	RTS II / 2023
	RTS komentář:	6,3+6,3+2,7+2,7							
26	764775308R00	Položka obsahuje dodávku a montáž lemu ke zdi. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlícová. AL okapový plech, šířka 250 mm lak polyamid polyuretan	m	4,40	455,19	1 548,68	454,16	2 002,84	RTS II / 2023
	RTS komentář:	2,2+2,2							
27	764778111RT3	Položka obsahuje dodávku a montáž hliníkového okapového plechu včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a bídlícová. Al žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm lak polyamid polyuretan	m	4,40	1 185,72	3 844,96	1 372,23	5 217,19	RTS II / 2023
	RTS komentář:	2,2+2,2							
28	979012212R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot na H do 4 m	t	0,17	1 890,00	0,00	321,30	321,30	RTS II / 2023
	RTS komentář:	0,144+0,014+0,012							
29	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,17	2 500,00	4,59	420,41	425,00	RTS II / 2023
	RTS komentář:	0,17							

30	RTS komentář: 979086112R00	Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,17	500,00	0,00	85,00	RTS II / 2023
31	RTS komentář: 979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,17	-1 500,00	0,00	-255,00	RTS II / 2023
32	RTS komentář: 998764101R00	https://www.druhohtnesuroviny.cz Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,34	1 890,00	0,00	640,71	RTS II / 2023
33	RTS komentář: 764773222R00	hřebenová šablona Al lak polyamid polyuretan	m	2,20	844,06	1 172,39	684,53	RTS II / 2023
34	RTS komentář: 764778122R00	Položka obsahuje dodávku a montáž hřebenové hliníkové šablony včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá a bídlíková. Požadní trubky kruhové, D 100 mm Al lak polyamid polyuretan	m	5,50	1 292,48	5 830,82	1 277,82	RTS II / 2023
	RTS komentář: 765	Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen, objímek a správkové barvy. Barva hnědá, šedá, antracitová.		5,50				
35	RTS komentář: 765901131R00	Krytina tvrdá Fólie kontaktní difúzní pro doplňkovou hydroizolační vrstvipustná prohydroizolační vrstvu s montáží	m2	19,80	250,28	2 434,77	2 520,68	RTS II / 2023
36	RTS komentář: 765799312R09	2,2*6,3+2,2*2,7 spodní bednění s přesahy třivrstvá mikro porézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou Montáž fólie na bednění přibitím-hřeben,nároží,okapnice	m2	4,40	199,00	721,12	154,48	RTS II / 2023
37	RTS komentář: 765312373R00	Položka je určena pro montáž fólie na střeše o sklonu do 35°. Montáž fólie ve sklonu 35° až 45° se oceňuje s příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315.R00. Montáž fólie ve sklonu přes 45° se stanovuje individuálně. Včetně dodávky materiálu	m	4,00	1 176,36	2 885,01	1 820,42	RTS II / 2023
38	RTS komentář: 998765101R00	Protisňhová zábrana 2xtrubka D28, včetně držáků a spojek pro falc.krytinu Přesun hmot pro krytinu tvrdé, výšky do 6 m	t	0,02	1 890,00	0,00	37,80	RTS II / 2023
	RTS komentář: 783	Nátěry		0,02				
39	RTS komentář: 783782221R00	Nátěr tesářských konstrukcí Lignofix I Profi 2x 2,2*6,3+2,2*2,7+2*1*0,14*0,4 Lignofix I-Profi koncentrát je určený k preventivní povrchové impregnaci materiálů na bázi dřeva a dřeva proti dřevokaznému hmyzu a k ošetření dřeva, které je již napadeno dřevokazným hmyzem v interiérech (třída ohrožení 1, 2) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu s vodou a se zemní vlhkostí (třída ohrožení 3). Nanáš se ředěný na očištěné dřevo. Neovlivňuje funkčnost kontaktních difúzních folií	m2	20,98	120,32	604,45	1 919,29	RTS II / 2023
40	RTS komentář: 783726300R00	Nátěr synt. lazurovací lesařských konstr. s očištěním dvojnásobný 2,2*0,5 podbití a konce trámů	m2	1,10	704,21	321,23	453,40	RTS II / 2023
41	RTS komentář: 941941041R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	11,00	49,00	0,26	538,74	RTS II / 2023
42	RTS komentář: 941941291R00	2*3+2*2,5 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	11,00	75,00	782,52	42,48	RTS II / 2023
43	RTS komentář: 941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	11,00	49,00	0,00	539,00	RTS II / 2023
44	RTS komentář: 998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 0,212	t	0,21	4 390,00	0,00	930,68	RTS II / 2023
45	RTS komentář: 975073111R00	Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku Prořázení otvorů a ostatní bourací práce Jednost.podchycení krovu do 3,5m,do 1000 kg/m	m	4,40	875,00	948,17	2 901,83	RTS II / 2023
03VRN		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady Zařízení staveniště				0,00	12 562,00	

