

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupený: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
Sídlo: Vážní 1171, 50003 Hradec Králové
Doručovací adresa: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171,
50003 Hradec Králové
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 384462/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo:**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 2. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2024, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu skladby podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124013 s názvem „ZŠ BEZRUČOVA – OPRAVA PODLAHY VARNY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 4 057 814,96 Kč. Dodatkem č. 1 byla cena díla navýšena na částku bez DPH 4 637 161,73 Kč. Dodatkem č. 2 byla cena díla navýšena na částku bez DPH 5 287 908,77 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méně práce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o tyto vícepráce a méněpráce:

- Změnový list č.19
Elektroinstalace 1.PP
Změnový list řeší opravu elektroinstalace k osvětlení v 1.PP, po demontáži stávajícího podhledu a zesílení stropní konstrukce
Změnový list řeší nové kabelové vedení k osvětlení v 1.NP, tak aby zařízení bylo revidovatelné. Osvětlovací tělesa v digestořích nutno řešit v rámci běžné údržby, byly vyměněny pouze světelné zdroje.
Při revidování výchozí revize elektro byly odstraněny drobné závady, byly doplněny nové světelné zdroje. Osvětlovací tělesa v digestořích nutno řešit v rámci běžné údržby.
Změnový list řeší odpočet potrubí mezi spínacími prvky a gastro zařízením v podlaze. Do betonové mazaniny nelze kabelové trasy umístit.
Změnový list řeší rozsah zednických výpomocí, pro kabelové trasy v 1.PP.
Činnost AD nepřísluší k úhradě GD v rámci ceny díla.
Změnový list řeší vyúčtování svítidel a přístrojů dle skutečnosti
- Změnový list č.20
Před zahájením rekonstrukce kuchyně bylo odbornou firmou provedena kontrolní prohlídka gastro zařízení. V rozpočtu je uveden pouze popis prací, které si zajistil provozovatel u stávající servisní firmy.
Dále byla zpracována PD gastro zařízení, jeho rozmístění a přesné pozice připojovacích bodů, dle této PD byla realizována příprava připojovacích bodů pro zpětnou montáž gastro zařízení.
Změnový list řeší doplnění odvodu par z konvektomatu a rozšíření digestoře o ochranný plech - ochrana SDK podhledu
- Změnový list č.21
Požární izolace, ucpávky
Změnový list řeší vyúčtování požárních ucpávek dle skutečnosti. Jsou ošetřeny veškeré nové prostupy do stropní konstrukce s požárním podhledem. Byla doplněna požární izolace na VZD potrubí, které prochází požárním podhledem, Ucpávky na prostupu VZD potrubí požární SDK konstrukcí.

Pro přehlednost jsou uvedeny veškeré ucpávky. Požární ucpávky v rozpočtu UT. Požární ucpávky v rozpočtu ZTI. Požární ucpávky v rozpočtu Plyn. Pro přehlednost jsou veškeré projektované ucpávky odpočítány.

- Změnový list č.22
SDK konstrukce
Požární SDK podhled - výška uložení se musela přizpůsobit kolizi se stávajícími instalačními rozvody vyvěšených pod stropní konstrukcí. Změnový list řeší odpočty SDK konstrukcí a obnovy minerálního podhledu ze smluvního rozpočtu.
Změnový list řeší vícepráce, tak aby podhled splňoval požadavky na požární odolnost v 1.PP 45 min, v 1.NP 30 min, doplnění revizních otvorů s požární odolností pro přístup k ovládacím armaturám na instalačních
Změnový list řeší vyúčtování dle skutečného provedení, příplatek za spuštěný podhled, odpočet větracích mřížek v podhledu.
- Změnový list č.23
Změnový list řeší odpočet opravy stěn přestukováním - úsporné opatření
Při realizaci byla zjištěna nerovnou podkladu, podklad různé kvality - olejový nátěr stávající štukové vrstvy pod stávajícími obklady, lokální nerovnosti stěn až do 30 mm.
Změnový list řeší vyrovnaní podkladu pod keramický obklad. Výplně dilatačních spár.
Změnový list řeší obnovu omyvatelného nátěru v chodbě v 1.PP - hygienický požadavek.
Po opravě omítek v 1.PP je u podlah s krytinou z PVCF doplněn PVC soklík.
- Změnový list č.24
Změnový list řeší zednické výpomoci pro přeložku domovního plynovodu v 1.PP
Změnový list řeší dozdivku příček k novému podhledu v šatně.
Změnový list demontáž a zpětnou montáž výlevky v úklidové komoře - provedení nových obkladů po rozvodech ZTI.
Změnový list řeší nátěr stávajícího potrubí v 1.PP, které bude dodatečně izolováno a zaklopeno a dále nepřístupné v podhledu ve stropě.
Z důvodu zajištění bezpečného přístupu na venkovní rampu, bude provedena oprava kotvení ocelového zábradlí a oprava rozpadajících se stupňů.
- Změnový list č.25
Změnový list řeší opravu dlažby v prazích po vybourání zárubní.
Změnový list řeší vyúčtování obkladů, provedení epoxydového spárování v přípravně (z hygienických důvodů), motnáz ukončovacích profilů, spárování silikonem. Úpravy špalet obklady.
Změnový list řeší doplnění ochrany rohů nerezovými úhelníky dle skutečnosti. Doplnění ochranného nerezového plechu na dveřích (provozní komunikace)
- Změnový list č.26
Změnový list řeší odpočet prací - vyúčtování - ochrana stávajících podlah.
Změnový list řeší odpočet prací - vyúčtování - odpočet vybourání a nové zárubně do úklidové komory.
- Změnový list č.27
Změnový list řeší odpočet prací - vyúčtování ZTI, UT, Plyn
Změnový list řeší doplnění podlahové vpusti k kuchyni pod myčkou - nebyla v PD. Nová vpust je osazena v místě původní vpusti.

4. V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se zvýšila o 237.897,52 Kč bez DPH.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí 5.525.806,29 Kč bez DPH.“

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:





Miloš Andrys, jednatel
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.


Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 19</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 11. 2024	
<p>Předmět změny: ZL19_Elektroinstalace.</p> <p>ZL19.1 Elektroinstalace 1.PP Změnový list řeší opravu elektroinstalace k osvětlení v 1.PP, po demontáži stávajícího pohledu a zesílení stropní konstrukce</p> <p>ZL19.2 EI – doplnění kabelů ke světlům ve varně. Změnový list řeší nové kabelové vedení k osvětlení v 1.NP, tak aby zařízení bylo revidovatelné. Osvětlovací tělesa v digestořích nutno řešit v rámci běžné údržby, byly vyměněny pouze světelné zdroje.</p> <p>ZL19.3 EI – doplnění při zpracování VRZ Při revidování výchozí revize elektro byly odstraněny drobné závady, byly doplněny nové světelné zdroje. Osvětlovací tělesa v digestořích nutno řešit v rámci běžné údržby.</p> <p>ZL19.4 EI – odpočty potrubí v podlaze Změnový list řeší odpočet potrubí mezi spínacími prvky a gastro zařízením v podlaze. Do betonové mazaniny nelze kabelové trasy umístit.</p> <p>ZL19.5 EI_ drážky ve zdivu Změnový list řeší rozsah zednických výpomocí, pro kabelové trasy v 1.PP.</p> <p>ZL19.6 EI_ odpočet činnosti AD a GP Činnost AD nepřísluší k úhradě GD v rámci ceny díla.</p> <p>ZL19.7 EI_vyúčtování svítidel ze SOD Změnový list řeší vyúčtování svítidel a přístrojů dle skutečnosti</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 19</p>		

Cena méněprací bez DPH: -26 180,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: 160 059,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 133 878,82 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 11. 2024	
<p>Předmět změny: ZL20_Gastrozařízení – odstranění zjištěných závad</p> <p>Před zahájením rekonstrukce kuchyně bylo odbornou firmou provedena kontrolní prohlídka gastro zařízení. V rozpočtu je uveden pouze popis prací, které si zajistil provozovatel u stávající servisní firmy.</p> <p>Dále byla zpracována PD gastro zařízení, jeho rozmístění a přesné pozice připojovacích bodů, dle této PD byla realizována příprava připojovacích bodů pro zpětnou montáž gastro zařízení.</p> <p>Změnový list řeší doplnění odvodu par z konvektomatu a rozšíření digestoře o ochranný plech – ochrana SDK podhledu.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 20</p>		



Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 45 859,58 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 45 859,58 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

Cena méněprací bez DPH: -18 770,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 96 725,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 77 955,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 22</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 11. 2024	
Předmět změny:	ZL22_SDK konstrukce	
ZL22.01 Odpočty SDK	Požární SDK podhled – výška uložení se musela přizpůsobit kolizi se stávajícími instalačními rozvody vyvěšených pod stropní konstrukcí. Změnový list řeší odpočty SDK konstrukcí a obnovy minerálního podhledu ze smluvního rozpočtu.	
ZL22.02 VCP - SDK konstrukce	Změnový list řeší vícepráce, tak aby podhled splňoval požadavky na požární odolnost v 1.PP 45 min, v 1.NP 30 min, doplnění revizních otvorů s požární odolností pro přístup k ovládacím armaturám na instalačních rozvodech	
ZL22.03 SDK - vyúčtování	Změnový list řeší vyúčtování dle skutečného provedení, příplatek za spuštěný podhled, odpočet větracích mřížek v podhledu.	
Přílohou:	Rozpočet ke ZL 22	

Cena méněprací bez DPH: -61 782,41 Kč	Cena víceprací bez DPH: 113 566,01 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 51 783,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 23</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 11. 2024	
Předmět změny: ZL23_Oprava omítek 10/2024		
ZL23.1 MPC – oprava omítek		
Změnový list řeší odpočet opravy stěn přeštukováním – úsporné opatření		
ZL23.2 VCP - opravy povrchů		
Při realizaci byla zjištěna nerovnou podkladu, podklad různé kvality – olejový nátěr stávající štukové vrstvy pod stávajícími obklady, lokální nerovnosti stěn až do 30 mm. Změnový list řeší vyrovnaní podkladu pod keramický obklad. Výplně dilatačních spár.		
ZL23.3 Omyvatelný nátěr		
Změnový list řeší obnovu omyvatelného nátěru v chodbě v 1.PP – hygienický požadavek		
ZL23.4 Soklík PVC po opravě omítek		
Po opravě omítek v 1.PP je u podlah s krytinou z PVCF doplněn PVC soklík.		
Přílohou:		
Rozpočet ke ZL 23		

Cena méněprací bez DPH: -92 552,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: 80 405,14 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -12 147,26 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 24</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 11. 2024	
Předmět změny: ZL24_Vícepráce 10/2024		
ZL24.1 HSV,PSV ke ZL_18_přeložka plynu Změnový list řeší zednické výpomoci pro přeložku domovního plynovodu v 1.PP		
ZL24.02 HSV_dozdívka v šatně Změnový list řeší dozdvíčku příček k novému pohledu v šatně.		
ZL24.03 Úklidová komora-DMTŽ a MTŽ ZTI předmětů Změnový list demontáž a zpětnou montáž výlevky v úklidové komoře – provedení nových obkladů po rozvodech ZTI.		
ZL24.04 Nátěr potrubí v podhledu Změnový list řeší nátěr stávajícího potrubí v 1.PP, které bude dodatečně izolováno a zaklopeno a dále nepřístupné v podhledu ve stropě.		
ZL24.05 Oprava zábradlí na rampu Z důvodu zajištění bezpečného přístupu na venkovní rampu, bude provedena oprava kotvení ocelového zábradlí a oprava rozpadajících se stupňů		
Přílohou: Rozpočet ke ZL 24		

Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 11 752,87 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 11 752,87 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 11. 2024	
<p>Předmět změny: ZL25_Obklady, dlažby - doplnění</p> <p>ZL25.1 Oprava dlažeb po vybouraných zárubních Změnový list řeší opravu dlažby v prazích po vybourání zárubní.</p> <p>ZL25.2 Obklady doplnění Změnový list řeší vyúčtování obkladů, provedení epoxydového spárování v přípravně (z hygienických důvodů), motnáž ukončovacích profilů, spárování silikonem. Úpravy špalet obklady.</p> <p>ZL25.3 Nerezové ochranné prvky Změnový list řeší doplnění ochrany rohů nerezovými úhelníky dle skutečnosti. Doplnění ochranného nerezového plechu na dveřích (provozní komunikace)</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 25</p>		

Cena méněprací bez DPH: -9 800,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 66 370,15 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 56 570,15 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 26</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 11. 2024	
<p>Předmět změny: ZL26_MPC/VCP - stavební část - vyúčtování</p> <p>ZL26.1 MPC - bednění stropu, ochrana podlah Změnový list řeší odpočet prací – vyúčtování – ochrana stávajících podlah.</p> <p>ZL26.2 MPC - vybourávání a MTŽ nových zárubní Změnový list řeší odpočet prací – vyúčtování – odpočet vybourání a nové zárubně do úklidové komory.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 26</p>		

Cena méněprací bez DPH: - 67 610,23 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 67 610,23 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 27</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 11. 2024	
<p>Předmět změny: ZL27_ ZTI - vyúčtování</p> <p>ZL27.01 MPC - ZTI</p> <p>ZL27.02 MPC - UT</p> <p>ZL27.03 MPC - Plyn</p> <p>Změnový list řeší odpočet prací – vyúčtování</p> <p>ZL27.4_ VPC - nerezová vpust pod myčkou</p> <p>Změnový list řeší doplnění podlahové vpusti k kuchyni pod myčkou – nebyla v PD. Nová vpust je osazena v místě původní vpusti.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 27</p>		

Cena méněprací bez DPH: - 70 475,01 Kč	Cena víceprací bez DPH: 10 330,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -60 145,01 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova SOD + D1+D2+D3	JKSO	
		EČO	
		Místo	Bezručova 1468, HK
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové, p.o.	64809447	CZ64809447
Projektant	Radko Vondra - PRIDOS	13207245	CZ5309 16024
Zhotovitel	ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03	42228573	CZ42228573
Zpracoval		13564081	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	<input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>	Dne	<input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
			CZ-CPA
			<input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	185 742,68	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 498 531,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	337 432,40	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 168 097,93	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	4 848,49					18	VRN z rozpočtu	79 500,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		5 194 652,99	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	79 500,00	
20	HZS		251 653,30	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 5 525 806,29

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 525 806,29	1 160 419,32

Cena s DPH 6 686 225,61

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
PR2	Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova	5 525 806,29	0,00	1 160 419,32	6 686 225,61
AR	D.1.1. - STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	3 398 312,68	0,00	713 645,66	4 111 958,34
UT	D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	30 650,00	0,00	6 436,50	37 086,50
ZT	D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	358 574,04	0,00	75 300,55	433 874,59
PL	D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - VNITŘNÍ	51 675,00	0,00	10 851,75	62 526,75
EL	D.1.4.g) - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	143 103,24	0,00	30 051,68	173 154,92
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	75 500,00	0,00	15 855,00	91 355,00
D1	Dodatek č. 1	579 346,77	0,00	121 662,82	701 009,59
D2	Dodatek č. 2	650 747,04	0,00	136 656,88	787 403,92
D3	Dodatek č. 3	237 897,52	0,00	49 958,48	287 856,00
Celkem		5 525 806,29	0,00	1 160 419,32	6 686 225,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova Dodatek č.3	JKSO	
		EČO	
		Místo	Bezručova 1468, HK
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové, p.o.	64809447	CZ64809447
Projektant	Radko Vondra - PRIDOS	13207245	CZ5309 16024
Zhotovitel	ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03	42228573	CZ42228573
Zpracoval		13564081	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	Dne	<input style="width: 80px;" type="text"/>
			CZ-CPA
			<input style="width: 80px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-30,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	88 169,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	126 534,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	198 030,25	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	4 848,49				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		417 552,27	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 417 552,27																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>417 552,27</td> <td>87 685,98</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>505 238,25</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	417 552,27	87 685,98	Cena s DPH			505 238,25
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
základní	21,0	417 552,27	87 685,98														
Cena s DPH			505 238,25														
E Přípočty a odpočty																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Zpracoval: ██████████

Místo: Bezručova 1468, HK

Datum: 24.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D3	Dodatek č. 3	237 897,52	0,00	49 958,48	287 856,00
ZL019	ZL19 Elektroinstalace	133 878,82	0,00	28 114,55	161 993,37
ZL019.1	ZL19.1 Elektroinstalace 1.PP	76 127,42	0,00	15 986,76	92 114,18
ZL019.2	ZL19.2 EI - doplnění kabelů ke světlům ve varně	43 264,24	0,00	9 085,49	52 349,73
ZL019.3	ZL19.3 Doplnění EI - při zpracování VRZ	8 137,87	0,00	1 708,95	9 846,82
ZL019.4	ZL19.4 Odpočty EI potrubí v podlaze	-2 580,60	0,00	-541,93	-3 122,53
ZL019.5	ZL19.5 EI drážky ve zdivu	4 848,49	0,00	1 018,18	5 866,67
ZL019.6	ZL19.6 EI odpočet činnosti AD a GP	-5 700,00	0,00	-1 197,00	-6 897,00
ZL019.7	ZL19.7 EI vyúčtování svítidel ze SOD	9 781,40	0,00	2 054,09	11 835,49
ZL020	ZL20 Gastro - odstranění zjištěný závad	45 859,58	0,00	9 630,51	55 490,09
ZL021	ZL21 Požární ucpávky - přehled	77 955,00	0,00	16 370,55	94 325,55
ZL021.1	ZL21.1 Protipožární izolace, ucpávky	96 725,00	0,00	20 312,25	117 037,25
ZL021.2	ZL21.2 Požární ucpávky v rozpočtu UT	-3 000,00	0,00	-630,00	-3 630,00
ZL021.3	ZL21.3 Požární ucpávky v rozpočtu ZTI	-13 070,00	0,00	-2 744,70	-15 814,70
ZL021.4	ZL21.4 Požární ucpávky v rozpočtu Plyn	-2 700,00	0,00	-567,00	-3 267,00
ZL022	SDK konstrukce	51 783,60	0,00	10 874,56	62 658,16
ZL022.1	ZL22.1 Odpočty SDK	-56 777,78	0,00	-11 923,33	-68 701,11
ZL022.2	ZL22.2 VCP - SDK konstrukce	107 087,88	0,00	22 488,45	129 576,33
ZL022.3	ZL22.3 SDK-vyúčtování	1 473,50	0,00	309,44	1 782,94
ZL023	ZL23 Oprava omítek 10/2024	-12 147,26	0,00	-2 550,92	-14 698,18
ZL023.1	ZL23.1 Odpočty oprava omítek	-92 552,40	0,00	-19 436,00	-111 988,40
ZL023.2	ZL23.2 Opravy povrchů	70 986,84	0,00	14 907,24	85 894,08
ZL023.3	ZL23.3 Omyvatelný nátěr	4 804,27	0,00	1 008,90	5 813,17
ZL023.4	ZL23.4 Soklíky PVC po opravě omítek	4 614,03	0,00	968,95	5 582,98
ZL024	ZL24 VCP 10/2024 dle GD	11 752,87	0,00	2 468,10	14 220,97
ZL024.1	ZL24.1 HSV,PSV ke ZL 18 přeložka plynu	587,10	0,00	123,29	710,39
ZL024.2	ZL24.2 HSV dozdivka v šatně	719,68	0,00	151,13	870,81
ZL024.3	ZL24.3 Úklidová komora-DMTŽ a MTŽ ZTI předmětů	3 315,20	0,00	696,19	4 011,39

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Místo: Bezručova 1468, HK

Datum: 24.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL024.4	ZL24.4 Nátěr potrubí v podhledu	3 630,89	0,00	762,49	4 393,38
ZL024.5	ZL24.5 Oprava zábradlí na rampu	3 500,00	0,00	735,00	4 235,00
ZL025	ZL25 Obklady, dlažby- doplnění	56 570,15	0,00	11 879,73	68 449,88
ZL025.1	ZL25.1 Oprava dlažeb po vybouraných zárubních	967,98	0,00	203,28	1 171,26
ZL025.2	ZL25.2 Obklady doplnění	43 768,29	0,00	9 191,34	52 959,63
ZL025.3	ZL25.3 Nerezové ochranné prvky	11 833,88	0,00	2 485,11	14 318,99
ZL026	ZL26 MPC/VCP - stavební část vyúčtování	-67 610,23	0,00	-14 198,15	-81 808,38
ZL026.1	ZL26.1 MPC - bednění stropu, ochrana podlah	-62 904,23	0,00	-13 209,89	-76 114,12
ZL026.2	ZL26.2 MPC - vybourávání a MTŽ nových zárubní	-4 706,00	0,00	-988,26	-5 694,26
ZL027	ZL27 ZTI - vyúčtování	-60 145,01	0,00	-12 630,45	-72 775,46
ZL027.1	ZL27.1 MPC - ZTI	-49 966,00	0,00	-10 492,86	-60 458,86
ZL027.2	ZL27.2 MPC - UT	-6 300,00	0,00	-1 323,00	-7 623,00
ZL027.3	ZL27.3 MPC - Plyn	-14 209,01	0,00	-2 983,89	-17 192,90
ZL027.4	ZL27.4 VPC - nerezová vpust pod myčkou	10 330,00	0,00	2 169,30	12 499,30
Celkem		237 897,52	0,00	49 958,48	287 856,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.1_Elektroinstalace 1.PP

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vázní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 76 127,42

741 Elektroinstalace - silnoproud 76 127,42

1	R	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže	hod	16,000		
2	R	741507	Krabice rozbočná s víčkem - pod omítku	ks	4,000		
3	R	741605	LED-trubice T8, neregulovatelná, 22W, 4000-4500 st.K, Ra=80, do svítidla označ. "ZV a ZP"	ks	16,000		
4	R	Pol21	CYY6 ZŽ - H07V-K 6 zž (CYA)	m	25,000		
5	R	Pol7	Kabel CYKY-J3x2,5	m	96,000		
6	R	Pol8	Kabel CYKY-J3x1,5	m	180,000		
7	R	Pol29	Krabice přístrojová hluboká KPR68, pod omítku	ks	25,000		
8	R	Pol45	Zářivka přisazená - zavěšená, pro teplotu okolí min. 45°, LED 50W, 6050 lm, IP65, vč. lankového závěsu (délka svítidla 125 až 150cm)	ks	8,000		
9	R	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	25,000		
10	345	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	26,250		
					25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	26,250	
					Součet	26,250	
11	R	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	7,000		
12	ABB	ABB.355301929B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 Praktik	kus	7,000		
13	R	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
14	ABB	ABB.355305929B	Přepínač sériový, řazení 5, IP44 Praktik	kus	1,000		
15	R	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000		
16	ABB	ABB.355306929B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 Praktik	kus	6,000		
17	R	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
18	ABB	ABB.355307921B	Přepínač křížový, s čirým průzorem, řazení 7, IP44 Praktik	kus	1,000		
19	R	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	10,000		
20	ABB	ABB.5512C2349 B1	Zásuvka dvojnásobná chráněná Classic	kus	10,000		
21	R	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	6,000		
22	358	35829022	chránič proudový 1+N pólový 16A typ B	kus	6,000		
23	R	74132101R	Podružný materiál	soub	1,000		

Celkem 76 127,42

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.2_EI - doplnění kabelů ke světlům ve varně

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 43 264,24

741 Elektroinstalace - silnoproud 43 264,24

1	R	741-001	Demontáž původních kabelů	m	118,000		
2	R	741-002	Doplnění svítidel digestoří - z finančních důvodů zachováno stávající osvětlení v digestořích	kus	6,000		
			trubice				
			6		6,000		
3	R	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	28,000		
4	341	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	32,200		
			28*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		32,200		
			Součet		32,200		
5	R	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	38,000		
6	341	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	43,700		
			38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		43,700		
			Součet		43,700		
7	R	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	55,000		
8	341	34113148r	YSTY 5x10	m	34,500		
			30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500		
			Součet		34,500		
9	341	34113149r	YSTY 5x16	m	25,300		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.2_EI - doplnění kabelů ke světlům ve varně

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		25,300		
			Součet		25,300		
			Celkem				43 264,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.3_Doplnění EI - při zpracování VRZ

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	HSV				8 137,87
		DOD01	Odpočty v 1.PP				-4 884,80
1	R	Pol7	Kabel CYKY-J3x2,5	m	-52,000	[REDACTED]	[REDACTED]
2	R	Pol29	Krabice přístrojová hluboká KPR68, pod omítku	ks	-6,000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	R	Pol31	Zás. pod omítku s víčkem, 230V, 16A, IP44, např. ABB	ks	-6,000	[REDACTED]	[REDACTED]
		DOD02	Nouzové svítidlo				5 124,00
4	R	Pol42	Svítilno nouzové 1 hodina, přisazené, 5W, IP65, baterie NiCd / s transparentem EXIT	ks	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]
		DOD03	Nové zářivkové trubice v digestořích				802,02
5	R	DOD03-01	trub.Master 58W/840	kus	4,000	[REDACTED]	[REDACTED]
6	R	DOD03-02	trub.Master 36W/840	kus	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
		DOD04	Úprava připojení v RH2 - odpojovače 250A				7 096,65
7	R	220270331	Montáž vodič vodiče nebo lana Cu silnoproudého v trubkovodu nebo lištách CY, CYA 70,0 mm ²	m	6,000	[REDACTED]	[REDACTED]
8	341	34141033	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm ²	m	6,900	[REDACTED]	[REDACTED]
					6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,900
					Součet		6,900
9	345	34567130	oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 70x8	kus	9,000	[REDACTED]	[REDACTED]
10	345	34567052	oko kabelové Cu lisovací lehčené 70x8	kus	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]
11	345	34561668	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 70mm ²	kus	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.3_Doplnění EI - při zpracování VRZ

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	DOD04-01	Konstrukce pro odpojovač a zákryt odpojovače	kus	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem

8 137,87

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.4_Odpočty_EI_potrubí v podlaze

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		D1	2E ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE, TECHNICKÉ NÁKLADY				-2 580,60
		741.5	Elektroinstalace silnoproudá s materiálem a montáží - v 1NP:				-2 580,60
1	R	741510	Trubka tuhá P25 do betonové podlahy, 4025KB, hrdlová, 320N	m	-16,000		
2	R	741511	Koleno pro trubku tuhou P25 do betonové podlahy, hrdlové, 320N	ks	-4,000		
3	R	741512	Trubka tuhá P20 do betonové podlahy, 4020KB, hrdlová, 320N	m	-16,000		
4	R	741513	Koleno pro trubku tuhou P20 do betonové podlahy, hrdlové, 320N	ks	-2,000		
Celkem							-2 580,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.5_EI_drážky ve zdivu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M			Práce a dodávky M				4 848,49
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				4 848,49
54	R	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	17,000		
			Započítáno 50% pouze v 1.PP				
			17		17,000		
55	R	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,085		
			0,085		0,085		
56	R	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,595		
			0,085*7 "Přepočtené koeficientem množství		0,595		
			Součet		0,595		
57	R	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,085		
			0,085		0,085		
Celkem							4 848,49

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.6_EI_odpočet činnosti AD a GP

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		D1	2E ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE, TECHNICKÉ NÁKLADY				-5 700,00
		741.9	Ostatní náklady				-5 700,00
1	R	741902	Autorský občasný dozor GP a technická koordinace při provádění (NH-AD = NH+75%) (3x 4NH)	NH-PD	-12,000	[REDACTED]	[REDACTED]
2	R	741903	Cestovné k občasnému AD pro GP a technické koordinace při provádění (3x 8km)	km	-24,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			Celkem				-5 700,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.7_EI_vyúčtování svítidel ze SOD

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1 PŘÍPOMOCE, TECHNICKÉ NÁKLADY							
...upřesnění při přejímce díla							9 781,40
741.4 Elektromontáže silnoproudé - MTŽ + Spec v 1PP:							2 446,00
1	R	741401	Svítilno žárovkové přisazené 2xŽ 75W, E27, IP43, označ. "SP"	ks	2,000		
12	R	Pol43	Svítilno 1xE27, IP40, přisazené, se skleněným opálovým stínítkem, LED14W/E27	ks	2,000		
13	R	Pol44	Světelný zdroj E27/LED (14W)	ks	2,000		
2	R	741402	Svítilno zářivkové, zapuštěné do rastru, 4x18W, IP42, označ. "ZV"	ks	-2,000		
741.4 Elektromontáže silnoproudé - MTŽ + Spec v 1NP:							-8 540,00
11	R	Pol42	Svítilno nouzové 1 hodina, přisazené, 5W, IP65, baterie NiCd / s transparentem EXIT	ks	-5,000		
741.4 Elektromontáže silnoproudé - Doplnění osvětlení na chodbě a schodišti							15 875,40
3	R	741403	Svítilno zářivkové, přisazené, 4x18W, IP42, označ. "ZP"	ks	3,000		
6	R	741602	Svítilno žárovkové přisazené 2xE27, skleněný kryt, kovový korpus, IP43, osazené LED-žárovkou, označ. "SP"	ks	3,000		
16	R	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000		
17	345	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	12,000		
18	R	74132101R	Podružný materiál	soub	1,000		
14	R	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže	hod	4,000		
15	R	Pol7	Kabel CYKY-J3x2,5	m	12,000		
741.4 Elektromontáže silnoproudé - Vyúčtování přístroje.							-3 575,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL19.7_EI_vyúčtování svítidel ze SOD

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	R	Pol36	SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ OPAS - pozice "0-1", 3 x 230/400V / 16A / IP65 (v plastové krabici s čelní deskou, s kabelovými průchodkami, k částečnému zapuštění do zdi)	ks	-5,000	[REDACTED]	[REDACTED]
Elektromontáže silnoproudé - Měření intenzity osv+osětlení							5 000,00
		741.4					
19	R	741901.1	Měření intenzity osvětlení vč. protkolu.	kpl.	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem							9 781,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL20_Gastro - odstranění zjištěný závad

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
001			Robot RF 22 levý - závady odstraní servis provozovatele				0,00
1	R	001-001	koncový spínač klece	kus	1,000	0,00	0,00
2	R	001-002	tlačítko tepelné pojistky	kus	1,000	0,00	0,00
3	R	001-003	olej	kus	1,000	0,00	0,00
4	R	001-004	montáž	kus	1,000	0,00	0,00
002			Robot RF 22 pravý - závady odstraní servis provozovatele				0,00
5	R	002-001	koncový spínač klece	kus	1,000	0,00	0,00
6	R	002-002	montáž	kus	1,000	0,00	0,00
003			Kotel plynový 250l - závady odstraní servis provozovatele				0,00
7	R	003-001	piezozapalovač	kus	1,000	0,00	0,00
8	R	003-002	svíčka	kus	1,000	0,00	0,00
9	R	003-003	ramínko baterie	kus	1,000	0,00	0,00
10	R	003-004	montáž	kus	1,000	0,00	0,00
004			Kotel 151l č.1, č.2 a č.3 - závady odstraní servis provozovatele				0,00
11	R	004-001	ramínko baterie	kus	3,000	0,00	0,00
12	R	004-002	montáž	kus	3,000	0,00	0,00
005			Pánev Jipa levá strana - závady odstraní servis provozovatele				0,00
13	R	005-001	servomotor víka	kus	1,000	0,00	0,00
14	R	005-002	montáž	kus	1,000	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL20_Gastro - odstranění zjištěný závad

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

006		Ostatní - v rámci stavby					45 859,58
15	R	006-001	Komínek pro odvod páry od konvektomatu do digestoře	kus	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]
16	R	006-002	Ochrana SDK z nerezového plechu	soub	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
17	R	006-003	Práce projektanta s kontrolou provedení	soub	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem

45 859,58

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL21.1_Protipožární izolace, ucpávky

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 175,00

1 Bourací práce prostupy 24 175,00

4	R	970007	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělicí konstrukcí (požárním tmelem) pro potrubí vody PPR d20, kabely	kus	59,000	[REDACTED]	[REDACTED]
5	R	970005	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělicí konstrukcí (požárním tmelem) pro potrubí kanalizace HT DN75	kus	16,000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	R	970006	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělicí konstrukcí (požárním tmelem) pro potrubí kanalizace HT DN100	kus	5,000	[REDACTED]	[REDACTED]

PSV Práce a dodávky PSV 72 550,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 180,00

8	711	711786066.1	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů v podlaze do 110 mm tmelem Mapei	kus	18,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	-----	-------------	---	-----	--------	------------	------------

727 Zdravotechnika - požární ochrana 10 600,00

7	727	727111046.1	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	10,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	-----	-------------	---	-----	--------	------------	------------

741 Elektroinstalace - silnoproud 1 770,00

2	R	741920312	zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			"Kabelová lávka" 1		1,000		
			Součet		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL21.1_Protipožární izolace, ucpávky

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		751	Vzduchotechnika				51 000,00
6	751	751581314.1	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	kus	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
1	R	751581212	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 45	m2	12,000	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem							96 725,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL21.2_Požární ucpávky v rozpočtu UT

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-3 000,00
		1	Bourací práce prostupy				-3 000,00
1	R	972002	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělicí konstrukcí (požárním tmelem)	kus	-10,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			Celkem				-3 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL21.3_Požární ucpávky v rozpočtu ZTI

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-13 070,00
1			Bourací práce prostupy				-13 070,00
1	R	970005	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí (požárním tmelem) pro potrubí kanalizace HT DN75	kus	-12,000	[REDACTED]	[REDACTED]
2	R	970006	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí (požárním tmelem) pro potrubí kanalizace HT DN100	kus	-14,000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	R	970007	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí (požárním tmelem) pro potrubí vody PPR d20	kus	-6,000	[REDACTED]	[REDACTED]
4	R	970008	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí (požárním tmelem) pro potrubí vody PPR d25	kus	-8,000	[REDACTED]	[REDACTED]
5	R	970009	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí (požárním tmelem) pro potrubí vody ocel DN40	kus	-1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem							-13 070,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL21.4_Požární ucpávky v rozpočtu Plyn

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 700,00
		D1	Bourací práce prostupy				-2 700,00
1	R	971004	Požární utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí (požárním tmelem)	kus	-9,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			Celkem				-2 700,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL22.1_Odpočty_SDK

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				-56 777,78
763			Konstrukce suché výstavby				-56 777,78
6	R	763122413	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	-20,625		
			"1pp"-2,215*0,60			-1,329	
			"1np N14"-(4,6+7,0+2,6+5,0)*1,005			-19,296	
			Součet			-20,625	
7	R	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-7,400		
			"N14 1np doplnění podhledu"-7,4			-7,400	
			Součet			-7,400	
8	R	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	-4,240		
			"1pp"-4,24			-4,240	
			Součet			-4,240	
9	R	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	-4,240		
			-4,24			-4,240	
			Součet			-4,240	
10	R	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	-24,380		
			"N08 1pp"-24,38			-24,380	
			Součet			-24,380	
11	590	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	-25,599		
			-24,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-25,599	
			Součet			-25,599	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL22.1_Odpočty_SDK

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

-56 777,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL22.2_VCP - SDK konstrukce

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				107 087,88
763			Konstrukce suché výstavby				107 087,88
21	R	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka - druhá vrstva obkladu	m2	5,250		
			"1.PP" 5,25			5,250	
			Součet			5,250	
22	590	59030021	deska SDK A tl 12,5mm - záměna za impregnovanou	m2	5,513		
			5,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			5,513	
			Součet			5,513	
23	R	763111622	Montáž desek tl 15 mm SDK příčka oboustranně	m2	1,400		
			"1.NP výměna desky podhledu nad digestoří" 1,4			1,400	
			Součet			1,400	
24	590	59030035	deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 15mm	m2	1,470		
			1,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			1,470	
			Součet			1,470	
25	R	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	1,400		
			"1.NP" 1,4			1,400	
			Součet			1,400	
26	R	763131721r	SDK podhled skoková změna 2 xRF	m	25,880		
			"1.PP" 25,88			25,880	
			Součet			25,880	
27	590	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	19,669		
			25,88*0,76 "Přepočtené koeficientem množství			19,669	
			Součet			19,669	
28	590	59030021	deska SDK A tl 12,5mm - záměna za impregnovanou	m2	-33,880		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL22.2_VCP - SDK konstrukce

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"1.PP" -33,88		-33,880		
			Součet		-33,880		
29	590	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm - záměna za impregnovanou	m2	33,880		
			"1.PP" 33,88		33,880		
			Součet		33,880		
30	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	12,600		
			"1.NP" 12,6		12,600		
			Součet		12,600		
31	283	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	14,156		
			12,6*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		14,156		
			Součet		14,156		
34	R	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	9,700		
			Chodba 1.PP - pro doplnění požárního podhledu				
			9,7		9,700		
			Součet		9,700		
35	R	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	29,000		
			"1.PP" 29		29,000		
			Součet		29,000		
36	R	763164551	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	7,480		
			Asi kastlík ne obklad konstrukce - použít smluvní cenu				
			"1pp m.č.3" 7,48		7,480		
			Součet		7,480		
37	R	763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kčí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	8,000		
			"1.PP" 8		8,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL22.2_VCP - SDK konstrukce

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						8,000	
38	590	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	8,000		[REDACTED]
39	R	763232913	Vyspravení sádrovláknitého podhledu, podkroví pl přes 0,02 do 0,1 m2 deska tl 15 mm	kus	22,000		[REDACTED]
			"1.NP" 20		20,000		
			"1.PP" 2		2,000		
			Součet		22,000		
Celkem							107 087,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL22.3_SDK-vyúčtování

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 473,50

763 Konstrukce suché výstavby 1 473,50

17	R	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	-20,630		
Pokud se ve ZL 23_3 odpočítává SDK stěna šachtová, pak musí být odpočítán i penetrační nátěr.							
					-20,63	-20,630	
25	R	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	76,560		
Dle SOD							
					-(9,05+7,05+4,95)	-21,050	
nový výpočet - část plochy v 1.PP - podhled spuštěný pod rozvody ZTI							
					(12,23+12,0*6,225+10,68)	97,610	
					Součet	76,560	
31	R	76317.10s	Montáž a dodávka větrací mřížky do min. podhledu 150x150mm plast	kus	-2,000		
Dle SOD							
					-2	-2,000	
nový výpočet - plynovod přemístěn mimo podhled.							
					0	0,000	
					Součet	-2,000	
33	R	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	14,058		

Celkem 1 473,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL23.1_Odpočty oprava omítek

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-76 563,00
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-76 563,00
5	R	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-423,000	[REDACTED]	[REDACTED]
		PSV	Práce a dodávky PSV				-15 989,40
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-15 989,40
12	R	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-423,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			Celkem				-92 552,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL23.2_Opravy povrchů

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				68 032,64
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 032,64
6	R	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	90,000		
			"vyrovnání pro obklady"				
			90		90,000		
			Součet		90,000		
7	R	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	180,000		
			"vyrovnání pro obklady"				
			60*3		180,000		
			Součet		180,000		
8	R	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	4,485		
			Nadpražící vstup do kuchyně. Z důvodu zalomené stěny zazdívkový+vch+malta				
			4,485		4,485		
			Součet		4,485		
9	R	612231001	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 40 mm	m2	0,900		
			"oprava nad vchodem - souvisí s vyrovnáním stěny nad vchodem do kuchyně" 3*0,3				
					0,900		
			Součet		0,900		
10	283	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	0,945		
			0,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				
					0,945		
			Součet		0,945		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL23.2_Opravy povrchů

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	4,485		
12	R	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	0,810		
			"oprava nad vchodem" 0,45*1,8		0,810		
			Součet		0,810		
13	R	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	14,600		
			Šikmý parapet na přízdívkách pro rozvody instalací.				
			"stříška na ytong u konvektomatů a u myčky" 14,6		14,600		
			Součet		14,600		
14	R	634663112	Výplň dilatačních spar šířky přes 10 do 15 mm v mazaninách polyuretovou hmotou	m	80,155		
			m.č. 115				
			11,875+11,688+8,275+6,0+3,6-1,45+1,62+0,1+0,1+2,255+0,1+2,55+0,1+1,375+1,375		49,563		
			m.č. 116				
			(6,0+3,475)*2-1,45+1,35+0,1+1,35+0,9+0,1+0,9		22,200		
			m.č. 117				
			3,037+2,105+2,15+1,1		8,392		
			Další - řezané spáry v podlaze jsou započítány v D2				
			Součet		80,155		
			PSV Práce a dodávky PSV				2 954,20
			784 Dokončovací práce - malby a tapety				2 954,20
51	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	29,542		
			Dopočítání malby na dozdvíčkách příček v 1.PP				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL23.2_Opravy povrchů

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"nové příčky mč 8-10" 29,542		29,542		
			Součet		29,542		
52	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	29,542	[REDACTED]	[REDACTED]
			"nové příčky mč 8-10" 29,542		29,542		
			Součet		29,542		
Celkem							70 986,84

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL23.3_Omyvatelný nátěr

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				4 804,27
783			Dokončovací práce - nátěry				4 205,52
1	R	783813131r	Penetrační latexový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	15,840	[REDACTED]	[REDACTED]
2	R	783817421r	Krycí dvojnásobný latexový nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	15,840	[REDACTED]	[REDACTED]
784			Dokončovací práce - malby a tapety				
3	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	15,840	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem							4 804,27

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL23.4_Soklíky PVC po opravě omítek

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				4 614,03
776			Podlahy povlakové				4 614,03
45	R	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	41,830		
			doplnit soklíky v šatně DOPLNIT				
			"mč 8 a 9" (3,6+1,96)*2+ (3,6+2,515)*2		23,350		
			"mč 4" (4,24+5,75)*2- 0,6-0,9		18,480		
			Součet		41,830		
46	284	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	42,667		
			41,83*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		42,667		
			Součet		42,667		
			Celkem				4 614,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL24.1_HSV,PSV ke ZL_18_přeložka plynu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [redacted] /

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV				587,10	
3			Svislé a kompletní konstrukce				384,00	
1	R	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	3,000	[redacted]	[redacted]	
			"pro přeložku plynu v chodbě " 3			3,000		
			Součet			3,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				203,10	
15	R	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	[redacted]	[redacted]	
			"pro plyn" 3			3,000		
			Součet			3,000		
Celkem								587,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL24.2_HSV_dozdívka v šatně

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				719,68
3			Svislé a kompletní konstrukce				719,68
2	R	340271011	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 75 mm	m2	0,480	██████████	██████████
			dozdívka příčky v šatně				
			0,2*2,4		0,480		
			Součet		0,480		
3	R	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,320	██████████	██████████
			Dozdívky příčky u WC v šatně				
			0,8*0,4		0,320		
			Součet		0,320		
			Celkem				719,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL24.3_Úklidová komora-DMTŽ a MTŽ ZTI předmětů

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 315,20

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 315,20

16	R	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
17	R	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
18	R	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
19	R	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
20	R	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem 3 315,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL24.5_Oprava zábradlí na rampu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				3 500,00
58	R	783-001	Oprava kotvení zábradlí na rampě, oprava betonových stupňů	kpl	1,000	██████████	██████████
Celkem							3 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova
Objekt: Dodatek č. 3
Podčást: ZL25.1_Oprava dlažeb po vybouraných zárubních

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03
Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: ██████████
Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				967,98
771			Podlahy z dlaždic				967,98
40	R	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,460		
41	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,460		
42	R	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,460		
			"oprava mezi dveřmi 0,2*1,5+0,2*0,8		0,460		
			Součet		0,460		
43	R	771573916	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2	kus	12,000		
Celkem							967,98

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL25.2_Obklady doplnění

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: ██████████

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"60" 1,2*0,6*1,1		0,792		
			"Objednaná rezerva předaná školníkovi" 3,333		3,333		
			Součet		8,834		
11	R	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	415,125		██████████

Celkem

43 768,29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL25.3_Nerezové ochranné prvky

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV -532,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 800,00

4	R	95394.04Z	Osazení a dodávka nerezových profilů pro lemování polopříček (nerez plech tl.2mm, rš 70+100+70mm)	m	-3,500	[REDACTED]	[REDACTED]
			Dle SOD				
			-(1,5*4+3,25*2)		-12,500		
			Nový výpočet				
			(1,5*6)		9,000		
			Součet		-3,500		

M99 Gastrozařízení 9 268,00

1	R	M99-001	Nerezový roh 70 x 70 x 1500mm	m	6,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			4*1,5		6,000		
3	R	M99-003	Nerezový roh 70 x 70 x 620 mm	m	0,620	[REDACTED]	[REDACTED]

PSV Práce a dodávky PSV 12 365,88

766 Konstrukce truhlářské 12 365,88

5	766	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídél	kus	12,000	[REDACTED]	[REDACTED]
6	549	54915212.R	plech okopový nerez 800x300x0,6mm	kus	12,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			https://www.mp-kovani.cz/mp-okopovy-plech-na-dvere-p7325?variation=29727				
			cena s DPH 959,00 Kč , bez DPH 792,60				
			Režie 15% 118,89				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL25.3_Nerezové ochranné prvky

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Celková cena 911,49				
			"3 x dvoukřídlové dveře" 3*(2+2)		12,000		
			Součet		12,000		
			Celkem				11 833,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL26.1_MPC - bednění stropu, ochrana podlah

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážná 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-62 904,23
4			Vodorovné konstrukce				-33 081,05
1	R	411351103	Zřízení podbednění stropů Trapezové plechy se nepodbědňují "B04 1pp"-144,0*1,05	m2	-151,200		[REDACTED]
2	R	411351104	Odstranění podbednění stropů	m2	-151,200		[REDACTED]
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-29 823,18
4	R	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy Dle SOD "podlaha 1pp"- (12,23+12,0*1,8+12,0*6,225+24,38+10,69+6,56+11,42+9,05+7,05+4,9 Nový výpočet - v dílně část bez ochrany podlahy "podlaha 1pp"(12,23+24,38+10,69+6,56+11,42+9,05+7,05+4,95)N " ochrana podlahy nebyla provedena" "chodba 2"-11,02 "chodba 1"-12,23 "sklad odpadu"-6,56 "obaly" -11,40 " dílna" - 37,35*0,66 Součet	m2	-65,861		[REDACTED]
5	R	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	-65,861		[REDACTED]
Celkem							-62 904,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova
Objekt: Dodatek č. 3
Podčást: ZL26.2_MPC - vybourávání a MTŽ nových zárubní

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03
 Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-4 706,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-4 086,00
8	R	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-1,000		
			Stávající zárubně do úklidu				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
9		55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	-1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
12	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-2,000		
Celkem							-4 706,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL27.1_MPC - ZTI

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-34 530,00
1			Bourací práce prostupy				-34 530,00
1	R	970001	Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu tukové kanalizace HT (DN50-125)	m	-8,000		
			Napojení stávajícího nerez žlabu ve výdejně - bez změny		-8	-8,000	
4	R	970004	Tlakové pročištění stávající svodné kanalizace do ODT	kus	-1,000		
			Tlakové čištění tukové kanalizační přípojky - nerealizováno		-1	-1,000	
10	R	970010	Dočasně zabezpečení páteřního rozvodu vody - podepření s výložníky výška 3,0 m	kus	-50,000		
PSV			Práce a dodávky PSV				-15 436,00
2			Trubní vedení - vnitřní ležatá kanalizace kuchyň				-5 744,07
11	R	721201	Potrubí kanalizační hrdlové ležaté DN 100 systém odolný vysokým teplotám z kuchyně (např. KG 2000 PP)	m	-8,000		
			Napojení stávajícího nerez žlabu ve výdejně - bez změny		-8	-8,000	
16	R	721206	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	-8,000		
			Napojení stávajícího nerez žlabu ve výdejně - bez změny		-8	-8,000	
17	R	721207	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-56,800		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL27.1_MPC - ZTI

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5			Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				-4 799,93
29	R	721504	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	-1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
31	R	721506	Čistící kus 75 + dvířka plastová	kus	-6,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			Čistící kusy pouze na svodném potrubí				
			-6		-6,000	[REDACTED]	[REDACTED]
32	R	721507	Čistící kus 110 + dvířka plastová	kus	-4,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			Čistící kusy pouze na svodném potrubí				
			-4		-4,000	[REDACTED]	[REDACTED]
36	R	721511	Přívzdušňovací ventil DN100 HL900N	kus	-1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
40	R	721517	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-45,500	[REDACTED]	[REDACTED]
8			Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení				-4 892,00
61	R	722804	D+M Zpětný ventil ZV25	kus	-2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
62	R	722805	D+M Filtr do potrubí F25	kus	-2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
63	R	722806	D+M Automatický odvzdušňovací ventil AOV	kus	-6,000	[REDACTED]	[REDACTED]
65	R	722808	D+M Vypouštěcí kohout VK15	kus	-10,000	[REDACTED]	[REDACTED]
69	R	722812	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	-48,920	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem							-49 966,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL27.2_MPC - UT

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				-6 300,00
		2	Trubní vedení - vytápění				-6 300,00
4	R	731201	Demontáž a zpětná montáž potrubí topné vody ocel DN40	m	-10,000	[REDACTED]	[REDACTED]
5	R	731202	Potrubí ocel DN40	m	-5,000	[REDACTED]	[REDACTED]
8	R	731205	Napojení na stávající potrubí	kus	-10,000	[REDACTED]	[REDACTED]
11	R	731208	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-63,000	[REDACTED]	[REDACTED]
			Celkem				-6 300,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL27.3_MPC - Plyn

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -4 150,00

D1 Bourací práce prostupy -4 150,00

1	R	971001	Provedení prostupu pro potrubí ochranné trubky ocel DN40	kus	-2,000		
			Není realizovaná trasa ke stoupačce P8 a P9 do přípravny				
			-2		-2,000		
5	R	971005	Dočasně zabezpečení páteřního rozvodu plynu - podepření s výložníky výška 3,0 m	kus	-30,000		

PSV Práce a dodávky PSV -10 059,01

2 Trubní vedení - plyn -10 059,01

6	R	723201	D+M Potrubí Cu 18 DN15	m	-5,000		
8	R	723203	Přechodka ocel / Cu	kus	-1,000		
9	R	723204	Nátěr potrubí (označení dle ČSN)	m	-5,000		
10	R	723205	D+M Chránička do DN40	m	-2,000		
11	R	723206	Utěsnění chráničky tmelem	m	-12,000		
			Nahrazeno požárími ucpávkami a těsnění v podlaze.				
			-12		-12,000		
12	R	723207	Konzole	kg	-2,000		
13	R	723208	D+M Kohout kulový přímý do G3/4" vč. klíče a hadice	kus	-3,000		
16	R	723211	Uvedení plynového spotřebiče do provozu	kus	-3,000		
18	R	723213	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-99,150		

Celkem -14 209,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL27.4_VPC - nerezová vpust pod myčkou

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				10 200,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 200,00
10	R	95394.03Z	Osazení a dodávka podlahové nerezové vpusti 200x200mm - komplet vč.roštu - popis viz detaily a Výpis výrobků ozn. 03Z	kus	1,000		
Dle SOD							
-3						-3,000	
Skutečnost							
"varna" 1						1,000	
"přípravna"2						2,000	
"přípravna" 1						1,000	
Součet						1,000	
PSV			Práce a dodávky PSV				130,00
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				130,00
14	R	721210814	Demontáž vpustí podlahových DN 125	kus	1,000	130,00	130,00
Dle SOD							
"1np"-(2+1)						-3,000	
Nový vpýpočet							
1+2+1						4,000	
Součet						1,000	
Celkem							10 330,00