

Evidenční číslo: D202400500

DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202400333 ze dne 10. 6. 2024**

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Milan Petrilák, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

Silnice Topolany a.s.

sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ: 05758734
DIČ: CZ699006672
zastupuje: Bc. Marek Volák, předseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2024 smlouvu o dílo č. d202400333 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov – objekty SO 2, SO 3, SO 5.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). Jedná se o revizi řešení oprav asfaltového povrchu s ohledem na požadovanou životnost a záruku a vypuštění doplnění rašelinovým substrátem a úpravu krajnic. V souvislosti s těmito vícepracemi a méněpracemi se mění též cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.
4. Dále dochází k opravě administrativní chyby termínu dokončení díla z 31.11.2024 na 30.11.2024.

Evidenční číslo: D202400500

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 12.11.2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 4 Smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) Změnový list č. 1, ze dne 12.11.2024, který je přílohou č. 2 této Smlouvy.
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 12.11.2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	4 780 677,90 Kč
sazba DPH	21%
DPH:	1 003 942,36 Kč
cena s DPH:	5 784 620,26 Kč

IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 11. 2024

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 12.11.2024.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 746/24 ze dne 25. 11. 2024.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).

Evidenční číslo: D202400500

6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne

V Chomutově dne

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

JUDr. Milan Petrilák, primátor

.....
Silnice Topolany a.s.

Bc. Marek Volák, předseda představenstva

Evidenční číslo: d202400333

Změnový list

Výtisk č.

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202400333 ze dne 10.6.2024

Změnový list č. 1 ze dne 12.11.2024

Název stavby:	Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov – objekty SO 2, SO 3, SO 5.
Číslo smluvního vztahu:	D202400333
Název části stavby (PS, SO):	SO 2, SO 3, SO 5
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V původní PD byly vytipovány a zakresleny pouze lokální opravy podkladních vrstev a finálního povrchu. Na nově provedený asfaltový povrch a na částech původního asfaltového povrchu měl být aplikován emulzní mikrokoberec EMK 0/8 DV. V části SO 03 měla být odtěžena původní konstrukční vrstva, tvořena šterkodrtí. Dále se měl realizovat rašelinový substrát vč. sadových úprav a úprava krajnic.	
<u>Nové řešení:</u> Byla provedena lokální výměna konstrukčních vrstev a sanace trhlin v podkladu. Podkladní vrstva ACO11 50 mm na stávající podklad, a finální vrstva ACO 8 tl. 40 mm SO 05 došlo ke zpevnění svahu mezi obrubníky a oplocením doplněním vrstvy ŠD 32-63.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k velkému časovému úseku mezi původním řešením v PD a současným stavem cyklostezky, kdy zhotovitel upozornil na značné trhliny a nerovnosti zejména v podélném směru, zhotovitel upozornil na nevhodnost aplikace mikrokoberce, a to zejména v souvislosti s požadovanou zárukou, aplikovaný mikrokoberec by současné nerovnosti pouze kopíroval a trhliny překryl pouze dočasně. Proto bylo navrženo řešení o zachování původního asfaltového krytu s následnou aplikací vyrovnání ACO11 50 mm a vrchní vrstvou ACO8 40 mm. Čímž dojde k zesílení celkové skladby vozovky, toto opatření zejména platí pro SO 05 a SO 03, kde byla navíc zjištěna pod asfaltovou vrstvou deska z materiálu KSC, kterou bylo možné částečně ve skladbě vozovky zachovat. Ostatní části, kde byla deska KSC značně porušena, byly tyto části odkopány a konstrukce nahrazena šterkodrtí. Dále bylo z realizace vypuštěno doplnění rašelinovým substrátem a úprava krajnic.	

Evidenční číslo: d202400333



Výtisk č.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	zhotovitel

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5 897 453,86
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-112 833,60
Nová cena díla vč. DPH:	5 784 620,26

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2024
Nový termín dokončení díla:	-----

Oprávněný zástupce zhotovitele:		
Datum: 12.11.2024		Podpis:
Oprávněný zástupce objednatele:		
Datum: 12.11.2024		
Oprávněný zástupce technického dozoru investora:		
Datum: 12.11.2024		Podpis:

SILNICE TOPOLANY a.s.
Národní 2714 30 01 Chomutov
IČ: CZ699006672

9

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S/24-039
Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-93 250,91
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-93 250,91	-19 582,69
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-112 833,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

S/24-039

Stavba:

Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov

CN ST

Místo:

Datum:

25. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-93 250,91	-112 833,60
ZL	Změnové listy	-93 250,91	-112 833,60
001	ZL č. 1 - SO 02	-564 850,12	-683 468,65
002	ZL č. 1 - SO 03	49 206,53	59 539,90
003	ZL č. 1 - SO 05	422 392,68	511 095,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 001 - ZL č. 1 - SO 02

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-564 850,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-564 850,12	21,00%	-118 618,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-683 468,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 001 - ZL č. 1 - SO 02

Místo: Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-564 850,12
001 - Zemní práce		-72 107,03
005 - Komunikace		-406 350,00
009 - Ostatní konstrukce a práce		-27 809,45
099 - Přesun hmot HSV		-58 583,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 001 - ZL č. 1 - SO 02

Místo: Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -564 850,12

D 001 Zemní práce -72 107,03

83	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-389,0000	23,48	-9 133,72
84	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-5,8740	101,00	-593,27
85	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-389,0000	4,74	-1 843,86
86	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-389,0000	0,52	-202,28
87	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	-155,6000	290,25	-45 162,90
88	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	-38,9000	390,00	-15 171,00

D 005 Komunikace -406 350,00

100	K	579103221	Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý střednězrný EMK 0/8 - DV	m2	-1 161,0000	350,00	-406 350,00
-----	---	-----------	--	----	-------------	--------	-------------

D 009 Ostatní konstrukce a práce -27 809,45

116	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-914,0000	7,55	-6 900,70
115	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	-389,0000	53,75	-20 908,75

D 099 Přesun hmot HSV -58 583,64

111	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-91,6080	57,18	-5 238,15
112	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-458,0400	14,53	-6 655,32
VV -91,608*5 'Přepočtené koeficientem množství					-458,0400		

113	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-91,6080	192,75	-17 657,44
114	K	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládku	t	-91,6080	250,00	-22 902,00
109	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-52,5251	78,04	-4 099,06
110	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-52,5251	38,68	-2 031,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 002 - ZL č. 1 - SO 03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			49 206,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 206,53	21,00%	10 333,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 539,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **002 - ZL č. 1 - SO 03**

Místo: Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		49 206,53
001 - Zemní práce		63 984,07
005 - Komunikace		-68 570,13
009 - Ostatní konstrukce a práce		-9 997,50
099 - Přesun hmot HSV		56 992,39
HSV - Práce a dodávky HSV		6 797,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 797,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 002 - ZL č. 1 - SO 03

Místo: Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 206,53

D 001 Zemní práce 63 984,07

125	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-617,0000	65,01	-40 111,17
	VV		D.1.3.3				
	VV		-617		-617,0000		
	VV		Mezisoučet Sod		-617,0000		
	VV		Součet		-617,0000		
0	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	438,0000	326,70	143 094,60
	VV		123,4+314,6		438,0000		
127	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-179,0000	25,27	-4 523,33
	VV		D.1.3.2				
	VV		-617 "3A		-617,0000		
	VV		Mezisoučet SoD		-617,0000		
	VV		438		438,0000		
	VV		Mezisoučet skutečnost		438,0000		
	VV		Součet		-179,0000		
128	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-186,0000	23,48	-4 367,28
129	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-2,7900	101,00	-281,79
130	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-186,0000	4,74	-881,64
131	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-186,0000	0,52	-96,72
132	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	-74,4000	290,25	-21 594,60
133	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	-18,6000	390,00	-7 254,00

D 005 Komunikace -68 570,13

137	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-179,0000	428,00	-76 612,00
134	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	62,8000	17,00	1 067,60
	VV		V rozpočtu je uvažováno s další opravou stávajícího asfaltového povrchu v množství 10% z celkové plochy části stavebního objektu. Oprava bude proved				
	VV		-27		-27,0000		
	VV		Mezisoučet Sod		-27,0000		
	VV		(887-438)*0,2 "20% vyrovnávek"		89,8000		
	VV		Mezisoučet Skutečnost		89,8000		
	VV		Součet		62,8000		
136	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-179,0000	204,87	-36 671,73
	VV		-617		-617,0000		
	VV		Mezisoučet SoD		-617,0000		
	VV		438		438,0000		
	VV		Mezisoučet Skutečnost		438,0000		
	VV		Součet		-179,0000		
140	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	62,8000	695,00	43 646,00
	VV		V rozpočtu je uvažováno s další opravou stávajícího asfaltového povrchu v množství 10% z celkové plochy části stavebního objektu. Oprava bude proved				
	VV		-27		-27,0000		
	VV		Mezisoučet Sod		-27,0000		
	VV		(887-438)*0,2 "20% vyrovnávek"		89,8000		
	VV		Mezisoučet Skutečnost		89,8000		
	VV		Součet		62,8000		

D 009 Ostatní konstrukce a práce -9 997,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	-186,0000	53,75	-9 997,50

D 099 Přesun hmot HSV 56 992,39

146	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3,9016	78,04	-304,48
147	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-3,9016	38,68	-150,91
148	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	86,2380	57,18	4 931,09
149	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	431,1900	14,53	6 265,19

vv 86,238*5 'Přepočtené koeficientem množství 431,1900

150	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,2380	192,75	16 622,37
151	K	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládku	t	-22,4100	250,00	-5 602,50

vv 125,67-148,08 -22,4100

0	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	273,7500	128,70	35 231,63
---	---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

D HSV Práce a dodávky HSV 6 797,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 797,70

0	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	65,0000	55,98	3 638,70
0	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	65,0000	48,60	3 159,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 003 - ZL č. 1 - SO 05

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			422 392,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	422 392,68	21,00%	88 702,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	511 095,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **003 - ZL č. 1 - SO 05**

Místo: Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		422 392,68
001 - Zemní práce		-103 236,89
005 - Komunikace		583 741,80
009 - Ostatní konstrukce a práce		-22 413,75
099 - Přesun hmot HSV		-66 018,54
HSV - Práce a dodávky HSV		30 320,06
4 - Vodorovné konstrukce		7 400,06
8 - Trubní vedení		22 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov CN ST
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 003 - ZL č. 1 - SO 05

Místo: Datum: 25. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 422 392,68

D 001 Zemní práce -103 236,89

0	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	417,0000	3,42	1 426,14
209	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-136,1000	150,00	-20 415,00

VV			V rozpočtu je uvažováno s další opravou stávajícího asfaltového povrchu v množství 10% z celkové plochy části stavebního objektu. Oprava bude proved				
VV			154,1		154,1000		
VV			D.1.5.3				
VV			92		92,0000		
VV			Součet		246,1000		
VV			-246,1 "sod"		-246,1000		
VV			110 "skutečnost"		110,0000		
VV			Součet		-136,1000		

211	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-5,1000	186,61	-951,71
217	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-5,1000	303,85	-1 549,64
216	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-5,1000	163,89	-835,84

VV			-5,1		-5,1000		
VV			Součet		-5,1000		

219	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-417,0000	23,48	-9 791,16
220	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-6,2965	101,00	-635,95
210	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-143,0000	25,27	-3 613,61
221	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-417,0000	4,74	-1 976,58
222	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-417,0000	0,52	-216,84
223	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	-166,8000	290,25	-48 413,70
224	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	-41,7000	390,00	-16 263,00

D 005 Komunikace 583 741,80

228	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-143,0000	204,87	-29 296,41
231	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 527,0000	19,00	29 013,00

VV			D.1.5.2				
VV			-1541 "5C+5B"		-1 541,0000		
VV			Mezisoučet SOD		-1 541,0000		
VV			1541+143-300 "pod vyrovnávku"		1 384,0000		
VV			1541+143 "pod ACO 8"		1 684,0000		
VV			Součet		1 527,0000		

227	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-389,1000	12,68	-4 933,79
135	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 384,0000	471,00	651 864,00

VV			1541+143-300		1 384,0000		
VV			Součet		1 384,0000		

223	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	983,8000	525,00	516 495,00
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

VV			V místech kde bude asfaltový mikrokoberec pokládán přímo na stávající asfalt dojde k očištění stávajícího asfaltu tlakovou vodou. V těchto místech d				
VV			-154,1		-154,1000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			V rozpočtu je uvažováno s další opravou stávajícího asfaltového povrchu v množství 10% z celkové plochy části stavebního objektu. Oprava bude proved				
		VV	-154,1		-154,1000		
		VV	D.1.5.3				
		VV	-92		-92,0000		
		VV	Mezisoučet SOD		-400,2000		
		VV	1541+143 -300		1 384,0000		
		VV	Mezisoučet skutečnost		1 384,0000		
		VV	Součet		983,8000		
232	K	579103221	Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý střednězrný EMK 0/8 - DV	m2	-1 684,0000	350,00	-589 400,00
0	K	579R001	Vytvoření zápichu	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00
D 009 Ostatní konstrukce a práce							-22 413,75
250	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	-417,0000	53,75	-22 413,75
D 099 Přesun hmot HSV							-66 018,54
251	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-58,7915	78,04	-4 588,09
252	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-58,7915	38,68	-2 274,06
253	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-103,3155	57,18	-5 907,58
254	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-516,5775	14,53	-7 505,87
		VV	-103,3155*5 *Přepočtené koeficientem množství		-516,5775		
255	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-103,3155	192,75	-19 914,06
256	K	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládku	t	-103,3155	250,00	-25 828,88
D HSV Práce a dodávky HSV							30 320,06
D 4 Vodorovné konstrukce							7 400,06
0	K	464531111	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 32 až 63 mm z terénu	m3	5,5556	1 332,00	7 400,06
		VV	10/1,8		5,5556		
D 8 Trubní vedení							22 920,00
0	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1,0000	10 620,00	10 620,00
0	M	59224543	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 150/62,5x20cm	kus	1,0000	12 300,00	12 300,00