

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy místnosti A012 A016 na mikroskop, pavilon A, přízemí MBÚ AV ČR v.v.i. - Změnový list**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Videňská 1083, Praha 4-Krč

Objednatel Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

Projektant

Zhotovitel T-bro CZ s.r.o.

Zpracoval

IČO

DIČ

61388971

CZ61388971

49060104

CZ49060104

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.11.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	3 250,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	6 241,64	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	3,00%	947,81
3	PSV Dodávky	10 719,22	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	11 382,96	11	0,00	16 Provozní vlivy	3,00%	947,81
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	31 593,82	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		1 895,62
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	1 004,68	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 34 494,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	34 494,12	

Daň odvede zákazník.

Cena bez DPH 34 494,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy místnosti A012 A016 na mikroskop, pavilon A, přízemí MBÚ AV ČR v.v.i. - Změnový list
Objekt:

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Vídeňská 1083, Praha 4-Krč

Zpracoval: Datum:

22. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1,886

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,026

8	340236211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm - p rozvodech VZT	kus	2,000			0,026
---	-----------	---	-----	-------	--	--	-------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1,860

127	611479112RT3	Provedení vnitřní omítky stropů jednovrstvě, ručně	m2	-15,090			-0,001
126	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropu	m2	-14,020			-0,001
9	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách - po rozvodech VZT	kus	2,000			0,020
10	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů, rozvodů VZT	m	15,000			0,023
7	619995001R1	Oprava omítek a maleb po demontáži klimatizace v m.č.	kpl	1,000			0,002
125	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,790			1,818

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,790			0,000
131	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30%	m3	-17,750			0,000
130	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-17,750			0,000
2	974042554	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm - po bourání příčky, vyčištění	m	3,530			0,000
3	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % - nad umyvadlem	m2	0,390			0,000
4	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - pod obkladem	m2	4,125			0,000

997 Přesun sutě 0,000

11	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,124			0,000
12	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,124			0,000
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,124			0,000
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,124			0,000
15	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,124			0,000
16	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,124			0,000

998 Přesun hmot 0,000

17	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t				0,000
----	-----------	--	---	--	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,079

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
123	721174043R1	Potrubní kanalizační - montáž v vodu	kus	1 000			0 001
122	721175403	Poistka proti v ažení zatížení do 2,5 bar DN 50	kus	1 000			0,001
725							0 000
35	55161310	sifon umyvadlov s výpustí s mřížkou a zátkou DN 40	kus	1,000			0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							0 000
124	741372073R1	Ú rava svítidla pro závěsn s stém	kus	6.000			0,000
766 Konstrukce truhlářské							0 028
5	DEK.3624506700	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 900 P	kus	1.000			0,013
6	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1.000			0,016
18	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2 000			0,000
20	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2 000			0 000
22	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0 028			0 000
776 Podlahy povlakové							0 001
120	776223111	Spoj povlakových odlahovin z PVC svařováním za tepla	m	67.400			0,001
781 Dokoncovací práce - obk ady							0 045
23	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,250			0,000
24	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	2.000			0,009
25	781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	1 250			0 007
26	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	2.000			0,029
27	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,250			0,000
28	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	1 250			0,000
29	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	3 000			0 000
30	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0 045			0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							0 000
37	783317101R3	Dvojnásobný syntetický nátěr konstrukce včetně obroušení	kpl	1,000			0,000
784 Dokoncovací práce - malby							0 002
31	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000			0 000
32	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	3 000			0 001
33	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 000			0 000
34	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000			0 001

Celkem

1,964