

**PŘÍLOHY K DODATKU Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklookruh Rozkoš –**  
**úsek 2**

**Změnový list č. 4**

**Rozpočet ZBV 4.1**

**Rozpočet ZBV 4.2**

**Rozpočet ZBV 4.3**

**Rozpočet ZBV 4.4**

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Číslo stavby :                | 62/2023                                                        |
| Registrační číslo projektu :  | CZ.06.06.01/00/22 035/0003319<br>CZ.06.06.01/00/22 035/0000445 |
| Smlouva o dílo uzavřena dne : | 15.12.2023                                                     |

4

Název stavby :

**Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklookruh Rozkoš - úsek 2**

Název objektu :

celá stavba

Objednatel :

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ 04708733

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 3

Zhotovitel :

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 452 74 924

Popis a zdůvodnění změny :

**1)** Sanace pláně v úseku trasy nové cyklostezky u gabionových zdí 1 a 2. Během provádění zemních prací byly odkopány stávající svahy, kde byly provedeny statické zatěžovací zkoušky. Na základě výsledků a zjištění je zapotřebí provést sanaci pláně v tl. 0,3 m štěrkodrtovým kamenivem fr. 0/63. a na základě skutečného stavu stávající silnice III/28517 a zejména její výškové uspořádání, bylo nutné provést úpravu gabionových stěn spočívající v jejich výškovému navýšení, v celkové délce 160 b/m a 450 b/m. **2)** Na základě požadavku zástupců povodí Labe o provedení živičného krytu nové cyklostezky a živičného krytu na silnici III/28517 v místech hráze vodní nádrže Rozkoš bezesparovou technologii, a dále požadavku doplnění realizační dokumentace stavby jejího odvodnění, včetně odvodnění stávající konstrukce silnice III/28517 s posouzením vlivu a míry případného poškození stávající hráze vodní hráze II kategorie, bude nutné provést změnu typu a technického uložení zádržného systému, dále provést odvodnění konstrukce nové cyklostezky, včetně zesílení konstrukce pomocí geosyntetiky. **3)** V Dodatku č. 3 byla u položky - *Kladení dlažby z lomového kamene tl. Do 250 mm s provedením lože z betonu* použita chybná cena (nebyl použit index dle Smlouvy o dílo) – touto úpravou dochází ke snížení ceny o 4436,64 Kč. Těmito úpravami dojde k celkovému navýšení ceny stavebního díla. Tyto popsání práce a méněpráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Méněpráce 880 925,91 Kč; Vícepráce 6 586 139,29 Kč; Rozdíl 5 705 213,38 Kč bez DPH.


Přílohy evidenčního listu :

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 1. | Rozpočet hráz                            |
| 2. | Rozpočet úsek 2.1                        |
| 2. | Rozpočet propustky – úprava ceny (index) |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní):                                                                                                                                    | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.3 (nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 4: |                                                                   | Nová cena stavby po změně č. 4: | Celková změna +/- oproti cen. nabídky: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                 | méněpráce                    | vícepráce                                                         |                                 |                                        |
| 67 243 963,64 Kč                                                                                                                                                        | 68 540 651,25 Kč                                                | 1 065 920,35 Kč              | 7 969 228,54 Kč                                                   | 75 443 959,44 Kč                | 8 199 995,80 Kč                        |
| změna dle bodu 1) a 2) spadá do ustanovení paragrafu 222/odst 6 – nepředvídatelná změna                                                                                 |                                                                 |                              | nárůst o 5 700 776,44 Kč bez DPH – 8,47 % původní zakázky         |                                 |                                        |
| změna dle bodu 3) úprava ceny dle indexu spadá částečně do ustanovení paragrafu 222/odst 5 – dodatečné práce a částečně do paragrafu 222/odst 6 – nepředvídatelná změna |                                                                 |                              | dochází ke snížení cenového nárůstu, který předmětem Dodatku č. 3 |                                 |                                        |

Odsouhlasení změny :

|                               | Název firmy :                         | Jméno a příjmení :       | Datum : | Podpis :                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel :                  | EUROVIA CZ a.s.                       | Martin Hajtman           |         |  |
| Projektant (autorský dozor) : | HIGHWAY DESIGN, s.r.o                 | Ing. Jiří Nývlt          |         |  |
| Objednatel                    | Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka | Ing. Zuzana Jungwirthová |         |  |
| Technický dozor :             | DOSPOK s.r.o.                         | Jiří Dvořák              |         |  |

**ZBV č. ZBV 4.1 Sanace podloží a navýšení gabionových stěn****Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2**Objekt:** SO 001, u2.1-1 - ÚSEK 2.1 - km 0,0-0,685**Rozpočet:** SO 001, u2.1-1 - ÚSEK 2.1 - km 0,0-0,685**Objednatel:** Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 18 321 088,90 Kč**Cena - celkem:** 20 055 428,97 Kč**DPH:** 4 211 640,08 Kč**Cena s daní:** 24 267 069,05 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 20 055 428,97 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 846 478,78 Kč**DPH:** 177 760,54 Kč**Cena s daní:** 1 024 239,32 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 14.11.2024**

## Položky ZBV č. ZBV 4.1

**Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

**Objekt:** SO 001, u2.1-1 - ÚSEK 2.1 - km 0,0-0,685

**Rozpočet:** SO 001, u2.1-1 - ÚSEK 2.1 - km 0,0-0,685

| Poř.č.                                           | Položka   | Typ | Text                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena                    | Celkem            |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------|-------------------|
| <b>1-1 - Případná výměna podloží</b>             |           |     |                                                                                                                |    |           |                           |                   |
| 44                                               | 122252204 |     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | M3 | 386,020   | 65,82                     | 25 407,84         |
| 45                                               | 162751117 |     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3      | M3 | 386,020   | 102,29                    | 39 485,99         |
| 48                                               | 564831111 |     | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                                          | M2 | 1 412,813 | 102,36                    | 144 615,54        |
| 49                                               | 564861111 |     | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                          | M2 | 1 412,813 | 191,07                    | 269 946,18        |
| 50                                               | 919726221 |     | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m           | M2 | 1 515,500 | 32,00                     | 48 496,00         |
|                                                  |           |     |                                                                                                                |    |           | <b>Celkem</b>             | <b>527 951,55</b> |
| <b>9-3 - Opěrná gabionová stěna 1 - dl. 160m</b> |           |     |                                                                                                                |    |           |                           |                   |
| 107                                              | 327215141 |     | Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem                        | M3 | 48,100    | 3 956,86                  | 190 324,97        |
|                                                  |           |     |                                                                                                                |    |           | <b>Celkem</b>             | <b>190 324,97</b> |
| <b>9-4 - Opěrná gabionová stěna 2 - dl. 405m</b> |           |     |                                                                                                                |    |           |                           |                   |
| 113                                              | 327215141 |     | Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem                        | M3 | 32,400    | 3 956,86                  | 128 202,26        |
|                                                  |           |     |                                                                                                                |    |           | <b>Celkem</b>             | <b>128 202,26</b> |
|                                                  |           |     |                                                                                                                |    |           | <b>Celkem za rozpočet</b> | <b>846 478,78</b> |

**ZBV č. ZBV 4.2 Propustek km 1,918****Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2**Objekt:** SO 002, u2.1-2 - ÚSEK 2.1 - km 0,685-2,750**Rozpočet:** SO 002, u2.1-2 - ÚSEK 2.1 - km 0,685-2,750**Objednatel:** Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 19 654 992,50 Kč**Cena - celkem:** 19 683 103,58 Kč**DPH:** 4 133 451,75 Kč**Cena s daní:** 23 816 555,33 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 19 683 103,58 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -739,44 Kč**DPH:** -155,28 Kč**Cena s daní:** -894,72 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 15.11.2024**



Položky ZBV č. ZBV 4.2

**Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

**Objekt:** SO 002, u2.1-2 - ÚSEK 2.1 - km 0,685-2,750

**Rozpočet:** SO 002, u2.1-2 - ÚSEK 2.1 - km 0,685-2,750

| Poř.č.                 | Položka   | Typ | Text                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena             | Celkem  |
|------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|---------|
| 5 - Komunikace pozemní |           |     |                                                                           |    |          |                    |         |
| 88                     | 594511113 |     | Kladení dlažby z lomového kamene tl. Do 250 mm s provedením lože z betonu | M2 | 2,000    | -369,72            | -739,44 |
|                        |           |     |                                                                           |    |          | Celkem             | -739,44 |
|                        |           |     |                                                                           |    |          | Celkem za rozpočet | -739,44 |

**ZBV č. ZBV 4.3 Úsek 2.1****Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2**Objekt:** SO 003, u2.1-3 - ÚSEK 2.1 - km 2,750 – 3,075**Rozpočet:** SO 003, u2.1-3 - ÚSEK 2.1 - km 2,750 – 3,075**Objednatel:** Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 5 710 327,26 Kč**Cena - celkem:** 5 861 560,87 Kč**DPH:** 1 230 927,78 Kč**Cena s daní:** 7 092 488,65 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 5 861 560,87 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -3 697,20 Kč**DPH:** -776,41 Kč**Cena s daní:** -4 473,61 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 15.11.2024**



### Položky ZBV č. ZBV 4.3

**Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

**Objekt:** SO 003, u2.1-3 - ÚSEK 2.1 - km 2,750 – 3,075

**Rozpočet:** SO 003, u2.1-3 - ÚSEK 2.1 - km 2,750 – 3,075

| Poř.č.                        | Položka   | Typ | Text                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena                    | Celkem           |
|-------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------|------------------|
| <b>5 - Komunikace pozemní</b> |           |     |                                                                           |    |          |                           |                  |
| 73                            | 594511113 |     | Kladení dlažby z lomového kamene tl. Do 250 mm s provedením lože z betonu | M2 | 10,000   | -369,72                   | -3 697,20        |
|                               |           |     |                                                                           |    |          | <b>Celkem</b>             | <b>-3 697,20</b> |
|                               |           |     |                                                                           |    |          | <b>Celkem za rozpočet</b> | <b>-3 697,20</b> |



**ZBV č. ZBV 4.4 Změna u hráze****Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2**Objekt:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2**Rozpočet:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2**Objednatel:** Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 9 559 922,87 Kč**Cena - celkem:** 14 423 094,11 Kč**DPH:** 3 028 849,76 Kč**Cena s daní:** 17 451 943,87 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 14 423 094,11 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 4 863 171,24 Kč**DPH:** 1 021 265,96 Kč**Cena s daní:** 5 884 437,20 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 14.11.2024



Položky ZBV č. ZBV 4.4

**Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

**Objekt:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

**Rozpočet:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

| Poř.č.                                  | Položka   | Typ | Text                                                                                                              | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| <b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b> |           |     |                                                                                                                   |     |           |          |            |
| 28                                      | 07-2      |     | Přechodné dopravní značení - značky pronájem, instalace, údržba                                                   | KUS | 88,000    | 1 752,00 | 154 176,00 |
| Celkem                                  |           |     |                                                                                                                   |     |           |          | 154 176,00 |
| <b>1 - Zemní práce</b>                  |           |     |                                                                                                                   |     |           |          |            |
| 2                                       | 113107172 |     | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně<br>pl přes 50 do 200 m2                       | M2  | 168,000   | 276,96   | 46 529,28  |
| 5                                       | 122252204 |     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině<br>třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | M3  | 578,440   | 65,82    | 38 072,92  |
| 6                                       | 162751117 |     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z<br>horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3      | M3  | 578,440   | 102,29   | 59 168,63  |
| 7                                       | 171201231 |     | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce<br>(skládkovné) kód odpadu 17 05 04                     | T   | 1 041,192 | 144,45   | 150 400,18 |
| Celkem                                  |           |     |                                                                                                                   |     |           |          | 294 171,01 |
| <b>1-1 - Případná výměna podloží</b>    |           |     |                                                                                                                   |     |           |          |            |
| 20                                      | 564831111 |     | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                                             | M2  | 440,000   | 102,36   | 45 038,40  |
| 23                                      | 919726221 |     | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru<br>podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m           | M2  | 1 100,400 | 32,00    | 35 212,80  |
| Celkem                                  |           |     |                                                                                                                   |     |           |          | 80 251,20  |
| <b>2 - Zakládání</b>                    |           |     |                                                                                                                   |     |           |          |            |
| 33                                      | 274321116 |     | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C<br>20/25                                       | M3  | 39,600    | 3 853,15 | 152 584,74 |
| 34                                      | 274321117 |     | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C<br>25/30                                       | M3  | 198,000   | 4 356,73 | 862 632,54 |



Položky ZBV č. ZBV 4.4

**Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

**Objekt:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

**Rozpočet:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

| Poř.č.                            | Položka     | Typ | Text                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem       |
|-----------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 35                                | 274354111   |     | Bednění základových pasů - zřízení                                                                                       | M2  | 528,000   | 991,90    | 523 723,20   |
| 36                                | 274354211   |     | Bednění základových pasů - odstranění                                                                                    | M2  | 528,000   | 51,96     | 27 434,88    |
| 37                                | 274361116   |     | Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505                                                 | T   | 10,545    | 41 507,20 | 437 693,42   |
| 38                                | 28611106    |     | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12                                   | M   | 19,793    | 434,91    | 8 608,17     |
| 39                                | 28611427    |     | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/87°                                                                     | KUS | 39,000    | 171,67    | 6 695,13     |
| 54                                | 211971110   |     | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                                      | M2  | 471,600   | 43,30     | 20 420,28    |
| 56                                | 212752402   |     | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby | M   | 393,000   | 615,37    | 241 840,41   |
| Celkem                            |             |     |                                                                                                                          |     |           |           | 2 281 632,77 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |             |     |                                                                                                                          |     |           |           |              |
| 91                                | 348101220-2 |     | Výroba vrátek + nerezové dvířka ČEZ                                                                                      | KPL | 1,000     | 25 000,00 | 25 000,00    |
| Celkem                            |             |     |                                                                                                                          |     |           |           | 25 000,00    |
| 5 - Komunikace pozemní            |             |     |                                                                                                                          |     |           |           |              |
| 17                                | 564531011   |     | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 100 mm                                                     | M2  | 825,300   | 24,56     | 20 269,37    |
| 18                                | 564730011   |     | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                            | M2  | 2 640,000 | 128,94    | 340 401,60   |
| 19                                | 564831011   |     | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm                                                                      | M2  | 98,250    | 129,71    | 12 744,01    |

## Položky ZBV č. ZBV 4.4

**Rozpočet:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

| Poř.č.                                         | Položka   | Typ | Text                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|
| 41                                             | 567951111 |     | Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 300 mm                                                      | M2  | 396,480  | 1 025,70 | 406 669,54  |
| 43                                             | 567132115 |     | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm                                   | M2  | 117,900  | 440,84   | 51 975,04   |
| 45                                             | 573111111 |     | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2                              | M2  | -330,000 | 16,05    | -5 296,50   |
| 46                                             | 565145111 |     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m               | M2  | -330,000 | 311,01   | -102 633,30 |
| 47                                             | 573231108 |     | Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                               | M2  | -330,000 | 14,55    | -4 801,50   |
| 48                                             | 577134111 |     | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   | M2  | -330,000 | 239,01   | -78 873,30  |
| Celkem                                         |           |     |                                                                                                  |     |          |          | 640 454,96  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |           |     |                                                                                                  |     |          |          |             |
| 58                                             | 69311225  |     | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2                         | M2  | 558,610  | 15,48    | 8 647,28    |
| Celkem                                         |           |     |                                                                                                  |     |          |          | 8 647,28    |
| 8 - Trubní vedení                              |           |     |                                                                                                  |     |          |          |             |
| 59                                             | 871313120 |     | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160                           | M   | 19,500   | 127,42   | 2 484,69    |
| 61                                             | 877310320 |     | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | KUS | 39,000   | 361,66   | 14 104,74   |
| 64                                             | 5922-     |     | vpust' uliční skruž betonová - kompletní: dno, skruže, mříž, koš, rám ...                        | KUS | -9,000   | 5 721,90 | -51 497,10  |
| Celkem                                         |           |     |                                                                                                  |     |          |          | -34 907,67  |

## Položky ZBV č. ZBV 4.4

**Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

**Objekt:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

**Rozpočet:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

| Poř.č.                                   | Položka     | Typ | Text                                                                                                          | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem       |
|------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  |             |     |                                                                                                               |     |           |           |              |
| 22                                       | 919724131-1 |     | Geokompozit                                                                                                   | M2  | 1 100,400 | 192,00    | 211 276,80   |
| 68                                       | 911334611-1 |     | Jednostranné svodidlo JSPAM-2/H1                                                                              | M   | 440,000   | 3 590,62  | 1 579 872,80 |
| 96                                       | 977151118   |     | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm                               | KUS | 3,900     | 2 556,05  | 9 968,60     |
| Celkem                                   |             |     |                                                                                                               |     |           |           | 1 801 118,20 |
| 91 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |             |     |                                                                                                               |     |           |           |              |
| 79                                       | 911331123   |     | Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m                      | M   | -433,000  | 959,79    | -415 589,07  |
| 80                                       | 911331411   |     | Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m                      | M   | -7,000    | 3 905,50  | -27 338,50   |
| 81                                       | 911-1       |     | Vodící lišta - včetně montáže na sloupky svodidla ze stany k cyklostezce                                      | M   | -445,000  | 428,00    | -190 460,00  |
| 93                                       | 388995215-2 |     | Šachta pro uložení komunikačních kabelů dle požadavků PLA                                                     | KUS | 8,000     | 26 215,00 | 209 720,00   |
| Celkem                                   |             |     |                                                                                                               |     |           |           | -423 667,57  |
| 997 - Přesun sutě                        |             |     |                                                                                                               |     |           |           |              |
| 99                                       | 997221561   |     | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                           | T   | 100,800   | 41,47     | 4 180,18     |
| 100                                      | 997221569   |     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                              | T   | 1 008,000 | 5,11      | 5 150,88     |
| 101                                      | 997221861   |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | T   | 100,800   | 267,50    | 26 964,00    |
| Celkem                                   |             |     |                                                                                                               |     |           |           | 36 295,06    |



## Položky ZBV č. ZBV 4.4

**Stavba:** 1519.3070777MBU, STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

**Objekt:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

**Rozpočet:** SO 005, u2.2 - ÚSEK 2.2

| Poř.č. Položka     | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------------------|-----|------|----|----------|--------|--------------|
| Celkem za rozpočet |     |      |    |          |        | 4 863 171,24 |