



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **04228/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX032XQE7**

DODATEK Č.1


ke smlouvě o dílo č. 04228/2024/IM

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. Října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a
majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 36648/B, jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupena: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1387886946/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2024 smlouvu o dílo č. 04228/2024/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 1: Odstranění zateplení vnějších stěn

Při realizaci bylo zjištěno, že na vnějším zdivu objektu se nachází kontaktní zateplení o tloušťce 100 mm, které nebylo v projektové dokumentaci uvedeno a je nutné ho odstranit z důvodu dodržení správného technologického postupu a následně uložit na skládce.

Hodnota víceprací činí 89.736,15 Kč bez DPH.

b) Změna č. 2: Odstranění ocelové konstrukce krovu

Při realizaci bylo zjištěno, že v konstrukci střechy je ve skutečnosti použitý ocelový krov, místo předpokládaného dřevěného krovu. Tato změna má vliv na samotný postup demontážních prací i způsob manipulace s ocelovým materiálem, jeho následné třídění a likvidaci.

Hodnota víceprací činí 314.381,80 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí - 129.579,73 Kč bez DPH.

c) Změna č. 3: Optimalizace základů

Při odbourání zdiva bylo zjištěno, že místo předpokládané železobetonové základové desky, se zde nachází betonová základová deska, která neobsahuje ocel, a proto je nutné ji odstranit a nahradit novou železobetonovou základovou deskou o tloušťce 150 mm, s výztuží 100/100/8.

Dále bylo zjištěno, že není nutné rozšíření všech základových pasů, jelikož část z nich odpovídá navržené tloušťce. Dojde proto k jednostrannému rozšíření základového pasu označeného jako Z3.

Po odkrytí zeminy se po celém obvodu základové konstrukce nacházela "topná šachta", kterou je nutné odstranit z důvodu kolize.

Hodnota víceprací činí 908.609,71 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí - 345.544,44 Kč bez DPH.

d) Změna č. 4: Provedení nové ležaté kanalizace

Při realizaci bylo zjištěno, že nelze dopojit nově navrženou část ležatého potrubí se stávající rozvodem, z důvodu nízké hloubky průchodu přes základovou desku. Proto je nutné odstranění stávající kanalizace a provedení nového rozvodu kanalizace, včetně provedení nových průchodů v základových pasech.

Hodnota víceprací činí 157 644,19 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí - 60.032,16 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací** činí:

cena bez DPH	535.156,33 Kč
DPH 21 %	112.382,83 Kč
Cena celkem vč. DPH	647.539,16 Kč
3. **Cena víceprací** činí:

cena bez DPH	1.470.371,85 Kč
DPH 21 %	308.778,09 Kč
cena celkem vč. DPH	1.779.149,94 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	30.885.363,19 Kč
DPH 21 %	6.485.926,27 Kč
cena celkem vč. DPH	37.371.289,46 Kč

(třicet sedm milionů tři sta sedmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých a čtyřicet šest haléřů)

5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 28.11.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 5.2.2025 10:11 +01:00

za objednatele

Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

Ing.
Daniel
Rimel

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2024.11.26
08:00:09 +01'00'

za zhotovitele

Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje ze dne 19.8.2024 usnesením č. 109/7568 oprávněn podepsat vedoucí odboru investičního a majetkového.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	Stavební úpravy komunitního centra	0,00	24 735 264,98	5 194 405,65	29 929 670,62
SO 01a	Bourací práce	0,00	912 585,02	191 642,85	1 104 227,87
SO 01b	Stavební úpravy	0,00	15 772 415,55	3 312 207,27	19 084 622,82
SO 01c	Vytápění	0,00	457 953,55	96 170,24	554 123,79
SO 01d	Zdravotechnika	0,00	766 495,65	160 964,09	927 459,74
SO 01e	Elektro silnoproud	0,00	2 990 418,37	627 987,86	3 618 406,23
SO 01f	Elektro slaboproud	0,00	2 754 883,84	578 525,61	3 333 409,45
SO 01g	FVE (fotovoltaika)	0,00	551 084,00	115 727,64	666 811,64
SO 01h	Vzduchotechnika	0,00	529 429,00	111 180,09	640 609,09
SO 02	Areálový rozvod vodovodu	0,00	69 660,00	14 628,60	84 288,60
SO 02	Areálový rozvod vodovodu	0,00	69 660,00	14 628,60	84 288,60
SO 03	Areálový rozvod kanalizace splaškové a dešťové	0,00	499 346,78	104 862,82	604 209,60
SO 03	Areálový rozvod kanalizace splaškové a dešťové	0,00	499 346,78	104 862,82	604 209,60
SO 04	Areálový rozvod elektro NN+SLP	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04	Rozvod elektro NN + SLP	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	Stavební úpravy učeben hlavní budovy	0,00	3 541 575,91	743 730,94	4 285 306,85
SO 05a	Stavební úpravy	0,00	990 077,90	207 916,36	1 197 994,26
SO 05b	Zdravotechnika	0,00	107 059,30	22 482,45	129 541,75
SO 05c	Elektro silnoproud	0,00	1 101 893,83	231 397,70	1 333 291,53
SO 05d	Elektro slaboproud	0,00	1 342 544,88	281 934,42	1 624 479,30
SO 06	Venkovní úpravy	0,00	251 300,00	52 773,00	304 073,00
SO 06	Venkovní úpravy	0,00	251 300,00	52 773,00	304 073,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (VN+ON)	0,00	853 000,00	179 130,00	1 032 130,00
1	Vedlejší rozpočtové náklady (VN+ON)	0,00	853 000,00	179 130,00	1 032 130,00
ZL1	Odstranění zateplení vnějších stěn	0,00	89 736,15	18 844,59	108 580,74
ZL2	Odstranění ocelové konstrukce krovu	0,00	184 802,07	38 808,43	223 610,50
ZL3	Optimalizace základů	0,00	563 065,27	118 243,71	681 308,98
ZL4	Provedení nové ležaté kanalizace	0,00	97 612,03	20 498,53	118 110,56
Celkem za stavbu		0,00	30 885 363,19	6 485 926,27	37 371 289,46

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
VCP01 - Odstranění zateplení vnějších stěn									
Místo:						Datum:			
Zadavatel:						Projektant:			
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J. cena RTS 24/II [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								89 736,15	
	D	96	Bourání konstrukcí					7 500,00	
1	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník třídění odpadů	h	30,00000	250,00	-	7 500,00	SOD
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					82 236,15	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					52 039,71	
2	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,00000	2 980,00	-	5 960,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	8,00000	423,00	-	3 384,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,00000	2 090,00	-	4 180,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	471,42857	81,70	-	38 515,71	CS ÚRS 2024 02
VV									
	D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					30 196,44	
6	K	979990146R00	Příplatek za uložení jenkyň izolacionních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vlna	t	6,66000	4 045,00	31 330,00	26 939,70	SOD
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,66000	264,00	301,00	1 758,24	SOD
P									
Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,94000	25,00	26,40	1 498,50	SOD
VV									
					59,94000				

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
VCP02 - Odstranění ocelové konstrukce krovu									
Místo:						Datum: 13. 9. 2024			
Zadavatel:						Projektant:			
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J. cena RTS 24/II [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								314 381,80	
	D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					3 667,50	
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,50000	264,00	301,00	1 980,00	SOD
4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,50000	25,00	26,40	1 687,50	SOD
			7,5*9 Přepočtené koeficientem množství		67,50000				
	D	762	Konstrukce tesařské					10 714,30	
5	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	333,87520	23,30	-	7 779,29	CS ÚRS 2024 02
6	K	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	73,37520	40,00	49,30	2 935,01	SOD
	VV		"Doplnění výměry, dle skutečnosti" 333,8752-260,5		73,37520				
	D	767	Konstrukce zámečnické					300 000,00	
8	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	7 500,00000	40,00	67,00	300 000,00	SOD
	VV								

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: MNP02 - Odstranění ocelové konstrukce krovu									
Místo:						Datum: 13. 9. 2024			
Zadavatel:						Projektant:			
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J. cena RTS 24/II [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-129 579,73	
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-30 061,91	
1	K	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	-15,41276	150,00	-	-2 311,91	SOD
2	K		Odkup železné suti - těžký neupravený > 4mm, skupina odpadu 170405	kg	-7 500,00000	3,70	-	-27 750,00	Vlastní
	D	762	Konstrukce tesařské					-99 517,82	
7	K	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu s bedněním	m2	-333,87520	245,00	-	-81 799,42	SOD
	P		Poznámka k položce: Svazek přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
29		762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	-361,60000	49,00	-	-17 718,40	SOD
			odhad : 32*11,300		-361,60000				

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba									
Objekt:									
VCP03 - Optimalizace základů									
Místo:									
						Datum:		9. 10. 2024	
Zadavatel:						Projektant:			
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena RTS 24/II [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								908 609,71	
	D	1	Zemní práce					94 128,47	
1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	115,372	132,00	264,50	15 229,14	SOD
	VV		"pro základovou desku : "329,635*0,35		115,372				
	VV		Součet		115,372				
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,800	737,00	1 690,00	7 959,60	SOD
	VV		"pro rozšíření základů:						
	VV		10,8*1,0*1,0		10,800				
	VV		Součet		10,800				
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do	m3	65,715	340,00	309,00	20 305,94	RTS 24/II
	VV		"výkopy : "108,5+10,8-117,984		1,316				
	VV		"odpočet, záskyvy, obsypy : "-31,5125+105,0915-9,18		64,399				
	VV		Součet		65,715				
4	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	65,715	100,00	350,00	6 571,50	SOD
5	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	65,715	19,00	20,20	1 248,59	SOD
6	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	9,180	190,00	636,00	1 744,20	SOD
	VV		"zásyp po rozšíření základů : " 10,8-1,62		9,180				
	VV		Součet		9,180				
7	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	31,513	1 007,00	1 149,00	31 733,59	SOD
8	K	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	31,513	120,00	492,50	3 781,56	SOD
9	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	61,715	90,00	564,00	5 554,35	SOD
	D	2	Základy a zvláštní zakládání					617 557,36	
1	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	115,372	2 400,00	-	276 893,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		329,635*0,35		115,372				
13	K	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	49,445	2 990,00	4 150,00	147 841,30	SOD
	VV		"nová základová deska: "329,635*0,15		49,445				
	VV		Součet		49,445				
14	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	26,280	550,00	1 083,00	14 454,00	SOD
	VV		(4,950+5,60+2,350)*0,100		1,250				
	VV		(17,2+4,9+13,15+8,1+1,5+10,8+1,5+8,1+10,55+4,9+2,8)*0,300		24,990				
	VV		Součet		26,280				
15	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	26,280	140,00	167,00	3 679,20	SOD
	P		Poznámka k položce:						
	P		včetně ořezání, vyložení a uložení bednicího materiálu.						
2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,385	39 000,00	-	132 028,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		329,635*1,3*7,9/1000		3,385				
18	K	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	1,620	2 990,00	4 150,00	4 843,80	SOD
	VV		"rozšíření stáv.základů : "						
	VV		10,8*0,15*1,0		1,620				
	VV		Součet		1,620				
19	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	52,955	550,00	795,00	29 125,25	SOD
	VV		"rozšíření základů : "						
	VV		"Z4 : "(5,60+4,950+2,350)*0,800		10,320				
	VV		"Z4 : "(2*4,10+2*3,750)*0,800+0,225*0,800		12,740				
	VV		"Z5 : "(4*0,925*0,800		2,960				
	VV		"Z6 : "(2*1,950+2*2,10)*0,150		1,215				
	VV		"Z1 : "(2*1,75+2*1,65)*0,150		1,020				
	VV		"Z : "(5,025+2,60+4,275+2,00)*1,00		13,900				
	VV		"rozšíření základů : "10,8*1,0		10,800				
	VV		Součet		52,955				

20	K	274351216R0	Bednění stěn základových pásů - odstranění Včetně očištění, vytrídění a uložení bedníhoho	m2	52,955	140,00	167,00	7 413,70	SOD
22	K	274361411R0	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí "rozšíření stáv. základ. : "(10,8*1,3*3,034)/1000	t	0,043	30 000,00	38 640,00	1 278,00	SOD
	VV				0,043				
	VV		Součet		0,043				
	D	96	Bourání konstrukcí					78 235,80	
9	K	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	63,000	1 146,60	2 180,00	72 235,80	SOD
	VV		315,00*0,2		63,000				
22	K	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce, práce nezjištěné při průzkumných pracích	h	20,000	300,00	-	6 000,00	SOD
	VV		Vykližení, vycištění šachty topení						
	D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					90 883,08	
3	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	149,725	143,00	-	21 410,68	CS ÚRS 2024 02
58	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		149,725	264,00	301,00	39 527,40	SOD
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
59	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 197,800	25,00	26,40	29 945,00	SOD
	VV		149,725*8 "Přepočtené koeficientem množství"		1 197,800				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					27 805,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					27 805,00	
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,700	4 150,00	-	27 805,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta topení" 67*0,4*0,25		6,700				

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba									
Objekt:									
MNP03 - Optimalizace základů									
Místo:						Datum:			
Zadavatel:						Projektant:			
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
Zpracovatel:									
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J. cena RTS 24/II [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-345 544,44	
	D	1	Zemní práce					-106 921,60	
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-117,984	737,00	-	-86 954,21	SOD
	VV		"pro rozšíření základů : " -12,100*0,800*0,800		-7,744				
	VV		-2*10,80*0,80*0,80		-13,824				
	VV		-2*10,80*0,80*0,80		-13,824				
	VV		-2*3,90*10,80*0,80		-67,392				
	VV		-2*5,90*0,80*0,80		-7,552				
	VV		-11,950*0,80*0,80		-7,648				
	VV		Součet		-117,984				
6	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-105,092	190,00	-	-19 967,39	SOD
	VV		"odečet z SOD : " -105,0915		-105,092				
	VV		Součet		-105,092				
	D	2	Základy a zvláštní zakládání					-238 622,84	
12	K	216903111R00	Otrysání ploch pískem, zdrsnění povrchu	m2	-71,950	630,00	-	-45 328,50	SOD
13	K	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	-12,274	2 990,00	-	-36 699,26	SOD
	VV		"doplnění vybourané desky - výměra dle bourání SOD: " -12,274		-12,274				
	VV		Součet		-12,274				
14	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-12,460	550,00	-	-6 853,00	SOD
	VV		-		-12,460				
	VV		Součet		-12,460				
16	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-1,227	34 000,00	-	-41 718,00	SOD
	VV		-12,274*0,100		-1,227				
	VV		Součet		-1,227				
18	K	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30	m3	-12,893	2 990,00	-	-38 548,58	SOD
	VV		"rozšíření stáv základů : " -0,150*12,100*1,00		-1,815				
	VV		-2*0,150*3,90*1,00		-1,170				
	VV		-(10,80+3*10,50)*0,150*1,00		-6,345				
	VV		-2*5,90*0,150*1,00		-1,770				
	VV		-11,950*0,150*1,00		-1,793				
	VV		Součet		-12,893				
19	K	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	-85,950	550,00	-	-47 272,50	SOD
	VV		"rozšíření základů : " -12,100*1,00		-12,100				
	VV		-3,90*1,00*2		-7,800				
	VV		-(10,80+3*10,50)*1,00		-42,300				
	VV		-5,90*1,00*2		-11,800				
	VV		-11,950*1,00		-11,950				
	VV		Součet		-85,950				
20	K	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	-85,950	140,00	-	-12 033,00	SOD
	P		Poznámka k položce: včetně odštěpení, vystrojení a uložení bednicího materiálu.						
22	K	274361411R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	-0,339	30 000,00	-	-10 170,00	SOD
	VV		"rozšíření stáv základ. : " -(85,95*1,30*3,034)/1000		-0,339				
	VV		Součet		-0,339				

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba									
Objekt:									
VCP - 05 ležatá kanalizace ZTI									
Soupis:									
VCP04 - Provedení nové ležaté kanalizace									
Místo:						Datum:			
						9. 10. 2024			
Zadavatel:						Projektant:			
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J. cena RTS 24/II [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								157 644,19	
D			Ležatá kanalizace ZTI					157 644,19	
D	1		Zemní práce					27 778,05	
1	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	12,030	461,00	-	5 545,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,5*0,6*0,54 "ležatá kanalizace DN200		5,348				
	VV		8,9*0,6*0,35 "k SS2		1,889				
	VV		0,6*0,6*0,35 "k SS1		0,128				
	VV		1,8*0,6*0,35 "k SS8		0,378				
	VV		2,5*0,6*0,45 "DN 200 k SS4, SS5, SS8		0,675				
	VV		5,1*0,6*0,35 "k SS4		1,071				
	VV		1,0*0,6*0,35 "k SS5		0,210				
	VV		3,0*0,6*0,35 "k SS8		0,630				
	VV		6,5*0,6*0,35 "k SS3		1,365				
	VV		3,0*0,6*0,2 "k SS7		0,360				
	VV		Součet		12,030				
2	K	139911122	Bourání kol v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	1,938	6 020,00	-	11 666,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,0*0,7*0,7 "prostup základem v místě vyvedení z		0,490				
	VV		0,85*0,35*1,0 "středový zákl.pás		0,298				
	VV		0,35*0,35*0,4*2 "bourání k SS2		0,098				
	VV		0,85*0,35*0,6 "bourání k SS4		0,179				
	VV		0,35*0,35*0,4*2 "bourání k SS5 a SS8		0,098				
	VV		0,85*0,35*0,8*2 "bourání k SS8 a SS3		0,478				
	VV		0,85*0,35*0,8+0,35*0,35*0,5 "bourání k SS7		0,299				
	VV		Součet		1,938				
6	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,270	79,30	-	21,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,03-4,41*2-2,94		0,270				
	VV		Součet		0,270				
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,410	603,00	-	2 659,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		49*0,6*0,3/2 "obysp potrubí polovina trasy ručně		4,410				
	VV		Součet		4,410				
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,410	233,00	-	1 027,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		49*0,6*0,3/2 "obysp potrubí polovina trasy strojně		4,410				
	VV		Součet		4,410				
4	M	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	16,405	418,00	-	6 857,29	CS ÚRS 2024 02
D	4		Vodorovné konstrukce					4 057,20	
7	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,940	1 380,00	-	4 057,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		49,0*0,6*0,1		2,940				
	VV		Součet		2,940				
D	8		Trubní vedení					100 690,30	
36	K	871313121x01	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	8,000	161,00	-	1 288,00	CS ÚRS 2024 02
37	M	286111118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	8,000	250,00	-	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	30,100	171,00	-	5 147,10	CS ÚRS 2024 02
9	M	286111164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	31,003	431,00	-	13 362,29	CS ÚRS 2024 02
12	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	19,000	180,00	-	3 420,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	286111167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	19,570	683,00	-	13 366,31	CS ÚRS 2024 02
16	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	10,000	237,00	-	2 370,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	286117118	vičko kanalizace plastové KG DN 110	kus	10,000	39,60	-	396,00	CS ÚRS 2024 02

18	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	49,000	281,00	-	13 769,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	28651200	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x15°	kus	6,000	412,00	-	2 472,00	CS ÚRS 2024 02
20	M	28651201	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x30°	kus	6,000	443,00	-	2 658,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	37,000	484,00	-	17 908,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	474,00	-	1 422,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	28651215	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160/160/45°	kus	3,000	896,00	-	2 688,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	281,00	-	2 248,00	CS ÚRS 2024 02
29	M	28611934	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/100	kus	8,000	179,00	-	1 432,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	306,00	-	306,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	28651244	zátka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200	kus	1,000	248,00	-	248,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	508,00	-	3 048,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	28651216	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200/160/45°	kus	6,000	1 340,00	-	8 040,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	306,00	-	612,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	28651239	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná 200/160	kus	1,000	481,00	-	481,00	CS ÚRS 2024 02
34	M	28651233	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200	kus	1,000	617,00	-	617,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	49,000	28,40	-	1 391,60	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot					25 118,64	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,654	1 160,00	-	25 118,64	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba									
Objekt:									
MNP - 05 ležatá kanalizace ZTI									
Soupis:									
MNP04 - Provedení nové ležaté kanalizace									
Místo:									
						Datum:		9. 10. 2024	
Zadavatel:						Projektant:			
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60 032,16		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-60 032,16		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-60 032,16		
1	K	721110953	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 150	kus	-10,000	1 280,00	-12 800,00		SOD
2	K	721110963	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	-10,000	1 120,00	-11 200,00		SOD
3	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	-45,000	559,00	-25 155,00		SOD
4	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	-65,000	160,00	-10 400,00		SOD
5	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,529	902,00	-477,16		SOD