



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Se sídlem: Holická 1099/31, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 18014 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25395602

DIČ: CZ25395602

Zastoupený: Janem Bukovjanem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 08. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední škola technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“ č. 2024/00858/OI/DSM, jejímž předmětem výstavba centra odborné přípravy technických oborů (COPTO) v areálu odborného výcviku žáků Střední školy technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, na adrese U Podjezdu 11, Olomouc (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Založení stavby, ZL č. 3 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	44 520,21	0,00
2) Provedení panelové plochy, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	71 595,92	0,00
3) Demolice objektu Unimo buněk, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	172 701,15	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	288 817,28	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	288 817,28	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	34 977 901,58	7 345 359,33	42 323 260,91
Cena dle Dodatku č. 1	288 817,28	60 651,63	349 468,91
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	35 266 718,86	7 406 010,96	42 672 729,82

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyřicet dva milionů šest set sedmdesát dva tisíc sedm set dvacet devět korun českých osmdesát dva haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/63/2024 ze dne 25. 11. 2024.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Jan Bukovjan
jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	JS technická a občinní Olomouc, Rosmova 4 Centrum odborné přípravy technick.oborů (COPTO), p.č.250, 69/2 stavební část	JKSO	
		EČO	
		Místo	ul. U Podjezdu 37/11 Olomouc k.ú. Pavlovičky
		IČO	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc	60609460	CZ60609460
Projektant	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		6. 6. 2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	91 492,71	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN	3 368,30
2		Montáž	193 956,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		285 448,98	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	3 368,30
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH			288 817,28
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0			
				základní	21,0	288 817,28	60 651,63	
				Cena s DPH				349 468,91
				E	Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel				
				Klouzavá doložka				
				Zvýhodnění				

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 Centrum odborné přípravy technick.oborů (COPTO), p.č.250, 69/2 stavební část

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc

Místo: ul. U Podjezdu 37/11 Olomouc k.ú. Pavlovičky

Zpracoval:

Datum: 6. 6. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
01	TLZ č.1 - Provedení panelové plochy	71 595,92		15 035,14	86 631,06		70 760,94		834,98	
02	TLZ č.2 - Doplnění prací k demolici unimo buněk	172 701,15		36 267,24	208 968,39		170 687,04		2 014,11	
03	TLZ č.3 - Založení stavby pomocí pilot - skutečnost	44 520,21		9 349,24	53 869,45		44 001,00		519,21	
Celkem		288817,28		60651,63	349468,91		285448,98		3368,30	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	JS technická a občinní Olomouc, Rosmova 4 Centrum odborné přípravy technick.oborů (COPTO), p.č.250, 69/2 stavební část	JKSO	801 34 11
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	TLZ č.1 - Provedení panelové plochy	Místo	ul. U Podjezdu 37/11 Olomouc k.ú. Pavlovičky
		IČO	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc	60609460	CZ60609460
Projektant	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc	25395602	CZ25395602
Zpracoval	Martin Toman		
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Rozpočet číslo	Dne		
	13.11.2024		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	49 729,75	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN	1,18%	834,98	
2		Montáž	21 031,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		70 760,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		834,98	
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH			71 595,92
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0			
				základní	21,0	71 595,92	15 035,14	
				Cena s DPH				86 631,06
				E	Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel				
				Klouzavá doložka				
				Zvýhodnění				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 Centrum odborné přípravy technick.oborů (COPTO), p.č.250, 69/2 stavební část
Objekt: Změnové listy
Část: TLZ č.1 - Provedení panelové plochy

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc
Místo: ul. U Podjezdu 37/11 Olomouc k.ú. Pavlovičky

Zpracoval: Martin Toman
Datum: 13. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Cenová soustava
HSV					Práce a dodávky HSV		70 760,94	32,482	
5					Komunikace pozemní		70 760,94	32,482	
1	001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,060	256,00	3 343,36		CS ÚRS 2024 02
					65,3*0,2		13,060		
					Součet		13,060		
2	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	13,060	47,10	615,13		SOD
3	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,060	164,00	2 141,84		SOD
4	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,060	21,40	279,48		SOD
5	221	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	65,300	81,00	5 289,30	7,510	CS ÚRS 2024 02
6	002	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	65,300	112,00	7 313,60	7,052	CS ÚRS 2024 02
7	593	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	16,000	2 755,00	44 080,00	17,920	CS ÚRS 2024 02
8	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,482	237,00	7 698,23		SOD
Celkem							70 760,94	32,482	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	JS technická a občinní Olomouc, Rosmova 4 Centrum odborné přípravy technick.oborů (COPTO), p.č.250, 69/2 stavební část	JKSO	801 34 11
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	TLZ č.2 - Doplnění prací k demolici unimo buněk	Místo	ul. U Podjezdu 37/11 Olomouc k.ú. Pavlovičky
		IČO	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc	60609460	CZ60609460
Projektant	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc	25395602	CZ25395602
Zpracoval	Martin Toman		
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Rozpočet číslo	Dne		
	24.10.2024		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	15 612,81	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN	1,18%	2 014,11	
2		Montáž	155 074,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		170 687,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		2 014,11	
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH		172 701,15		
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená		15,0			
				základní		21,0	172 701,15	36 267,24	
				Cena s DPH		208 968,39			
				E	Přípočty a odpočty				
					Dodá zadavatel				
					Klouzavá doložka				
					Zvýhodnění				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 Centrum odborné přípravy technick.oborů (COPTO), p.č.250, 69/2 stavební část
Objekt: Změnové listy
Část: TLZ č.2 - Doplnění prací k demolici unimo buněk

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc
Místo: ul. U Podjezdu 37/11 Olomouc k.ú. Pavlovičky
Zpracoval: Martin Toman
Datum: 24. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 170 687,04

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 687,04

1	R	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	398,286	90,80	36 164,37		SOD
(20,7*2+12*2)*6,09 "stěny"					398,286				
Součet					398,286				
2	R	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	7 965,720	0,88	7 009,83		SOD
398,286*20					7 965,720				
3	R	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	398,286	55,30	22 025,22		SOD
4	003	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	398,286	29,80	11 868,92		CS ÚRS 2024 02
5	003	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	7 965,720	1,08	8 602,98		CS ÚRS 2024 02
398,286*20					7 965,720				
Součet					7 965,720				
6	003	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	398,286	20,00	7 965,72		CS ÚRS 2024 02
7	R	990100100	Provoz kontrolovaného pásma odsavače, filtry technické zajištění	kpl	1,000	51 750,00	51 750,00		R - položka
8	R	990100101-R	Měření respirabilních vláken kontrolní	ks	2,000	12 650,00	25 300,00		R - položka

Celkem 170 687,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SS technická a obchodní Olomouc, Rosinova 4 Centrum odborné přípravy technick.oborů (COPTO), p.č.250, 69/2 stavební část	JKSO	801 34 11
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	TLZ č.3 - Založení stavby pomocí pilot - skutečnost	Místo	ul. U Podjezdu 37/11 Olomouc k.ú. Pavlovičky
		IČO	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc	60609460	CZ60609460
Projektant	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc	25395602	CZ25395602
Zpracoval	Martin Toman		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.11.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	26 150,15	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN	1,18%	519,21	
2		Montáž	17 850,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		44 001,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		519,21	
20	HZZ			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady			

[illegible]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 Centrum odborné přípravy technick.oborů (COPTO), p.č.250, 69/2 stavební část
Objekt: Změnové listy
Část: TLZ č.3 - Založení stavby pomocí pilot - skutečnost

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc
Místo: ul. U Podjezdu 37/11 Olomouc k.ú. Pavlovičky
Zpracoval: Martin Toman
Datum: 8. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 44 001,00 25,276

2 Zakládání 44 001,00 25,276

1	R	226112113	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	4,600	3 616,00	16 633,60	0,000	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	-------	-----

Původní
-(3,00*15+2,60*4)-9,5 "P a PO viz.přílohy PD:
D.1.2.2
a IGP posudku
3,3+4+4+4+3,3+3,5+4,2+4,2+4,2+3,5+3,3+4+4+3,5+3,3
"pilota P
3,3*4 "pilota PO
Součet

-64,900

56,300
13,200
4,600

2	R	231112112	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	4,600	294,00	1 352,40		SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--	-----

Původní
-(3,50*15+3,10*4) "P a PO viz.přílohy PD: D.1.2.2
a IGP posudku
3,3+4+4+4+3,3+3,5+4,2+4,2+4,2+3,5+3,3+4+4+3,5+3,3+
3,30*4 "P a PO
Součet

-64,900

69,500
4,600

3		58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	m3	10,406	2 500,00	26 015,00	25,276	SOD
---	--	----------	--	----	--------	----------	-----------	--------	-----

Původní
-(3,14*0,30*0,30*3,50+3,14*0,60*0,60*1,25-
0,55*0,55*0,75)*15*1,10 "P
-(3,14*0,30*0,30*3,10+3,14*0,40*0,40*0,60)*4*1,10
"PO viz.přílohy PD: D.1.2.2
a IGP posudku
((3,14*0,30*0,30)*(3,3+4+4+4+3,3+3,3+4+4+3,3)+(3,14*0
,60*0,60*1,25-0,55*0,55*0,75)*9)*1,10 "P - piloty DN
600 mm
((3,14*0,45*0,45)*(3,5+4,2+4,2+4,2+3,5+3,5)+(3,14*0,60*
0,60*1,25-0,55*0,55*0,75)*6)*1,10 "P - piloty DN 900
mm
(3,14*0,30*0,30*3,30+3,14*0,40*0,40*0,60)*4*1,10
"PO - piloty DN 600 mm
Součet

-35,891

-5,181

22,063

23,985
5,430
10,406

Celkem 44 001,00 25,276