



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



NMNMSML20240593



1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referentka odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. HB Golf s.r.o.

se sídlem Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 627513688

DIČ: CZ27513688

zastoupená **Milanem Kolářem, MBA**, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB

č.ú.: 276333148/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn.: C 23499

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. I. 16. Závěrečná ustanovení odst. 13 Smlouvy o dílo č. NMNMSML20240330 ze dne 11.06.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Odbahnění rybníka Předeřívák a tůně nad rybníkem Předeřívák**“, tento:

D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20240330 ze dne 11.6.2024

Čl. 1

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl. 1 Smlouvy o dílo a její příloze č. 1, a to v souladu s položkovým rozpočtem změn, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.



2. V Čl. IV, odst. 1 Smlouvy o dílo „**Cena díla**“ se text ve znění:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **899 095,06 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“). "

ruší a nahrazuje textem:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **893 387,07 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“). "

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v Čl. 1, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Tímto dodatkem nedochází ke změně předmětu smlouvy.

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Čl. 3

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen



Spolufinancováno
Evropskou unií



tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 29. řádné schůzi dne 29.04.2024 pod bodem č. 18/29/RM/2024.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změn

V Novém Městě na Moravě dne 2. 12. 2024
Za objednatele:

V Olešné dne 28. 11. 2024
Za zhotovitele:

[Redacted signature]
Michal Šmarda
starosta

[Redacted signature]
r.o. ⑧
čkův Brod
227513688
C vl. 23499
Milan Kolář,
jednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Kód: bob_dps_SO01_02
Stavba: Odbahnění rybníka Předeštrívák a vybudování tůní - část 1

KSO:
Místo: k. ú. Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Uchazeč:
HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:
Golík VH, s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Veškeré v rozpočtu uvedené konstrukce a práce budou provedeny v souladu s Technickými podmínkami této DPS. _x000D_
x000D
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 893 387,07

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	893 387,07	187 611,28
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 080 998,35

HB

Olešná 32
IČ: 275 1
Obch. Rej

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: bob_dps_SO01_02

Stavba: Odbahnění rybníka Předeřívák a vybudování tůní - část 1

Místo: k. ú. Nové Město na Moravě

Datum: 24.11.2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Golik VH, s. r. o.

Uchazeč: HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena DLE SOD	MÉNĚPRÁCE/VÍCEPRÁCE	NOVÁ CENA
Náklady stavby celkem		899 095,06	-5 707,99	893 387,07
SO 01	Odbahnění rybníka Předeřívák	571 791,15	-15 387,09	556 404,06
SO 02	Tůně nad rybníkem Předeřívák	181 523,91	0,00	181 523,91
VON	Vedlejší a ostatní náklady	145 780,00	-7 980,00	137 800,00
VCP	Vícepráce	0,00	17 659,10	17 659,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
MÉNĚPRÁCE							
6	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	78,000	412,20	32 151,60
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001103				
	VV		Poznámka k položce „0000“				
	VV		Předpokládá se dočasné potrubí PVC KG DN200 přikotvené ke kámen ve dně nádrže „0000“				
	VV		Dočasné převádění vody po dobu realizace		78,000		
	VV		78 "viz Technickou zprávu a přílohu D.1.1"				
7	K	11500-R04	Dodávka, osazení a demontáž provizorních česlí - rozměry 1.0 x 0.5 m	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Dodávka, osazení a demontáž provizorních česlí - rozměry 1.0 x 0.5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/11500-R04				
	VV		Před nátokem do potrubí budou osazeny provizorní česle s otvory česle 20 - 40 mm, minimální rozměry česlí - 1.0 x 0.5 m				
8	K	11500-R05	Zajištění čištění česlí po dobu stavby 1x denně	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění stavby (od zahájení prázdnění, do napuštění rybníka po provozní hladinu) pravidelné čištění a údržbu česlí 1 x denně v pracovní i nepracovní dny				
10	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	11,000	142,10	1 563,10
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100				
	VV		Natěžení materiálu pro násyp dočasné hrázky				
	VV		hrázka		3,000		
	VV		Výkop - vyvedení obtokového potrubí do odpadního koryta		8,000		
	VV	obtok_napojeni	8		11,000		
	VV		Součet				
11	K	127751101	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3	m3	3,000	250,00	750,00
	PP		strojně				
	Online PSC		Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0.50 m do 1 000 m3				
	VV		Odtěžení dočasné sypané hrázky				
	VV		hrázka		3,000		
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	3,000	138,00	414,00
	PP		Uložení sypaniny do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv tříd těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103				
	VV		Uložení zeminy z dočasné hrázky v místě				
	VV		hrázka		3,000		
17	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	3,000	234,00	702,00
	PP		Zemní hrázky přivodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s leim přehozením do 3 m z hornin tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171153101				
	VV		Uvažováno jako násyp dočasné hrázky z místního materiálu				
	VV		0,75*4 "Zemní hrázka v korytě na přítoku do rybníka"		3,000		
	VV	hrázka	Součet		3,000		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000	135,00	1 080,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vvkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
	VV		Zpětný hutněný zásyp - vyvedení obtokového potrubí do odpadního koryta				
	VV		obtok_napojeni		8,000		
D	2		Zakládání				17 604,59
34	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm	m3	0,283	8 500,00	2 405,50
	PP		Opracování kulu ze dřeva průměru do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232311111				
	VV		kuly		0,283		
35	K	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	m	28,800	200,00	5 760,00
	PP		Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kulu nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321111				
	VV		Zarezení dřevěných kůlů pro kotvení dočasného potrubí				
	VV		1,2 * 24 "ks"		28,800		
	VV	kuly_zarazeni	Součet		28,800		
36	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,297	3 970,00	1 179,09
	PP		tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m				
	VV		Kůly pro kotvení potrubí				
	VV		0,100*2*pi/4 * 1,5*24 "ks"		0,283		
	VV	kuly	Součet		0,283		
	VV		kuly*1,05 "5% ztrátne"		0,297		
37	K	232331111	Vytažení dřevěných kůlů svislých D do 120 mm l do 2 m	m	28,800	200,00	5 760,00
	PP		Vytažení dřevěných kulu nebo pilot svislých průměru do 120 mm, zaberaněných na délku od 0 do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232331111				
	VV		kuly_zarazeni		28,800		
38	K	23233-R03	Odklizení a likvidace dřevěných kůlů	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Odklizení a likvidace dřevěných kulu				
3	K	v03	Odlov a záchranný transfer ryb a dalších vodních živočichů	kpl.	1,000	7 980,00	7 980,00
	PP		Odlov a záchranný transfer ryb a dalších vodních živočichů				
			Prováděno souběžně s prázdněním rybníka v souladu s vviáděním AOPK.				
MÉNĚPRÁCE CELKEM							68 245,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Stavba:

Odbahnění rybníka Předeřívák a tůně nad rybníkem Předeřívák

Objekt:

Odbahnění rybníka Předeřívák a tůně nad rybníkem Předeřívák

Místo:

k. ú. Nové Město na Moravě

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Golik VH, s. r. o.

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

VÍCEPRÁCE							
1	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,000	711,76	14 235,20
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	353,58	1 767,90
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	20,000	60,27	1 205,40
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000	90,12	450,60
9	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	302,400	85,00	25 704,00
pp Online PSC P VV VV nanos Součet Odstranění nánosu z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703602 Poznámka k položce „x0000“ 50% odvoz přímo „x0000“ 50% přemístění na MD - odvoz do odvodnění 0,70*2400 "m2"							
12	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	30,240	25,83	781,10
pp Online PSC VV VV Přemístění na MD Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vykloupením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253101 0,10*nanos "10% přemístění na MD"							
13	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	30,240	25,83	781,10
pp Online PSC VV VV Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vykloupením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých dalších i započatých 40 m přes 60 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253901 0,10*nanos "10% přemístění na MD"							
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	286,400	58,00	16 611,20
pp Online PSC VV VV VV Součet Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 "Přemístění zeminy z napojení obtokového potrubí na MD a zpět do zásypu" obtok_napojeni*2 "Přemístění nánosu na místo uložení" nanos							
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	22,240	30,00	667,20
pp Online PSC VV VV VV Součet Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 0,10*nanos "naložení 10% přemístění přes MD" obtok_napojeni "naložení na MD"							
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,240	15,00	333,60
pp Online PSC VV VV VV Součet Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 0,10*nanos "uložení na MD 10% - přemístění přes MD" obtok_napojeni "uložení na MD"							
VÍCEPRÁCE CELKEM							62 537,30